				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
615	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ**	**М**	**760**		**742,7**	**564450,72**	**42,8** **76783,31**
615. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,29	220,4	799,44	176196,58	
615. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0044	3,344	958,04	3203,69	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**236,05**	**179400,26**	
615. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0022	1,672	3212,71	5371,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	1,672	1097,70	1835,35	
615. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,179	136,04	166,06	22590,80	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
615. 5	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0022	1,672	2227,67	3724,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	1,672	818,38	1368,33	
615. 6	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0444	33,744	14,35	484,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,33**	**32171,34**	
615. 7	125883 С (21-050106-9908)	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,000515	0,3914	183646,38	71879,19	
615. 8	127927 С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,03	22,8	272,93	6222,80	
615. 9	145001 С (21-130204-0201)	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000022	0,016568	183487,58	3040,02	
615.10	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	0,218	165,68	182,65	30261,45	
615.11	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	0,218	165,68	270,38	44796,56	
615.12	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000011	0,00798	222237,60	1773,46	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
615.13	187503 С (23-021104-1001)	ПАТРУБКИ	10 ШТ.	0,01	7,6	1453,50	11046,60	
615.14	241448 С (24-040201-0646)	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,25	190	216,24	41085,60	
615.15	242674 С (24-040207-0808)	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,1	76	11,22	852,72	
615.16	242691 С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,1	76	11,22	852,72	
615.17	242966 С (24-040207-3960)	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,05	38	116,28	4418,64	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**284,51**	**216229,77**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**558,68**	**424597,69**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				659,71	501381,00	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		27,97	21258,55	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		129,00	98041,87	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		55,01	41811,16	
616	**Ц13-080206-0102 13-080206-0102 РСНБ РК 2015**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 63 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**1620**		**264,86**	**429077,8**	**42,8** **103233,01**
616. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,1839	297,918	809,22	241081,20	
616. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,162	724,87	117,43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**148,89**	**241198,63**	
616. 3	1208 С (31-050602-0505)	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,162	922,91	149,51	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0001	0.162	724,87	117,43	
616. 4	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0688	111,456	18,64	2077,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
616. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0688	111,456	14,35	1599,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,36**	**3826,44**	
616. 6	145735 С (21-130207-1006)	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	ШТ.	3	4860	6,02	29257,20	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
616. 7	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,0162	230636,06	3736,30	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**20,37**	**32993,50**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**171,54**	**277901,15**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				235,27	381134,17	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9,98	16160,09	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		73,70	119393,10	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		19,62	31783,54	
617	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**М**	**34**		**268,49**	**9128,59**	**42,8** **1659,35**
617. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,14	4,76	799,44	3805,33	
617. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0748	958,04	71,66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**114,03**	**3877,00**	
617. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,0374	3212,71	120,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0011	0.0374	1097,70	41,05	
617. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,0374	2227,67	83,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,0374	818,38	30,61	
617. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0081	0,2754	14,35	3,95	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,10**	**207,42**	
617. 6	102638 С (21-020401-2806)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3	0,00021	0,00714	12202,99	87,13	
617. 7	127927 С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,021	0,714	272,93	194,87	
617. 8	135958 С (21-100502-1823)	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К	КГ	0,002	0,068	223,06	15,17	
617. 9	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	0,122	4,148	182,65	757,63	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
617.10	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	0,122	4,148	270,38	1121,54	
617.11	147560 С (21-130815-0308)	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	0,005	0,17	510,25	86,74	
617.12	242691 С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,32	10,88	11,22	122,07	
617.13	242921 С (24-040207-3915)	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,01	0,34	150,96	51,33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**71,66**	**2436,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**189,68**	**6449,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				238,49	8108,59	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,11	343,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		58,92	2003,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		19,89	676,19	
618	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ТРУБУ И МЕТАЛЛОРУКАВ**	**М**	**794**		**271,12**	**215268,27**	**42,8** **37740,66**
618. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,1	79,4	818,38	64979,37	
618. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0378	30,013	772,98	23199,74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**111,06**	**88179,11**	
618. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0039	3,097	3212,71	9948,48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0039	3,097	1097,70	3399,58	
618. 4	983 С (31-050402-0308)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	0,03	23,82	2221,21	52909,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03	23,82	724,87	17266,40	
618. 5	1039 С (31-050401-0103)	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	0,03	23,82	11,05	263,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
618. 6	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0039	3,097	2227,67	6898,20	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0039	3,097	818,38	2534,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**88,19**	**70019,11**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
618. 7	127927 С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0004	0,3176	272,93	86,68	
618. 8	129039 С (21-050402-0201)	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,000008	0,006352	281414,94	1787,55	
618. 9	147184 С (21-130809-1301)	ЛЕНТА К226	100 М	0,000096	0,076224	1671,43	127,40	
618.10	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,000041	0,032554	2673,62	87,04	
618.11	147653 С (21-130816-2102)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,000005	0,00397	3979614,44	15799,07	
618.12	242938 С (24-040207-3932)	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,000083	0,066061	361,08	23,85	
618.13	249504 С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0006	0,4764	1184,35	564,22	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**23,27**	**18475,82**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**193,29**	**153474,30**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				240,82	191214,96	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,21	8107,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		57,74	45848,17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		20,08	15945,80	
619	**Ц13-080206-0901 13-080206-0901 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В КОРОБАХ**	**М**	**1620**		**48,97**	**79334,6**	**42,8** **16761,85**
619. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,03	48,6	799,44	38852,78	
619. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,324	958,04	310,40	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**24,17**	**39163,19**	
619. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,162	3212,71	520,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,162	1097,70	177,83	
619. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,162	2227,67	360,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,162	818,38	132,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,54**	**881,34**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
619. 5	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0016	2,592	620,99	1609,61	
619. 6	147184 С (21-130809-1301)	ЛЕНТА К226	100 М	0,0005	0,81	1671,43	1353,86	
619. 7	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,0005	0,81	2673,62	2165,63	
619. 8	242707 С (24-040207-1303)	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,0026	4,212	1723,80	7260,65	
619. 9	242795 С (24-040207-2502)	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,001	1,62	905,76	1467,33	
619.10	242938 С (24-040207-3932)	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,0002	0,324	361,08	116,99	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8,63**	**13974,06**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**33,15**	**53708,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,50	70470,03	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,84	2987,93	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		12,19	19749,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,63	5876,64	
620	**Ц13-080206-0201 13-080206-0201 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА.**	**М ПРОВОДА**	**2706**		**261,81**	**708470,48**	**42,8** **92810,5**
620. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,1	270,6	799,44	216328,46	
620. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,5412	958,04	518,49	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**80,14**	**216846,96**	
620. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,2706	3212,71	869,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,2706	1097.70	297.04	
620. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,2706	2227,67	602,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0001	0.2706	818,38	221,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,54**	**1472,17**	
620. 5	145981 С (21-130209-0304)	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,005	13,53	173,08	2341,77	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
620. 6	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,0055	14,883	196,54	2925,10	
620. 7	146122 С (21-130405-0101)	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1) ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ГОСТ 2850-95	Т	0,0001	0,2706	319453,58	86444,14	
620. 8	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,00306	8,28	2673,62	22138,54	
620. 9	238444 С (23-061702-0103)	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 6-4, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 6 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	0,49	1325,94	32,64	43278,68	
620.10	241448 С (24-040201-0646)	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,25	676,5	216,24	146286,36	
620.11	242809 С (24-040207-2804)	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,049	132,594	115,26	15282,78	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**117,77**	**318697,38**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**198,26**	**536498,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				232,56	629308,51	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9,86	26682,68	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		44,16	119493,18	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		19,39	52479,29	
				МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
621	**С123-080303-0107 23-080303-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 24 П**	**ШТ.**	**1**		**21018,99**	**21018,99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**18670,40**	**18670,40**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		791,62	791,62	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		791,62	791,62	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1556,96	1556,96	
622	**С123-080306-0306 23-080306-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОК ПИТАНИЯ СКАТ 1200 А**	**ШТ.**	**4**		**8797,25**	**35189,02**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**7814,28**	**31257,12**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		331,33	1325,30	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		331,33	1325,30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		651,65	2606,59	
623	**Т ТОО "БАТЫС ЭНЕРГОН"19500:1,101839**	**БЛОК РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩАНИЯ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ 2,2 А/ЧАС**	**ШТ**	**8**		**19923,91**	**159391,30**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**17697,69**	**141581,48**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		750,38	6003,05	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		750,38	6003,05	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1475,85	11806,76	
624	**Т ТОО "КАЗМОНТАЖ СЕРВИС"2086:1,101839**	**МОДУЛЬ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩАНИЯ ОРФЕЙ**	**ШТ**	**65**		**2131,35**	**138537,61**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1893,20**	**123057,91**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		80,27	5217,66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		80,27	5217,66	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		157,88	10262,04	
625	**С123-080302-0202 23-080302-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 103-5/1-А3**	**ШТ.**	**195**		**245,92**	**47954,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**218,44**	**42595,80**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9,26	1806,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9,26	1806,06	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,22	3552,15	
626	**С123-080302-0302 23-080302-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212-41М**	**ШТ.**	**46**		**861,41**	**39624,91**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**765,16**	**35197,36**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		32,44	1492,37	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		32,44	1492,37	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		63,81	2935,18	
627	**С123-080302-0604 23-080302-0604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР-3 СУ**	**ШТ.**	**17**		**1537,67**	**26140,46**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**1365,86**	**23219,62**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		57,91	984,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		57,91	984,51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		113,90	1936,33	
628	**С123-080304-0312 23-080304-0312 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-К ГОСТ Р 54126-2010**	**ШТ.**	**1**		**990,11**	**990,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**879,48**	**879,48**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		37,29	37,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		37,29	37,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		73,34	73,34	
629	**С123-080306-0102 23-080306-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА УК-4П**	**ШТ.**	**116**		**112,68**	**13070,94**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**100,09**	**11610,44**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,24	492,28	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4,24	492,28	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,35	968,22	
630	**С123-080304-0110 23-080304-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ЛЮКС-12 "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010**	**ШТ.**	**30**		**1281,78**	**38453,45**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**1138,56**	**34156,80**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		48,27	1448,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		48,27	1448,25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		94,95	2848,40	
631	**С123-070218-1401 23-070218-1401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОК ДЛЯ ОДНОПОЛЮСНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ВА-66-29**	**ШТ.**	**5**		**1497,58**	**7487,92**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**1330,25**	**6651,25**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		56,40	282,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		56,40	282,01	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		110,93	554,66	
632	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**	**ШТ.**	**11**		**226,34**	**2489,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**201,05**	**2211,55**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,52	93,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8,52	93,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,77	184,43	
633	**С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,5**	**КМ**	**3**		**15391,63**	**46174,88**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КМ**			**13671,82**	**41015,46**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		579,69	1739,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		579,69	1739,06	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1140,12	3420,36	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
634	**С123-060408-0512 23-060408-0512 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 4Х0,5**	**КМ**	**1,2**		**29754,82**	**35705,78**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КМ**			**26430,12**	**31716,14**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1120,64	1344,76	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1120,64	1344,76	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2204,06	2644,87	
635	**С123-061623-0202 23-061623-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2**	**КМ**	**0,8**		**63820,25**	**51056,2**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КМ**			**56689,20**	**45351,36**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2403,62	1922,90	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2403,62	1922,90	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4727,43	3781,94	
636	**С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,12**		**118118,67**	**14174,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КМ**			**104920,51**	**12590,46**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4448,63	533,84	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4448,63	533,84	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8749,53	1049,94	
637	**С123-061705-0102 23-061705-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**МЕТАЛЛОРУКАВ 8 ММ**	**М**	**760**		**74,83**	**56871,86**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**66,47**	**50517,20**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,82	2141,93	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,82	2141,93	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,54	4212,73	
638	**С123-061710-0110 23-061710-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 40 ММ**	**М**	**280**		**283,78**	**79457,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**252,07**	**70579,60**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,69	2992,58	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10,69	2992,58	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		21,02	5885,77	
639	**С123-061710-0105 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ**	**М**	**860**		**42,63**	**36665,02**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**37,87**	**32568,20**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,61	1380,89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1,61	1380,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,16	2715,93	
640	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 20 ММ**	**М**	**480**		**63,3**	**30385,58**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**56,23**	**26990,40**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,38	1144,39	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,38	1144,39	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,69	2250,78	
641	**С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТРУБЫ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ**	**М**	**34**		**25,31**	**860,47**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**22,48**	**764,32**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		0,95	32,41	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		0,95	32,41	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,87	63,74	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**2817052,21**	**543200,97**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ				**264639,39**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**11220,71**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**22068,81**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ				**297928,91**	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**2551648,50**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**674422,60**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**258085,69**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**3484156,79**	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**764,32**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**32,41**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**63,74**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**860,47**	
		ИТОГО ПО ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ				**3782946,16**	
		ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ 1000КГ						
642	**Ц13-030501-0103 13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1000 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 12, ВЫСОТА ШАХТЫ 44 М. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ЛИФТ**	**1**		**2194237,16**	**2194237,2**	**40,6** **472043,62**
642. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	1427	1427	743,82	1061431,14	
642. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	121,77	121,77	831,39	101237,88	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1162669,02**	**1162669,00**	
642. 3	701 С (31-050101-0201)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 5 Т	МАШ.-Ч	110,43	110,43	2949,77	325743,10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	110.43	110.43	818,38	90373,70	
642. 4	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	5,67	5,67	3212,71	18216,07	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,67	5,67	1097,70	6223,96	
642. 5	1198 С (31-050402-0304)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	22,02	22,02	98,83	2176,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
642. 6	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	49,74	49,74	166,06	8259,82	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
642. 7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,67	5,67	1754,80	9949,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,67	5,67	818.38	4640.21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**364344,94**	**364344,94**	
642. 8	125715 С (21-050106-1001)	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	Т	0,012	0,012	183039,24	2196,47	
642. 9	128066 С (21-050307-1009)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	0,3	79,56	23,87	
642.10	144690 С (21-130201-0105)	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М12 ДО М14 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,025	0,025	319453,58	7986,34	
642.11	144757 С (21-130201-1104)	БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М12Х100 ГОСТ 28778-90	ШТ.	170	170	31,71	5390,70	
642.12	144892 С (21-130203-0204)	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 12 ММ ГОСТ 11371-78	КГ	0,15	0,15	396,46	59,47	
642.13	146049 С (21-130211-0605)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ	Т	0,001	0,001	235536,36	235,54	
642.14	146848 С (21-130704-2101)	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,00005	0,00005	1737766,82	86,89	
642.15	147168 С (21-130809-0601)	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ 40 ММ ГОСТ 4514-78	10 М	4	4	68,80	275,20	
642.16	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,8	0,8	620,99	496,79	
642.17	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,026	0,026	195385,08	5080,01	
642.18	147479 С (21-130814-1801)	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ РЗ-Ц-Х	М	90	90	63,80	5742,00	
642.19	147613 С (21-130816-1207)	ЛЕНТА СТЯЖНАЯ ЗУБЧАТАЯ У-653	КГ	0,25	0,25	60,88	15,22	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
642.20	147652 С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,0003	0,0003	4877578,58	1463,27	
642.21	147735 С (21-130816-3010)	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	1,1	1,1	457,80	503,58	
642.22	149529 С (22-040705-0402)	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,0015	0,0015	343426,50	515,14	
642.23	244589 С (26-010103-0101)	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	1112	1112	17,60	19571,20	
642.24	249502 С (22-040501-0801)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	5	5	319,90	1599,50	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**51241,19**	**51241,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1477017,27**	**1477017,27**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1949060,89	1949060,89	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		82640,18	82640,18	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		554683,80	554683,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		162536,09	162536,09	
643	**Ц13-030501-0105 13-030501-0105 РСНБ РК 2015 К=8**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1000 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УКАЗАННЫХ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА**	**ОСТАНОВКА**	**1**		**-590940,5**	**-590940,5**	**40,6 -124385,42**
643. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	368	368	-743,82	-273725,76	
643. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	39,04	39,04	-836,12	-32642,27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**-306368,03**	**-306368,00**	
643. 3	701 С (31-050101-0201)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 5 Т	МАШ.-Ч	34,08	34,08	-2949,77	-100528,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	34,08	34,08	818,38	27890,39	
643. 4	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,48	2,48	-3212,71	-7967,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,48	2,48	1097,70	2722,30	
643. 5	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	11,6	11,6	-166,06	-1926,30	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
643. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,48	2,48	-1754,80	-4351,90	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2.48	2.48	818,38	2029,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**-114773,88**	**-114773,88**	
643. 7	125715 С (21-050106-1001)	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	Т	0,008	0,008	-183039,24	-1464,31	
643. 8	128066 С (21-050307-1009)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,16	0,16	-79,56	-12,73	
643. 9	144690 С (21-130201-0105)	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М12 ДО М14 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0048	0,0048	-319453,58	-1533,38	
643.10	144757 С (21-130201-1104)	БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М12Х100 ГОСТ 28778-90	ШТ.	120	120	-31,71	-3805,20	
643.11	144892 С (21-130203-0204)	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 12 ММ ГОСТ 11371-78	КГ	0,056	0,056	-396,46	-22,20	
643.12	146049 С (21-130211-0605)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ	Т	0,00056	0,00056	-235536,36	-131,90	
643.13	146848 С (21-130704-2101)	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000012	0,000012	-1737766,82	-20,85	
643.14	147168 С (21-130809-0601)	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ 40 ММ ГОСТ 4514-78	10 М	2,4	2,4	-68,80	-165,12	
643.15	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,08	0,08	-620,99	-49,68	
643.16	147348 С (21-130812-1046)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0112	0,0112	-197175,18	-2208,36	
643.17	147479 С (21-130814-1801)	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ РЗ-Ц-Х	М	24	24	-63,80	-1531,20	
643.18	147613 С (21-130816-1207)	ЛЕНТА СТЯЖНАЯ ЗУБЧАТАЯ У-653	КГ	0,08	0,08	-60,88	-4,87	
643.19	147652 С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00008	0,00008	-4877578,58	-390,21	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
643.20	147735 С (21-130816-3010)	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,08	0,08	-457,80	-36,62	
643.21	149529 С (22-040705-0402)	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,0004	0,0004	-343426,50	-137,37	
643.22	249502 С (22-040501-0801)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	1,6	1,6	-319,90	-511,84	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**-12025,85**	**-12025,85**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**-400525,49**	**-400525,49**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-524910,91	-276140,07	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		-22256,22	-22256,22	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		-146641,64	-146641,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-43773,37	-43773,37	
644	**Ц13-030501-0107 13-030501-0107 РСНБ РК 2015 К=30**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 1000 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ЗА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ ШАХТЫ, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УКАЗАННЫХ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ**	**М**	**1**		**-459172,57**	**-459172,6**	**40,6** **-117776,46**
644. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	390	390	-743,82	-290089,80	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**-290089,80**	**-290089,80**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**-290089,80**	**-290089,80**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-407866,26	-172313,34	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		-17293,53	-17293,53	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		-135069,99	-135070,00	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-34012,78	-34012,78	
645	**Т ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИЯ "МЕТРОН АСТАНА"7883310:1,101839:1,12**	**СТОИМОСТЬ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1000 КГ, НА 4 ОСТАНОВКИ С МОНТАЖОМ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ**	**1**		**7146070,71**	**7146070,7**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**6347594,15**	**6347594,15**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		269137,99	269137,99	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		269137,99	269137,99	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		529338,57	529338,57	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**7133996,13**	**229881,74**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ				**6347594,15**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**269137,99**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**529338,57**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				**7146070,70**	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**786401,98**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**272972,17**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**84749,93**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**1144124,09**	
		ИТОГО ПО ЛИФТУ	ТЕНГЕ				**8290194,80**	
		ТЕПЛОПУНКТ						
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		ПОЛЫ-49,47М2						
646	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**49,47**		**3706,35**	**183353,27**	**60,9 24413,87**
646. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	1,06	52,438	743,82	39004,58	
646. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0294	1,454	745,23	1083,87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**810,36**	**40088,45**	
646. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0036	0,178092	3358,67	598,15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0036	0.178092	818,38	145,75	
646. 4	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,023	1,138	1370,19	1559,02	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,023	1,138	724.87	824.90	
646. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0028	0,138516	1754,80	243,07	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0028	0.138516	818,38	113,36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**48,52**	**2400,24**	
646. 6	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,013	0,64311	9862,09	6342,41	
646. 7	150293 С (22-060301-1205)	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ С ОДНОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ С КРАСИТЕЛЕМ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	1,02	50,459	1754,17	88514,37	
646. 8	248387 С (21-070510-0501)	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,0306	1,514	1330,07	2013,44	
646. 9	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0385	1,905	93,00	177,13	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1961,74**	**97047,34**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2798,71**	**138452,16**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3292,22	162866,02	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		139,59	6905,52	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		633,10	31319,39	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		274,54	13581,72	
647	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛИНТУСОВ**	**28**		**618,05**	**17305,52**	**60,9 3264,89**
647. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,236	6,608	809,22	5347,33	
647. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,0168	818,38	13,75	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**191,47**	**5361,07**	
647. 3	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0006	0,0168	1754,80	29,48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,0168	818,38	13,75	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,05**	**29,48**	
647. 4	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0016	0,0448	9862,09	441,82	
647. 5	249302 С (22-020101-9902)	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИНТУСНЫЕ ГОСТ 6141-91	М	1,01	28,28	222,36	6288,34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**240,36**	**6730,16**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**432,39**	**12106,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				549,00	15371,86	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,28	651,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		139,88	3916,66	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		45,78	1281,89	
				ПРОЕМЫ				
648	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**2,1**		**2550,69**	**5356,44**	**59,8 989,81**
648. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,899	1,888	781,10	1474,64	
648. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,101	0,2121	851,29	180,56	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**788,19**	**1655,20**	
648. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0692	0,14532	3552,10	516,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0692	0,14532	818,38	118,93	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
648. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0119	0,02499	3027,83	75,67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0119	0.02499	1097,70	27,43	
648. 5	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0179	0,03759	478,19	17,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
648. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0199	0,04179	1754,80	73,33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0199	0.04179	818,38	34,20	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**325,32**	**683,16**	
648. 7	102673 С (21-020402-0104)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2 ГОСТ 28013-98	М3	0,00105	0,002205	12318,03	27,16	
648. 8	131598 С (21-070203-0303)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0008	0,00168	26004,92	43,69	
648. 9	134849 С (21-099999-9903)	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	1	2,1	--	--	
648.10	135545 С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,89	1,869	215,22	402,25	
648.11	135963 С (21-100502-1901)	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,432	0,9072	1006,18	912,81	
648.12	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00016	0,000336	14124,46	4,75	
648.13	145975 С (21-130209-0203)	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	КГ	0,021	0,0441	346,48	15,28	
648.14	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,0413	0,08673	196,54	17,05	
648.15	147444 С (21-130814-0401)	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	0,375	0,7875	190,42	149,96	
648.16	147697 С (21-130816-2701)	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,000236	0,000496	75443,28	37,39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**766,82**	**1610,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1794,34**	**3768,12**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2265,68	4757,93	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		96,06	201,74	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		567,40	1191,54	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		188,94	396,77	
649	**Е11-100107-0102 11-100107-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**3,6**		**2080**	**7488**	**59,8 1527,32**
649. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,801	2,884	799,44	2305,27	
649. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0811	0,29196	852,13	248,79	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**709,46**	**2554,05**	
649. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0506	0,18216	3552,10	647,05	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0506	0,18216	818.38	149.08	
649. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0098	0,03528	3027,83	106,82	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0098	0.03528	1097,70	38,73	
649. 5	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0131	0,04716	478,19	22,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
649. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0207	0,07452	1754,80	130,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0207	0.07452	818,38	60,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**252,00**	**907,19**	
649. 7	102673 С (21-020402-0104)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2 ГОСТ 28013-98	М3	0,00076	0,002736	12318,03	33,70	
649. 8	131598 С (21-070203-0303)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0007	0,00252	26004,92	65,53	
649. 9	134849 С (21-099999-9903)	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	1	3,6	--	--	
649.10	135545 С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,65	2,34	215,22	503,61	
649.11	135963 С (21-100502-1901)	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,296	1,066	1006,18	1072,19	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
649.12	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00011	0,000396	14124,46	5,59	
649.13	145975 С (21-130209-0203)	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	КГ	0,0152	0,05472	346,48	18,96	
649.14	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,0168	0,06048	196,54	11,89	
649.15	147444 С (21-130814-0401)	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	0,2241	0,80676	190,42	153,62	
649.16	147697 С (21-130816-2701)	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,000171	0,000616	75443,28	46,44	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**530,98**	**1911,54**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1423,33**	**5124,00**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1847,59	6651,32	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		78,34	282,02	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		502,59	1809,34	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		154,07	554,67	
650	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**5,04**		**1518,14**	**7651,44**	**59,8** **1860,1**
650. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1)	ЧЕЛ-Ч	0,9753	4,916	611,19	3004,31	
650. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0253	0,127512	833,07	106,23	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**617,17**	**3110,54**	
650. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1576	0,794304	10,79	8,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
650. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,01008	3027,83	30,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,01008	1097,70	11,06	
650. 5	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,002	0,01008	1370,19	13,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,01008	724,87	7,31	
650. 6	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0477	0,240408	18,64	4,48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
650. 7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0213	0,107352	1754,80	188,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0213	0.107352	818,38	87,85	
650. 8	2816 С (34-030204-0101)	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	0,0408	0,205632	34,88	7,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**50,19**	**252,94**	
650. 9	131630 С (21-070204-0202)	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,00504	21906,56	110,41	
650.10	134849 С (21-099999-9903)	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	1	5,04	--	--	
650.11	135963 С (21-100502-1901)	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,24	1,21	1006,18	1217,08	
650.12	145749 С (21-130207-1020)	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	3,03	15,271	22,56	344,52	
650.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,00721	0,036338	196,54	7,14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**333,16**	**1679,14**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**979,44**	**4936,39**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1348,51	6796,50	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		57,18	288,17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		426,24	2148,27	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		112,46	566,77	
651	**С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**М2**	**2,1**		**16211,27**	**34043,67**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**14399,88**	**30239,75**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		610,55	1282,17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		610,55	1282,17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1200,83	2521,75	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
652	**С121-090102-0215 21-090102-0215 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ДВУПОЛЬНЫМИ КАЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ ДН 21-15АК; ДН 24-15АК СТ РК 943-92**	**М2**	**3,6**		**15093,17**	**54335,4**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**13406,71**	**48264,16**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		568,44	2046,40	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		568,44	2046,40	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1118,01	4024,84	
653	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92**	**М2**	**5,04**		**8248,96**	**41574,76**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**7327,25**	**36929,34**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		310,68	1565,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		310,68	1565,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		611,03	3079,61	
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
654	**Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**84**		**90,71**	**7619,35**	**54,8** **1966,29**
654. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,057	4,788	743,82	3561,41	
654. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0336	795,00	26,71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**42,72**	**3588,12**	
654. 3	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,0084	1370,19	11,51	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0084	724.87	6.09	
654. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,0252	1754,80	44,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0003	0.0252	818,38	20,62	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,66**	**55,73**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
654. 5	135940 С (21-100502-1805)	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	0,007	0,588	797,39	468,87	
654. 6	146880 С (21-130704-3001)	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А ГОСТ 19347-2014	Т	0,000004	0,000336	533678,37	179,32	
654. 7	147634 С (21-130816-1704)	ПАСТА МЕЛОВАЯ ПМ-1	Т	0,00022	0,01848	23553,84	435,27	
654. 8	147790 С (21-130816-3427)	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% ГОСТ 30266-95	ШТ.	0,01	0,84	120,36	101,10	
654. 9	276161 С (22-040203-9901)	КРАСКИ СУХИЕ	КГ	0,017	1,428	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**14,10**	**1184,56**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**57,16**	**4801,70**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				80,57	6767,99	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,42	286,96	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		26,82	2253,25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,72	564,40	
655	**Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. ОКРАСКА ПРОСТАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**70,9**		**399,34**	**28313,13**	**54,8** **5567,47**
655. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,192	13,613	743,82	10125,47	
655. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,04254	802,80	34,15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**143,30**	**10159,62**	
655. 3	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,00709	1370,19	9,71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00709	724.87	5.14	
655. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,03545	1754,80	62,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0005	0.03545	818,38	29,01	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,01**	**71,92**	
655. 5	100412 С (21-010501-0601)	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000004	0,000284	959,95	0,27	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
655. 6	147047 С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,0021	0,14889	84,66	12,61	
655. 7	147307 С (21-130812-0801)	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,008	0,5672	162,18	91,99	
655. 8	149388 С (22-040603-0101)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,103	7,303	371,41	2712,30	
655. 9	249395 С (22-040201-0604)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-15, БЕЖЕВАЯ ГОСТ 10503-71	КГ	0,267	18,93	346,93	6567,49	
655.10	276162 С (22-040301-9902)	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	КГ	0,05	3,545	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**132,36**	**9384,65**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**276,19**	**19582,05**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				354,72	25149,52	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15,04	1066,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		93,57	6633,81	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		29,58	2097,27	
656	**Е11-150401-0202 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**73,4**		**58,05**	**4260,75**	**54,8** **1238,3**
656. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,044	3,23	694,31	2242,34	
656. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,02202	787,21	17,33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**30,79**	**2259,68**	
656. 3	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,00734	1370,19	10,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00734	724.87	5.32	
656. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,01468	1754,80	25,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0002	0.01468	818,38	12,01	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,49**	**35,82**	
656. 5	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00021	0,015414	17400,00	268,20	