				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
656. 6	276161 С (22-040203-9901)	КРАСКИ СУХИЕ	КГ	0,005	0,367	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3,65**	**268,20**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**34,69**	**2546,36**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				51,56	3784,67	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,19	160,47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		19,06	1398,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,30	315,61	
				НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ				
				ЦОКОЛЬ				
657	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**16,64**		**1154,82**	**19216,18**	**54,8 4718,27**
657. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,611	10,167	818,38	8320,50	
657. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,024	0,39936	724,87	289,48	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**517,43**	**8609,99**	
657. 3	976 С (31-050402-0302)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ.-Ч	0,009	0,14976	52,60	7,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
657. 4	3385 С (31-030205-0202)	РАСТВОРОНАСОСЫ, 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,024	0,39936	935,59	373,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,024	0,39936	724,87	289,48	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**22,93**	**381,51**	
657. 5	102682 С (21-020402-0206)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,0189	0,314496	11584,65	3643,33	
657. 6	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0035	0,05824	93,00	5,42	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**219,28**	**3648,74**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**742,23**	**12350,76**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1025,78	17069,03	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		43,49	723,73	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		327,04	5442,00	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		85,54	1423,42	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
658	**Е11-150402-0201 11-150402-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**16,64**		**763,02**	**12696,58**	**54,8 960,18**
658. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	0,132	2,196	790,27	1735,81	
658. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0012	0,019968	818,38	16,34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**105,30**	**1752,15**	
658. 3	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0024	0,039936	35,70	1,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
658. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0012	0,019968	1754,80	35,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0012	0.019968	818,38	16,34	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,19**	**36,47**	
658. 5	100412 С (21-010501-0601)	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000047	0,000782	959,95	0,75	
658. 6	147047 С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,0041	0,068224	84,66	5,78	
658. 7	149231 С (22-040101-0902)	ГРУНТОВКА ХИМОСТОЙКАЯ, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00015	0,002496	948295,83	2366,95	
658. 8	149372 С (22-040601-0501)	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0001	0,001664	347224,83	577,78	
658. 9	249431 С (22-040201-1301)	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	0,59	9,818	412,21	4046,91	
658.10	249449 С (22-040301-0205)	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 ГОСТ 10277-90	КГ	0,12	1,997	774,88	1547,28	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**513,55**	**8545,45**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**620,06**	**10317,73**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				677,76	11277,91	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		28,74	478,18	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		86,44	1438,36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		56,52	940,49	
				ОТМОСТКА-53,72 М2				

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
659	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА**	**8,058**		**187,31**	**1509,32**	**59,1 416,66**
659. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,870264	611,19	531,90	
659. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,211522	818,38	173,11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**87,49**	**705,00**	
659. 3	660 С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,211522	1807,87	382,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,211522	818.38	173.11	
659. 4	1866 С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,84609	11,48	9,71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**48,66**	**392,12**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**114,67**	**924,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				166,38	1340,67	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,05	56,84	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		58,76	473,50	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,87	111,80	
660	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**8,058**		**23003,09**	**185358,87**	**48,5 4078,57**
660. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	10,878	663,14	7213,84	
660. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	1,461	818,38	1195,58	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1043,61**	**8409,42**	
660. 3	404 С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	3,868	11,79	45,60	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
660. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	1,45	3552,10	5152,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	1,45	818.38	1186.65	
660. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,010475	1754,80	18,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0013	0.010475	818,38	8,57	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**647,32**	**5216,09**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
660. 6	100775 С (21-020101-2401)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	8,219	16406,19	134845,10	
660. 7	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	2,014	6598,38	13292,44	
660. 8	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,016116	93,00	1,50	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**18384,09**	**148139,04**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**19926,65**	**160568,96**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20432,80	164647,53	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		866,35	6981,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1372,50	11059,62	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1703,93	13730,29	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**490912,46**	**51001,73**
		В том числе:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**490912,46**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**73978,90**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**45191,31**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**610082,67**	
ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ			ТЕНГЕ				**610082,67**	
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ						
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОПУНКТ						
		УЗЕЛ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ						
661	**Е11-180401-0101 11-180401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УСТАНОВКА УМЯГЧИТЕЛЯ ВОДЫ**	**ШТ**	**1**		**5746,16**	**5746,16**	**60,4 1783,67**
661. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	3,739	3,739	752,99	2815,35	
661. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1648	0,1648	835,84	137,75	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2953,10**	**2953,10**	
661. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0412	0,0412	3552,10	146,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0412	0,0412	818.38	33.72	
661. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0103	0,0103	3027,83	31,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0103	0.0103	1097,70	11,31	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
661. 5	2011 С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,412	0,412	128,85	53,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
661. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1133	0,1133	1754,80	198,82	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1133	0,1133	818,38	92,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**429,44**	**429,44**	
661. 7	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,04	0,04	304,79	12,19	
661. 8	149389 С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,04	0,04	371,41	14,86	
661. 9	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,31	0,31	93,00	28,83	
661.10	249409 С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,08	0,08	246,97	19,76	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**75,64**	**75,64**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3320,43**	**3320,43**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5104,10	5104,10	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		216,41	216,41	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2000,09	2000,09	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		425,64	425,64	
662	**Т КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ1407165:1,101839:1,12**	**ЭЛЕКТРОННЫЙ УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ WATERKING 4**	**ШТ**	**1**		**1283710,28**	**1283710,28**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1140273,05**	**1140273,05**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		48347,58	48347,58	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		48347,58	48347,58	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		95089,65	95089,65	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**1143593,48**	**1783,67**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ				**1140273,05**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**48347,58**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**95089,65**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ				**1283710,28**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**3320,43**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**2000,09**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**425,64**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**5746,16**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				**1289456,44**	
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ТЕПЛОПУНКТА						
				ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ3				
663	**Е11-200101-0108 11-200101-0108 РСНБ РК 2015**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ДИАМЕТР ДО 800 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХО**	**1,2**		**6209,68**	**7451,61**	**60,4 525,72**
663. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,9639	1,157	743,82	860,36	
663. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,008925	0,01071	936,68	10,03	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**725,33**	**870,39**	
663. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00378	0,004536	3027,83	13,73	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.00378	0.004536	1097,70	4,98	
663. 4	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,165795	0,198954	65,54	13,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
663. 5	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,0021	0,00252	72,19	0,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
663. 6	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,013755	0,016506	166,06	2,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
663. 7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,005145	0,006174	1754,80	10,83	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.005145	0.006174	818,38	5,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**33,78**	**40,53**	
663. 8	135857 С (21-100501-1202)	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0269	0,03228	322,32	10,40	
663. 9	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00008	0,000096	381819,66	36,65	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
663.10	146125 С (21-130406-0101)	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ ГОСТ 1779-83	Т	0,000011	0,000013	1470596,43	19,41	
663.11	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000003	0,000004	195385,08	0,77	
663.12	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,0991	0,11892	424,32	50,46	
663.13	188062 С (23-050102-0103)	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 800 ММ	М2	1	1,2	4228,90	5074,68	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4326,99**	**5192,38**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**5077,73**	**6093,28**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5515,83	6619,00	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		233,87	280,65	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		671,97	806,36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		459,98	551,97	
664	**Е11-200101-0106 11-200101-0106 РСНБ РК 2015**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,6 ММ, ДИАМЕТР ДО 450 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,6**		**5473,37**	**3284,02**	**60,4 348,67**
664. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	1,281	0,7686	743,82	571,70	
664. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,009975	0,005985	930,11	5,57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**962,11**	**577,27**	
664. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00399	0,002394	3027,83	7,25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00399	0,002394	1097,70	2,63	
664. 4	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,004095	0,002457	72,19	0,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
664. 5	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,01617	0,009702	166,06	1,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
664. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,005985	0,003591	1754,80	6,30	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005985	0,003591	818,38	2,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**25,56**	**15,34**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
664. 7	135857 С (21-100501-1202)	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0513	0,03078	322,32	9,92	
664. 8	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00011	0,000066	381819,66	25,20	
664. 9	146125 С (21-130406-0101)	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ ГОСТ 1779-83	Т	0,000008	0,000005	1470596,43	7,41	
664.10	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000004	0,000002	195385,08	0,46	
664.11	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,0758	0,04548	424,32	19,30	
664.12	188061 С (23-050102-0102)	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 250 ДО 450 ММ	М2	1	0,6	3198,47	1919,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3302,28**	**1981,37**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**4280,68**	**2568,41**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4861,80	2917,08	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		206,14	123,68	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		787,26	472,35	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		405,43	243,26	
665	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2**		**1993,1**	**3986,2**	**60,4** **1044,76**
665. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	2,247	762,15	1712,55	
665. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**1729,74**	
665. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,567	10,79	6,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
665. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**42,97**	
665. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00086	174539,23	150,10	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
665. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,02	364,84	7,30	
665. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,08	7288,92	583,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**740,51**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**2496,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	3540,80	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	150,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	1194,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	295,27	
666	**Е11-200701-0101 11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**2**		**2718,48**	**5436,97**	**60,4 367,05**
666. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,378	0,756	781,10	590,51	
666. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**303,85**	**607,70**	
666. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,0945	0,189	65,54	12,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
666. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0525	0,105	166,06	17,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
666. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**33,34**	**66,67**	
666. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00036	381819,66	137,46	
666. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,00008	195385,08	15,63	
666. 8	188174 С (23-050301-0703)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=200 ММ	ШТ.	1	2	1826,07	3652,14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1902,61**	**3805,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2231,21**	**4462,41**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2414,73	4829,46	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		102,38	204,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		285,91	571,82	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		201,37	402,74	
667	**Е11-200801-0102 11-200801-0102 РСНБ РК 2015**	**ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 400 ММ. УСТАНОВКА**	**ДЕФЛЕКТОР**	**1**		**12555,11**	**12555,11**	**60,4 1448,69**
667. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	3,297	3,297	724,87	2389,90	
667. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2398,49**	**2398,49**	
667. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,8295	0,8295	65,54	54,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
667. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**72,79**	**72,79**	
667. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00005	0,00005	381819,66	19,09	
667. 6	146125 С (21-130406-0101)	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ ГОСТ 1779-83	Т	0,00006	0,00006	1470596,43	88,24	
667. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,117	0,117	424,32	49,65	
667. 8	188261 С (23-050301-2110)	ДЕФЛЕКТОРЫ N4 МАРКИ ЦАГИ, DN ПАТРУБКА 400 ММ	ШТ.	1	1	7083,90	7083,90	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**7240,87**	**7240,87**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**9703,56**	**9703,56**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11152,25	11152,25	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		472,86	472,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1921,54	1921,54	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		930,01	930,01	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**25323,69**	**3734,89**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**25323,69**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**4966,97**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**2423,25**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**32713,91**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ	ТЕНГЕ				**32713,91**	
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ						
				ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				
668	**Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**	**КОМПЛЕКТ**	**1**		**3215,65**	**3215,65**	**60,4 980,45**
668. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	1,95	1,95	818,38	1595,84	
668. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,035	783,65	27,43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1623,27**	**1623,27**	
668. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,02	0,02	10,79	0,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
668. 4	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,013	0,013	1370,19	17,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013	0,013	724.87	9.42	
668. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,022	0,022	1754,80	38,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.022	0.022	818,38	18,00	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**56,63**	**56,63**	
668. 6	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00036	0,00036	205870,68	74,11	
668. 7	135925 С (21-100502-1301)	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,2	0,2	339,66	67,93	
668. 8	145636 С (21-130207-0409)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 60 ММ	10 ШТ.	0,4	0,4	138,78	55,51	
668. 9	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,03	0,03	304,79	9,14	
668.10	149395 С (22-040603-0108)	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,02	0,02	341,76	6,84	
668.11	187928 С (23-030102-9902)	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМПЛЕКТ	1	1	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
668.12	249409 С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,04	0,04	246,97	9,88	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**223,42**	**223,42**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1875,89**	**1875,89**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2856,34	2856,34	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		121,11	121,11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1101,56	1101,56	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		238,20	238,20	
669	**С123-030102-0936 23-030102-0936 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С ПЕРЕЛИВОМ, ШИРИНОЙ ОТ 450 ММ ДО 500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 600 ММ ДО 650 ММ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96**	**ШТ.**	**1**		**9837,45**	**9837,45**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**8738,25**	**8738,25**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		370,50	370,50	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		370,50	370,50	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		728,70	728,70	
670	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**1**		**1067,69**	**1067,69**	**60,4 346,01**
670. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,7	0,7	818,38	572,87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**572,87**	**572,87**	
670. 2	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,01	0,01	10,79	0,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,11**	**0,11**	
670. 3	145632 С (21-130207-0405)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	10 ШТ.	0,2	0,2	72,90	14,58	
670. 4	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,013	0,013	304,79	3,96	
670. 5	149395 С (22-040603-0108)	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,013	0,013	341,76	4,44	
670. 6	187843 С (23-030102-1200)	СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ	ШТ.	1	1	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
670. 7	249409 С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,026	0,026	246,97	6,42	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**29,41**	**29,41**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**602,38**	**602,38**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				948,39	948,39	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		40,21	40,21	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		386,22	386,22	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		79,09	79,09	
671	**С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ, РАЗМЕРАМИ 110 ММ Х 70 ММ ГОСТ 25809-96**	**ШТ.**	**1**		**4000**	**4000**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**3553,05**	**3553,05**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		150,65	150,65	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		150,65	150,65	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		296,30	296,30	
672	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ**	**ШТ.**	**1**		**615,95**	**615,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**547,13**	**547,13**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,20	23,20	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		23,20	23,20	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		45,63	45,63	
673	**Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**1**		**3975,71**	**3975,71**	**60,4** **1118,35**
673. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	2,22	2,22	809,22	1796,47	
673. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,071	0,071	776,24	55,11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1851,58**	**1851,58**	
673. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,02	0,02	10,79	0,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
673. 4	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,032	0,032	1370,19	43,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.032	0.032	724,87	23,20	
673. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,039	0,039	1754,80	68,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,039	0,039	818.38	31.92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**112,50**	**112,50**	
673. 6	135925 С (21-100502-1301)	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,4	0,4	339,66	135,86	
673. 7	135947 С (21-100502-1812)	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-74	Т	0,00008	0,00008	1120908,60	89,67	
673. 8	145636 С (21-130207-0409)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 60 ММ	10 ШТ.	0,4	0,4	138,78	55,51	
673. 9	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,004	0,004	304,79	1,22	
673.10	147076 С (21-130804-0401)	КАБОЛКА	Т	0,0001	0,0001	1098659,34	109,87	
673.11	147640 С (21-130816-1901)	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ	0,08	0,08	1191,36	95,31	
673.12	149395 С (22-040603-0108)	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,02	0,02	341,76	6,84	
673.13	187928 С (23-030102-9902)	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМПЛЕКТ	1	1	--	--	
673.14	249409 С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,04	0,04	246,97	9,88	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**504,16**	**504,16**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2413,12**	**2413,12**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3531,48	3531,48	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		149,73	149,73	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1268,09	1268,09	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		294,50	294,50	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
674	**С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96**	**КОМПЛЕКТ**	**1**		**12225**	**12225**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КОМПЛЕКТ**			**10859,02**	**10859,02**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		460,42	460,42	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		460,42	460,42	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		905,56	905,56	
675	**Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. МОНТАЖ**	**М ПОДВОДОК**	**1**		**848,66**	**848,66**	**60,4 141,33**
675. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,337	0,337	694,31	233,98	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**233,98**	**233,98**	
675. 2	187512 С (23-021104-1501)	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	1	1	378,53	378,53	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**378,53**	**378,53**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**612,51**	**612,51**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				753,84	753,84	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		31,96	31,96	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		173,29	173,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		62,86	62,86	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**29201,36**	**2586,14**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**29201,36**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**3933,94**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**2650,82**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**35786,12**	
ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ ИКАНАЛИЗАЦИИ			ТЕНГЕ				**35786,12**	

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ

ОПОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ-4 ШТ

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
676	**Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР Н=2,75 М.**	**ОПОРА**	**4**		**27837,54**	**111350,15**	**61,7 28371,43**
676. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	12	48	781,10	37492,80	
676. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,34	9,36	907,06	8490,07	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**11495,72**	**45982,87**	
676. 3	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	1,65	6,6	2807,96	18532,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1.65	6.6	942,45	6220,17	
676. 4	2264 С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01	0,04	4087,11	163,48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,04	1097,70	43,91	
676. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,68	2,72	1754,80	4773,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,68	2,72	818,38	2225,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5867,27**	**23469,08**	
676. 6	100056 С (21-010201-0304)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,51	2,04	3729,74	7608,67	
676. 7	131541 С (21-070201-0201)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,014	0,056	35112,50	1966,30	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2393,74**	**9574,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**17634,21**	**70536,85**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24727,07	98908,28	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1048,43	4193,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8141,29	32565,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2062,04	8248,16	
677	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД ОПОРЫ**	**М3**	**1,6**		**27041,16**	**43265,85**	**48,5 2665,91**
677. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,41	7,056	724,87	5114,68	
677. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2905	0,4648	821,94	382,04	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3435,45**	**5496,72**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
677. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,00432	3358,67	14,51	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0027	0.00432	818,38	3,54	
677. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,263	0,4208	37,36	15,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
677. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2785	0,4456	3552,10	1582,82	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.2785	0.4456	818,38	364,67	
677. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0037	0,00592	3027,83	17,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0037	0,00592	1097.70	6.50	
677. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0084	0,01344	57,23	0,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
677. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	0,00896	1754,80	15,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,00896	818.38	7.33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1029,66**	**1647,46**	
677. 9	100467 С (21-020101-0301)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,632	16091,78	26261,78	
677.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,375	0,6	66,30	39,78	
677.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0068	0,01088	26004,92	282,93	
677.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00027	0,000432	17400,00	7,52	
677.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,238	0,3808	196,54	74,84	
677.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,153	0,2448	6598,38	1615,28	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
677.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00441	0,007056	93,00	0,66	
677.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,641	1,026	702,64	720,63	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**18127,14**	**29003,42**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**22353,48**	**35765,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24019,67	38431,48	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1018,43	1629,49	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2684,63	4295,40	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2003,05	3204,88	
678	**Е11-130301-0101 11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**	**М2**	**1,28**		**135,32**	**173,21**	**54,2 25,7**
678. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,6)	ЧЕЛ-Ч	0,0413	0,052864	892,95	47,20	
678. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000256	818,36	0,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**37,04**	**47,41**	
678. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000128	3358,67	0,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000128	818,38	0,10	
678. 4	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000128	35,70	0,00	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
678. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000128	1754,80	0,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000128	818,38	0,10	
678. 6	2515 С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,014336	46,30	0,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,03**	**1,32**	
678. 7	149372 С (22-040601-0501)	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000165	0,000211	347224,83	73,33	
678. 8	249073 С (21-130104-9903)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,000055	0,00007	89489,48	6,30	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**62,21**	**79,63**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**100,13**	**128,16**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				120,20	153,86	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,10	6,52	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		25,17	32,22	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10,02	12,83	
679	**Е11-130301-0102 11-130301-0102 РСНБ РК 2015**	**ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**	**М2**	**1,28**		**107,81**	**138**	**54,2 / 25,7**
679. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,6)	ЧЕЛ-Ч	0,0413	0,052864	892,95	47,20	
679. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000256	818,36	0,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**37,04**	**47,41**	
679. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000128	3358,67	0,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0001	0.000128	818,38	0,10	
679. 4	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000128	35,70	0,00	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
679. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000128	1754,80	0,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0001	0.000128	818,38	0,10	
679. 6	2515 С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,014336	46,30	0,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,03**	**1,32**	
679. 7	149372 С (22-040601-0501)	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000087	0,000111	347224,83	38,44	
679. 8	249073 С (21-130104-9903)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,000087	0,000111	89489,48	9,91	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**37,78**	**48,35**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**75,69**	**96,88**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				95,77	122,58	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,06	5,20	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		24,14	30,90	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		7,99	10,22	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
680	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ**	**М2**	**1,28**		**909,81**	**1164,55**	**50,8 112,62**
680. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,212	0,27136	809,22	219,59	
680. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,00256	818,40	2,10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**173,19**	**221,69**	
680. 3	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	0,02496	478,19	11,94	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
680. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,00256	1754,80	4,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,00256	818,38	2,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**12,83**	**16,43**	
680. 5	135867 С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	3,072	212,16	651,76	
680. 6	146741 С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,000307	51147,90	15,71	
680. 7	249073 С (21-130104-9903)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,000205	89489,48	18,33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**535,78**	**685,80**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**720,17**	**921,81**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				808,15	1034,43	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,27	43,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		122,25	156,48	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		67,39	86,26	
681	**Т ИП "EXCLUSIVE"6 6500:1,12:1,1018 39**	**ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВОГО ТИПА Н 2,75 М**	**ШТ**	**8**		**53887,18**	**431097,47**	
				ОПОРЫ-3 ШТ				
682	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**6,18**		**34126,06**	**210899,05**	**48,5 14572,36**
682. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	6,34	39,181	724,87	28401,28	
682. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3229	1,996	824,26	1644,83	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4861,83**	**30046,11**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
682. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,016686	3358,67	56,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0027	0.016686	818,38	13,66	
682. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,3772	2,331	37,36	87,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
682. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,3035	1,876	3552,10	6662,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.3035	1.876	818,38	1535,28	
682. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0068	0,042024	3027,83	127,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0068	0,042024	1097.70	46.13	
682. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0087	0,053766	57,23	3,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
682. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0099	0,061182	1754,80	107,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0099	0,061182	818.38	50.07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1139,68**	**7043,24**	
682. 9	100868 С (21-020101-2801)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	6,273	20181,21	126590,68	
682.10	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,061	0,37698	107,10	40,37	
682.11	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,375	2,317	66,30	153,65	
682.12	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0074	0,045732	26004,92	1189,26	
682.13	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00027	0,001669	17400,00	29,03	
682.14	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,238	1,471	196,54	289,08	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
682.15	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,153	0,94554	6598,38	6239,03	
682.16	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00441	0,027254	93,00	2,53	
682.17	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,641	3,961	702,64	2783,42	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**22219,59**	**137317,06**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**27954,95**	**172761,58**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				30312,94	187333,94	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1285,27	7942,96	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3643,26	22515,32	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2527,86	15622,15	
683	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,16476**		**181628,39**	**29925,09**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**161333,88**	**26581,37**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6840,56	1127,05	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6840,56	1127,05	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13453,95	2216,67	
684	**Е11-090603-0101 11-090603-0101 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ СВОБОДНО СТОЯЩИЕ ВЫСОТОЙ ДО 25 М. МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,19**		**110821,9**	**21056,16**	**60,9 4362,22**
684. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	35,3	6,707	830,61	5570,90	
684. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,82	1,486	1071,50	1592,03	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**37699,64**	**7162,93**	
684. 3	376 С (31-060103-0101)	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,57	0,1083	296,82	32,15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
684. 4	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,81	0,1539	10,79	1,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
684. 5	661 С (31-060102-0103)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 11,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,94	0,1786	3558,13	635,48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.94	0.1786	942,45	168,32	
684. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0209	3027,83	63,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,0209	1097.70	22.94	
684. 7	768 С (31-050102-0304)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	6,51	1,237	4317,17	5339,91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6.51	1.237	1097,70	1357,85	
684. 8	1835 С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11	0,0209	2822,98	59,00	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,0209	942.45	19.70	
684. 9	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0285	1754,80	50,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.15	0.0285	818,38	23,32	
684.10	2577 С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,87	0,1653	17,05	2,82	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**32548,99**	**6184,31**	
684.11	126898 С (21-050204-9903)	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000369	191842,80	70,71	
684.12	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,0057	66,30	0,38	
684.13	128849 С (21-050310-1108)	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,003553	2605,57	9,26	
684.14	131018 С (21-060801-0101)	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,02	0,0038	346297,07	1315,93	
684.15	131534 С (21-070201-0101)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,000076	43411,81	3,30	
684.16	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,013	0,00247	381819,66	943,09	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
684.17	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,0019	196,54	0,37	
684.18	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,7	0,133	180,96	24,07	
684.19	146664 С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,21	0,0399	91,04	3,63	
684.20	147074 С (21-130804-0301)	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000019	1774323,66	33,71	
684.21	147337 С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,003	0,00057	200244,36	114,14	
684.22	149219 С (22-040101-0502)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000059	283474,83	16,70	
684.23	149375 С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000114	444671,26	50,69	
684.24	248298 С (21-060405-9901)	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	1	0,19	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**13610,45**	**2585,99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**75479,97**	**14341,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				98439,05	18703,42	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4173,82	793,02	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		27132,89	5155,25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8209,03	1559,72	
685	**С121-060405-2601 21-060405-2601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ОГК-9**	**Т**	**0,19**		**406747,24**	**77281,98**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**361298,75**	**68646,76**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15319,07	2910,62	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		15319,07	2910,62	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		30129,43	5724,59	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
686	**Ц13-080305-0605 13-080305-0605 РСНБ РК 2015**	**ПРОЖЕКТОР С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ 400 ВТ. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ОПОРЕ**	**ШТ.**	**9**		**11402,73**	**102624,59**	**42,8** **14676,92**
686. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	2,9	26,1	843,44	22013,78	
686. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,447	13,019	943,06	12278,08	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3810,21**	**34291,86**	
686. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0283	0,2547	3212,71	818,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0283	0,2547	1097.70	279.58	
686. 4	1947 С (31-050602-1101)	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 25 М	МАШ.-Ч	1,39	12,51	3460,63	43292,48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1.39	12.51	942,45	11790,05	
686. 5	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,133	1,197	166,06	198,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
686. 6	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0283	0,2547	2227,67	567,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0283	0.2547	818.38	208.44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4986,32**	**44876,92**	
686. 7	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00038	0,00342	381819,66	1305,82	
686. 8	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,005	0,045	620,99	27,94	
686. 9	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000052	0,000468	222237,60	104,01	
686.10	147560 С (21-130815-0308)	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	1,65	14,85	510,25	7577,21	
686.11	242794 С (24-040207-2501)	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,0102	0,0918	4010,64	368,18	
686.12	249486 С (22-040501-0301)	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,00004	0,00036	574720,83	206,90	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1065,56**	**9590,06**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**8497,86**	**76480,77**	