				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10128,63	91157,68	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		429,45	3865,09	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2060,22	18542,00	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		844,65	7601,82	
687	**Т ТОРГОВАЯ СЕТЬ Г.КОСТАНАЙ 12350:1,12:1,101839**	**ПРОЖЕКТОР МОЩНОСТЬЮ 400 ВТ**	**Ш**	**9**		**11266,5**	**101398,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**10007,62**	**90068,58**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		424,32	3818,91	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		424,32	3818,91	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		834,56	7511,00	
688	**Т ТОРГОВАЯ СЕТЬ ИП "ПУСТОБАЕВ" 3920:1,12:1,101839**	**ЛАМПА МОЩНОСТЬЮ 400 ВТ**	**Ш**	**9**		**3576,09**	**32184,78**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3176,51**	**28588,57**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		134,68	1212,16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		134,68	1212,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		264,90	2384,06	
689	**Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**КОРОБКА ДЛЯ РАСПАЙКИ КАБЕЛЯ**	**ШТ.**	**3**		**5594,22**	**16782,66**	**42,8** **3079,44**
689. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	3	9	799,44	7194,96	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2398,32**	**7194,96**	
689. 2	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12	10,79	1,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
689. 3	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,25	0,75	166,06	124,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**41,95**	**125,84**	
689. 4	129995 С (21-060405-1201)	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,002	0,006	136530,54	819,18	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
689. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000049	0,000147	381819,66	56,13	
689. 6	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	1,22	3,66	182,65	668,50	
689. 7	145785 С (21-130207-1204)	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,014	0,042	428,96	18,02	
689. 8	146716 С (21-130702-1301)	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,02	0,06	743,06	44,58	
689. 9	147084 С (21-130804-0802)	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,004	0,012	289,46	3,47	
689.10	147096 С (21-130804-1205)	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,002	0,006	1023,76	6,14	
689.11	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,04	0,12	620,99	74,52	
689.12	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	1,22	3,66	270,38	989,59	
689.13	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00007	0,00021	222237,60	46,67	
689.14	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,031	0,093	2673,62	248,65	
689.15	147569 С (21-130816-0203)	БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100 ШТ.	0,2	0,6	1953,42	1172,05	
689.16	242966 С (24-040207-3960)	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	3	116,28	348,84	
689.17	249530 С (22-040501-1314)	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,02	0,06	180,67	10,84	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1502,39**	**4507,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3942,66**	**11827,98**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4969,14	14907,43	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		210,69	632,07	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1237,17	3711,52	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		414,39	1243,16	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
690	**С123-070202-0528 23-070202-0528 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ**	**ШТ.**	**3**		**814,34**	**2443,02**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**723,35**	**2170,05**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		30,67	92,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		30,67	92,01	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		60,32	180,96	
				МОЛНИЕЗАЩИТА ЗДАНИЯ				
691	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2**	**М**	**275**		**520,75**	**143207,36**	**42,8** **13669,32**
691. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,14	38,5	799,44	30778,44	
691. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0044	1,21	958,04	1159,23	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**116,14**	**31937,67**	
691. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,605	3212,71	1943,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,605	1097.70	664.11	
691. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0313	8,607	166,06	1429,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
691. 5	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,605	2227,67	1347,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,605	818.38	495.12	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,17**	**4720,79**	
691. 6	125715 С (21-050106-1001)	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	Т	0,0013	0,3575	183039,24	65436,53	
691. 7	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000009	0,002475	222237,60	550,04	
691. 8	249504 С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,037	10,175	1184,35	12050,76	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**283,77**	**78037,33**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**412,86**	**113536,56**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				462,57	127205,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		19,61	5393,53	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		69,32	19062,85	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		38,57	10607,95	
692	**Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 6 ММ**	**ШТ**	**9**		**2204,56**	**19841,04**	**42,8** **2214,66**
692. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,7	6,3	799,44	5036,47	
692. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,144	958,04	137,96	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**574,94**	**5174,43**	
692. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,008	0,072	3212,71	231,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008	0,072	1097,70	79,03	
692. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,254	2,286	166,06	379,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
692. 5	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,008	0,072	2227,67	160,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008	0,072	818,38	58,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**85,70**	**771,32**	
692. 6	127751 С (21-050304-0111)	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,0047	0,0423	175753,52	7434,37	
692. 7	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000071	0,000639	222237,60	142,01	
692. 8	249504 С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,19	1,71	1184,35	2025,24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1066,85**	**9601,62**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1712,16**	**15409,41**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1958,23	17624,07	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		83,03	747,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		329,10	2961,92	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		163,30	1469,71	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**1158959,56**	**83776,28**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ				**118657,15**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**5031,06**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**9895,06**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				**133583,27**	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**219424,78**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**44370,30**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**21103,61**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**284898,68**	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**306792,22**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**60722,51**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**29401,18**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**396915,91**	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**82987,96**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**8065,87**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**7284,31**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**98338,14**	
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**431097,47**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**431097,47**	
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ И НАРУЖНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ	ТЕНГЕ				**1344833,46**	
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4КВ ТЕПЛОПУНКТА						
					ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ			
693	**Ц13-080303-0101 13-080303-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**РУБИЛЬНИК 3-Х ПОЛЮСНОЙ.МОНТАЖ**	**ШТ.**	**2**		**1644,34**	**3288,68**	**42,8** **774,83**
693. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	1	2	905,17	1810,34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**905,17**	**1810,34**	
693. 2	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,12	10,79	1,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
693. 3	2647 С (34-010301-0101)	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,1	0,2	27,24	5,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,37**	**6,74**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
693. 4	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00024	0,00048	381819,66	183,27	
693. 5	146716 С (21-130702-1301)	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,005	0,01	743,06	7,43	
693. 6	147084 С (21-130804-0802)	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,002	0,004	289,46	1,16	
693. 7	147096 С (21-130804-1205)	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,001	0,002	1023,76	2,05	
693. 8	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,02	0,04	620,99	24,84	
693. 9	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,02	0,04	2673,62	106,94	
693.10	249530 С (22-040501-1314)	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,01	0,02	180,67	3,61	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**164,65**	**329,31**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1073,19**	**2146,39**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1460,61	2921,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		61,93	123,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		449,34	898,69	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		121,80	243,61	
694	**Т КОМПАНИЯ "ИНВОЛЬТ"10 000:1,12:1,101839**	**РУБИЛЬНИК РПС-100**	**ШТ**	**2**		**9122,67**	**18245,34**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**8103,34**	**16206,67**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		343,58	687,16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		343,58	687,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		675,75	1351,51	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**18353,06**	**774,83**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				**16206,67**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**687,16**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**1351,51**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				**18245,34**	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**2146,39**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**898,69**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**243,61**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**3288,68**	
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОПУНКТА	ТЕНГЕ				**21534,02**	
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
695	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3**	**52,5**		**123,69**	**6493,55**	**59,1 1088,09**
695. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,0115	0,60375	663,14	400,37	
695. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	1,313	1097,70	1440,73	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**35,07**	**1841,10**	
695. 3	2263 С (31-010201-0102)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,025	1,313	3260,59	4279,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.025	1.313	1097,70	1441,28	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**81,51**	**4279,52**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**89,14**	**4679,90**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				109,87	5767,99	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,66	244,56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		25,38	1332,65	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,16	481,00	
696	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М**	**М3**	**51,8**		**29,03**	**1503,81**	**59,1 232,55**
696. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,417508	942,45	393,48	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7,60**	**393,48**	
696. 2	257 С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	0,417508	2642,43	1103,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.00806	0.417508	942,45	393,48	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,30**	**1103,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**21,30**	**1103,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				25,79	1335,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,09	56,64	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,58	289,18	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,15	111,39	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
697	**Ц13-080201-0203 13-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 3 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ**	**М КАБЕЛЯ**	**460**		**357,52**	**164460,78**	**42,8** **28343,74**
697. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,12	55,2	818,38	45174,58	
697. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0556	25,576	823,00	21049,12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**143,96**	**66223,69**	
697. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0117	5,382	3212,71	17290,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0117	5,382	1097,70	5907,82	
697. 4	983 С (31-050402-0308)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	0,0322	14,812	2221,21	32900,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0322	14,812	724,87	10736,77	
697. 5	1039 С (31-050401-0103)	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	0,0322	14,812	11,05	163,67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
697. 6	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0117	5,382	2227,67	11989,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0117	5,382	818,38	4404,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**135,53**	**62344,36**	
697. 7	125883 С (21-050106-9908)	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,00001	0,0046	183646,38	844,77	
697. 8	126265 С (21-050201-0124)	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	Т	0,0001	0,046	160271,38	7372,48	
697. 9	127927 С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0004	0,184	272,93	50,22	
697.10	129039 С (21-050402-0201)	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,000008	0,00368	281414,94	1035,61	
697.11	147184 С (21-130809-1301)	ЛЕНТА К226	100 М	0,000096	0,04416	1671,43	73,81	
697.12	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,00041	0,1886	2673,62	504,24	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
697.13	242938 С (24-040207-3932)	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,000083	0,038272	361,08	13,82	
697.14	249504 С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0006	0,276	1184,35	326,88	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**22,22**	**10221,84**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**255,96**	**117740,77**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				317,58	146084,51	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13,47	6193,98	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		75,08	34537,72	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		26,48	12182,28	
698	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,13**		**365427,81**	**47505,62**	**62,1 13967,01**
698. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	194	25,22	790,27	19930,61	
698. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	3,488	734,12	2560,54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**173008,87**	**22491,15**	
698. 3	116 С (31-060202-0201)	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	3,198	2193,04	7013,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	24,6	3,198	724.87	2318.13	
698. 4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,0416	2807,96	116,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.32	0.0416	942,45	39,21	
698. 5	2011 С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	1,56	128,85	201,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
698. 6	2349 С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,1807	1159,29	209,48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1.39	0.1807	818,38	147,88	
698. 7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,0676	1754,80	118,62	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,0676	818.38	55.32	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**58917,44**	**7659,27**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
698. 8	135545 С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,0572	215,22	12,31	
698. 9	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	2,34	268,51	628,31	
698.10	250404 С (23-011399-9903)	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	131,3	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4927,88**	**640,62**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**217157,70**	**28230,50**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				324596,21	42197,51	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13762,88	1789,17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		121201,39	15756,18	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27068,73	3518,93	
699	**Ц13-100105-0212 13-100105-0212 РСНБ РК 2015**	**ОПТИЧЕСКИЙ СПЛИТТЕР.МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1**		**1216,37**	**1216,37**	**40,6** **306,11**
699. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	0,8	0,8	942,45	753,96	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**753,96**	**753,96**	
699. 2	147654 С (21-130816-2103)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 ГОСТ 21931-76	КГ	0,003	0,003	6796,96	20,39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**20,39**	**20,39**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**774,35**	**774,35**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1080,46	1080,46	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		45,81	45,81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		351,92	351,92	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		90,10	90,10	
700	**Ц13-100105-0212 13-100105-0212 РСНБ РК 2015**	**ПАЧКОРД С ОКОНЕЧНЫМ КОННЕКТОРАМИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1**		**1216,37**	**1216,37**	**40,6** **306,11**
700. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	0,8	0,8	942,45	753,96	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**753,96**	**753,96**	
700. 2	147654 С (21-130816-2103)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 ГОСТ 21931-76	КГ	0,003	0,003	6796,96	20,39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**20,39**	**20,39**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**774,35**	**774,35**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1080,46	1080,46	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		45,81	45,81	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		351,92	351,92	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		90,10	90,10	
701	**Е11-340201-0604 11-340201-0604 РСНБ РК 2015**	**КОЛОДЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ТИПОВЫЕ ККС-2, СОБРАННЫЕ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО**	**КОЛОДЕЦ**	**1**		**6855,22**	**6855,22**	**62,1** **1896,51**
701. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	3,01	3,01	799,44	2406,31	
701. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,59	1097,70	647,64	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3053,96**	**3053,96**	
701. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,59	3027,83	1786,42	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,59	1097.70	647.64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1786,42**	**1786,42**	
701. 4	246776 С (21-040301-9901)	КОЛОДЕЦ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ТИПОВОЙ СТ РК 937-92	ШТ.	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**0,00**	**0,00**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**4192,73**	**4192,73**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6089,24	6089,24	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		258,18	258,18	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2154,69	2154,69	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		507,79	507,79	
				ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				
702	**С123-060702-0503 23-060702-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ В ТРУБЕ КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201**	**КМ**	**0,46**		**120930,83**	**55628,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КМ**			**107418,45**	**49412,49**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4554,54	2095,09	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4554,54	2095,09	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8957,84	4120,61	
703	**С123-010501-0804 23-010501-0804 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 41 - 110Х2,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**130**		**625,52**	**81318,1**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**555,63**	**72231,90**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,56	3062,63	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		23,56	3062,63	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		46,34	6023,56	
704	**С123-061701-0511 23-061701-0511 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ОПТИЧЕСКИЙ СПЛИТТЕР PLS C**	**ШТ.**	**1**		**10422,32**	**10422,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**9257,77**	**9257,77**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		392,53	392,53	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		392,53	392,53	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		772,02	772,02	
705	**С123-061702-0205 23-061702-0205 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПАЧКОРД С ОКОНЕЧНЫМ КОННЕКТОРАМИ ТИПА SC-APC 1,5 М.**	**100 ШТ.**	**0,01**		**772,25**	**7,72**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**100 ШТ.**			**685,96**	**6,86**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		29,08	0,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		29,08	0,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		57,20	0,57	
706	**С121-060601-0801 21-060601-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КРОНШТЕЙН ККЛ-600**	**Т**	**0,0052**		**297347,97**	**1546,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**264123,36**	**1373,44**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11198,83	58,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		11198,83	58,23	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		22025,78	114,53	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
707	**С121-060601-0801 21-060601-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КОНСОЛЬ ЧУГУННАЯ ККЧ-1**	**Т**	**0,0056**		**297347,97**	**1665,15**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**264123,36**	**1479,09**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11198,83	62,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		11198,83	62,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		22025,78	123,34	
708	**С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БОЛТ ФУНДАМЕНТНЫЙ**	**Т**	**0,008**		**200960,76**	**1607,69**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**178506,12**	**1428,05**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7568,66	60,55	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7568,66	60,55	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14885,98	119,09	
709	**С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**Ж/Б КОЛОДЕЦ ККС-2**	**М3**	**0,7**		**52416,75**	**36691,73**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**46559,89**	**32591,92**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1974,14	1381,90	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1974,14	1381,90	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3882,72	2717,91	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**325277,36**	**46140,12**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**177966,59**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**37729,47**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**17255,69**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**232951,75**	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**72226,34**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**20975,16**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**7456,12**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**100657,61**	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**2852,53**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**120,95**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**237,88**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**3211,36**	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**72231,90**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**3062,63**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**6023,56**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**81318,10**	
		ИТОГО ПО НАРУЖНЫМ СЕТЯМ СВЯЗИ	ТЕНГЕ				**418138,82**	
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ						
		ВОДОПРОВОД						
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
710	**Ц13-121305-0102 13-121305-0102 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН ЛАТУННЫЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**2**		**4783,51**	**9567,01**	**40,6** **2042,74**
710. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	3	6	818,38	4910,28	
710. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0632	0,1264	958,04	121,10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2515,69**	**5031,38**	
710. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0316	0,0632	3212,71	203,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0316	0,0632	1097,70	69,37	
710. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0316	0,0632	1754,80	110,90	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0316	0,0632	818,38	51,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**156,97**	**313,95**	
710. 5	146645 С (21-130701-0201)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,102	0,204	4812,69	981,79	
710. 6	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,116	0,232	180,96	41,98	
710. 7	146808 С (21-130704-0201)	БУРА ГОСТ 8429-77	Т	0,000006	0,000011	419813,96	4,62	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
710. 8	147659 С (21-130816-2108)	ПРИПОИ МАРКИ ПРМНМЦ 68-4-2	КГ	0,055	0,11	748,36	82,32	
710. 9	187347 С (23-021101-9902)	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ГОСТ 15180-86	КГ	0,088	0,176	683,84	120,36	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**615,53**	**1231,06**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3227,65**	**6455,29**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4249,02	8498,03	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		180,16	360,32	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1201,53	2403,06	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		354,33	708,67	
711	**С123-040702-0504 23-040702-0504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЗАПОРНЫЕ 15Б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**2**		**2584,33**	**5168,67**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**2295,57**	**4591,14**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		97,33	194,66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		97,33	194,66	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		191,43	382,86	
712	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА**	**ФИЛЬТР**	**2**		**14753,92**	**29507,83**	**60,4** **783,03**
712. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,7725	1,545	799,44	1235,13	
712. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03708	0,07416	826,14	61,27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**648,20**	**1296,40**	
712. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00103	0,00206	3027,83	6,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.00103	0.00206	1097,70	2,26	
712. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,28634	0,57268	166,06	95,10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
712. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03605	0,0721	1754,80	126,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.03605	0.0721	818,38	59,01	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**113,93**	**227,86**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
712. 6	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00007	0,00014	195385,08	27,35	
712. 7	262174 С (23-051208-0101)	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=25 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	2	11968,68	23937,36	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**11982,36**	**23964,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**12713,85**	**25427,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13105,37	26210,73	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		555,67	1111,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		947,18	1894,36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1092,88	2185,77	
713	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА**	**СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)**	**2**		**630,37**	**1260,74**	**60,4 405,83**
713. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,82	799,44	655,54	
713. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,02	818,38	16,37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**335,95**	**671,91**	
713. 3	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02	1754,80	35,10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.01	0.02	818,38	16,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,55**	**35,10**	
713. 4	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,02	304,79	6,10	
713. 5	149389 С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,02	371,41	7,43	
713. 6	249409 С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,04	246,97	9,88	
713. 7	251572 С (23-030301-9900)	ВОДОМЕРЫ ГОСТ 6019-83	ШТ.	1	2	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**11,70**	**23,40**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**357,02**	**714,04**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				559,94	1119,87	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,74	47,48	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		226,66	453,32	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		46,69	93,39	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
714	**С123-030301-0206 23-030301-0206 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ 7/25Ч**	**ШТ.**	**2**		**19614,37**	**39228,74**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**17422,73**	**34845,46**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		738,72	1477,45	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		738,72	1477,45	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1452,92	2905,83	
715	**Ц13-121001-0604 13-121001-0604 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 110 ММ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ**	**ПРИСОЕДИНЕНИЕ**	**1**		**18101,32**	**18101,32**	**40,6 4532,08**
715. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,9)	ЧЕЛ-Ч	12	12	930,23	11162,76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**11162,76**	**11162,76**	
715. 2	1148 С (34-030202-0401)	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,27	0,27	172,75	46,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
715. 3	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,9	0,9	166,06	149,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**196,10**	**196,10**	
715. 4	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,48	0,48	180,96	86,86	
715. 5	146664 С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,14	0,14	91,04	12,75	
715. 6	147323 С (21-130812-1019)	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,28	0,28	314,99	88,20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**187,80**	**187,80**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**11546,66**	**11546,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				16078,74	16078,74	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		681,74	681,74	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5213,82	5213,82	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1340,84	1340,84	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
716	**Ц13-121001-0501 13-121001-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 50 ММ. ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ**	**ВРЕЗКА**	**1**		**11319,06**	**11319,06**	**40,6** **2818,91**
716. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,4)	ЧЕЛ-Ч	8	8	867,89	6943,12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**6943,12**	**6943,12**	
716. 2	1148 С (34-030202-0401)	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,34	0,34	172,75	58,73	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
716. 3	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,34	0,34	166,06	56,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**115,20**	**115,20**	
716. 4	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,76	0,76	180,96	137,53	
716. 5	146664 С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,22	0,22	91,04	20,03	
716. 6	147323 С (21-130812-1019)	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,062	0,062	314,99	19,53	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**177,09**	**177,09**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**7235,40**	**7235,40**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10054,31	10054,31	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		426,30	426,30	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3245,21	3245,21	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		838,45	838,45	
717	**Ц13-121001-0602 13-121001-0602 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 63 ММ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ**	**ПРИСОЕДИНЕНИЕ**	**1**		**12053,97**	**12053,97**	**40,6** **3021,39**
717. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,9)	ЧЕЛ-Ч	8	8	930,23	7441,84	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7441,84**	**7441,84**	
717. 2	1148 С (34-030202-0401)	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,21	172,75	36,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
717. 3	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32	0,32	166,06	53,14	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**89,42**	**89,42**	
717. 4	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,44	0,44	180,96	79,62	
717. 5	146664 С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,13	0,13	91,04	11,84	
717. 6	147323 С (21-130812-1019)	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,2	0,2	314,99	63,00	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**154,46**	**154,46**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**7685,71**	**7685,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10707,10	10707,10	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		453,98	453,98	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3475,37	3475,37	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		892,89	892,89	
718	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ**	**КМ**	**0,2905**		**23526,51**	**6834,45**	**42,8** **992,04**
718. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	1,83	855,67	1566,00	
718. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,712	0,787836	954,33	751,86	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7978,87**	**2317,86**	
718. 3	242 С (32-040202-0201)	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	0,38346	5811,86	2228,62	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,32	0,38346	1097,70	420,92	
718. 4	642 С (32-040203-0101)	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	0,404376	2633,36	1064,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,392	0,404376	818,38	330,93	
718. 5	1868 С (32-040203-1401)	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	0,404376	542,22	219,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**12092,06**	**3512,74**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**17482,78**	**5078,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20897,74	6070,79	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		886,06	257,40	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4301,02	1249,45	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1742,70	506,26	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
719	**Т ТОРГОВАЯ СЕТЬ80:1,1072605**	**СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА**	**М**	**290,5**		**81,34**	**23628,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**72,25**	**20988,74**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,06	889,92	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3,06	889,92	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,03	1750,29	
720	**С121-050307-9902 21-050307-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78**	**Т**	**0,0158**		**583988,23**	**9227,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**518735,46**	**8196,02**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21994,38	347,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		21994,38	347,51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		43258,39	683,48	
721	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,046**		**365427,81**	**16809,68**	**62,1 4942,17**
721. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	194	8,924	790,27	7052,37	
721. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	1,234	734,12	906,04	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**173008,87**	**7958,41**	
721. 3	116 С (31-060202-0201)	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	1,132	2193,04	2481,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	24.6	1.132	724,87	820,55	
721. 4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,01472	2807,96	41,33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,32	0,01472	942.45	13.87	
721. 5	2011 С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	0,552	128,85	71,13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
721. 6	2349 С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,06394	1159,29	74,13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,39	0,06394	818.38	52.33	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
721. 7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,02392	1754,80	41,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,02392	818,38	19,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**58917,44**	**2710,20**	
721. 8	135545 С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,02024	215,22	4,36	
721. 9	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	0,828	268,51	222,33	
721.10	250404 С (23-011399-9903)	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	46,46	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4927,88**	**226,68**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**217157,70**	**9989,25**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				324596,21	14931,43	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13762,88	633,09	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		121201,39	5575,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27068,73	1245,16	
722	**С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 110Х10 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**46**		**2137,64**	**98331,56**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**1898,79**	**87344,34**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		80,51	3703,40	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		80,51	3703,40	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		158,34	7283,82	
723	**Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**1**		**53546,14**	**53546,14**	**62,1** / **848,14**
723. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	1,82	1,82	724,87	1319,26	
723. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	930,11	46,51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1365,77**	**1365,77**	
723. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02	3027,83	60,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,02	1097.70	21.95	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
723. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03	1754,80	52,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.03	0.03	818,38	24,55	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**113,20**	**113,20**	
723. 5	144732 С (21-130201-0508)	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0028	0,0028	179455,52	502,48	
723. 6	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,06	0,06	424,32	25,46	
723. 7	251549 С (23-030103-9901)	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ГОСТ 8220-85	ШТ.	1	1	44754,54	44754,54	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**45282,47**	**45282,47**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**46714,94**	**46714,94**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				47563,08	47563,08	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2016,67	2016,67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2864,82	2864,82	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3966,38	3966,38	
724	**С123-020803-0204 23-020803-0204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ППТФ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ**	**ШТ.**	**1**		**158043,42**	**158043,42**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**140384,21**	**140384,21**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5952,29	5952,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5952,29	5952,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11706,92	11706,92	
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦА Д=1500 ММ, Д=2000 ММ.				
725	**Е11-080201-0801 11-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ГОРЛОВИН**	**М3 КЛАДКИ**	**0,12**		**15604,19**	**1872,5**	**50,8** **183,28**
725. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,7)	ЧЕЛ-Ч	3,85	0,462	706,54	326,42	
725. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,042	818,38	34,37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3006,61**	**360,79**	
725. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,042	3552,10	149,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.35	0.042	818,38	34,37	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1243,23**	**149,19**	
725. 4	102640 С (21-020401-2808)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,17	0,0204	12694,63	258,97	
725. 5	104921 С (21-030102-0102)	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,195	0,0234	31644,05	740,47	
725. 6	131555 С (21-070201-0401)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0011	0,000132	20532,50	2,71	
725. 7	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,2	0,024	93,00	2,23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8369,86**	**1004,38**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**12333,28**	**1479,99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13860,64	1663,28	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		587,69	70,52	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2115,05	253,81	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1155,87	138,70	
726	**С121-060304-0501 21-060304-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЛЕСТНИЦЫ ШАХТНЫЕ**	**Т**	**0,03**		**438004,5**	**13140,13**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**389063,43**	**11671,90**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16496,29	494,89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		16496,29	494,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32444,78	973,34	
727	**С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**СКОБЫ ХОДОВЫЕ**	**КГ**	**14,4**		**370,9**	**5341,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КГ**			**329,46**	**4744,22**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13,97	201,16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		13,97	201,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,47	395,63	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
728	**С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**СКОБЫ ОПОРНЫЕ**	**ШТ.**	**12**		**636,16**	**7633,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**565,08**	**6780,96**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,96	287,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		23,96	287,51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,12	565,48	
729	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**2**		**11277,78**	**22555,56**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КОМПЛЕКТ**			**10017,64**	**20035,28**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		424,75	849,50	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		424,75	849,50	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		835,39	1670,78	
730	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ**	**М2**	**18,1**		**909,81**	**16467,5**	**50,8** **1592,46**
730. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,212	3,837	809,22	3105,14	
730. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0362	818,38	29,63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**173,19**	**3134,76**	
730. 3	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	0,35295	478,19	168,78	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
730. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,0362	1754,80	63,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0362	818,38	29,63	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**12,83**	**232,30**	
730. 5	135867 С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	43,44	212,16	9216,23	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
730. 6	146741 С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,004344	51147,90	222,19	
730. 7	249073 С (21-130104-9903)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,002896	89489,48	259,16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**535,78**	**9697,58**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**720,17**	**13035,02**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				808,15	14627,48	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,27	620,21	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		122,25	2212,67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		67,39	1219,81	
731	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ**	**М3**	**0,5**		**20818,66**	**10409,33**	**48,5 253,08**
731. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,675	663,14	447,62	
731. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,09065	818,38	74,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1043,61**	**521,81**	
731. 3	404 С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,24	11,79	2,83	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
731. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,09	3552,10	319,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.18	0.09	818,38	73,65	
731. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,00065	1754,80	1,14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,00065	818.38	0.53	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**647,32**	**323,66**	
731. 6	100463 С (21-020101-0101)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,51	14503,89	7396,98	
731. 7	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,125	6598,38	824,80	
731. 8	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,001	93,00	0,09	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**16443,75**	**8221,87**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**17986,31**	**8993,15**	