				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18492,46	9246,23	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		784,08	392,04	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1290,23	645,12	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1542,12	771,06	
				К-1,К-3				
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
732	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ**	**КМ**	**0,2675**		**23526,51**	**6293,34**	**42,8** **913,5**
732. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	1,685	855,67	1442,02	
732. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,712	0,72546	954,33	692,33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7978,87**	**2134,35**	
732. 3	242 С (32-040202-0201)	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	0,3531	5811,86	2052,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1.32	0.3531	1097,70	387,60	
732. 4	642 С (32-040203-0101)	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	0,37236	2633,36	980,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,392	0,37236	818.38	304.73	
732. 5	1868 С (32-040203-1401)	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	0,37236	542,22	201,90	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**12092,06**	**3234,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**17482,78**	**4676,64**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20897,74	5590,15	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		886,06	237,02	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4301,02	1150,52	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1742,70	466,17	
733	**Т ТОРГОВАЯ СЕТЬ80:1,1072605**	**СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА**	**М**	**267,5**		**81,34**	**21758,16**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**72,25**	**19326,98**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,06	819,46	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3,06	819,46	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,03	1611,72	
				КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦА Д=1000 ММ.- 9 ШТ				

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
734	С121-060304-0501 21-060304-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ЛЕСТНИЦЫ ШАХТНЫЕ**	**Т**	**0,105**		**438004,5**	**45990,47**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**389063,43**	**40851,66**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16496,29	1732,11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		16496,29	1732,11	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32444,78	3406,70	
735	С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**СКОБЫ ХОДОВЫЕ**	**КГ**	**64,8**		**370,9**	**24034,54**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КГ**			**329,46**	**21349,01**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13,97	905,20	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		13,97	905,20	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,47	1780,34	
736	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**СКОБЫ ОПОРНЫЕ**	**ШТ.**	**54**		**636,16**	**34352,78**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**565,08**	**30514,32**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,96	1293,81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		23,96	1293,81	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,12	2544,65	
737	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**9**		**11277,78**	**101500,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КОМПЛЕКТ**			**10017,64**	**90158,76**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		424,75	3822,73	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		424,75	3822,73	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		835,39	7518,52	
738	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ**	**М3**	**2,8**		**20818,66**	**58292,25**	**48,5 1417,22**
738. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	3,78	663,14	2506,67	
738. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,50764	818,38	415,44	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1043,61**	**2922,11**	
738. 3	404 С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	1,344	11,79	15,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
738. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,504	3552,10	1790,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,504	818,38	412,46	
738. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,00364	1754,80	6,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,00364	818,38	2,98	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**647,32**	**1812,49**	
738. 6	100463 С (21-020101-0101)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	2,856	14503,89	41423,11	
738. 7	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,7	6598,38	4618,87	
738. 8	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,0056	93,00	0,52	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**16443,75**	**46042,50**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**17986,31**	**50361,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18492,46	51778,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		784,08	2195,42	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1290,23	3612,65	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1542,12	4317,94	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**741177,22**	**24745,87**
		В том числе:						
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ				**40315,72**	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ				**1709,39**	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ				**3362,01**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				**45387,11**	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**42678,46**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**16737,42**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**4753,27**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**64169,15**	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**202158,55**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**18199,50**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**17628,64**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**237986,69**	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**52523,56**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**2227,00**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**4380,05**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**59130,61**	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**403500,94**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**18347,71**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**33747,89**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**455596,53**	
		ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ				**862270,10**	
		ТЕПЛОСЕТЬ						
				ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ-158 М2				
739	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2**	**ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**158**		**1746,16**	**275893,32**	**60,3 10901,98**
739. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	0,144	22,752	790,27	17980,22	
739. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,1106	898,19	99,34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**114,43**	**18079,56**	
739. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,0474	3358,67	159,20	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0003	0.0474	818,38	38,79	
739. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,0316	3027,83	95,68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0316	1097.70	34.69	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
739. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,0316	1754,80	55,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0002	0.0316	818,38	25,86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,96**	**310,33**	
739. 6	100328 С (21-010401-0101)	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,005	0,79	2468,34	1949,99	
739. 7	102737 С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0714	11,281	18353,53	207049,84	
739. 8	144655 С (21-130104-0502)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,0006	0,0948	72506,51	6873,62	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1366,29**	**215873,45**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1482,05**	**234164,00**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1551,05	245065,98	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		65,76	10390,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		134,76	21292,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		129,35	20436,54	
740	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=6**	**ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО. НА КАЖДЫЙ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 11-270701-0101**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**158**		**1698,6**	**268378,94**	**60,3 10480,67**
740. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	0,1392	21,994	790,27	17380,88	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**110,01**	**17380,88**	
740. 2	102737 С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0726	11,471	18353,53	210529,67	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1332,47**	**210529,67**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1442,47**	**227910,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1508,81	238391,23	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		63,97	10107,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		130,31	20588,46	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		125,82	19879,92	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**462074,56**	**21382,65**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**462074,56**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**41881,23**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**40316,46**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**544272,25**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПО ТЕПЛОСЕТИ	ТЕНГЕ				**544272,25**	
		ПОКРЫТИЕ						
		СЕЧЕНИЕ 1-1-1548,1 М2						
741	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ**	**Т**	**0,774**		**85783,33**	**66396,3**	**60,3 255,12**
741. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,44892	942,45	423,08	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**546,62**	**423,08**	
741. 2	1239 С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,22446	4092,72	918,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.58	0.44892	942,45	423,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1186,89**	**918,65**	
741. 3	144655 С (21-130104-0502)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	1,03	0,79722	72506,51	57803,64	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**74681,71**	**57803,64**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**75868,59**	**58722,29**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				76198,21	58977,41	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3230,80	2500,64	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3560,42	2755,76	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6354,32	4918,24	
742	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ**	**М2**	**1548,1**		**1833,7**	**2838747,3**	**60,3 42299,91**
742. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	52,016	818,38	42568,99	
742. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	26,055	1058,55	27580,12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**45,31**	**70149,11**	
742. 3	621 С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	5,372	2934,12	15761,82	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.00347	5.372	942,45	5062,84	
742. 4	623 С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	15,636	3749,06	58619,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	15,636	1097.70	17163.64	
742. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,046443	3027,83	140,62	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,046443	1097,70	50,98	
742. 6	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,603759	3322,79	2006,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,603759	818.38	494.10	
742. 7	1240 С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	2,167	94,23	204,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
742. 8	1955 С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	4,335	5477,88	23744,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	4,335	1097.70	4758.53	
742. 9	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,061924	1754,80	108,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,061924	818,38	50,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**64,97**	**100585,94**	
742.10	102740 С (21-020501-0307)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА В, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	149,546	15556,71	2326450,91	
742.11	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,009598	205870,68	1975,99	
742.12	131548 С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,232215	27826,64	6461,76	
742.13	144655 С (21-130104-0502)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,000011	0,016719	72506,51	1212,27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1509,01**	**2336100,94**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1601,48**	**2479255,87**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1628,81	2521555,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		69,06	106913,97	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		96,39	149213,88	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		135,83	210277,58	
743	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ**	**М2**	**1548,1**		**424,36**	**656955,09**	**60,3** **137,51**
743. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,00018	0,278658	818,38	228,05	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**0,15**	**228,05**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
743. 2	1240 С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00036	0,557316	94,23	52,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,03**	**52,52**	
743. 3	102740 С (21-020501-0307)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА В, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0242	37,464	15556,71	582816,89	
743. 4	144655 С (21-130104-0502)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,000003	0,004335	72506,51	314,29	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**376,68**	**583131,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**376,86**	**583411,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				376,95	583549,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15,98	24742,49	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		16,07	24880,00	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31,43	48663,34	
				СЕЧЕНИЕ 3-3- 529,9 М2				
744	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ**	**Т**	**0,16**		**85783,33**	**13725,33**	**60,3 52,74**
744. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0928	942,45	87,46	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**546,62**	**87,46**	
744. 2	1239 С (32-010202-0101)	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0464	4092,72	189,90	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0928	942,45	87,46	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1186,89**	**189,90**	
744. 3	144655 С (21-130104-0502)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	1,03	0,1648	72506,51	11949,07	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**74681,71**	**11949,07**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**75868,59**	**12138,98**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				76198,21	12191,71	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3230,80	516,93	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3560,42	569,67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6354,32	1016,69	
745	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**529,9**		**2137,86**	**1132849,9**	**60,3 14478,86**
745. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	17,805	818,38	14570,96	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
745. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	8,918	1058,55	9440,42	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**45,31**	**24011,38**	
745. 3	621 С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	1,839	2934,12	5395,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	1,839	942,45	1733,17	
745. 4	623 С (32-010101-0104)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	5,352	3749,06	20064,93	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	5,352	1097,70	5874,89	
745. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,015897	3027,83	48,13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,015897	1097,70	17,45	
745. 6	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,206661	3322,79	686,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,206661	818,38	169,13	
745. 7	1240 С (32-010202-0301)	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	0,74186	94,23	69,91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
745. 8	1955 С (32-010209-0101)	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	1,484	5477,88	8127,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,484	1097,70	1628,99	
745. 9	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,021196	1754,80	37,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,021196	818,38	17,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**64,97**	**34429,62**	
745.10	102737 С (21-020501-0304)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	51,188	18353,53	939486,73	
745.11	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,003285	205870,68	676,36	
745.12	131548 С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,079485	27826,64	2211,80	
745.13	144655 С (21-130104-0502)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,000011	0,005723	72506,51	414,95	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1779,18**	**942789,85**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1871,66**	**991790,43**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1898,98	1006269,29	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		80,52	42665,82	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		107,84	57144,68	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		158,36	83914,81	
				СЕЧЕНИЕ 4-4 - 2336,9 М2				
746	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК СПЕЦСМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ**	**М2**	**934,8**		**789,4**	**737926,45**	**60,3 112831,74**
746. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	0,243	227,156	718,76	163270,93	
746. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0292	27,296	873,62	23846,38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**200,17**	**187117,31**	
746. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0115	10,75	3358,67	36106,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0115	10,75	818,38	8797,58	
746. 4	621 С (32-010101-0102)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,013	12,152	2934,12	35656,60	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013	12,152	942,45	11452,65	
746. 5	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0047	4,394	3322,79	14598,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0047	4,394	818,38	3595,96	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**92,39**	**86361,85**	
746. 6	100197 С (21-010206-0401)	ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,174	162,655	1790,72	291269,92	
746. 7	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02	18,696	93,00	1738,73	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**313,45**	**293008,65**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**580,49**	**542641,43**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				701,19	655473,17	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		29,73	27792,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		150,43	140623,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		58,47	54661,22	
747	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=8**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК СПЕЦСМЕСЬЮ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАИСКЛЮЧАТЬ**	**М2**	**934,8**		**-332,65**	**-310957,64**	**60,3 -21193,11**

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
747. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	0,0432	40,383	-718,76	-29025,94	
747. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,008	7,478	-818,38	-6120,17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**-37,60**	**-35146,12**	
747. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,008	7,478	-3358,67	-25117,48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008	7,478	818.38	6119.85	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**-26,87**	**-25117,48**	
747. 4	100197 С (21-010206-0401)	ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,12	112,176	-1790,72	-200875,81	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**-214,89**	**-200875,81**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**-272,81**	**-255019,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-295,48	-233826,12	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		-12,53	-11711,40	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		-35,20	-32904,51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-24,64	-23033,90	
				ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ-21 М2				
748	**Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**ТРОТУАРЫ БЕТОННЫЕ ПЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ**	**М2 ТРОТУАРА**	**6**		**654,56**	**3927,33**	**60,3 990,24**
748. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,381	2,286	694,31	1587,19	
748. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0098	0,0588	935,24	54,99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**273,70**	**1642,18**	
748. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,0006	3358,67	2,02	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0006	818.38	0.49	
748. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,0246	3027,83	74,48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0041	0.0246	1097,70	27,00	
748. 5	1246 С (32-010212-0401)	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	0,0513	0,3078	90,02	27,71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
748. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	0,0336	1754,80	58,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0056	0.0336	818,38	27,50	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**27,19**	**163,17**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
748. 7	100328 С (21-010401-0101)	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,0505	0,303	2468,34	747,91	
748. 8	244654 С (21-040509-9902)	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТРОТУАРОВ	М2	1	6	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**124,65**	**747,91**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**416,38**	**2498,27**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				581,42	3488,51	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,65	147,91	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		189,69	1138,15	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48,49	290,91	
749	**С121-040509-0105 21-040509-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ ГОСТ 17608-91**	**М2**	**6**		**2272,05**	**13632,31**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**2018,18**	**12109,08**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		85,57	513,42	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		85,57	513,42	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		168,30	1009,80	
				ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА-1248 М2				
750	**Е11-270403-1202 11-270403-1202 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОГО ТРАВЯНОГО ПОКРЫТИЯ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**1248**		**51,46**	**64220,11**	**60,3 21313,92**
750. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,0412	51,418	681,48	35040,07	
750. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,3744	818,38	306,40	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**28,32**	**35346,47**	
750. 3	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,3744	1754,80	657,00	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,3744	818,38	306,40	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,53**	**657,00**	
750. 4	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0	0,000162	205870,68	33,40	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**0,03**	**33,40**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**28,63**	**35730,46**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				45,71	57044,38	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,94	2418,68	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		19,02	23732,60	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,81	4757,05	
751	**Т ТОО "АСТАНА СПОРТ СТРОЙ"2200:1, 12:1,101839**	**ИСКУССТВЕННОЕ ТРАВЯНОЕ ПОКРЫТИЕ**	**М2**	**1248**		**2006,99**	**2504720,4**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1782,73**	**2224851,88**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,59	94333,72	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		75,59	94333,72	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		148,67	185534,85	
752	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**СЛОЙ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА. УСТРОЙСТВО**	**М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ**	**24,96**		**1141,93**	**28502,59**	**60,3 3511,26**
752. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,144	3,594	681,48	2449,40	
752. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1357	3,387	996,02	3373,58	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**233,29**	**5822,98**	
752. 3	107 С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,38688	5998,47	2320,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,38688	1097.70	424.68	
752. 4	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0429	1,071	3358,67	3596,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0429	1.071	818,38	876,48	
752. 5	626 С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	1,767	7234,68	12784,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	1,767	1097.70	1939.64	
752. 6	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0065	0,16224	3322,79	539,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0065	0.16224	818,38	132,77	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**770,88**	**19241,08**	
752. 7	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,05	1,248	93,00	116,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4,65**	**116,06**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**873,66**	**21806,55**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1014,34	25317,81	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		43,01	1073,48	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		183,68	4584,73	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		84,59	2111,30	
753	**С121-010405-0101 21-010405-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ**	**Т**	**47,4**		**818,26**	**38785,5**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**726,83**	**34451,74**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		30,82	1460,75	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		30,82	1460,75	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		60,61	2873,00	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**6744389,50**	**174678,19**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				**2224851,88**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**94333,72**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**185534,85**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				**2504720,45**	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**4519537,62**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**373712,94**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**391460,04**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**5284710,61**	
		ИТОГО ПО ПОКРЫТИЮ	ТЕНГЕ				**7789431,05**	
		РАЗДЕЛ 22.ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
		ДЕРЕВЬЯ						
754	**Е11-470102-0213 11-470102-0213 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%, РАЗМЕРЫ 1,0Х1,0Х0,6 М**	**ЯМА**	**35**		**5264,34**	**184251,83**	**56,4** **48695,76**
754. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	3,548	124,18	663,14	82348,73	
754. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,121	4,235	942,45	3991,28	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2466,86**	**86340,00**	
754. 3	2288 С (31-010203-0101)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,121	4,235	2495,40	10568,02	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,121	4,235	942,45	3991,28	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**301,94**	**10568,02**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
754. 4	244573 С (25-030201-0113)	ПЕРЕГНОЙ	М3	0,309	10,815	2038,99	22051,68	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**630,05**	**22051,68**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3284,81**	**114968,42**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4676,12	163664,18	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		198,27	6939,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1589,57	55635,12	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		389,95	13648,28	
755	**Е11-470103-0105 11-470103-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М**	**ШТ**	**35**		**3563,39**	**124718,74**	**56,4** **33504,4**
755. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	1,852	64,82	818,38	53047,39	
755. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,181	6,335	1003,56	6357,58	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1697,28**	**59404,97**	
755. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	4,2	3027,83	12716,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12	4,2	1097.70	4610.34	
755. 4	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,061	2,135	3322,79	7094,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.061	2.135	818,38	1747,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**566,03**	**19811,04**	
755. 5	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,015	0,525	6598,38	3464,15	
755. 6	147087 С (21-130804-0901)	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,00003	0,00105	228591,64	240,02	
755. 7	244563 С (25-030201-0103)	КОЛЬЯ	ШТ.	2	70	--	--	
755. 8	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,22	7,7	93,00	716,10	
755. 9	268268 С (25-030201-9901)	САЖЕНЦЫ	1000 ШТ.	0,001	0,035	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**126,29**	**4420,27**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2207,96**	**77278,71**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3165,23	110783,11	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		134,21	4697,20	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1091,47	38201,61	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		263,96	9238,43	
756	**С125-010202-0101 25-010202-0101 РСНБ РК 2015**	**САЖЕНЦЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ БЫСТРОГО РОСТА (КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛЁНЫЙ, БЕРЁЗА БОРОДАВЧАТАЯ, КЛЁН ТАТАРСКИЙ, ИВА КРАСНАЯ, ИВА ПЛАКУЧАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ БЕЗ ПЕРЕСАДКИ ВО 2-УЮ ШКОЛКУ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24909-81**	**ШТ.**	**7**		**1121,73**	**7852,1**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**996,39**	**6974,73**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		42,25	295,73	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		42,25	295,73	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,09	581,64	
757	**С125-010201-0201 25-010201-0201 РСНБ РК 2015**	**САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД УМЕРЕННОГО РОСТА (ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ, ГРУША УССУРИЙСКАЯ, БОЯРЫШНИК, РЯБИНА КРАСНАЯ, ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ, ЧЕРЁМУХА, ЛИПА, КАШТАН) С КОМОМ ЗЕМЛИ 0,5 М Х 0,4 М, 1 ШКОЛКА, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24909-81**	**ШТ.**	**20**		**7750,88**	**155017,51**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**6884,82**	**137696,40**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		291,92	5838,33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		291,92	5838,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		574,14	11482,78	
758	**С125-010101-0101 25-010101-0101 РСНБ РК 2015**	**САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОГО РОСТА (ЕЛЬ СИБИРСКАЯ, ЕЛЬ КОЛЮЧАЯ, СОСНА СИБИРСКАЯ) С КОМОМ ЗЕМЛИ 0,5 М Х 0,4 М, ВОЗРАСТ 6 ЛЕТ ГОСТ 25769-83**	**ШТ.**	**8**		**9870,12**	**78960,98**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**8767,27**	**70138,16**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		371,73	2973,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		371,73	2973,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		731,12	5848,96	
759	**Е11-470118-0103 11-470118-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ИЛИ КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4 М**	**ШТ**	**35**		**1619,23**	**56673,17**	**56,4** **15495,17**
759. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	1,04	36,4	724,87	26385,27	
759. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,038	1,33	818,38	1088,45	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**784,96**	**27473,71**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
759. 3	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,038	1,33	3322,79	4419,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,038	1,33	818,38	1088,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**126,27**	**4419,31**	
759. 4	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,015	0,525	6598,38	3464,15	
759. 5	147087 С (21-130804-0901)	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,000007	0,000245	228591,64	56,00	
759. 6	244563 С (25-030201-0103)	КОЛЬЯ	ШТ.	0,4	14	--	--	
759. 7	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,16	5,6	93,00	520,80	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**115,46**	**4040,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**995,59**	**34845,53**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1438,31	50340,71	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		60,98	2134,45	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		503,70	17629,62	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		119,94	4198,01	
				КУСТАРНИКИ				
760	**Е11-470108-0103 11-470108-0103 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%**	**М**	**168**		**408,19**	**68576,27**	**56,4** **20884,87**
760. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,317	53,256	663,14	35316,18	
760. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	1,68	1020,08	1713,73	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**220,42**	**37029,91**	
760. 3	2331 С (31-010205-0105)	ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ, 45 Л	МАШ.-Ч	0,005	0,84	5610,41	4712,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	1,68	1020,08	1713,73	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**28,05**	**4712,74**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**238,27**	**40028,93**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				362,58	60913,80	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15,37	2582,75	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		139,69	23467,61	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		30,24	5079,72	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
761	**Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ**	**М**	**168**		**621,17**	**104356,45**	**56,4** **30493,19**
761. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,404	67,872	762,15	51728,64	
761. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,017	2,856	818,38	2337,29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**321,82**	**54065,94**	
761. 3	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,017	2,856	3322,79	9489,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017	2,856	818,38	2337,29	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**56,49**	**9489,89**	
761. 4	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,063	10,584	93,00	984,31	
761. 5	268268 С (25-030201-9901)	САЖЕНЦЫ	1000 ШТ.	0,003	0,504	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5,86**	**984,31**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**370,26**	**62202,85**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				551,76	92696,03	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,39	3930,31	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		204,90	34423,50	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		46,01	7730,11	
762	**С125-010302-0101 25-010302-0101 РСНБ РК 2015**	**САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, АКАЦИЯ, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ, ЖИМОЛОСТЬ, ДЕРН БЕЛЫЙ, СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ, МИНДАЛЬ, КАРАГАНА (АКАЦИЯ), СПИРЕЯ, КРУШИНА) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24835-81**	**ШТ.**	**177**		**439,86**	**77854,90**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**390,71**	**69155,67**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16,57	2932,20	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		16,57	2932,20	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,58	5767,03	
763	**С125-010301-0101 25-010301-0101 РСНБ РК 2015**	**САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД УМЕРЕННОГО РОСТА (ИРГА, АРОНИЯ, ОБЛЕПИХА, СИРЕНЬ, СНЕЖНОЯГОДНИК, БОЯРЫШНИК, БАРБАРИС, КАЛИНА, ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24835-81**	**ШТ.**	**123**		**509,57**	**62676,77**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**452,63**	**55673,49**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		19,19	2360,56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		19,19	2360,56	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		37,75	4642,72	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
764	**Е11-470118-0301 11-470118-0301 РСНБ РК 2015**	**УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ОДНОРЯДНОЙ ИЗГОРОДИ И С ВЬЮЩИМИСЯ РАСТЕНИЯМИ**	**М**	**168**		**575,17**	**96627,86**	**56,4 27444,07**
764. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,401	67,368	681,48	45909,94	
764. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	3,36	818,38	2749,76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**289,64**	**48659,70**	
764. 3	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,02	3,36	3322,79	11164,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	3,36	818,38	2749,76	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**66,46**	**11164,57**	
764. 4	244559 С (25-030101-0101)	УДОБРЕНИЯ	Т	0,004	0,672	--	--	
764. 5	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,084	14,112	93,00	1312,42	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**7,81**	**1312,42**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**347,54**	**58386,93**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				510,90	85831,01	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,66	3639,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		185,02	31083,31	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,60	7157,62	
765	**Е11-470106-0103 11-470106-0103 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%**	**ЯМА**	**57**		**661,78**	**37721,31**	**56,4 11559,25**
765. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,52	29,64	663,14	19655,47	
765. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,018	1,026	818,38	839,66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**359,56**	**20495,13**	
765. 3	1853 С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,018	1,026	2021,35	2073,91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,018	1,026	818,38	839,66	
765. 4	2400 С (32-060101-1501)	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,018	1,026	212,32	217,84	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**40,21**	**2291,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**385,04**	**21947,22**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				587,83	33506,47	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,92	1420,67	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		227,72	12979,93	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,02	2794,17	
766	**Е11-470107-0101 11-470107-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ, В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5 М**	**ШТ**	**57**		**273,4**	**15583,61**	**56,4** **4356,67**
766. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,166	9,462	762,15	7211,46	
766. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,011	0,627	818,38	513,12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**135,52**	**7724,59**	
766. 3	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,011	0,627	3322,79	2083,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011	0,627	818,38	513,12	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**36,55**	**2083,39**	
766. 4	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,036	2,052	93,00	190,84	
766. 5	268268 С (25-030201-9901)	САЖЕНЦЫ	1000 ШТ.	0,001	0,057	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3,35**	**190,84**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**166,42**	**9485,69**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				242,85	13842,36	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,30	586,92	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		86,73	4943,58	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		20,25	1154,34	
767	**С125-010301-0201 25-010301-0201 РСНБ РК 2015**	**САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД УМЕРЕННОГО РОСТА (ИРГА, АРОНИЯ, ОБЛЕПИХА, СИРЕНЬ, СНЕЖНОЯГОДНИК, БОЯРЫШНИК, БАРБАРИС, КАЛИНА, ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ), С КОМОМ ЗЕМЛИ 0,3 М Х 0,3 М, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24835-81**	**ШТ.**	**26**		**2802,11**	**72854,8**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**2489,01**	**64714,26**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		105,53	2743,88	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		105,53	2743,88	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		207,56	5396,65	
768	**С125-010302-0201 25-010302-0201 РСНБ РК 2015**	**САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, АКАЦИЯ, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ, ЖИМОЛОСТЬ, ДЕРН БЕЛЫЙ, СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ, МИНДАЛЬ, КАРАГАНА (АКАЦИЯ), СПИРЕЯ, КРУШИНА) С КОМОМ ЗЕМЛИ 0,3 М Х 0,3 М, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24835-81**	**ШТ.**	**31**		**439,86**	**13635,6**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**390,71**	**12112,01**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16,57	513,55	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		16,57	513,55	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,58	1010,04	
769	**Е11-470118-0102 11-470118-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ДЕРЕВЬЯ ИЛИ КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,3Х0,3 М. УХОД**	**ШТ.**	**57**		**1182,57**	**67406,49**	**56,4 17820,85**
769. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	0,732	41,724	724,87	30244,48	
769. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,029	1,653	818,38	1352,78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**554,34**	**31597,26**	
769. 3	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,029	1,653	3322,79	5492,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	1,653	818,38	1352,78	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**96,36**	**5492,57**	
769. 4	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,015	0,855	6598,38	5641,61	
769. 5	147087 С (21-130804-0901)	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,000003	0,000171	228591,64	39,09	
769. 6	244563 С (25-030201-0103)	КОЛЬЯ	ШТ.	0,2	11,4	--	--	
769. 7	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,12	6,84	93,00	636,12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**110,82**	**6316,82**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**737,79**	**42053,87**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1050,43	59874,73	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,54	2538,69	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		357,18	20359,54	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		87,60	4993,07	
				ЦВЕТНИКИ				
770	**Е11-470113-0201 11-470113-0201 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 20 СМ**	**М2**	**39**		**555,32**	**21657,67**	**56,4 6937,39**
770. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,467	18,213	675,36	12300,33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**315,39**	**12300,33**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**315,39**	**12300,33**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				493,27	19237,72	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		20,91	815,68	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		198,80	7753,07	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,14	1604,27	
771	**Е11-470113-0202 11-470113-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ**	**М2**	**39**		**128,9**	**5027,18**	**56,4 1610,31**
771. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,1084	4,228	675,36	2855,15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**73,21**	**2855,15**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**73,21**	**2855,15**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				114,50	4465,46	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,85	189,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		46,14	1799,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,55	372,38	
772	**Е11-470113-0301 11-470113-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ПОСАДКА ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 48 ШТ НА М2**	**М2**	**30**		**2125,1**	**63752,97**	**56,4 17416,39**
772. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,35	40,503	712,65	28864,46	
772. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0821	2,463	818,38	2015,67	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1029,34**	**30880,13**	
772. 3	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0821	2,463	3322,79	8184,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0821	2.463	818,38	2015,67	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**272,80**	**8184,03**	
772. 4	131611 С (21-070203-0405)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00008	0,0024	20540,78	49,30	
772. 5	147087 С (21-130804-0901)	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,000008	0,00024	228591,64	54,86	
772. 6	244573 С (25-030201-0113)	ПЕРЕГНОЙ	М3	0,02	0,6	2038,99	1223,39	
772. 7	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,3	9	93,00	837,00	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
772. 8	268270 С (25-030201-9903)	ЦВЕТЫ	1000 ШТ.	0,0168	0,504	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**72,15**	**2164,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1307,10**	**39213,05**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1887,65	56629,44	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		80,04	2401,09	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		660,58	19817,48	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		157,41	4722,44	
773	**С125-030201-9903 25-030201-9903 РСНБ РК 2015**	**ЦВЕТЫ ОДНОЛЕТНИЕ**	**ШТ.**	**920**		**22,52**	**20714,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**20,00**	**18400,00**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		0,85	780,16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		0,85	780,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,67	1534,41	
774	**Е11-470118-0401 11-470118-0401 РСНБ РК 2015**	**УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ ИЗ ОДНОЛЕТНИКОВ**	**М2**	**30**		**1225,87**	**36776,15**	**56,4** **10090,7**
774. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,7953	23,859	694,31	16565,54	
774. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,054	1,62	818,38	1325,78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**596,38**	**17891,32**	
774. 3	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,054	1,62	3322,79	5382,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,054	1,62	818,38	1325,78	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**179,43**	**5382,92**	
774. 4	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,225	6,75	93,00	627,75	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**20,92**	**627,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**752,54**	**22576,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1088,90	32666,92	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		46,17	1385,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		382,53	11475,78	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		90,81	2724,16	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
775	**Е11-470113-0301 11-470113-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ПОСАДКА РОЗ**	**М2**	**9**		**2125,1**	**19125,89**	**56,4 5224,92**
775. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,35	12,151	712,65	8659,34	
775. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0821	0,7389	818,38	604,70	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1029,34**	**9264,04**	
775. 3	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0821	0,7389	3322,79	2455,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0821	0,7389	818.38	604.70	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**272,80**	**2455,21**	
775. 4	131611 С (21-070203-0405)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00008	0,00072	20540,78	14,79	
775. 5	147087 С (21-130804-0901)	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,000008	0,000072	228591,64	16,46	
775. 6	244573 С (25-030201-0113)	ПЕРЕГНОЙ	М3	0,02	0,18	2038,99	367,02	
775. 7	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,3	2,7	93,00	251,10	
775. 8	268270 С (25-030201-9903)	ЦВЕТЫ	1000 ШТ.	0,0168	0,1512	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**72,15**	**649,37**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1307,10**	**11763,91**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1887,65	16988,83	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		80,04	720,33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		660,58	5945,25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		157,41	1416,73	
776	**С125-030201-9903 25-030201-9903 РСНБ РК 2015**	**ЦВЕТЫ РОЗЫ**	**ШТ.**	**9**		**337,74**	**3039,64**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**300,00**	**2700,00**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12,72	114,48	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		12,72	114,48	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25,02	225,16	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
777	**Е11-470118-0401 11-470118-0401 РСНБ РК 2015**	**УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ ИЗ МНОГОЛЕТНИКОВ (РОЗЫ)**	**М2**	**9**		**1225,87**	**11032,85**	**56,4 3027,21**
777. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,7953	7,158	694,31	4969,66	
777. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,054	0,486	818,38	397,73	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**596,38**	**5367,40**	
777. 3	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,054	0,486	3322,79	1614,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,054	0,486	818.38	397.73	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**179,43**	**1614,88**	
777. 4	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,225	2,025	93,00	188,32	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**20,92**	**188,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**752,54**	**6772,86**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1088,90	9800,07	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		46,17	415,52	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		382,53	3442,73	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		90,81	817,25	
				ГАЗОН				
778	**Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015**	**ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ (РАСТИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ-ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ)**	**М2**	**500**		**325,9**	**162951,57**	**56,4 51441,41**
778. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	133,9	675,36	90430,70	
778. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	0,95	818,38	777,46	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**182,42**	**91208,16**	
778. 3	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	0,7	3322,79	2325,95	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0014	0.7	818,38	572,87	
778. 4	1648 С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,7	57,92	40,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
778. 5	1853 С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	0,25	2021,35	505,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0005	0.25	818,38	204,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5,74**	**2871,83**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**186,61**	**93302,54**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				289,49	144743,94	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12,27	6137,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		115,16	57578,55	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		24,14	12070,49	
779	**Е11-470112-0105 11-470112-0105 РСНБ РК 2015 К=3**	**ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬИСКЛЮЧАТЬ**	**М2**	**500**		**195,41**	**97705,25**	**56,4 31253,09**
779. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,1641	82,05	675,36	55413,29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**110,83**	**55413,29**	
779. 2	1648 С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0042	2,1	57,92	121,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,24**	**121,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**111,07**	**55534,92**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,58	86788,01	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,36	3679,81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		69,87	34932,91	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,47	7237,43	
780	**Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ**	**М2**	**500**		**223,3**	**111649,72**	**56,4 16964,7**
780. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	26,25	718,76	18867,45	
780. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0274	13,7	818,38	11211,81	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**60,16**	**30079,26**	
780. 3	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0274	13,7	3322,79	45522,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0274	13,7	818,38	11211,81	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**91,04**	**45522,22**	
780. 4	244576 С (25-030201-0201)	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	10	1317,00	13170,00	
780. 5	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	50	93,00	4650,00	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**35,64**	**17820,00**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**164,42**	**82209,67**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				198,35	99174,37	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,41	4204,99	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		42,34	21169,69	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,54	8270,35	
781	**С125-030201-0200 25-030201-0200 РСНБ РК 2015**	**СЕМЕНА**	**КГ**	**6**		**562,9**	**3377,38**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**500,00**	**3000,00**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,20	127,20	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		21,20	127,20	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,70	250,18	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**1228291,52**	**354220,35**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**1228291,52**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**421318,87**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**131968,83**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**1781579,21**	
		ИТОГО ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ	ТЕНГЕ				**1781579,21**	
ИТОГО :								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ				**79982581,66**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**10501726,76**	
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				**2287578,37**	
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				**909798,85**	
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**43129434,34**	
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				**0,00**	
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ				**24063842,20**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ				**5767429,06**	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ				**85750010,72**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ				**3285095,28**	
		ИТОГО:	ТЕНГЕ				**89035106,00**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				**6461100,60**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ				**95496206,60**	
		в т.ч оборудование					**26788976,25**	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				**1030608,47**	
		Итого:	Тенге				**69737838,82**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%	Тенге				**1380809,20**	
		Итого:	Тенге				**71118648,02**	
		Вынос проекта в натуру	Тенге				**17670,00**	
		Итого в текущих ценах 2016г	Тенге				**97925294,27**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого в текущих ценах на 2017 год к=1,073716874888	Тенге				**105144040,95**	
		НДС 12-%	Тенге				**12617284,91**	
		Всего по акту:	Тенге				**117761325,86**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора ТОО "Сана-Маркет" **Технадзор** _____ **Жакудаев А.**