01-133з

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚАСІПОРЫНЫНЫҢ
«АТЫРАУМЕМСАРАПТАМА»
ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК ҚАСІПОРЫНЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«АТЫРАУГОСЭКСПЕРТИЗА»

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚАСІПОРЫНЫНЫҢ
«АТЫРАУМЕМСАРАПТАМА»
ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК ҚАСІПОРЫНЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«АТЫРАУГОСЭКСПЕРТИЗА»

"БЕКІТЕМІН"
"Атыраумемсараптама"
еншілес мемлекеттік
кәсіпорынының директоры
Ілкиенбаев Т.Г.

ҚОРЫТЫНДЫ

2010 жылғы 29 тамыздағы №05-0257/10

«Атырау облысы Индер ауданының Индербор поселкесіндегі поселкеішілік су құбыры желісінің құрылысы»

жұмыс жобасы бойынша

ТАПСЫРЫСШЫ:
Атырау облысы
Индер ауданының
құрылыс бөлімі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Атырауқұрылысжоба» ЖШС

Атырау қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІН «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАСІПОРЫНЫНЫН «АТЫРАУМЕМСАРАПТАМА» ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК ҚАСІПОРЫНЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АТЫРАУГОСЭКСПЕРТИЗА»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ДГП
«Атыраугосэкспертиза»
Джиенбаев Т.Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№05-0257/10 от 29 августа 2010 г.

по рабочему проекту

«Строительство системы водоснабжения в п.Индербор Индерского района Атырауской области»

ЗАКАЗЧИК:
Отдел строительства Индерского района Атырауской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Атыраустройпроект»

г.Атырау

1. Наименование проектной документации:

Рабочий проект «Строительство системы водоснабжения в п.Индербор Индерского района Атырауской области».

Настоящее заключение выполнено согласно договора 05-0282/10 от 20.08.10 г. на проведение экспертизы.

2. Заказчик:

Отдел строительства Индерского района Атырауской области.

3. Разработчик:

Генпроектировщик: - ТОО «Атыраустройпроект», гослицензия №000499 от 03.10.2005 г., выданная Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области (приложение о продлении от 17.10.08 г.).

На основании приказа №33/1 от 01.04.10 г. ГИПом рабочего проекта назначен Мян В.А.

Субпроектировщик: ТОО «AFG-Survey-Capital», гослицензия №001765 от 22.05.2009 г., выданная Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области.

4. Источник финансирования:

Государственные инвестиции.

5. Основные исходные данные:

5.1. Основание для разработки:

- региональная программа «Питьевая вода по Атырауской области на 2003-2010 годы»;
- техническое спецификация от 10.04.2010 г. на разработку проектно-сметной документации системы водоснабжения в п.Индерборский Индерского района Атырауской области, утвержденное заместителем акима Индерского района Атырауской области;
- справка №54 от 14.04.10 г. о планируемой численности жителей и поголовья скота в поселке Индербор к 2030 году, выданная акимом поселка Индербор Индерского района Атырауской области;
- дефектная ведомость от 26.04.10 г. необходимых работ по строительству водопроводных сетей в п.Индербор Индерского района, утвержденная акимом Индерборского поселкового округа Индерского района Атырауской области;
- решение №96 от 28.08.10 г. акима поселка Индербор округа Индерского района Атырауской области об отводе земельного участка на строительство водопроводных сетей;
- акт №17 от 30.03.2010 г. предварительного выбора, обследования и согласования земельного участка в п.Индербор Индерского района Атырауской области под строительство водопроводных сетей;
- архитектурно-планировочное задание №9 от 28.08.10 г., выданное отделом архитектуры и градостроительства Индерского района Атырауской области;
- письмо №24-04/3600 от 13.08.09 г. за подписью вице-министра министерства сельского хозяйства Республик Казахстан о включении мероприятий по водо- энергосбережению, подводке водопроводной сети непосредственно к границам домов потребителей с установкой приборов водоучета, внедрению современных технологий и материалов;
- технические условия №5 от 15.04.10 г. на водоснабжение, выданные акимом п. Индербор Индерского района Атырауской области.

5.2. Согласования и заключения органов государственного надзора:

- санитарно-эпидемиологическое заключение №296 от 24.08.10 г. по рабочему проекту на строительство водопроводных сетей, выданное Индерским райУГСЭН.

5.3. Комплектность представленной на экспертизу документации:

Том 1. Пояснительная записка. Паспорт проекта.

Том 2. Рабочие чертежи.

Том 3. Сметная документация.

МЕМОРАНДУМ ГОСФЕКОПЕ

Отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО НПЦ «Батыс-ЭкоКонсалтинг», г.Атырау, в 2010 году.

Письмо-заявка №05-07-01/56 от 20.08.10 г.на прохождение экспертизы рабочего проекта за подписью начальника отдела строительства Индерского района Атырауской области.

5.4. Цели и назначение объекта, необходимость и целесообразность его строительства:

Выполнение Региональной Программы по Атырауской области на 2003-2010 годы» с целью обеспечения населенных пунктов Индерского района водой питьевого качества.

Целесообразность строительства обусловлена улучшением санитарно-эпидемиологического состояния населенного пункта и социальной поддержкой населения.

6. Основные данные объекта строительства.

6.1. Характеристика участка строительства и место размещения предприятия.

Поселок Индербор является районным центром Индерского района Атырауской области. Областной центр г.Атырау расположен на расстоянии 180 км; сообщение между ними - по автомобильной дороге республиканского значения.

Передвижение в пределах территории - по проселочным дорогам и по целине. В сухое время года это возможно всеми видами транспорта, а в период весенне-осенней распутицы и в зимнее время передвижение здесь возможно только при помощи автотранспорта высокой проходимости.

Район строительства относится к IV-Г строительно-климатическому подрайону и характеризуется следующими основными показателями:

- температура воздуха для расчёта наружных ограждающих конструкций - минус 26^{0}С;
- расчётная снеговая нагрузка на 1 м^2 горизонтальной поверхности - 80 кгс/м^2;
- нормативная ветровая нагрузка - 38 кгс/м^2;
- расчётная скорость ветра - 8,0 м/сек;
- максимальная глубина промерзания грунта - 1,16 м;
- сейсмичность территории - 5 баллов.

Климат района отличается резкой континентальностью, аридностью, проявляющейся в больших годовых и суточных амплитудах температуры воздуха и в неустойчивости климатических показателей во времени (из года в год).

Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2600-2700.

Поверхность площадки и по трассе относительно ровная. Абсолютные отметки местности колеблются от плюс 0,3 м до плюс 19,25 м. Система высот – Балтийская. Система координат – условная.

Инженерно-геологические изыскания проведены ТОО НПЦ «Батыс-Экоконсалтинг» в 2010 году.

Геологическое строение исследованной территории по данным, полученным по результатам инженерно-геологической разведки, сложное. Геолого-литологический разрез на глубину до 3 м от дневной поверхности представлен нелитифицированными отложениями хвалынского возраста морского генезиса.

По инженерно-геологическим признакам и физико-механическим характеристикам в пределах исследуемой площадки выделяются 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

ИГЭ1 - Супесь песчанистая, с тонкими прослойками глины и незначительным количеством (до 5%) гравийно-галечникового материала. Грунт слабозасоленный до среднезасоленного, содержит карбонаты при полном отсутствии гипса. встречаются целые и битые раковины, мощностью слоя 0,6-1,6 м. (плотность – 1,81 т/м³; природная влажность - 0,11; показатель текучести - < 0; модуль деформации – 10,2 МПа; угол внутреннего трения - 23°; удельное сцепление - 12 кПа).

Удельный вес грунта 10,18 кН/м^3. Грунт просадочный, тип просадочности первый; начальное просадочное давление 0,5 кгс/см^2; относительная просадочность при нагрузке 2 кгс/см^2, составляет 0,06.

Коэффициент фильтрации равен 1,25 м/сут.

ИГЭ-2 - Песок пылеватый, с незначительным количеством (2%-3%) гравийно-галечникового материала, хорошо отсортированную (содержание пылевато-глинистых частиц до 2,17%), с большим количеством целых и битых раковин. Грунт преимущественно слабозасоленный, содержит карбонаты при полном отсутствии гипса.

Мощность слоя 1,5-2,4 м. (плотность – 1,84 т/м³; природная влажность - 0,11; предел текучести - 0,366; модуль деформации – 13 МПа; угол внутреннего трения - 27°; удельное сцепление - 3,5 кПа).

Удельный вес грунта составляет 10,35 кН/м^3.

Грунт просадочный, тип просадочности первый; начальное просадочное давление 0,5 кгс/см^2; относительная просадочность при нагрузке 2 кгс/см^2, составляет 0,05. Коэффициент фильтрации равен 1,74 м/сут.

ИГЭ-3 - Суглинок легкий песчанистый с тонкими прослойками и отдельными маломощными линзами песка, мощностью слоя 1,5-1,8 м (плотность – 1,76 т/м³; природная влажность - 0,20; показатель текучести - 0, 25; модуль деформации – 17 МПа; угол внутреннего трения - 23°; удельное сцепление - 18 кПа).

Удельный вес грунта, с учетом взвешивающего действия воды, составляет 9,45 кН/м^3.

Грунт просадочный, тип просадочности первый; начальное просадочное давление 0,5кгс/см^2; относительная просадочность, при нагрузке 2 кгс/см^2, составляет 0,03.

Все грунты повсеместно засолены, степень засоления слабая. Грунты среднеагрессивны к бетону на портландцементе и шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-76.

Коррозионная активность грунтов в интервале 0,0-2,0 м:

к углеродистой стали, в зависимости от плотности поляризующего тока – высокая;

к алюминиевым оболочкам кабелей – средняя;

к свинцовым оболочкам кабелей – средняя.

Степень агрессивности воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод на бетонные и железобетонные конструкции при марке бетонов по водопроницаемости W_4, W_6, W_8 следующая:

- по содержанию хлоридов для всех марок бетонов на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах – среднеагрессивная;
- по содержанию сульфатов для бетонов марки W_6 на сульфатостойких цементах – среднеагрессивная.

Грунтовые воды по площадке изысканий (июль-август 2010 года) до глубины 3,0 м не были вскрыты.

Согласно оценке категории грунтов по сейсмическим свойствам, выполненной в соответствии с требованиями табл. 2.1 СНИП РК 1.2-4-98, грунты, слагающие изучаемый участок строительства, относятся к II (второй) категории.

6.2. Описание принятых проектных решений.
6.2.1. Технические решения.

Существующее положение. В поселке Индербор частично имеются существующие сети водоснабжения. Источником водоснабжения являются существующие водоочистные сооружения. Площадка ВОС располагается в поселке Индербор.

Рабочим проектом рассматривается прокладка сетей водоснабжения на участках, не имеющих водопровод.

Система предусмотрена объединенной хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения. Проектируемые сети водоснабжения предусмотрены кольцевыми и тупиковыми. Закольцованные распределительные водопроводы, проходящие вдоль улиц, отсекаются с двух сторон от кольцевого магистрального водопровода с помощью стальных затворов. Рабочим проектом предусмотрено подключение жилых домов с установкой приборов учета. Колодцы, оборудованные вантузами, снабжены дыхательной трубой и фильтром.

На проектируемых водопроводах предусмотрена установка пожарных гидрантов. Количество гидрантов принято исходя из условия пожаротушения ими зданий в радиусе не более 150 м.

В необходимых случаях в нижних точках излома трубопроводов предусмотрена установка водоспускных стальных затворов Ø50, в верхних- вантузов. Откачка воды с ремонтных участков предусмотрена из трубы посредством самовсасывающих переносных мотопомп.

Прокладка трубопроводов предусмотрена на глубине не менее 1,7 м до верха образующей трубы. Укладка трубопроводов в траншее предусмотрена на основание толщиной 10 см. Уложенный полиэтиленовый водопровод засыпается вручную с последовательным уплотнением мелким естественным грунтом на 0,3 м над трубой, после - предусмотрена засыпка механическим способом.

Установка пожарных гидрантов и запорной арматуры предусмотрена в водопроводных колодцах из сборных ж/б элементов. Строительные конструкции колодцев стеновые кольца, горловины, плиты, днища и перекрытии приняты из бетона на сульфатостойком цементе по ТПР 901-09-11.84.

6.2.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Проектируемые объекты централизованного водоснабжения относится к непожаровзрывоопасным объектам.

На проектируемых объектах предусмотрены мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих норм технологического и пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих норм технологического и строительного проектирования, предотвращающие аварийные режимы эксплуатации.

При необходимости выполнения возникновения ремонтных работ (текущих, средних, капитальных) обслуживающий персонал должен выполнять повседневное, тщательное наблюдение за состоянием трубопроводов, фланцевых соединений, сварных швов, антикоррозийных покрытий, следить за работой насосов и правильно включать в работу и выключать из работы.

При возникновении аварийных ситуаций обслуживающий персонал должен четко действовать в соответствии с «Планом ликвидации аварийных ситуаций» специально разработанным для данного предприятия.

6.2.3. Охрана окружающей среды.

Качество атмосферного воздуха в районе проектируемых объектов централизованного водоснабжения оценивается по двум этапам:

- на этапе строительства;
- на этапе эксплуатации.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух района производства работ на этапе строительства являются:

- строительные машины и механизмы;
- автомобильный транспорт;
- земляные работы, связанные с разрушением поверхности почвогрунтов;
- окрасочные работы.

Так как все производственные отходы будут передаваться специализированным предприятиям для дальнейшей утилизации или переработки, то влияние отходов на окружающую среду следует рассматривать только от мест временного хранения отходов на строительной площадке. Отработанные смазочные масла будут накапливаться в металлической емкости до решения вопроса об утилизации.

Твердые промышленные отходы, такие как ветошь промасленная, складируются в металлический контейнер, расположенный на бетонированной площадке.

Твердые бытовые отходы накапливаются в специальных контейнерах на площадках с твердым покрытием.

Контейнеры под твердые промышленные и твердые бытовые отходы будут оборудованы крышками, будут иметь маркировку и устанавливаться на бетонированных площадках, имеющих доступ для подъезда автотранспорта.

При условии соблюдения правил экологической безопасности при сборе, временном хранении, транспортировке и дальнейшей утилизации отходов, воздействие на окружающую среду оценивается как незначительное.

Для сбора хозяйственно-бытовых стоков предусматривается выгребы с последующим вывозом автоцистернами в места, согласованные с органами санэпиднадзора. При соблюдении природоохранных требований вредное воздействие на поверхностные и подземные воды при строительстве отсутствует.

На период строительства строительные площадки, места складирования и пр. должны быть огорожены, чтобы преградить доступ животных к опасным для их жизни местам.

Принятые системы водоснабжения оптимальным образом позволят обеспечить потребности населенных пунктов в питьевой воде.

Техническая и биологическая рекультивация земель предусматривается на все участки земли с корнеобитаемым слоем почвы.

В результате реализации проектных решений по строительству централизованной системы водоснабжения улучшится санитарное и социальное положение населенных пунктов.

Воздействия на подземные и поверхностные водоемы.

Для предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод проводится ряд мероприятий:

- применение *долговечных* полиэтиленовых труб для системы водоснабжения и канализации;
- тщательный контроль сварных соединений трубопроводов;
- контроль технического состояния автотранспорта, строительной техники и оборудования, исключающий утечку горюче-смазочных материалов в грунт.

Дополнительным мероприятием по улучшению воздушного бассейна является

ЖШМ «АЛТАЙМА ГЕОКУРЕШ»

сбор мусора на хозяйственной площадке, имеющей твердое покрытие и оборудованной в соответствии с требованиями нормативов.

Зона санитарной охраны водопровода. Ширина санитарно-защитной полосы водовода, проходящего по незастроенной территории, согласно СНиП РК 4.01-02-2009, составляет 10 м в обе стороны от водопровода.

Внутрипоселковые водопроводные сети должны прокладываться не ближе 10 м от надворных туалетов, свалок и других источников загрязнения почвы и грунтовых вод.

6.2.4. Организация строительства.

Нормативная продолжительность строительства определена по СНиП 1.04-03-2008* и составляет 4,0 месяца, в том числе подготовительный период 0,5 месяца.

Все грузы, в том числе строительные материалы, механизмы и материалы подрядчика поступают на станцию Ганюшкино и в дальнейшем транспортируются автомобильным транспортом.

6.2.5. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002г. на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02.-04С-2004 г. изменения и дополнения, выпуски 1-9.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 4.1.2) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Накладные расходы определены в соответствии с Приложением №1 к СН РК 8.02-02-2002г.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов по СН РК 8.02-02-2002г.

Дополнительные затраты определены:

- на временные здания и сооружения по СН РК 8.02-09-2002;
- затраты при производстве работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002);
- на дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

Переход сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года на текущий уровень выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2010 год в размере 1,823, на 2011 год в размере 1,907.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость, установленный законодательством Республики Казахстан, принят в размере 12% от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Основные показатели:

Общая сметная стоимость строительства	
в базовых ценах 2001 г.	- 59,911 млн.тенге;
в том числе СМР	- 59,106 млн.тенге;
прочие затраты	- 0,805 млн.тенге.
Общая сметная стоимость	
в текущих ценах 2010-2011 г. г.	- 137,460 млн.тенге;
в том числе СМР	- 112,720 млн.тенге;
прочие затраты	- 24,740 млн.тенге.

МЕМОРАНДУМ ГОСКОМЭКСПЕРТИЗЫ

7. Оценка принятых решений и результаты экспертизы.
7.1. Оценка принятых проектных решений.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

Согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

Технические решения с учетом внесенных изменений по п.7.2 соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, а также в части надежности, устойчивости и долговечности строительных конструкций, достоверности определения сметной стоимости строительства.

Качество проектной документации хорошее.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы.

1. На основании письма №24-04/3600 от 13.08.09 г . за подписью вице-министра министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в рабочий проект включены следующие проектные решения:
   - подводка сетей водоснабжения к жилым домам;
   - установка узла учета в жилых домах.
2. Предусмотрена закольцовка тупиковых водопроводных линий длиной более 200 метров.
3. Расход на наружное пожаротушение принят 5 л/с вместо 10 л/с.
4. Полиэтиленовый трубопровод марки HDPE100 SDR21 по СТ РК ИСО 4427-2004, рассчитанный на давление 8 бар, заменен на марку SDR 27.6, рассчитанный на давление 6 бар.
5. В локальную смету №1-1-1 включены дополнительные затраты на подводку к жилым домам, установку узлов учета воды, закольцовке.
6. На основании Письма Госстроя РК за №ЭО-5-9-207 от 29.01.1991 г. в сводном сметном расчете откорректирована стоимость технического надзора.

7.3. Рекомендации к принятым решениям.

1. До утверждения рабочего проекта заказчику необходимо получить заключение экологической экспертизы.
2. До утверждения рабочего проекта получить согласование органов ЧС.
3. Администратору бюджетной программы с целью социальной поддержки, улучшения санитарного и экологического состояния населенного пункта, а также в соответствии СНиП РК 4.01-02-2001 п.1.1 дополнительно разработать систему бытовой канализации.

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

7.4.Основные технико-экономические показатели по проекту:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		примечание (-уменьш.) (+увелич.)
			Заявленные на экспертизу	рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Расчетная численность потребителей	чел.	1900	1900	-
2	Количество подключаемых жилых домов	шт	0	421	+ 421
3	Категория надежности		II	II	
4	Расчетное водопотребление на одного человека	л/сутки	150	150	-
5	Расчетный расход воды на наружное пожаротушение	л/с	10	5	-5
6	Расчетное водопотребление на одно поголовье скота				
7	Расчетное потребление система водоснабжения	$м^3$/сутки	292.5	292.5	-
8	Протяженность внутрипоселковых сетей водоснабжения	км	8,84	21,47	+ 12,63
9	Общая стоимость строительства в базовых ценах 2001г. в том числе: - СМР - прочие затраты	млн.тенге	59,911 59,106 0,805	63,934 63,071 0,863	+4,023 +3,965 +0,058
10	Общая стоимость строительства в текущих ценах 2010-2011г. г. в том числе: - СМР - прочие затраты	млн.тенге	137,460 112,720 24,740	145,963 120,282 25,681	+8,503 +7,562 +0,941
11	Продолжительность строительства	мес.	4	4	-
12	Трудозатраты	тыс.чел./дн	10,685	10,670	-0,015

8. **ВЫВОД:** Рабочий проект «Строительство системы водоснабжения в п.Индербор Индерского района Атырауской области» с учетом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико- экономическимипоказателями:

Категория системы водоснабжения	- II.
Расчетное потребление система водоснабжения	- 292,5 $м^3$/сутки
Протяженность внутрипоселковых сетей водоснабжения	- 21,47 км.
Количество подключаемых домов	- 421.
Общая сметная стоимость строительства	
в базовых ценах 2001 г.	- 63,934 млн.тенге;
в том числе СМР	- 63,071 млн.тенге;
Прочие затраты	- 0,863 млн.тенге.
Общая сметная стоимость	
в текущих ценах 2010-2011 гг.	- 145,963 млн.тенге;
в том числе СМР	- 120,282 млн.тенге;
Прочие затраты	- 25,681 млн.тенге.
В том числе:	
Общая сметная стоимость	
в текущих ценах 2010 г.	- 5,711 млн.тенге;
в том числе:	
Прочие затраты ПИР	- 5,711 млн.тенге.
Общая сметная стоимость	
в текущих ценах 2011 г.	- 140,252 млн.тенге;
в том числе СМР	- 120,282 млн.тенге;
Прочие затраты	- 19,970 млн.тенге.
Продолжительность строительства	- 6,0 мес.

При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3-х месяцев.

8. **ТҰЖЫРЫМ:** «Атырау облысы Индер ауданының Индербор поселкесіндегі поселкеішілік су құбыры желісінің құрылысы» жұмыс жобасы бойынша сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстарымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында колданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

Сумен жабдықтаудың жүйесінің категориясы	- II.
Сумен жабдықтаудың жүйесінің	
есептік су шығыны	- 292,5 $м^3$/тәулік.
Сумен жабдықтау алаң ішілік	
желісінің ұзындығы	- 21,47 км.
Қосылған үйлер саны	- 421.
2001 жылғы базалық бағадағы	
құрылыстың жалпы сметалық құны	- 63,934 млн.тенге;
оның ішінде:	
- құрылыс-монтаж жұмыстары	- 63,071 млн.теңге.
- басқа шығындар	- 0,863 млн.теңге.
2010-2011 жылдарғы ағымдағы бағадағы	
құрылыстың жалпы сметалық құны	- 145,963 млн.тенге;

оның ішінде:	
- құрылыс-монтаж жұмыстары	- 120,282 млн.тенге.
- басқа шығындар	- 25,681 млн.теңге.
2010 жылғы ағымдағы бағадағы	
құрылыстың жалпы сметалық құны	- 5,711 млн.тенге;
оның ішінде:	
- басқа шығындар (жобалау-зерттеу жұмыстары)	- 5,711 млн.теңге.
2011 жылғы ағымдағы бағадағы	
құрылыстың жалпы сметалық құны	- 140,252 млн.тенге;
оның ішінде:	
- құрылыс-монтаж жұмыстары	- 120,282 млн.тенге.
- басқа шығындар	- 19,970 млн.теңге.
Құрылыстың ұзақтығы	- 6,0 ай.

Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігіне тексерілуге тиісті.

Жұмыс жобасы өндіріске кіріскенге дейін 3 ай мерзімде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі қажет.

Директордың орынбасары	Ботаханов Н.М.
Жетекші сарапшы жетекші маман	Абилова Л.К.
Бас маман	Құрмашева Г.М.
Жетекші маман	Хвостикова Л.П.