1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		ОДИН СЛОЙ		49,91	0,25	1630	8	110,7	-	-
79	E01 5 7-16-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗОЛОМ НА МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 1М2	97,98	261,83	0,87	25654	85	2924	0,17	17
				26,82	0,14	2628	14	110,7	-	-
80	E01 5 7-16-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ 1М2	218,71	444,55	1,61	97227	352	12144	0,32	71
				49,91	0,25	10916	55	110,7	-	1
81	E015 7-16-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 1М2	218,71	162,15	0,87	35464	190	6527	0,17	38
				26,82	0,14	5866	31	110,7	-	-
82	C110 1-507	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ 1М2	0,245	30400	-	7447	-	-	-	-
87	E011 15-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ 1000М2		-	-	-	-	-	-	-
	Т.Ч.		16,5	390,07	18,45	6436	304	1228	0,42	7
	П-1.2 5									
	К=1,1 5 И	М2		60,29	6,93	995	114	110,7	0,03	1
	К=1,2 5									
88	E011 1 15-2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	16,5	-89,41	-1,68	-1475	-28	-82	-0,02	-
	Т.Ч.									
	П-1.2 5									
	К=1,1 5 И	М2		-3,89	-0,62	-64	-10	110,7	-	-
	К=1,2 5									
	К=2									
89	E0111 39-2	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ	19,8	33,29	0,28	659	5	469	0,12	2
	Т.Ч.									
	П-1.2 5									
	К=1,1 5 И	М		21,28	0,11	421	2	110,7	-	-
	К=1,2 5									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			1038383	58646			1550

			ТЕНГЕ			229466	17176			88

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2365212	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	246641	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			7447	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			408033	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	39960	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			166395	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1383071	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1771	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	286602	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			**1383071**	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1771	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	286602	-		-	

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
90	E0154-4-2	-РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ	64	21,98	0,69	1407	44	1479	0,15	9	
		М2		21,29	0,11	1363	7	108	-	-	
91	E0163-8-5	-РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	115	133,16	23,58	15313	2712	12361	0,74	85	
		М2		109,58	4,16	12602	478	94,5	0,02	3	
93	E0161-2-1	-РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2, ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ	675	556,53	33,79	375658	22808	225540	2,06	1388	
		М2		347,96	5,62	234873	3793	94,5	0,03	21	
94	E0115-61-5	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1050	483,16	5,68	507315	5966	255090	1,35	1413	
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25			255,65	1,44	268427	1509	94,5	0,07	69	
		М2									
95	E0161-20-1	-РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ	56	954,13	31,4	53431	1758	30580	3,23	181	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		572,99	4,86	32087	272	94,5	0,03	1	
96	Е0161-7-1	-РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ М2	43,2	1061,85	67,78	45872	2928	26765	3,85	166	
				644,33	11,29	27835	488	94,5	0,06	3	
107	Е0115-64-4 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ М2	1065,03	574,9	4,93	612287	5245	120059	0,64	678	
				117,43	1,86	125063	1984	94,5	0,01	10	
112	Е0126-30-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТАМБУРОВ Т. 8 СМ М3	4,33	8256,76	472,78	35768	2048	16681	23,05	100	
				4101,19	177,19	17766	768	90	0,86	4	
113	С11031-177 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗОВЕР М3	4,33	2890	-	12519	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
114	Е0115-70-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН М2	54,15	1034,13	6,15	55998	333	11480	1,32	72	
				222,01	2,34	12022	127	94,5	0,01	1	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			1715548	43842			4092	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			732030	9426			111	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	741455	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			16839	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			700026	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		350	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	105004	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			311564	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2560509	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4553	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	846459	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**2560509**	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4553	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	846459	-			
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА									
116	Е0153-17-1	-РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ГЛУБИНОЙ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 ЛИСТ 13	3	2345,62	137,49	7037	412	3156	6,15	18	
		М2		967,28	23,18	2902	70	106,2	0,14	-	
117	Е0153-16-1	-ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	40	79,89	1,38	3196	55	2896	0,41	16	
		М		67,95	0,23	2718	9	106,2	-	-	
118	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ РЕМОНТА ЦОКОЛЯ	0,003	74123,81	527,69	222	2	31	64,86	-	
	Т.ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25			9496,13	196,87	28	1	106,2	0,96	-	
		Т									
119	Е0161-28-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	8	703,51	0,85	5628	7	889	0,82	7	
		М2		117,5	0,13	940	1	94,5	-	-	
120	Е0161-10-1	-РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	77	493,17	15,7	37974	1209	22196	1,74	134	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2, ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ		302,6	2,43	23300	187	94,5	0,01	1	
121	E01 62-25-1	М2 -ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ - ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ	77	38,95	2,52	2999	194	487	0,04	3	
				6,23	0,46	480	35	94,5	-	-	
122	E01 62-25-7	М2 -ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ - ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ	77	148,13	0,1	11406	8	2374	0,21	16	
				32,6	0,02	2510	2	94,5	-	-	
123	E01 62-26-4	М2 -ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 2 РАЗА С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ	77	81,52	9,02	6277	695	1765	0,13	10	
				22,59	1,66	1739	128	94,5	0,01	1	
124	E01 61-10-1	М2 -РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2, ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ	79	493,17	15,7	38960	1240	22772	1,74	137	
				302,6	2,43	23905	192	94,5	0,01	1	
125	E01 15-36-1 ПРИМЕНИТ. Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М2 -ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИМ САЙДИНГОМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС	654	607,63	6,06	397387	3961	159484	1,48	969	
				256,29	1,76	167613	1153	94,5	0,01	5	
126	СПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	М2 -СТОИМОСТЬ САЙДИНГА ПРАЙС АГРАН-2012Г.1450:1,02:1,06:1,853:1,12	693,24	646,13	-	447920	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		М2									
127	Е0169-11-2	-УСТРОЙСТВО ИНВЕНТАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ	898,41	60,17	-	54057	-	48652	0,38	340	
				60,17	-	54057	-	90	-	-	
		М2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			1013064	7782			1650	

			ТЕНГЕ			280194	1777			9	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1013064	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	281971	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			447920	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			264700	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	39705	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			76666	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1354430	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1791	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	321676	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**ТЕНГЕ**			**1354430**	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1791	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	321676	-		-	

КАНАЛИЗАЦИЮ (6-2)

1	Е0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 В ТРАНШЕЯХ	228,9	27,84	26,18	6371	5991	1770	0,01	3	
				1,66	7,2	380	1648	87,3	0,03	6	
		М3									
2	Е0101-164-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ	16,35	262,72	-	4295	-	4368	1,85	30	
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	4295	-	101,7	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/									
			М3								
3	Е0101 —166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	40,88	134,1	-	5481	-	5575	0,97	40	
				134,1	-	5481	-	101,7	-	-	
			М3								
4	Е0101 —27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	204,38	6,48	6,48	1324	1324	375	-	-	
				-	2,1	-	430	87,3	0,01	2	
			М3								
5	Е0101— 27-8 К=5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	204,38	16	16	3270	3270	927	-	-	
				-	5,19	-	1062	87,3	0,02	4	
			М3								
6	Е0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	204,38	21,55	4,52	4403	923	3038	0,11	22	
				17,03	-	3481	-	87,3	-	-	
			М3								
7	Е0111-8-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ	6	5788,36	261,86	34730	1571	3975	3,44	21	
				499,5	99	2997	594	110,7	0,48	3	
			М3								
8	Е0122-1 1-5	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,096	78245	36133,62	7512	3469	5780	247	24	
				41850	9612,9	4018	923	117	37,3	4	
			КМ								
9	С130804 —237- ИЗМ. И ДОП.ВЫП - 5 СН РК 8 - 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПА, SDR 17 DB 157,3 (160X9,1) ММ	96,96	1510	-	146410	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8,02-060Б-2002									
10	Е0123-13-3	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1 М В СУХИХ ГРУНТАХ М3	6,58	9525,08 2286	2308,84 864,68	62723 15053	15204 5694	24274 117	13,87 4,22	91 28	
11	Е0123-13-5	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1 М В СУХИХ ГРУНТАХ М3	4,82	8736,45 1615,95	1538,85 576,23	42066 7781	7410 2775	12350 117	9,66 2,81	46 14	
12	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ М3	11,4	127 -	- -	1448 -	- -	- -	- -	- -	
13	С143018-36 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 М	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 1000 ММ	1,33	4860 -	- -	6488 -	- -	- -	- -	- -	
14	С143018-36 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,1 М	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 1000 ММ (Н МЕНЕЕ 0,59)	1,77	5346 -	- -	9462 -	- -	- -	- -	- -	
15	С143018-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 580 ММ (Н МЕНЕЕ	0,105	4050 -	- -	425 -	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004 К=1,25	0,29) М								
16	С143018-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 700 ММ М	1,33	3610	-	4819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С143018-37 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 1500 ММ М	1,33	7810	-	10426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5: КРУГЛЫЕ М3	6,62	28900	-	191174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79 ШТ	6	8060	-	48360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С12021-267	-СТРЕМЯНКИ Т	0,063	133700	-	8423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,063	18000	-	1134	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ									
		Т		-	-	-	-	-	-	-	
22	Е0127-38-1	-БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА	33	1427,05	14,12	47093	466	1819	0,27	9	
		М2		42,98	3,08	1418	102	119,7	0,01	-	
23	Ц0108-145-1	-АРМАТУРНАЯ ПРОВОЛОКА, ПРОКЛАДЫВАЕМАЯ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	103	18,5	2,6	1906	268	934	0,06	6	
				10,1	0,5	1040	52	85,5	-	-	
		М									
24	С12041-41 ИЗМ. И ДОП.ВЫП. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,0164	29400	-	481	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		Т									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ	650224	39895			292

	ТЕНГЕ	45945	13278			60
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	650224	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	59223	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	204807	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	65186	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		33
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	9778	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	42925	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	758335	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		384
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	69001	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**	**758335**	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		384
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	69001	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕПТИК НА 12М3 (6-3)									
1	Е0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	320	27,84	26,18	8907	8376	2475	0,01	4
				1,66	7,2	531	2304	87,3	0,03	8
		М3									
2	Е0101-164-2	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	22	262,72	-	5780	-	5878	1,85	41
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	5780	-	101,7	-	-
		М3									
3	Е0101-26-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	320	5,33	5,33	1706	1706	299	-	-
				-	1,07	-	343	87,3	-	1
		М3									
4	Е0101-26-10	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 М	320	8,68	8,68	2778	2778	487	-	-
	К=2			-	1,74	-	558	87,3	0,01	2
		М3									
5	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	210	6,48	6,48	1361	1361	386	-	-
				-	2,1	-	442	87,3	0,01	2
		М3									
6	Е0101-27-8	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	210	35,19	35,19	7391	7391	2095	-	-
	К=11			-	11,43	-	2400	87,3	0,04	9
		М3									
7	Е0101-26-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132	50	5,33	5,33	267	267	47	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		(180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М		-	1,07	-	54	87,3	-	-	
		М3									
8	Е0101-26-10-К=2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 М	50	8,68	8,68	434	434	76	-	-	
				-	1,74	-	87	87,3	0,01	-	
		М3									
9	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	51	134,1	-	6839	-	6955	0,97	50	
				134,1	-	6839	-	101,7	-	-	
		М3									
10	Е0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	210	21,55	4,52	4525	948	3122	0,11	23	
				17,03	-	3576	-	87,3	-	-	
		М3									
11	Е0123-13-7	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 2 М В СУХИХ ГРУНТАХ	13,8	8290,87	1152,38	114414	15903	28769	8,06	111	
				1350,23	431,55	18633	5955	117	2,11	29	
		М3									
12	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	5	8060	-	40300	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
13	С143018-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.09 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DВ 580 ММ	0,35	4050	-	1418	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		М									
	Т.Ч.										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25										
14	С143018-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Т.Ч. К=1,25	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.59 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 700 ММ М	2,9	4512,5	-	13086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
15	С143018-38 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Т.Ч. К=1,1	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.59 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 2000 ММ М	2,95	11000	-	32450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
16	С143018-38 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 2000 ММ М	8,9	10000	-	89000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
17	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ М3	5,35	28900	-	154615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
18	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ	13,8	127	-	1753	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕМЕНТ		-	-	-	-	-	-	-	
		М3									
19	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА СКОБ	0,05	93997,62	304,24	4700	15	1568	198	10	
		1Т		---	---	---	---	---	---	---	
				33075	114,75	1654	6	94,5	0,56	-	
20	Е0110-50-1	-УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА ИЗ ЩИТОВ ДЕРЕВЯННЫХ С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ	3,85	1383,55	35,45	5327	136	270	0,34	1	
				---	---	---	---	---	---	---	
				51,75	13,17	199	51	108	0,06	-	
		М2									
21	С12064-6	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	3,85	12300	-	47355	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		М									
22	Е0115-61-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	85	251,32	3,39	21363	288	9456	0,65	55	
				---	---	---	---	---	---	---	
				117	0,72	9945	61	94,5	0,05	4	
		М2									
23	Е0108-5-1	-БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГЛИНОЙ	20	2205,82	274,19	44116	5484	23322	6,93	139	
				---	---	---	---	---	---	---	
				994,5	103,5	19890	2070	106,2	0,5	10	
		М3									
24	Е0122-1-2	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВТ-6 ДИАМ. 150 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ	0,0045	598053,75	2029,45	2691	9	286	314	1	
				---	---	---	---	---	---	---	
				53550	767,25	241	3	117	3,75	-	
		КМ									
25	Е0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	1,2	748,88	1,43	899	2	142	0,56	1	
				---	---	---	---	---	---	---	
				102,38	0,54	123	1	115,2	-	-	
		М									
26	Е0120-18-1	-УСТАНОВКА ФЛЮГАРКИ	2	896,88	5,38	1794	11	145	0,36	1	
		ШТ		---	---	---	---	---	---	---	
				60,75	2,25	122	5	115,2	0,01	-	
27	Е0109-53-2	-ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	0,09	9850,48	1162,95	887	105	544	46,6	4	
		Т		---	---	---	---	---	---	---	
				7357,5	108	662	10	81	0,53	-	
28	С12021-250	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	0,09	154200	-	13878	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,5 Т		-	-	-	-	-	-	-	
29	Е0111-2-9	-БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА	Т 2,75 М3	9032,78 567	- -	24840 1559	- -	1726 110,7	3,66 -	10 -	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ			654871	45213			450	
			ТЕНГЕ			69754	14348			66	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			637414	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	83181	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			47355	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			87217	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	13083	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			43478	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			768108	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		554	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	96264	-		-	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			14765	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	672	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			13878	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			544	-	-		-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	82	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			919	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			16227	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	754	-		-	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2692	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	250	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			287	-	-		-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	43	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			179	-	-		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	293	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**			**787494**	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		560
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	97310	-		-
		ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 100М3 (6-4)								
1	Е0101 — 13-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3	125,25	37,04	35,31	4639	4423	1671	0,01	2
	Т.Ч. П 3,46 К=1,1			1,73	13,56	216	1698	87,3	0,05	7
		М3								
2	Е0101 — 164-2	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	3,75	262,72	-	985	-	1002	1,85	7
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	985	-	101,7	-	-
		М3								
3	Е0101— 27-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	129	5,55	5,55	717	717	203	-	-
				-	1,8	-	233	87,3	0,01	1
		М3								
4	Е0101— 13-5 К=1,4	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 (ОБВАЛОВАНИЕ)	315,75	47,14	44,94	14884	14190	5362	0,01	3
				2,2	17,26	694	5448	87,3	0,07	22
		М3								
5	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	440,25	21,55	4,52	9486	1988	6545	0,11	48
		М3								
6	Е0101-145-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ		17,03	-	7497	-	87,3	-	-
			186	1,41	1,41	262	262	49	-	-
				-	0,3	-	56	87,3	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010 1-152-1	-УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ	М2	152,25	226,43	0,23	34474	35	7539	0,33	51
					48,6	0,09	7399	14	101,7	-	-
8	Е010 1-17-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М2	210	39,84	37,82	8366	7941	2359	0,01	3
					1,87	11	393	2310	87,3	0,04	8
9	С0103 33-А3-1	-ПОДВОЗКА ГРУНТА НА 3КМ	М3	367,5	32,3	-	11870	-	2137	0,14	50
10	Е0123-1-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	Т		6,46	-	2374	-	90	-	-
				22,73	2418,2	152,52	54954	3466	5606	1,02	23
11	Ц0118-1-25	-МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ АППАРАТА ИЛИ СОСУДА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО БЕЗ ПРИВОДА, МАССА 7,3 Т	М3		153,68	57,15	3492	1299	117	0,28	6
				1	16844,07	7734,38	16844	7734	6736	41	41
					6570	1746	6570	1746	81	10,13	10
12	С12021-204	-РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НА 100М3- 2 ШТ	ШТ	5,69	134900	-	767980	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С ТЕХ ЧАСТЬ 3,2	-ПОПРАВКА НА МАРКУ СТАЛИ СТ3ПС6	Т	1,06	1860	-	1975	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ(ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ)	Т	5,69	18000	-	102473	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0113-4 4-1	-ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМ.		240	683,24	251,1	163978	60264	34117	0,39	94
					81	94,5	19440	22680	81	0,46	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОЛЕЕ 500 ММ								
		М2								
16	Е0113-44-9	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	240	59	47,75	14160	11460	5686	0,07	17
		М2								
17	Е0113-45-4	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. СВЫШЕ 500 ММ БЕНЗИНОМ		11,25	18	2700	4320	81	0,09	22
			240	15,94	0,11	3825	26	1406	0,04	11
				7,18	0,05	1723	12	81	-	-
		М2								
18	Е0113-26-9 К=3	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-5132 В 3 СЛОЯ	240	152,63	0,21	36630	50	1639	0,04	10
				8,37	0,06	2009	14	81	-	-
		М2								
19	Е0106-40-1	-ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	100	24,6	0,69	2460	69	1131	0,08	8
		М3								
20	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ЩЕБЕНОЧНОГО ТОЛЩ.100ММ		11,7	0,27	1170	27	94,5	-	-
			11	573,35	34,29	6307	377	195	0,04	-
				6,01	8,79	66	97	119,7	0,03	-
		М2								
21	Е0127-26-3 К=2	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	11	-90,4	-2,73	-994	-30	-13	-	-
				-0,2	-0,8	-2	-9	119,7	-	-
		М2								
22	Е0127-53-2	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.30ММ	11	678,34	15,35	7462	169	145	0,03	-
		М2								
23	Е0127-54-2 К=2	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ		5,94	5,06	65	56	119,7	0,02	-
			11	-164,14	-	-1805	-	-	-	-
				-0,02	-	-	-	-	-	-
		М2								
		ОБВЯЗКА РЕЗЕРВУАРА								
24	У36-35-1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ	0,01	658763,8	285317	6588	2853	3767	2295	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ИЗ ЧУГУННЫХ, СТАЛЬНЫХ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М, ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДА 65-250 ММ	325946,8	72657	3259	727	94,5	244	2
25	У36-38-5	КМ -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДА 219 ММ(ВКЛЮЧАЯ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРОМЫВКУ И ИСПЫТАНИЕ)	0,0044806402,64 285249,34	292438,3 112192,29	19226 1141	1170 449	1860 117	1545 548	6 2
26	У36-38-4	КМ -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДА 108 ММ(ВКЛЮЧАЯ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРОМЫВКУ И ИСПЫТАНИЕ)	0,0062517225,51 252080,81	206868,7 81242,7	15103 1512	1241 487	2340 117	1365 397	8 2
27	Е0122-35-3	КМ -УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ	1 411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	279 117	1,4 0,03	1 -
28	Е0122-35-6	ШТ -УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 200 ММ	1 1230,66 513	466,78 175,5	1231 513	467 176	806 117	3,04 0,86	3 1
29	С130902-53	ШТ -ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	1 6480 -	- -	6480 -	- -	- -	- -	- -
30	С130902-56	ШТ -ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И	1 16300 -	- -	16300 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	К=1,25									
37	С14301 ИЗМ. И ДОП.ВЫ 1.6 СН РК . 02-04- 002 СН РК 8.02-0 С- 2004	8-37 -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 1500 ММ М	1,78	7810	-	13902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С143018 ИЗМ. И ДОП.ВЫП .6 СН РК 8 02-04-2 02 СН РК 8.02-04 - 2004	-37 -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 1500 ММ М	0,59	8591	-	5069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	К=1,1									
39	С143018— ИЗМ. И ДОП.ВЫП. 6 СН РК 8. 02-04-20 2 СН РК 8.02-04С— 2004	38 -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 2000 ММ М	1,78	10000	-	17800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С143018-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-200 СН РК 8.02-04С- 2004	4 -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5: КРУГЛЫЕ М3	1,72	28900	-	49708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С143001-5	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	4,13	127	-	525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0108-6-9	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И	0,168	10186,85	296,6	1711	50	183	5,95	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛОВ									
			М3	915,75	110,25	154	19	106,2	0,54	-	
43	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-	
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-	
44	С12021-267	-СТРЕМЯНКА	0,034	133700	-	4546	-	-	-	-	
			Т	-	-	-	-	-	-	-	
45	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,034	18000	-	612	-	-	-	-	
			Т	-	-	-	-	-	-	-	
46	Е0127-38-1	-БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА	11	1427,05	14,12	15698	155	606	0,27	3	
			М2	42,98	3,08	473	34	119,7	0,01	-	
47	Ц0112-1105-1	--ПРИВОД ОДИНАРНЫЙ РУЧНОЙ С ЧУГУННОЙ КОЛОНКОЙ И ШАРНИРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ, С КОЛИЧЕСТВОМ ШТАНГ: 1(КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ)	1	1728	181	1728	181	1107	7	7	
			КОМПЛ	1337	29,3	1337	29	81	0,17	-	
48	С131104-2 ПРИМЕНИТ.	-СТОИМОСТЬ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ	1	7790	-	7790	-	-	-	-	
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-	
49	С131103-3	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ ПОЖАРНЫХ, D 80 ММ, НА ДАВЛЕНИЕ 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/	2	194	-	388	-	-	-	-	
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-	
50	С131103-7	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, D 51 ММ	100	523	-	52300	-	-	-	-	
			М	-	-	-	-	-	-	-	
51	С11011-955	-ТАБЛИЧКИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ О ЕМКОСТИ	1	451	-	451	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ			1556676	127041			456	
		----			---	---			---	
		ТЕНГЕ			71342	44151			204	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			18572	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	9682	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7843	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1176	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1585	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			28000	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	10859	-		-	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			679055	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	105811	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			105511	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			96158	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	14424	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			46513	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			821726	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		650	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	120234	-		-	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			772526	-	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			772526	-	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			46352	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			818878	-	-		-	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			86522	-	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			86522	-	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5191	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			91713	-	-		-	
	ИТОГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**			**1760316**	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ			-	131093	-		-	
		ВОДОПРОВОД (2-1-4)								
		В1								
1	Е0116-14- 6 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 63 ММ	3	745,17	12,04	2235	36	873	1,4	4
				248,15	4,5	744	14	115,2	0,02	-
		М								
5	Е0116-14-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТИП PN10 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	70	373,69	9,88	26158	691	21789	1,48	104
				266,51	3,69	18656	258	115,2	0,02	1
		М								
6	Е0116-14-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	11	433,63	6,6	4770	73	2779	1,21	13
				216,83	2,48	2385	27	115,2	0,01	-
		М								
8	С130804-69	-ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN10, D-25X4,2 ММ	33,22	149	-	4950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
9	С130804-70	-ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN10, D-25X4,2 ММ	9,9	247	-	2445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
14	С130901-6	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	41	266	-	10906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
15	С130901-7	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 20 ММ	14	313	-	4382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
16	С130901-8	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1	4	403	-	1612	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ								
17	С130901-11	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	5	945	-	4725	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	
31	Е0116-20-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМ. 15 ММ	5	141,06	1,96	705	10	358	0,35	2
	Т.Ч.									
	П-1.25	1КРАН	62,1	-	311	-	115,2	-	-	
	К=1,15 И									
	К=1,25									
32	С130901-6	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	5	266	-	1330	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	
33	С131103-9	-РУКАВА ПОЛИВОЧНЫЕ, D 15 ММ	25	362	-	9050	-	-	-	-
		М	-	-	-	-	-	-	-	
34	С130809-72	-ФЛАНЦЫ /ГОСТ 12821-80/ ОТВЕТНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ СТАЛИ МАРОК 20 И 25 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ОТ 243 К ДО 698 К НА РУ 1,6 МПА, DУ 50 ММ	2	1360	-	2720	-	-	-	-
		КОМПЛ	-	-	-	-	-	-	-	
35	С130810-72	-СПЕЦ СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ: ВТУЛКИ D 65 ММ	1	1520	-	1520	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	
36	Ц0108-472-4	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 5 ММ	60	49,1	7,3	2946	438	1462	0,15	9
		М	27,7	0,8	1662	48	85,5	-	-	
37	Е0116-14-12	-МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	57	68,18	-	3886	-	4467	0,39	22
	Т.Ч.	М	68,02	-	3877	-	115,2	-	-	
	П-1.25									
	К=1,15 И									
	К=1,25									
38	С130804-33	-ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, РУ 1	57	659	-	37563	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА /10 КГС/СМ2/, ДЛИНОЙ ДО 2 М, DN ДО 13,5 ММ	-	-	-	-	-	-	-	
		КОМПЛ								
39	Е0169-2-1	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, РАЗМЕР СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ ДО 150 ММ	3	341,53	229,14	1025	687	488	0,73	2
				112,39	88,29	337	265	81	0,48	1
		ОТВЕРСТ								
40	Е0169-1-3	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОДНЫХ ТРУБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА	7	954,04	666,83	6678	4668	3077	1,89	13
				287,21	255,45	2010	1788	81	1,4	10
		ОТВЕРСТ								
41	Е0146-30-3	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТАХ	1	315,46	149,23	315	149	200	0,95	1
				166,23	56,36	166	56	90	0,28	-
		ОТВЕРСТ.								
42	Е0169-7-3	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ И ФУНДАМЕНТАХ БЕТОННЫХ	4	303,41	3,8	1214	15	685	1,32	5
				210,85	0,61	843	2	81	-	-
		ОТВЕРСТ								
43	Е0169-7-1	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	7	208,5	2,32	1459	16	928	1,09	8
				163,35	0,36	1143	3	81	-	-
		ОТВЕРСТ								
		Т3								
44	Е0116-14-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТИП PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	53	486,7	15,24	25795	808	20886	1,89	100
				336,38	5,71	17828	303	115,2	0,03	1
		М								
45	С130804-68	-ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	47,7	93	-	4436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
46	С130901-6	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	16	266	-	4256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
51	Е0116-14-12	-МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К	57	68,18	-	3886	-	4467	0,39	22

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ									
	Т.Ч.	М		68,02	-	3877	-	115,2	-	-	
	П-1.2 5										
	К=1,1 5 И										
	К=1,2 5										
52	С1308 04-33	-ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДЛИНОЙ ДО 2 М, ДН ДО 13,5 ММ	57	659	-	37563	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		КОМПЛ									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		ТЕНГЕ			226226	8238			382	

			ТЕНГЕ			67504	3007			16	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2946	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	1710	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1462	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	219	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			264	-	-		-	
	ВСЕГО , СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4673	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	1929	-		-	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12786	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	7044	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			5817	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	873	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			1116	-	-		-	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			19719	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	7917	-		-	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			448248	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	62094	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			249900	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			70411	-	-		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	21274	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			31120	-	-		-	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			321764	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	72656	-		-	
		ИТОГО ПО АКТУ									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	**ТЕНГЕ**			**321764**	-	-		-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768	
			ТЕНГЕ			-	72656	-		-	
		ВОДОПРОВОД(6-1)									
		В1									
1	Е0101-12-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 В ТРАНШЕЯХ	266	27,84	26,18	7404	6963	2057	0,01	3
				1,66	7,2	442	1915	87,3	0,03	7
		М3									
2	Е0101-164-2-	ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	8	262,72	-	2102	-	2137	1,85	15
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	2102	-	101,7	-	-
		М3									
3	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	26	134,1	-	3487	-	3546	0,97	25
				134,1	-	3487	-	101,7	-	-
		М3									
4	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	248	6,48	6,48	1607	1607	455	-	-
				-	2,1	-	522	87,3	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-8 К=5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	248	16	16	3967	3967	1125	-	-
		М3		-	5,19	-	1288	87,3	0,02	5
6	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	248	21,55	4,52	5343	1120	3687	0,11	27
		М3		17,03	-	4223	-	87,3	-	-
7	Е0123-1-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	2	2418,2	152,52	4836	305	493	1,02	2
		М3		153,68	57,15	307	114	117	0,28	1
8	Е0123-1-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ПЕСЧАННЫМ ГРУНТОМ	15	2418,2	152,52	36273	2288	3700	1,02	15
		М3		153,68	57,15	2305	857	117	0,28	4
9	Е0116-9-9	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ(ФУТЛЯР)	14	5384,17	85	75378	1190	7082	2,31	32
		М		407,25	31,84	5702	446	115,2	0,16	2
10	Е0122-20-8	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 300 ММ	0,014	647812,25	104375,72	9069	1461	1663	356,7	5
		КМ		62122,5	39429	870	552	117	192,57	3
11	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ	14	244,98	0,28	3430	4	2409	0,84	12
		М		146,93	0,11	2057	2	117	-	-
12	Е0116-30-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 100	2	770,63	-	1541	-	695	1,8	4
				301,5	-	603	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ								
		1САЛЬНИК								
13	E0122-11-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,052	51202,26	20326,01	2663	1057	2201	179	9
				30825	5353,43	1603	278	117	20,64	1
		КМ								
14	С130804-230 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПА, SDR 17 DB 54,9 ММ	52,52	188	-	9874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
15	E0122-35-1	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	1	242,08	6,95	242	7	171	0,88	1
				144	2,25	144	2	117	0,01	-
		ШТ								
16	С130902-38	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47ВР ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	1	7360	-	7360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
17	E0122-31-1	-ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 50-65 ММ	0,052	8097,13	-	421	-	489	51,5	3
				8032,5	-	418	-	117	-	-
		КМ								
18	С130810-156	-ТРОЙНИКИ /ГОСТ 17376-83/ ШТАМПОВАННЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ < ИЛИ РАВНО 16 МПА, 219Х8-636 ММ	1	2080	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
19	С130810-77	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 65 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 76Х3,5 ММ	2	277	-	554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130810-72	-СПЕЦ СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ: ВТУЛКИ D 65 ММ	3	1520	-	4560	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
21	С130809-72	-ФЛАНЦЫ /ГОСТ 12821-80/ ОТВЕТНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК НА РУ 1,6 МПА, DУ 50 ММ	2	1360	-	2720	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
22	С130809-78	-ФЛАНЦЫ /ГОСТ 12821-80/ ОТВЕТНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК НА РУ 1,6 МПА, DУ 200 ММ	2	6710	-	13420	-	-	-	-	
		КОМПЛ		-	-	-	-	-	-	-	
23	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	9528	312,7	31	
		Т		62775	18657	6278	1866	117	91,12	9	
24	Е0122-49-1	-ПОДВЕШИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДИАМ. ДО 500 ММ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА ПРИ ПРОКЛАДКЕ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ	0,013	20732,9	424,4	270	6	147	59,3	1	
		КМ		9495	159,75	123	2	117	0,78	-	
25	Е0106-1-13	-УПОР ИЗ БЕТОНА В7,5	0,6	9630,95	95,97	5779	58	458	4,9	3	
		М3		771,75	36,25	463	22	94,5	0,18	-	
26	Е0122-38-3	-ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЬ, ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ /ПАТРУБКОВ/ ДИАМ. 100 ММ	1	950,73	180,25	951	180	542	2,01	2	
		ВРЕЗКА		396	67,5	396	68	117	0,33	-	
27	С2015-46	-КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЧКИ 500 М3 ВОДЫ С КОМПРЕССОРОМ И ДВИГАТЕЛЕМ	16,7	792,2	792,2	13230	13230	495	-	-	
				-	274,5	-	4584	10,8	1,59	27	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ									
		МАШ-Ч									
28	С143101-1	-ВОДА	500	5	-	2500	-	-	-	-	
		М3		-	-	-	-	-	-	-	
29	СВОДОКАНАЛ	-СБРОС ВОДЫ В ФЕКАЛЬНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ	500	26,23	-	13113	-	-	-	-	
		ВРЕЗКА		-	-	-	-	-	-	-	
30	Е0126-9-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ МИНВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	13	104,33	9,93	1356	129	719	0,34	4	
		М		57,6	3,83	749	50	90	0,02	-	
31	С11031-179	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KIM AL ФОЛЬГИРОВАННЫЕ	0,15	10300	-	1545	-	-	-	-	
		М3		-	-	-	-	-	-	-	
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ	261874	38510		194
	ТЕНГЕ	32270	12567		61
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	177760	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	38088	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	48031	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	36023	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	5403	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	12827	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	226610	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	235
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	43491	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	84114	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	6750	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		7194	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		7776	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	1166	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		5513	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		97403	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		42	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	7917	-		-	
		ИТОГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**		**324013**	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		277	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	51408	-			

ВСЕГО ПО АКТУ:

Итого в текущих ценах к 2,1343	**16405382**
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	35014006
Итого	700280
НДС 12%	35714286
ВСЕГО ПО АКТУ:	4285714
	40000000

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП Детский сад "Акжелкен"
Дуйсеналиева М.У.

Технадзор ИП"Искакова З.С.

Искакова Замзагуль Серикова

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"
Мухаметов Т.М.

"Таскала Транс Газ"

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : **ГККП Детский сад "Акжелкен"**
Подрядчик : **ТОО "ТаскалаТранс Газ"**
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания ФСШ-3 в с.Федоровка Теректинского района ЗКО с перепланировкой под ясли-сад на 90 мест (корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	14	16.09.2013
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	131 824 000								
за декабрь		19273004						2312760	21585764

ЗАКАЗЧИК **ГККП Детский сад "Акжелкен"** **Заведующая** **Дуйсеналиева МУ** **2013 года**
(должность, ф.и.о., подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "ТаскалаТранс Газ"** **Директор** **Махметов Т.М.** **2013 года**
(должность, ф.и.о., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГККП Детский сад "Акжелкен"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Наименование : "Капитальный ремонт здания ФСШ-3 в с. Федоровка Тереектинского района ЗКО с перепланировкой здания под детские ясли- сад на 90 мест (корректировка)"

АКТ

выполненных работ №4 за 26 декабря 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Рекультивация (1-2)								
3	E0101-24-2	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	24	9,24	9,24	222	222	63	-	-
				-	3	-	72	87,3	0,01	-
		ИЗ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			222	222		-
				Тенге		-		72		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222			
		Всего заработная плата -		Тенге				72		
		Накладные расходы -		Тенге			70			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				10		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18			
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			309			
		Сметная заработная плата -		Тенге				83		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			309			
		Сметная заработная плата -		Тенге				83		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			222	222		-
				Тенге		-		72		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222			
		Всего заработная плата -		Тенге				72		
		Накладные расходы -		Тенге			70			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			309				
		Сметная заработная плата -	Тенге				83			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**309**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				83			

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (2-1-7)

1 У65-4-1 СКЦЭ	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СЕРИИ ВРУ1-21 УСТР-ВО	1	73001,97	399	73002	399	2882	19	19
			3280,05	91,08	3280	91	85,5	0,5	1
2 У65-26-14 СКЦЭ	-ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ СЕРИИ ШР11-73505-54У2 /ТУ 36-2242-80/ УСТР-ВО	1	7292,03	468,91	7292	469	2648	16	16
			2986,32	111,32	2986	111	85,5	0,7	1
3 Ц0108-532-1	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, ДО 3 ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА ШТ	6	750,2	13,2	4501	79	1407	2	12
			272	2,3	1632	14	85,5	0,01	-
4 Ц0108-591-6	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ШТ	1	59,7	1	60	1	45	0,33	-
			52,2	0,2	52	-	85,5	-	-
5 Ц0108-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ШТ	6	47	0,2	282	1	234	0,29	2
			45,5	0,1	273	1	85,5	-	-
6 Ц0108-591-1 1	-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ ШТ	31	123,9	0,7	3841	22	2947	0,65	20
			111	0,2	3441	6	85,5	-	-
7 Ц0110-901-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕРОМ ДО 200Х200 ММ ШТ	3	254,8	12,5	764	38	695	1	3
			234	-	702	-	99	-	-
8 Е0121-3-1	-ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ В ГОТОВЫЕ БОРОЗДИ М	125	36,51	-	4564	-	3199	0,16	20
			26,33	-	3291	-	97,2	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-409-4-	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО	549	91,9	38,3	50453	21027	22109	0,23	126	
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,		---	---	---	---	---	---	---	
		ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР ДО 50		37,8	9,3	20752	5106	85,5	0,05	30	
		ММ									
		М									
10	Ц0108-407-1-	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО	16	125,6	64,1	2010	1026	782	0,26	4	
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,		---	---	---	---	---	---	---	
		ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ		41,4	15,8	662	253	85,5	0,09	1	
		СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ									
		М									
11	Ц0108-411-1-	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ	6,38	114,4	7,8	729	50	269	0,29	2	
		ДИАМЕТР ДО 48 ММ		---	---	---	---	---	---	---	
		М		48,8	0,5	311	3	85,5	-	-	
12	Ц0108-148-1-	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ	706	27,7	2,1	19556	1483	12193	0,1	71	
		ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ,		---	---	---	---	---	---	---	
		МАССА 1 М ДО 1 КГ		19,7	0,5	13908	353	85,5	-	2	
		М									
13	Е0169-4-2	-ПРОБИВКА БОРОЗД ДЛЯ	125	113,54	73,85	14192	9231	6864	0,26	33	
		УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В		---	---	---	---	---	---	---	
		КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ		39,69	28,1	4961	3513	81	0,15	19	
		М									
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
14	ПРАЙС	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1	48581,95	-	48582	-	-	-	-	
	ТОО	НАПОЛЬНЫЙ ШР11-73505-54У2		---	---	---	---	---	---	---	
	УК"ALAGEUM	ЦЕНА:80956ТГ С НДС		-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
	GROUP"-200										
	8Г.										
15	ПРАЙС	-ПОСТЫ КНОПОЧНЫЙ XAL B361	6	763,45	-	4581	-	-	-	-	
	ТОО	ЦЕНА:1200.1,03.1,012:1,409:1,1		---	---	---	---	---	---	---	
	УК"ALAGEUM	4:1,02		-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
	GROUP"-200										
	7Г.										
16	С151601-380-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,155	54100	-	8386	-	-	-	-	
		1000 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ		---	---	---	---	---	---	---	
		И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2		-	-	-	-	-	-	-	
		1000М									
17	С151601-381-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,31	63700	-	19747	-	-	-	-	
		1000 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ		---	---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2 1000М	-	-	-	-	-	-	-	
18	С151601-592- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 5Х2,5 ММ2 1000М	0,11	159700	-	17567	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
19	С151601-594- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 5Х6 ММ2 1000М	0,11	360600	-	39666	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
20	С151601-595- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 5Х10 ММ2 1000М	0,016	593100	-	9490	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
21	С151601-596- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 5Х35 ММ2 1000М	0,005	1843800	-	9219	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002									
22	CHTTP://WWW.ELEKTRO-MPO.RU	-ТРУБА ГОФРА ДИАМ.15ММ ЦЕНА:5,35РР:1,18:1,8232:1,02:1,06.1,02 М	115	11,73	1349					
			-	-	-	-	-	-	-	
23	CHTTP://WWW.ELEKTRO-MPO.RU	-ТРУБА ГОФРА ДИАМ.25ММ ЦЕНА:10,92РР:1,18:1,8232:1,02:1,06.1,02 М	310	23,94	7422					
			-	-	-	-	-	-	-	
24	CHTTP://WWW.ELEKTRO-MPO.RU	-ТРУБА ГОФРА ДИАМ.32ММ ЦЕНА:14,97РР:1,18:1,8232:1,02:1,06.1,02 М	236	32,82	7746					
			-	-	-	-	-	-	-	
25	CHTTP://WWW.ELEKTRO-MPO.RU	-ТРУБА ГОФРА ДИАМ.40ММ ЦЕНА:14,97РР:1,18:1,8232:1,02:1,06.1,02 М	3	43,81	131					
			-	-	-	-	-	-	-	
26	С151803-194	-ЯЩИК СТАЛЬНОЙ ПРОТЯЖНОЙ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ И СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 400X400X200 ММ, ТИП К654М-У3 ШТ	3	3040	9120					
			-	-	-	-	-	-	-	
27	С130806-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 6272-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 15X2,5 ММ М	16	81	1296					
			-	-	-	-	-	-	-	
28	С151801-12	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ЕВРОСТАНДАРТ	6	156	936					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
29	С151801-159-	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ 25А С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	31	212	-	6572	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
30	С151801-18	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ПОВОРОТНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ НА ТОК 10 А, ТИП VBF-02QE	1	215	-	215	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
31	СПРАЙС ЮМС 2005	-МЕТАЛЛОРУКАВ Д25ММ ЦЕНА: 237X1,02:1,14:1,253:1,02:1,06	6,38	156,53	-	998	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		М									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	374269	33824			328
	ТЕНГЕ	56253	9450			54
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	53163	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	53163	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	306914	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	49411	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	7412	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	21379	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	377704	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		355
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	64641	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	14192	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	6864	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	1030	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1263	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	22320	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		55
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	9503	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ			453107	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		410	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	74145	-		-	

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (2-1-9)

	МОНТАЖ								
1	Ц0110-667-2- ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ	1	7509,6	1,6	7510	2	5796	38	38
	ШТ		7155	-	7155	-	81	-	-
2	Ц0110-667-7- ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК ЛИНЕЙНЫЙ	1	248,5	0,2	249	-	194	1,3	1
	ЛУЧ		239	-	239	-	81	-	-
3	Ц0110-669-1- ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	3	2062,7	1,6	6188	5	4816	11	33
	ШТ		1982	-	5946	-	81	-	-
4	Ц0110-667-6- МОНТАЖ СИСТЕМЫ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ "ОРФЕЙ"	2	3100,6	1,6	6201	3	4811	16	32
	ШТ		2970	-	5940	-	81	-	-
5	Ц0110-386-7- АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	13	332,4	-	4321	-	3746	2	26
	ШТ		317	-	4121	-	90,9	-	-
6	Ц0110-386-1- АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ /ТАБЛО/	17	611	-	10387	-	6011	2	34
5			389	-	6613	-	90,9	-	-
	ШТ								
7	Ц0108-121-3- АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ : С-3, СК-3	4	508	-	2032	-	1515	3	12
	ШТ		443	-	1772	-	85,5	-	-
8	Ц0110-669-3- ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ; УСТРОЙСТВА УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	4	994,3	1,6	3977	6	3033	5	20
	ШТ		936	-	3744	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-532-4-	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ	12	467,4	9,4	5609	113	2698	2	24
		ШТ		263	-	3156	-	85,5	-	-
10	Ц0110-668-2-	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	48	369,9	1,6	17755	77	13491	2	96
		ШТ		347	-	16656	-	81	-	-
11	Ц0110-668-1-	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	87	153,5	-	13355	-	10148	1	87
		ШТ		144	-	12528	-	81	-	-
12	Ц0110-669-8-	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: УСТРОЙСТВО ОПТИКО-/ФОТО/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ОТРАЖАТЕЛЬ НЕПОДВИЖНЫЙ-ДАТЧИК НА ОТКРЫВАНИЕ	2	174,1	1,6	348	3	274	1	2
		ШТ		169	-	338	-	81	-	-
13	Ц0110-669-9-	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: УСТРОЙСТВА ОПТИКО-/ФОТО/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ОТРАЖАТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ-ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ	1	484,9	1,6	485	2	385	3	3
		ШТ		475	-	475	-	81	-	-
14	Ц0108-591-1-	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	5	55	0,9	275	5	213	0,33	2
		ШТ		49,7	0,2	249	1	85,5	-	-
15	Ц0108-409-1-	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ И МОНТАЖ КОРОБА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 20Х10ММ	636	108,6	48,9	69070	31100	28168	0,22	140
		М		39,6	12,2	25186	7759	85,5	0,07	45
16	Ц0108-409-2-	МОНТАЖ КОРОБА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 100Х50ММ	100	147,3	73	14730	7300	5797	0,29	29
		М		49,5	18,3	4950	1830	85,5	0,11	11
17	Ц0108-410-1-	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО	90	34,2	1,2	3078	108	1801	0,14	13

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25		23,2	0,2	2088	18	85,5	-	-	
		ММ									
		М									
18	Ц0108-411-1-	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ	190	114,4	7,8	21736	1482	8009	0,29	55	
		ДИАМЕТР ДО 48 ММ		48,8	0,5	9272	95	85,5	-	1	
		М	1	742	305	742	305	465	2	2	
19	Ц0110-898-1-	РАЗНЫЕ РАБОТЫ: КОРОБКА		398	72	398	72	99	0,42	-	
2		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ:									
		КАБЕЛИ В ПЛАСТМАССОВОЙ									
		ОБОЛОЧКЕ									
		КОРОБКА									
20	Ц0108-399-1-	ПРОВОД В КОРОБАХ, ПРОВОД,	1398	10	4,5	13980	6291	7411	0,03	42	
		СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2		4,9	1,3	6850	1817	85,5	0,01	11	
		М	80	27,7	2,1	2216	168	1382	0,1	8	
21	Ц0108-148-1-	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ		19,7	0,5	1576	40	85,5	-	-	
		ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ,									
		МАССА 1 М ДО 1 КГ									
		М	190	8,5	0,1	1615	19	1186	0,05	10	
22	Ц0108-412-1-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В		7,3	-	1387	-	85,5	-	-	
		ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И									
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД									
		ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ									
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,									
		СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2									
		М	1	210,04	-	210	-	157	1	1	
23	Ц0111-250-1-	МОНТАЖ РЕЛЕ		193,5	-	194	-	81	-	-	
		КОМПЛ									
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ									
24	ПРАЙС	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ	1	8100,16	-	8100	-	-	-	-	
	ТОО	"ВЭРС-ПК-16"		-	-	-	-	-	-	-	
	"ЭНЕРГОН"-	ЦЕНА:15200 С									
	2009Г.	НДС:1,12:1,6426:1,02									
		ШТ	1	2777,4	-	2777	-	-	-	-	
25	ПРАЙС	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ		-	-	-	-	-	-	-	
	ТОО	"ВЭРС-ПК-1"									
	"ЭНЕРГОН"-	ЦЕНА:5000 С									
	2009Г.	НДС:1,12:1,6426:1,02.1,012.1,0									
3		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ПРАЙС	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ "МАЯК-12К", "МАЯК-12-3" ЦЕНА:2000 ШТ	3	1065,81	-	3197	-	-	-	-
27	ПРАЙС	-ВРО РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ "ОРФЕЙ" ЦЕНА:17000 С НДС ШТ	2	9059,39	-	18119	-	-	-	-
28	ПРАЙС	-МРО РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ "ОРФЕЙ" ЦЕНА:2500 С НДС ШТ	13	1332,26	-	17319	-	-	-	-
29	ПРАЙС	-СВЕТОВОЕ ТАБЛО "МОЛНИЯ-12В" ЦЕНА:1800 С НДС ШТ	17	959,23	-	16307	-	-	-	-
30	ПРАЙС	-АККУМУЛЯТОР 7А/Ч ЦЕНА:2800 С НДС ШТ	2	1492,13	-	2984	-	-	-	-
31	ПРАЙС	-АККУМУЛЯТОР 1,2А/Ч ЦЕНА:1200 С НДС ШТ	2	639,49	-	1279	-	-	-	-
32	ПРАЙС	-БЛОК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВНЫЙ "СКАТ-1200Д,С" 12В ЦЕНА:10000 С НДС ШТ	4	5329,05	-	21316	-	-	-	-
33	ПРАЙС	-РУЧНОЙ ПОЖ. ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР-3СУ ЦЕНА:1200 С НДС ШТ	12	639,49	-	7674	-	-	-	-
34	ПРАЙС	-ДАТЧИКИ-ОПОВЕЩАТЕЛИ ДЫМОВЫЕ ИП212-45 С МОНТАЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ЦЕНА:1175 С НДС ШТ	48	626,16	-	30056	-	-	-	-
35	ПРАЙС ТОО "SB LTD"-2007Г.	-ДАТЧИКИ-ОПОВЕЩАТЕЛИ ТЕПЛОВЫЕ ИП105 ЦЕНА:230 С НДС ШТ	87	140,38	-	12213	-	-	-	-
36	ПРАЙС	-ДАТЧИК НА ОТКРЫВАНИЕ СМК-2 ЦЕНА:550 С НДС ШТ	2	293,1	-	586	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ПРАЙС	-ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ GOLT ЦЕНА:2100 С НДС ШТ	1	1119,1	-	1119	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
38	С151801-11	-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШТ	5	134	-	670	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
39	СПРАЙС	-КОРОБ ЗАЩИТНЫЙ ИЗ НЕГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ РАЗМ.20Х10 ЦЕНА:55:1,12:1,6426:1,02:1,06. 1,02 М	536	28,2	-	15117	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
40	СПРАЙС КМС 2008Г.	-КОРОБ ЗАЩИТНЫЙ ИЗ НЕГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ РАЗМ.100Х50 М	100	259,25	-	25925	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
41	СПРАЙС	-КАБЕЛЬ КСПВ 2Х0,5 ЦЕНА:15000:1,12:1,6426:1,02:1,06 1000М	0,793	7691,93	-	6100	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
42	СПРАЙС	-КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5 ЦЕНА:28000:1,12:1,6426:1,02:1,06 1000М	0,42	14358,28	-	6030	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
43	С151607-84	-ПРОВОДА ДЛЯ РАДИОУСТАНОВОК С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380 В С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКА ШВВП, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х0,75 ММ2 1000М	0,195	86900	-	16946	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
44	С151607-115	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 1 ММ2 1000М	0,1	6640	-	664	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
45	С151604-290	-КАБЕЛИ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ, МАРКА ТППЭПЭ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5 ММ, С ЧИСЛОМ ПАР 10 1000М	0,08	85146	-	6812	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
46	С151603-21	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х1,5 ММ2	1000М	0,08	74900	-	5992	-	-	-	-
47	С ПРАЙС-2009 Г.	-КОРОБКА КРТП10Х2	ШТ	1	153,84	-	154	-	-	-	-
48	С ПРАЙС-2009 Г.	-КОРОБКА КС-4	ШТ	2	33,33	-	67	-	-	-	-
49	С130804-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБА ПВХ ДИАМ.10ММ	КГ	14,8	650	-	9620	-	-	-	-
50	С130804-8	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, DH 15,25 ММ	10М	9	777	-	6993	-	-	-	-
51	СНТТР:/WWW.ELEKTRO-MPO.RU	-МЕТАЛЛОРУКАВ Д10ММ ЦЕНА: 24,97РР:1,18:1,8232:1,02:1,06. 1,02	М	190	54,75	-	10402	-	-	-	-
52	150447-1201-1-1	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ УК-В03	ШТ	1	672	-	672	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ	461279	46988			709
	---- ТЕНГЕ	120832	11633			67
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	143720	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	4291	-	-		-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1776	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	149787	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		300946	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	132464	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		94878	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		111506	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		56	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	16726	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		24747	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		437199	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		832	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	149190	-		-	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		16613	-	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		16613	-	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		997	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		17610	-	-		-	
		ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ		604596	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		832	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	149190	-		-	

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (2-1-10)

СТОИМОСТЬ МЕБЕЛИ,ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

1-2ГОДА-10 ДЕТЕЙ В ГРУППЕ

1 СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.3 Т.1А	-МЕБЕЛЬ (ПРИЕМНАЯ,ИГРАЛЬНАЯ-СТОЛОВАЯ,Т УАЛЕТНАЯ,БУФЕТНАЯ,СПАЛЬНЯ) МЕСТ	15	20384	-	305760	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
2 СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.3 Т.1А	-ИНВЕНТАРЬ МЕСТ	15	5247	-	78705	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	

1-2ГОДА-20 ДЕТЕЙ В ГРУППЕ

3 СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.3 Т.1А	-МЕБЕЛЬ (ПРИЕМНАЯ,ИГРАЛЬНАЯ-СТОЛОВАЯ,Т УАЛЕТНАЯ,БУФЕТНАЯ,СПАЛЬНЯ) МЕСТ	10	20384	-	203840	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.3 Т.1А	-ИНВЕНТАРЬ МЕСТ	10	5247	-	52470	-	-	-	-	
		2-3ГОДА-20 ДЕТЕЙ В ГРУППЕ									
5	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.3 Т.1А	-МЕБЕЛЬ (ПРИЕМНАЯ,ИГРАЛЬНАЯ-СТОЛОВАЯ,Т УАЛЕТНАЯ,БУФЕТНАЯ,СПАЛЬНЯ) МЕСТ	20	17997	-	359940	-	-	-	-	
6	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.3 Т.1А	-ИНВЕНТАРЬ МЕСТ	20	9916	-	198320	-	-	-	-	
		2МЕС.-3ГОДА-25 ДЕТЕЙ В ГРУППЕ									
7	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.3 Т.1А	-МЕБЕЛЬ (ПРИЕМНАЯ,ИГРАЛЬНАЯ-СТОЛОВАЯ,Т УАЛЕТНАЯ,БУФЕТНАЯ,СПАЛЬНЯ) МЕСТ	25	17512	-	437800	-	-	-	-	
8	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.3 Т.1А	-ИНВЕНТАРЬ МЕСТ	25	4812	-	120300	-	-	-	-	
		ДОШКОЛЬНЫЕ-25 ДЕТЕЙ В ГРУППЕ									
9	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.3 Т.1А	-МЕБЕЛЬ (ПРИЕМНАЯ,ИГРАЛЬНАЯ-СТОЛОВАЯ,Т УАЛЕТНАЯ,БУФЕТНАЯ,СПАЛЬНЯ) МЕСТ	25	23338	-	583450	-	-	-	-	
10	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.3 Т.1А	-ИНВЕНТАРЬ МЕСТ	25	13022	-	325550	-	-	-	-	
		СТОИМОСТЬ МЕБЕЛИ.ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЙ (ПО ИНТЕРПОЛЯЦИИ)									
11	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.3 Т.2А	-МЕБЕЛЬ(3962+55.((4504-3962):95)) МЕСТ	90	4275,79	-	384821	-	-	-	-	
12	СН РК 8.02-13-20	-МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КУХНИ НА	90	16780,37	-	1510233	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	04 СБ.5.3	ПОЛУФАБРИКАТАХ,ПОСТИРОЧНАЯ) 138		-	-	-	-	-	-	-	
	Т.2А	47+55.((19881-13847):95)-560									
		МЕСТ									
	13 ЦТОЖЕ	-МОНТАЖ	90	560	-	50400	-	45360	-	-	
		МЕСТ		---	---	---	---	---	---	---	
				560	-	50400	-	90	-	-	
	14 СН РК	-НЕМОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	90	1022,47	-	92023	-	-	-	-	
	8.02-13-20	(КУХНИ,ПОСТИРОЧНАЯ)		---	---	---	---	---	---	---	
	04 СБ.5.3	МЕСТ		-	-	-	-	-	-	-	
	Т.2А										
	15 СН РК	-НЕМОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	90	1410,16	-	126914	-	-	-	-	
	8.02-13-20	МЕДИЦИНСКОЕ		---	---	---	---	---	---	---	
	04 СБ.5.3	672+55.(1947-672):95		-	-	-	-	-	-	-	
	Т.2А	МЕСТ									
	16 СН РК	-ИНВЕНТАРЬ	90	12157,47	-	1094173	-	-	-	-	
	8.02-13-20	МЕСТ		---	---	---	---	---	---	---	
	04 СБ.5.3			-	-	-	-	-	-	-	
	Т.2А										
	17 СН РК	-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ	90	281,37	-	25323	-	-	-	-	
	8.02-13-20	264+55.(294-264):95		---	---	---	---	---	---	---	
	04 СБ.5.3	МЕСТ		-	-	-	-	-	-	-	
	Т.2А										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ	5950022	-		-	
	---	---	---		---	
	ТЕНГЕ	50400	-		-	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	5899622	-	-	-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	5899622	-	-	-	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	50400	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	50400	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	45360	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	6804	-	-	
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	5746	-	-	-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	101506	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	57204	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ			6001127	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	57204	-		-	

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 2-2-11)

МОНТАЖ

1 Ц0110-667-3-	ПРИБОРЫ ПС	4	326,4	0,2	1306	1	1008	1,7	7
	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ,		---	---	---	---	---	---	---
	ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК		311	-	1244	-	81	-	-
	ЛИНЕЙНЫЙ								
	ЛУЧ								
2 Ц0110-667-1-	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	1	1612,2	1,6	1612	2	1254	8	8
2	-ПРИЕМНИК, ПЕРЕДАТЧИК		---	---	---	---	---	---	---
	ШТ		1548	-	1548	-	81	-	-
3 Ц0110-669-3-	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
	СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ:		---	---	---	---	---	---	---
	УСТРОЙСТВА УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ:		936	-	936	-	81	-	-
	БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ								
	ШТ								
4 Ц0108-121-3-	АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ : С-3,	2	508	-	1016	-	758	3	6
	СК-3		---	---	---	---	---	---	---
	ШТ		443	-	886	-	85,5	-	-
5 Ц0110-669-1-	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА	3	2062,7	1,6	6188	5	4816	11	33
	СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ:		---	---	---	---	---	---	---
	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ		1982	-	5946	-	81	-	-
	ЕМКОСТНОЙ								
	ШТ								
6 Ц0108-532-4-	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ	3	467,4	9,4	1402	28	675	2	6
	ШТ		---	---	---	---	---	---	---
			263	-	789	-	85,5	-	-
7 Ц0110-668-1-	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:	12	153,5	-	1842	-	1400	1	12
	ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ,		---	---	---	---	---	---	---
	МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В		144	-	1728	-	81	-	-
	НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ								
	ШТ								
8 Ц0110-668-2-	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:	2	369,9	1,6	740	3	562	2	4
	ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,		---	---	---	---	---	---	---
	РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В		347	-	694	-	81	-	-
	НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ								
	ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
19	ПРАЙС	-АККУМУЛЯТОР 7А/Ч	1	1492,13	-	1492	-	-	-	-	
		ЦЕНА:2800 С НДС		---	---	---	---	---	---	---	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
20	ПРАЙС	-АККУМУЛЯТОР 4,5А/Ч	1	1119,1	-	1119	-	-	-	-	
		ЦЕНА:2100 С НДС		---	---	---	---	---	---	---	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
21	ПРАЙС	-БЛОК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВНЫЙ	1	5329,05	-	5329	-	-	-	-	
		"СКАТ-1200" 12В		---	---	---	---	---	---	---	
		ЦЕНА:10000 С НДС		-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
22	ПРАЙС	-РУЧНОЙ ПОЖ. ИЗВЕЩАТЕЛЬ	3	639,49	-	1918	-	-	-	-	
		ИПР-3СУ		---	---	---	---	---	---	---	
		ЦЕНА:1200 С НДС		-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
23	ПРАЙС	-ДАТЧИКИ-ОПОВЕЩАТЕЛИ ДЫМОВЫЕ	2	626,16	-	1252	-	-	-	-	
		ИПЗ12-45 С МОНТАЖНЫМ		---	---	---	---	---	---	---	
		УСТРОЙСТВОМ		-	-	-	-	-	-	-	
		ЦЕНА:1175 С НДС									
		ШТ									
24	ПРАЙС	-ДАТЧИКИ-ОПОВЕЩАТЕЛИ ТЕПЛОВЫЕ	12	92,24	-	1107	-	-	-	-	
	ТОО	ИП103-5		---	---	---	---	---	---	---	
	ЭНЕРГОН-20	ЦЕНА:220 ТНГ С НДС		-	-	-	-	-	-	-	
	12Г.	ШТ									
25	С ПРАЙС	-КОРОБ ЗАЩИТНЫЙ ИЗ НЕГОРЮЧИХ	100	27,69	-	2769	-	-	-	-	
	ТОО	МАТЕРИАЛОВ РАЗМ.20Х10		---	---	---	---	---	---	---	
	ЭНЕРГОН-20	ЦЕНА:70 ТЕНГЕ С НДС		-	-	-	-	-	-	-	
	12Г.	М									
26	С ПРАЙС	-КАБЕЛЬ КСПВ 2Х0,5	80	9,89	-	791	-	-	-	-	
	ТОО	ЦЕНА:25ТГ		---	---	---	---	---	---	---	
	ЭНЕРГОН-20	М		-	-	-	-	-	-	-	
	12Г.										
27	С ПРАЙС	-КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	100	15,03	-	1503	-	-	-	-	
	ТОО	ЦЕНА:38ТГ		---	---	---	---	---	---	---	
	ЭНЕРГОН-20	М		-	-	-	-	-	-	-	
	12Г.										
28	С151607-115	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,02	6640	-	133	-	-	-	-	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С		---	---	---	---	---	---	---	
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-	-	-	-	-	-	
		НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С									
		МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ1									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕ 1 ММ2									
			1000М								
29	С130804-1	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ	0,74	650	-	481	-	-	-	-	
	ИЗМ. И		КГ	---	---	---	---	---	---	---	
	ДОП.ВЫП.4			-	-	-	-	-	-	-	
	СН РК 8.										
	02-04-2002										
	СН РК										
	8.02-04С-										
2004											
30	СПРАЙС ТОО	-МЕТАЛЛОРУКАВ Д10ММ	50	27,69	-	1384	-	-	-	-	
	ЭНЕРГОН-20	ЦЕНА:70ТГ С НДС		---	---	---	---	---	---	---	
	12Г.		М	-	-	-	-	-	-	-	
31	С151803-45	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ	1	1660	-	1660	-	-	-	-	
		СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ		---	---	---	---	---	---	---	
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ		-	-	-	-	-	-	-	
		НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В									
		ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И									
		НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В									
		ПОСТОЯННОГО ТОКА, СТЕПЕНЬ									
		ЗАЩИТЫ IP54, ТИП У614АУ2									
			ШТ								
32	ПРАЙС	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ	1	996,49	-	996	-	-	-	-	
	ТОО	"КОРБУ"		---	---	---	---	---	---	---	
	"ЭНЕРГОН"-	ЦЕНА: 2221ТГ		-	-	-	-	-	-	-	
	2012Г.		ШТ								
33	С151801-11	-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	2	134	-	268	-	-	-	-	
			ШТ	---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ	60035	1257				120
	---	---	---				---
	ТЕНГЕ	20138	236				1
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	24210	-	-			-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	726	-	-			-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	299	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	25236	-	-			-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	35344	-	-			-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	20375	-			-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			8508	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16872	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	2531	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3133	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			55349	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	22906	-		-	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			481	-	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			481	-	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			29	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			510	-	-		-	
		ИТОГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**			**81095**	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	22906	-		-	
		УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО (3-1)-№1									
1	Е0101-12-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	8	27,84	26,18	223	209	62	0,01	-
					1,66	7,2	13	58	87,3	0,03	-
2	Е0101-164-2-	ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	М3	2	262,72	-	525	-	534	1,85	4
					262,72	-	525	-	101,7	-	-
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2										
3	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	4	134,1	-	536	-	546	0,97	4
					134,1	-	536	-	101,7	-	-
4	Е0111-13-3 -	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	М3	0,322	1511,04	49,1	487	16	21	0,53	-
					39,83	18,4	13	6	110,7	0,09	-
5	Е0106-1-20 -	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА ИЗ БЕТОНА В15	М2	1,97	9711,95	311,32	19133	613	1040	2,82	6
					441	117,61	869	232	94,5	0,57	1
			М3								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	1,97	127 -	- -	250 -	- -	- -	- -	- -	
7	Е0110-5-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,184	22541,72 3487,5	316,57 119,25	4148 642	58 22	717 108	22,5 0,58	4 -	
8	Е0110-7-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ВАГОНКОЙ ТОЛЩ.12ММ М2	11,18	302,23 58,05	4,64 1,76	3379 649	52 20	722 108	0,36 0,01	4 -	
9	Е0110-7-1	-УСТРОЙСТВО СТУЛЬЧАКА И ПОЛА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ. 40ММ М2	1,5	717,53 58,05	4,64 1,76	1076 87	7 3	97 108	0,36 0,01	1 -	
10	Е0112-10-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ М2	3,4	715,87 153,23	1,24 0,47	2434 521	4 2	560 107,1	0,97 -	3 -	
11	Е0110-23-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 М2	1,84	398,48 151,65	102,53 35,67	733 279	189 66	372 108	0,9 0,14	2 -	
12	С12063-17	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П М2	1,84	5610 -	- -	10322 -	- -	- -	- -	- -	
13	С11011-791	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КОМПЛЕКТ	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -	
14	Е0110-23-5	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА ИЗ ДОСОК, ОБИТЫХ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ М2	0,68	375,5 191,93	30,89 11,68	255 131	21 8	150 108	1,23 0,06	1 -	
15	С12065-67	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА ИЗ ДОСОК, ОБИТЫХ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ М2	0,68	10400 -	- -	7072 -	- -	- -	- -	- -	
16	С11011-791	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ЩИТА КОМПЛЕКТ	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -	
17	Е0110-54-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ	2,52	101,55	0,35	256	1	31	0,07	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКРЫТИЙ ПРОГОНОВ, БАЛОК, НАКАТОВ		11,12	0,14	28	-	108	-	-	
		М2									
18	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ЩЕБЕНОЧНОГО ТОЛЩ.100ММ	5,28	573,35	34,29	3027	181	94	0,04	-	
				6,01	8,79	32	46	119,7	0,03	-	
		М2									
19	Е0127-26-3 К=2	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	5,28	-90,4	-2,73	-477	-14	-6	-	-	
				-0,2	-0,8	-1	-4	119,7	-	-	
		М2									
20	Е0127-53-2	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.30ММ	5,28	678,34	15,35	3582	81	70	0,03	-	
				5,94	5,06	31	27	119,7	0,02	-	
		М2									
21	Е0127-54-2 К=2	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ	5,28	-164,14	-	-867	-	-	-	-	
				-0,02	-	-	-	-	-	-	
		М2									
22	Е0122-1-1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ДИАМ. 100 ММ	0,001	307343,27	1984,82	307	2	55	270	-	
				45900	749,25	46	1	117	3,66	-	
		ЮМ									
23	Е0120-18-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	1	896,88	5,38	897	5	73	0,36	-	
				60,75	2,25	61	2	115,2	0,01	-	
		ШТ									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ	60059	1425			29

	ТЕНГЕ	4462	487			2
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	60059	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	4949	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	20154	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	5134	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	770	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3912	-	-		-	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			69104	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	5719	-		-	
		ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ			69104	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	5719	-		-	
		УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО (3-1)-№2									
1	Е0101-12-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	8	27,84	26,18	223	209	62	0,01	-
				1,66	7,2	13	58	87,3	0,03	-	
		М3									
2	Е0101-164-2-	ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	2	262,72	-	525	-	534	1,85	4	
	Т.Ч.			262,72	-	525	-	101,7	-	-	
	П.3.187										
	К=1,2										
		М3									
3	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	4	134,1	-	536	-	546	0,97	4	
				134,1	-	536	-	101,7	-	-	
		М3									
4	Е0111-13-3 -	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	0,322	1511,04	49,1	487	16	21	0,53	-	
				39,83	18,4	13	6	110,7	0,09	-	
		М2									
5	Е0106-1-20 -	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА ИЗ БЕТОНА В15	1,97	9711,95	311,32	19133	613	1040	2,82	6	
				441	117,61	869	232	94,5	0,57	1	
		М3									
6	С143001-54 -	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	1,97	127	-	250	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		М3									
7	Е0110-5-1 -	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,184	22541,72	316,57	4148	58	717	22,5	4	
				3487,5	119,25	642	22	108	0,58	-	
		М3									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0110-7-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ВАГОНКОЙ ТОЛЩ.12ММ	11,18	302,23	4,64	3379	52	722	0,36	4	
		М2		58,05	1,76	649	20	108	0,01	-	
9	Е0110-7-1	-УСТРОЙСТВО СТУЛЬЧАКА И ПОЛА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ. 40ММ	1,5	717,53	4,64	1076	7	97	0,36	1	
		М2		58,05	1,76	87	3	108	0,01	-	
10	Е0112-10-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	3,4	715,87	1,24	2434	4	560	0,97	3	
		М2		153,23	0,47	521	2	107,1	-	-	
11	Е0110-23-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	1,84	398,48	102,53	733	189	372	0,9	2	
		М2		151,65	35,67	279	66	108	0,14	-	
12	С12063-17	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,84	5610	-	10322	-	-	-	-	
		М2		-	-	-	-	-	-	-	
13	С11011-791	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	1	1380	-	1380	-	-	-	-	
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-	
14	Е0110-23-5	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА ИЗ ДОСОК, ОБИТЫХ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,68	375,5	30,89	255	21	150	1,23	1	
		М2		191,93	11,68	131	8	108	0,06	-	
15	С12065-67	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА ИЗ ДОСОК, ОБИТЫХ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,68	10400	-	7072	-	-	-	-	
		М2		-	-	-	-	-	-	-	
16	С11011-791	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ЩИТА	1	1380	-	1380	-	-	-	-	
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-	
17	Е0110-54-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРОГОНОВ, БАЛОК, НАКАТОВ	2,52	101,55	0,35	256	1	31	0,07	-	
		М2		11,12	0,14	28	-	108	-	-	
18	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ЩЕБЕНОЧНОГО ТОЛЩ.100ММ	5,28	573,35	34,29	3027	181	94	0,04	-	
		М2		6,01	8,79	32	46	119,7	0,03	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-26-3 К=2	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2 М2	5,28	-90,4	-2,73	-477	-14	-6	-	-	
				-0,2	-0,8	-1	-4	119,7	-	-	
20	Е0127-53-2	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.30ММ М2	5,28	678,34	15,35	3582	81	70	0,03	-	
				5,94	5,06	31	27	119,7	0,02	-	
21	Е0127-54-2 К=2	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ М2	5,28	-164,14	-	-867	-	-	-	-	
				-0,02	-	-	-	-	-	-	
22	Е0122-1-1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ДИАМ. 100 ММ КМ	0,001	307343,27	1984,82	307	2	55	270	-	
				45900	749,25	46	1	117	3,66	-	
23	Е0120-18-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ ШТ	1	896,88	5,38	897	5	73	0,36	-	
				60,75	2,25	61	2	115,2	0,01	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ	60059	1425			29

	ТЕНГЕ	4462	487			2
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	60059	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	4949	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	20154	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	5134	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	770	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	3912	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	69104	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		34
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	5719	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ	69104	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	5719	-		-	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ (7-3)									
		ПРИ ПОСАДКЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ ОТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ									
1	Е0147-3-3	-ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, РАЗБИВКА УЧАСТКА	1973	12,15	-	23972	-	27831	0,07	146	
		М2		12,15	-	23972	-	116,1	-	-	
2	Е0147-3-4	-ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА	1973	5,63	-	11108	-	12896	0,04	77	
		М2		5,63	-	11108	-	116,1	-	-	
		ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С КОМОМ 0,4Х0,5									
3	Е0147-7-3	-ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,5Х0,4 М	7	524,03	-	3668	-	4259	3,64	25	
		ЯМА		524,03	-	3668	-	116,1	-	-	
4	Е0147-9-5	-ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М	7	500,13	177,05	3501	1239	2970	1,85	13	
		ШТ		321,98	43,43	2254	304	116,1	0,18	1	
5	Е0147-36-5	-УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ИЛИ КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М	7	253,13	37,37	1772	262	1759	1,34	9	
		ШТ		207,9	8,55	1455	60	116,1	0,04	-	
6	С143012-38	-ДРЕВЕСНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ: САЖЕНЦЫ БЫСТРОРАСТУЩИХ ПОРОД (ЛИПА,), С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4М, ВЫСОТОЙ 2-2,5 М	7	2030	-	14210	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
		ПОСАДКА КУСТАРНИКА В ГРУППЫ									
7	Е0147-15-8	-ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ	3	101,25	-	304	-	353	0,7	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	101,25	-	304	-	116,1	-	-	
		ЯМА								
8	Е0147-17-2	-ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ, В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,7Х0,5 М	3 35,28	-	106	-	122	0,21	1	
			35,1	-	105	-	116,1	-	-	
		ШТ								
9	Е0147-37-2	-УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ КУСТАРНИКОВ В ГРУППОВЫХ ПОСАДКАХ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ	3 63,58	9,83	191	30	194	0,35	1	
			53,55	2,25	161	7	116,1	0,01	-	
		ШТ								
10	С143012-44	-КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД /СИРЕНЬ/, БЕЗ КОМА	3 203	-	609	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ								
		ПОСАДКА КУСТАРНИКА ОДНОРЯДНОЙ ИЗГОРОДЬЮ								
11	Е0147-19-13	-ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	287 110,93	-	31837	-	36963	0,77	221	
			110,93	-	31837	-	116,1	-	-	
		М								
12	Е0147-21-1	-ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ	287 66,92	-	19205	-	22192	0,4	116	
			66,6	-	19114	-	116,1	-	-	
		М								
13	Е0147-38-1	-УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ОДНОРЯДНОЙ ИЗГОРОДИ И С ВЬЮЩИМИСЯ РАСТЕНИЯМИ	287 79,72	19,67	22879	5645	21369	0,4	115	
			59,63	4,5	17114	1292	116,1	0,02	6	
		М								
14	С143012-48	-КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ (СПИРЕЯ, ИРГА), БЕЗ КОМА	754 81	-	61074	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ								
		ПОСАДКА ЦВЕТНИКОВ								
15	Е0147-28-1	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ	15 68,04	-	1021	-	1185	0,47	7	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛИ СЛОЕМ 20 СМ		68,04	-	1021	-	116,1	-	-	
			М2								
16	Е0147-28-2	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД	15	15,8	-	237	-	275	0,11	2	
	К=2	ЦВЕТНИКИ, ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ		15,8	-	237	-	116,1	-	-	
		ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 СМ									
		ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ									
			М2								
17	Е0147-29-1	-ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ	15	212,95	-	3194	-	3651	1,35	20	
		ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 16 ШТ НА		209,63	-	3144	-	116,1	-	-	
		М2									
			М2								
18	Е0147-29-2	-ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ	57	10,55	-	601	-	621	0,07	4	
	К=3,8	ЦВЕТНИКОВ, ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ		9,38	-	535	-	116,1	-	-	
		ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 10 ШТ									
		ВЫСАЖИВАЕМЫХ ЦВЕТОВ									
			М2								
19	Е0147-39-1	-УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ ИЗ	15	170,44	53,1	2557	797	2235	0,8	12	
		МНОГОЛЕТНИКОВ		116,21	12,15	1743	182	116,1	0,05	1	
			М2								
20	СССЦМ	-СТОИМОСТЬ РАССАДЫ	720	5	-	3600	-	-	-	-	
		ОДНОЛЕТНИКОВ		-	-	-	-	-	-	-	
			ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ			205644	7972			772	

			ТЕНГЕ			117772	1844			8	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			205644	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	119616	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			138874	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	20831	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			20671	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			365190	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		850	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	140447	-		-	
		ИТОГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**			**365190**	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		850	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	140447	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ (7-5)								
1	У1-43-20	-СКАМЬЯ ТИПА I,2,3,4	14	10009,05	242,88	140127	3400	22136	9,7	136
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		---	---	---	---	---	---	---
		СКАМЬЯ		1605,45	67,68	22476	948	94,5	0,33	5
2	У1-42-5	-СТОЛ ДЛЯ ИГР ТИП 3,	4	8207,16	212,52	32829	850	5858	7,9	32
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		---	---	---	---	---	---	---
		СТОЛ		1296,9	59,22	5188	237	108	0,29	1
3	У1-26-2	-МАНЕЖ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	16489,95	229,11	32980	458	6627	18	36
		МАНЕЖ		---	---	---	---	---	---	---
				3003	64,86	6006	130	108	0,32	1
		УРНА ТИП1-5ШТ								
4	Е0107-1-5	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	5	595,71	397,26	2979	1986	2113	1,21	6
		КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА		---	---	---	---	---	---	---
		ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО		198,45	136,87	992	684	126	0,52	3
		1,5 Т								
		ШТ								
5	С143014-3	-СТОИМОСТЬ МЖ	0,205	21400	-	4387	-	-	-	-
		ИЗМ. И		---	---	---	---	---	---	---
		ДОП.ВЫП.6		-	-	-	-	-	-	-
		СН РК 8.								
		02-04-2002								
		СН РК								
		8.02-04С-								
2004										
6	Е0120-3-3	-УСТРОЙСТВО ВЕДРА УРНЫ ИЗ	2,45	1843,62	10,58	4517	26	653	1,41	3
		ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		---	---	---	---	---	---	---
		М2		227,25	3,96	557	10	115,2	0,02	-
7	Е0115-55-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ УРНЫ	4,75	526,05	2,65	2499	13	1165	1,43	7
		КАМЕННОЙ ШТУКАТУРКОЙ		---	---	---	---	---	---	---
		М2		258,75	0,72	1229	3	94,5	0,03	-
8	У1-42-5	-СТОЛ ДЛЯ ИГР ТИП 1,2,	4	8207,16	212,52	32829	850	5858	7,9	32
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		---	---	---	---	---	---	---
		СТОЛ		1296,9	59,22	5188	237	108	0,29	1
9	У1-38-5	-ПЕСОЧНИЦА ДЕРЕВЯННАЯ ТИПА II,	3	18808,78	429,52	56426	1289	11494	21	63
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		---	---	---	---	---	---	---
		ПЕСОЧН.		3432	115,62	10296	347	108	0,57	2
		ДВОРИК ПЕСОЧНЫЙ ТИП 1 (310-4-4) 2 ШТ								
10	Е0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	12	218,93	-	2627	-	2672	1,54	18

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ		218,93	-	2627	-	101,7	-	-	
		М3									
11	Е0101-17-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	12	39,84	37,82	478	454	135	0,01	-	
				1,87	11	22	132	87,3	0,04	-	
		М3									
12	Е010333-А5--1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	21	45	45	945	945	170	-	-	
				-	9	-	189	90	0,19	4	
		Т									
13	Е0101-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	12	3,87	3,24	46	39	17	-	-	
				0,48	1,12	6	13	87,3	-	-	
		М3									
14	Е0111-2-3	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	2,74	3088,2	-	8462	-	1440	3,1	8	
				474,75	-	1301	-	110,7	-	-	
		М3									
15	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА КИРПИЧА ДЫРЧАТОГО	27,4	388,44	34,37	10643	942	5874	1,21	33	
		М2									
				189	12,87	5179	353	106,2	0,06	2	
16	С143006-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ /ГОСТ 530-95/ 250Х120Х88 ММ, М-100	1,37	22500	-	30825	-	-	-	-	
		1000ШТ		-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1	9032,78	-	9033	-	628	3,66	4	
				---	---	---	---	---	---	---	
				567	-	567	-	110,7	-	-	
		М3									
18	Е0106-3-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3	2,02	10069,86	257,71	20341	521	1386	4,05	8	
				---	---	---	---	---	---	---	
				634,5	91,69	1282	185	94,5	0,4	1	
		М3									
19	С12041-88 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-I, D 3 ММ	0,064	64100	-	4102	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		Т									
20	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,058	93997,62	304,24	5452	18	1819	198	11	
				---	---	---	---	---	---	---	
		1Т		33075	114,75	1918	7	94,5	0,56	-	
21	Е12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,058	6512	-	378	-	107	21,62	1	
		Т		---	---	---	---	---	---	---	
				1953,6	-	113	-	94,5	-	-	
22	Е0110-5-1	-УСТРОЙСТВО СИДЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,684	22541,72	316,57	15419	217	2664	22,5	15	
				---	---	---	---	---	---	---	
		М3		3487,5	119,25	2385	82	108	0,58	-	
23	Е0110-51-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	0,684	1862,35	14,17	1274	10	228	1,88	1	
				---	---	---	---	---	---	---	
				303,75	5,4	208	4	108	0,03	-	
		М3									
24	Е0115-165-1	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ	12,34	165,65	1,61	2044	20	1041	0,53	7	
		М2		---	---	---	---	---	---	---	
				88,65	0,61	1094	8	94,5	-	-	
25	Е0115-52-1	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	133,2	386,31	2,19	51456	292	23575	1,01	135	
				---	---	---	---	---	---	---	
				186,75	0,54	24875	72	94,5	0,03	4	
		М2									
26	Е0107-20-3	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,006	175710,1	1826,1	1054	11	66	42,7	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				8100	690,75	49	4	126	3,37	-	
		Т									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0108-3-1	- ЗАСЫПКА ПЕСОЧНИЦЫ ПЕСКОМ	8,22	2327,2	97,07	19130	798	1296	0,78	6	
		М3		112,5	36	925	296	106,2	0,18	1	
28	ЕМАФ1-956	-ЧАША-ГАЛЕЧНИЦА	2	22542,1	815,72	45084	1631	8842	15,6	31	
		ШТ		3754,35	338,99	7509	678	108	1,97	4	
29	У1-2-1	-БАРЬЕР , СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4	7818,95	172,04	31276	688	7271	9,9	40	
		БАРЬЕР		1635,15	47,94	6541	192	108	0,23	1	
30	У1-26-2	-ГОРКА-МАНЕЖ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	16489,95	229,11	16490	229	3313	18	18	
		МАНЕЖ		3003	64,86	3003	65	108	0,32	-	
31	У1-9-26	-ЛЕСЕНКИ-СТУПЕНЬКИ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	54097,4	551,12	54097	551	12251	58	58	
		УСТР-ВО		9537	186,12	9537	186	126	0,91	1	
32	ЕМАФ1-769	-ЛЕСЕНКИ-ПЕРЕКЛАДИНЫ ТИП I	2	7062,55	116,41	14125	233	3921	7,6	15	
		ШТ		1771,47	43,74	3543	87	108	0,25	1	
33	У1-7-1	-БАЛАНСИР ТИП I СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	32989,16	551,12	65978	1102	3938	12	24	
		БАЛАНСИР		1897,5	186,12	3795	372	94,5	0,91	2	
34	У1-7-2	-БАЛАНСИР ТИП 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	16756,64	233,09	16757	233	813	4,8	5	
		БАЛАНСИР		783,75	76,14	784	76	94,5	0,37	-	
35	У1-19-9	-КАЧАЛКА-БАЛЛАНСИР ТИП III, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	5391,42	591,6	5391	592	860	4,3	4	
		КАЧАЛКА		712,8	197,4	713	197	94,5	0,96	1	
36	У1-9-18	-ЛИАНА ТИП I, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	5223,11	495,71	5223	496	395	1,5	2	
		ЛИАНА		254,1	163,56	254	164	94,5	0,8	1	
37	У1-9-19	-ЛИАНА ТИП I, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	14263,64	22,48	14264	22	1891	14	14	
		ЛИАНА		2327,16	7,48	2327	7	81	0,03	-	
38	У1-9-20	-ЛИАНА ТИП II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	5136,18	492,06	5136	492	398	1,6	2	
		ЛИАНА		257,4	163,56	257	164	94,5	0,8	1	
39	У1-9-21	-ЛИАНА ТИП II, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	10726,09	15,61	10726	16	1430	10	10	
		ЛИАНА		1760,18	5,61	1760	6	81	0,02	-	
40	У1-21-1	-КАЧЕЛИ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	988,22	20,24	988	20	114	0,7	1	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЧЕЛИ		---	---	---	---	---	---	---	
				115,5	5,64	116	6	94,5	0,03	-	
41	У1-21-2	-КАЧЕЛИ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	24170,99	38,72	24171	39	3214	23	23	
				---	---	---	---	---	---	---	
		КАЧЕЛИ		3956,17	11,22	3956	11	81	0,04	-	
42	ЕМАФ1-859	-СЕТКА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ ТИП I.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	3501,17	473,03	3501	473	626	13,3	13	
				---	---	---	---	---	---	---	
		ШТ		368,15	211,41	368	211	108	1,23	1	
43	ЕМАФ1-859	-СЕТКА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ ТИП I.МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	9573,94	37,84	9574	38	3181	13,3	13	
				---	---	---	---	---	---	---	
		ШТ		2930,58	14,58	2931	15	108	0,08	-	
44	У1-9-1	-АРКА-ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	16622,21	979,64	33244	1959	3322	6	12	
				---	---	---	---	---	---	---	
		АРКА		988,35	329,94	1977	660	126	1,6	3	
45	У1-9-2	-АРКА-ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2	1511,73	2,5	3023	5	401	1,4	3	
				---	---	---	---	---	---	---	
		ГОРКА		247,53	-	495	-	81	-	-	
46	У1-9-3	-АРКА С КОЛЬЦОМ-МИШЕНЬЮ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	16643,84	979,64	16644	980	1663	6	6	
				---	---	---	---	---	---	---	
		АРКА		990	329,94	990	330	126	1,6	2	
47	У1-9-4	-АРКА С КОЛЬЦОМ-МИШЕНЬЮ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	1844,23	2,5	1844	3	245	1,8	2	
				---	---	---	---	---	---	---	
		АРКА		302,53	-	303	-	81	-	-	
		ГОРКИ-ИСКУСТВЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ТИП I-1ШТ									
48	Е0101-17-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА	50	39,84	37,82	1992	1891	562	0,01	1	
				---	---	---	---	---	---	---	
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3		1,87	11	94	550	87,3	0,04	2	
		М3									
49	Е010333-А5--1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	87,5	45	45	3938	3938	709	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	9	-	788	90	0,19	17	
		Т									
50	Е0101-20-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	50	3,87	3,24	194	162	70	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
		М3		0,48	1,12	24	56	87,3	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0101-152-2-	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ М2	50	42,28	27,15	2114	1357	275	-	-	
				-	6,3	-	315	87,3	0,02	1	
52	Е0101-145-2-	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ М2	50	1,41	1,41	71	71	13	-	-	
				-	0,3	-	15	87,3	-	-	
53	Е0101-155-1-	ПОКРЫТИЕ БУЛЫЖНОЕ М2	50	1262,39	0,55	63120	28	12580	1,8	90	
				288	0,2	14400	10	87,3	-	-	
54	Е0108-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	5	2327,2	97,07	11636	485	789	0,78	4	
				112,5	36	563	180	106,2	0,18	1	
55	КМАФРК8.02-15-2007 9-34	--СТЕНКА ТИП 3 СО ШВЕДСКОЙ СТЕНКОЙ ШТ	1	12606,53	785,87	12607	786	1300	5,7	6	
				947,1	256,62	947	257	108	1,3	1	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ	966488	31655		959
	ТЕНГЕ	161667	9536		64
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	912460	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	162337	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	4102	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	166227	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	83
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	24934	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	64721	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1143407	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1055
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	187271	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	54028	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	8865	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	7181	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	1077	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	3673	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	64882	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	9943	-		-	
	ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ			1208289					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1110	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	197214	-			

ВСЕГО ПО АКТУ: **8852001**

Итого в текущих ценах к 2,1343 18895102

Налоги,сборы,обязательные платежи 2% 377902

Итого 19273004

НДС 12% 2312760

ВСЕГО ПО АКТУ: **21585764**

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП Детский сад "Акжелкен"
Дуйсеналиева М.У.

Технадзор ИП"Искакова
Искакова Замзагуль Серikовна

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"
Махметов Т.М.

ТОО "Таскала Транс Газ"

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГККП Детский сад "Акжелкен"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания ФСШ -3 в с. Федоровка Теректинского района ЗКО с перепланировкой под детские ясли-сад на 90 мест(корректировка)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 25 ноября 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	14	16.09.2013 г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	110 238 236								
за ноябрь		26998425						3239811	30238236

ЗАКАЗЧИК **ГККП Детский сад "Акжелкен"** **Заведующая:** **Дуйсеналиева М.У.** **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" Директор: Махметов Т.М. 2013 года
(должность Ф.И.О., подпись)

"Таскала Транс Газ" Товарищество с ограниченной ответственностью Сырымский р/н село Аксуат Республика Казахстан ЗКО, Казт. область

Форма 2в

Заказчик: ГККП Детский сад "Акжелкен"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Наименование : **"Капитальный ремонт здания ФСШ-3 в с. Федоровка Теректинского района ЗКО с перепланировкой здания под детские ясли- сад на 90 мест (корректировка)"**

АКТ

выполненных работ №3 за 2 ноября 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ 2-1-1								
85	Е0111-36-1	- Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	589,51	935,06	6,13	551227	3611	45412	0,44	259
	т.ч.			67,28	2,31	39659	1363	110,7	0,01	7
	П-1.25	м2								
	К=1,15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	893	125,78	0,2	112322	179	18480	0,1	92
	К=1,25			18,61	0,09	16616	78	110,7 --	--	
86	Е0111-40-1	-м								
	К=1,15									
	К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			663549	3789			351
			Тенге			56275	1441			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			663549				
		Материалы -	Тенге			603484				
		Всего заработная плата -	Тенге				57717			
		Накладные расходы -	Тенге			63892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9584			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43646				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			761943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				67301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			761943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				67301			

Раздел 5. Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
92	С12041-133	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ	0,24	18000	-	4320	-	-	-	-
		т								
100	62-12-3	Высококачественная масляная окраска стен с расчисткой старой краски более 35 процентов	2309,89	201,9 124	0,14 0,05	466369 286426	323 115	270782 94,5	0,78 --	1804 --
		м2								
101	62-12-3	Высококачественная масляная окраска стен с расчисткой старой краски более 35 процентов	250,2	201,9 124	0,14 0,05	50516 31025	35 13	29330 94,5	0,78 --	195 --
		м2								
102	62-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	202,3	167,93 105,53	0,17 0,07	33971 21349	34 14	20188 94,5	0,66 --	134 --
		м2								
105	62-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	52,85	25,15 22,05	0,05 0,02	1329 1165	3 1	1102 94,5	0,14 --	8 --
		м2								
106	62-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	14	25,15 22,05	0,05 0,02	352 309	1 --	292 94,5	0,14 --	2 --
		м2								
109	15-168-6	Высококачественная окраска потолков белилами по штукатурке	161,02	357,33 187,34	4,69 1,78	57537 30165	755 286	28776 94,5	1,04 0,01	168 1
		м2								
110	15-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	859,85	436,17 166,12	3,51 1,32	375041 142836	3020 1139	136057 94,5	0,93 0,01	804 6
		м2								
111	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	44,16	338,18 93,41	2,91 1,1	14934 4125	129 49	3944 94,5	0,56 0,01	25 --
		м2								
97	15-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	455	91,3 53,3	0,81 0,31	41542 24253	370 142	23053 94,5	0,34 --	154 1
		м2								
98	15-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	207	91,26 53,3	0,81 0,31	18892 11034	168 65	10488 94,5	0,34 --	70 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
99	15-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2560,09	40,75 22,05	0,06 0,03	104319 56438	160 64	53395 94,5	0,13 -- --	321
		м2								
103	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	13,18	1924,14 382,95	2,63 0,99	25360 5047	35 13	4782 94,5	2,3 -- --	30
		м2								
104	15-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	352,57	2186,68 437,29	2,63 0,99	770959 154174	925 348	146024 94,5	2,59 --	912 2
		м2								
108	15-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1020,87	51,1 30,53	0,06 0,03	52161 31170	64 26	29479 94,5	0,17 -- --	176
		м2								
115	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	13	63,88 61,07	0,09 0,02	830 794	1 --	1001 126	0,34 -- --	4
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге Тенге			2014112 800310	6023 2275			4808 11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2014112				
		Материалы -	Тенге			1145509				
		Всего заработная плата -	Тенге				802585			
		Местные материалы -	Тенге			62270				
		Накладные расходы -	Тенге			758693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113804			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166368				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2943793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5198
		Сметная заработная плата -	Тенге				916389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	**Тенге**			**2943793**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5198
		Сметная заработная плата -	Тенге				916389			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	28,5	218,93	-	6240	-	6346	1,54	44	
				218,93	-	6240	-	101,7	-	-	
		М3									
2	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	14	134,1	-	1877	-	1909	0,97	14	
				134,1	-	1877	-	101,7	-	-	
		М3									
3	Е0108-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	45	2327,2	97,07	104724	4368	7097	0,78	35	
				112,5	36	5063	1620	106,2	0,18	8	
		М3									
4	Е0106-1-20	-УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	6	9143,55	311,32	54861	1868	3167	2,82	17	
				441	117,61	2646	706	94,5	0,57	3	
		М3									
5	Е0107-42-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	45	508,77	243,37	22894	10952	10884	0,67	30	
				106,88	85,08	4810	3829	126	0,34	15	
		ШТ									
6	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	3,98	13100	-	52073	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		М3									
7	С143003-17 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	12,18	12700	-	154686	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		М3									
8	Е0108-15-1 Т.Ч.П.3.10 К=1,15 З/ПЛ.	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	25	10735,17	323,01	268379	8075	35242	7,37	184	
				1195,43	131,96	29886	3299	106,2	0,64	16	
		М3									
9	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-20	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	105	1325,88	34,37	139217	3609	22511	1,21	127	
				189	12,87	19845	1351	106,2	0,06	7	
		М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20									
	04, СН РК 8.02-17-20									
6										
10	Е0108-6-1	-КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	6	9704,24	335,84	58225	2015	5262	4,54	27
		М3		699,75	126	4199	756	106,2	0,61	4
11	Е0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	28	719,91	11,21	20157	314	1062	0,2	6
		М2		31,5	4,21	882	118	106,2	0,02	1
12	Е0109-29-1	-УСТРОЙСТВО М/К ИЗ ТРУБ Д 150 ММ	2,48	13711,47	5475,87	34073	13608	13270	28,9	72
		Т		5040	1552,87	12524	3859	81	5,46	14
13	С12021-245	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	2,48	172800	-	429408	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,11	93997,62	304,24	10340	33	3450	198	22
		1Т		33075	114,75	3638	13	94,5	0,56	-
15	Е12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,6	6512	-	16899	-	4791	21,62	56
		Т		1953,6	-	5070	-	94,5	-	-
16	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	5	105,68	66,43	528	332	301	0,15	1
		ШТ		23,85	23,85	119	119	126	0,11	1
17	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	0,11	27900	-	3069	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0110-5-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК И БРУСКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СИДЕНИЙ	18,25	22541,72	316,57	411386	5777	71089	22,5	411
		М3		3487,5	119,25	63647	2176	108	0,58	11
19	Е0110-51-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	18,25	1862,35	14,17	33988	259	6093	1,88	34
		М3		303,75	5,4	5543	99	108	0,03	-
20	Е0112-7-5	-УСТРОЙСТВО КРЫШИ ИЗ DANPALON С УСТРОЙСТВОМ ОБРЕШЕТКИ	300	1790,03	8,2	537008	2460	88688	1,71	513

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		273,95	3,08	81885	924	107,1	0,02	5	
21	E0110-52-1	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	300	20,48	0,91	6145	273	1626	0,03	9	
		М2		4,68	0,34	1404	102	108	-	1	
22	E0109-42-1	-УСТРОЙСТВО ПОДШИВКИ КАРНИЗА ИЗ ПРОФНАСТИЛА БЕЛОГО	130	112,45	34,24	14619	4452	6269	0,32	41	
		М2		51,08	8,45	6640	1098	81	0,03	4	
23	C11011-426	-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-СТАЛЬНОЙ ЛИСТ С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ЭМАЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ	156	1180	-	184080	-	-	-	-	
		М2		-	-	-	-	-	-	-	
24	E0111-12-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	210	511,32	6,38	107377	1340	16719	0,45	94	
		М2		69,53	2,39	14601	502	110,7	0,01	2	
25	E0111-33-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	210	1536,74	8,54	322715	1793	20883	0,55	115	
		М2		86,63	3,2	18192	672	110,7	0,02	3	
26	E0115-165-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ И СКАМЕЕК	280	167,96	1,88	47030	526	20909	0,47	131	
		М2		78,3	0,72	21924	202	94,5	-	1	
27	E0110-23-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	9,2	634,99	31,85	5842	293	2015	1,15	11	
		М2		190,8	12,04	1755	111	108	0,06	1	
28	C12063-1	-ДН 21-12	9,2	5470	-	50324	-	-	-	-	
		М2		-	-	-	-	-	-	-	
29	C11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	5	1960	-	9800	-	-	-	-	
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-	
30	E0110-7-1	-ОБШИВКА КАРКАСА ФРОНТОНА ДОСКАМИ И УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ СИДЕНИЙ	142,5	622,52	4,64	88709	661	9205	0,36	52	
		М2		58,05	1,76	8272	251	108	0,01	1	
31	E0162-35-1	-ПРООЛИФКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	385	9,08	0,02	3495	8	2859	0,06	23	
		М2		8,73	-	3361	-	85,05	-	-	
32	E0111-2-9	-УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕК ИЗ БЕТОНА	0,55	9032,78	-	4968	-	345	3,66	2	
		М3		567	-	312	-	110,7	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			3205137	63016			2069
			ТЕНГЕ			324335	21806			96
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2727037	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	322019	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			244204	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			342453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	51368	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			184169	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3253659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	373387	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			478100	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	24122	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			429408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			19539	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	2931	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			29858	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			527497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	27053	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**			**3781156**	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	400440	-		
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 7-1								
1	E0101-145-2-	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	3180	1,41	1,41	4486	4486	834	-	-
			М2	-	0,3	-	955	87,3	-	3
2	E0101-24-2	-ПОДСЫПКА ГРУНТА НА УЧАСТКЕ	1305	9,24	9,24	12065	12065	3420	-	-
			М3	-	3	-	3917	87,3	0,01	15
3	E0101-24-10-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)., ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ	1305	39,55	39,55	51615	51615	14630	-	-
	К=5			-	12,94	-	16758	87,3	0,05	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М								
			М3							
4	Е0101-131-3-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ, МАССОЙ 8Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ	1305	18,22	18,22	23777	23777	7213	-	-
				-	6,33	-	8262	87,3	0,02	27
			М3							
5	Е0101-131-6-	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ, МАССОЙ 8 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ	1305	3,73	3,73	4865	4865	1489	-	-
	К=7			-	1,31	-	1705	87,3	-	6
			М3							
6	Е0101-135-1-	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1305	14,12	12	18423	15657	4973	0,01	16
				1,62	2,75	2114	3582	87,3	0,01	16
			М3							
7	Е0101-17-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА)	836,25	39,84	37,82	33313	31624	9394	0,01	11
				1,87	11	1564	9197	87,3	0,04	31
			М3							
8	С010333-А5--	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	1463,44	45	-	65855	-	11854	0,19	277
	1			9	-	13171	-	90	-	-
			Т							
9	Е0101-20-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	836,25	3,87	3,24	3240	2713	1168	-	3
			М3	0,48	1,12	401	937	87,3	-	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ			217640	146802			306

			ТЕНГЕ			17250	45313			165
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			217640	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	62563	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			54973	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	8246	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16357	-	-		-	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			288970	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		499	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	70809	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**288970**	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		499	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	70809	-		-	
		ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА 7-2									
		НА УЧАСТКЕ ДЕТСКОГО САДА									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ СЕЧ.1-1, 2-2									
		ПЛОЩ. 1157,1 М2									
1	E0101-24-2	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	173,56	9,24	9,24	1605	1605	455	-	-	
		М3		-	3	-	521	87,3	0,01	2	
2	E0101-24-10	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	173,56	39,55	39,55	6865	6865	1946	-	-	
	К=5	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М		-	12,84	-	2229	87,3	0,05	9	
		М3									
3	E0127-14-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	115,71	2201,76	68,13	254766	7884	4729	0,14	17	
				21,38	12,76	2474	1477	119,7	0,04	5	
		М3									
4	E0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ	1157,1	573,35	34,29	663426	39678	20506	0,04	46	
				6,01	8,79	6954	10177	119,7	0,03	35	
		М2									
5	E0127-26-3	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120	1157,1	180,81	5,47	209213	6329	2776	-	3	
	К=4	ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2		0,4	1,6	463	1856	119,7	0,01	6	
		М2									
6	E0127-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,5786	40097,59	339,59	23198	196	98	0,58	-	
		Т		-	140,94	-	82	119,7	0,58	-	
7	E0127-53-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С	1157,1	751,78	15,35	869886	17763	15236	0,03	39	
				5,94	5,06	6873	5855	119,7	0,02	20	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ, ТИПА АБВ	М2								
8	Е0127-54-2	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ	М2	1157,1	182,56	-	211238	-	28	-	-
	К=2				0,02	-	23	-	119,7	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК СЕЧ.3-3ПЛОЩ. 184,1 М2									
9	Е0101-24-2	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	М3	27,61	9,24	9,24	255	255	72	-	-
					-	3	-	83	87,3	0,01	-
10	Е0101-24-10	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3	27,61	39,55	39,55	1092	1092	310	-	-
	К=5				-	12,84	-	355	87,3	0,05	1
11	Е0127-14-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	М3	14,73	2201,76	68,13	32428	1003	602	0,14	2
					21,38	12,76	315	188	119,7	0,04	1
12	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ	М3	184,1	573,35	34,29	105554	6313	3263	0,04	7
					6,01	8,79	1106	1619	119,7	0,03	6
13	Е0127-26-3	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	М2	184,1	-90,4	-2,73	-16643	-504	-221	-	-
	К=2				-0,2	-0,8	-37	-148	119,7	-	-
14	Е0127-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0,0552	40097,59	339,59	2215	19	9	0,58	-
			Т		-	140,94	-	8	119,7	0,58	-
15	Е0127-53-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ		184,1	751,78	15,35	138403	2826	2424	0,03	6
					5,94	5,06	1094	932	119,7	0,02	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ, ТИПА АБВ									
			М2								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ СПЕЦСМЕСИ СЕЧ.4-4 И 5-5 ПЛОЩ.-381,2 М2									
16	E0101-24-2	-УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ КОРЫТ	45,74	9,24	9,24	423	423	120	-	-	
			М3	---	---	---	---	---	---	---	
				-	3	-	137	87,3	0,01	1	
17	E0101-24-10	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	45,74	39,55	39,55	1809	1809	513	-	-	
		БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59		---	---	---	---	---	---	---	
	К=5	(80) КВТ (Л.С.), ПРИ		-	12,84	-	587	87,3	0,05	2	
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М									
			М3								
18	E0127-14-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И	30,5	2201,76	68,13	67145	2078	1246	0,14	4	
		ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ		---	---	---	---	---	---	---	
		ИЗ ПЕСКА		21,38	12,76	652	389	119,7	0,04	1	
			М3								
19	E0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ	381,2	540,98	34,29	206220	13072	6755	0,04	15	
		ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ		---	---	---	---	---	---	---	
		ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ		6,01	8,79	2291	3353	119,7	0,03	11	
			М2								
20	E0127-26-3	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ	381,2	-297,82	-9,57	-113528	-3649	-1600	-	-2	
	К=7	12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120		---	---	---	---	---	---	---	
		ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ		-0,7	-2,81	-267	-1070	119,7	-0,01	-4	
		ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2									
			М2								
21	E0127-21-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	381,2	24,29	17,83	9258	6795	5237	0,04	16	
		СПЕЦСМЕСЬЮ		---	---	---	---	---	---	---	
			М2	6,41	5,07	2443	1932	119,7	0,02	7	
22	C143006-28	-КИРПИЧ-ЛОМ	9,15	2640	-	24153	-	-	-	-	
			М3	---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
23	C11011-157	-ОТХОДЫ ИЗВЕСТИ	3,96	6650	-	26364	-	-	-	-	
	К=0,5		Т	---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
24	E0127-34-2	-УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ	489	358,63	6,63	175368	3242	64842	0,7	341	
		КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ		---	---	---	---	---	---	---	
		ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ		108,68	1,76	53145	859	119,7	0,01	3	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М								
25	С143003-10	-КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М-400	18,16	27100	-	492272	-	-	-	-	
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		М3	-	-	-	-	-	-	-	
		ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ДЕТСКОГО САДА									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРИТИЕ ПРОЕЗДОВ СЕЧ.1-1, 2-2 ПЛОЩ. 293,62 М2									
26	Е0101-24-2	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	44,04	9,24	9,24	407	407	115	-	-	
			М3	-	3	-	132	87,3	0,01	1	
27	Е0101-24-10	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	44,04	39,55	39,55	1742	1742	494	-	-	
	К=5			-	12,84	-	566	87,3	0,05	2	
			М3								
28	Е0127-14-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	29,36	2201,76	68,13	64648	2000	1200	0,14	4	
				21,38	12,76	628	375	119,7	0,04	1	
			М3								
29	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ	293,62	573,35	34,29	168348	10068	5203	0,04	12	
				6,01	8,79	1765	2582	119,7	0,03	9	
			М2								
30	Е0127-26-3	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	293,62	180,81	5,47	53089	1606	704	-	1	
	К=4			0,4	1,6	117	471	119,7	0,01	2	
			М2								
31	Е0127-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,1468	40097,59	339,59	5887	50	25	0,58	-	
			Т	-	140,94	-	21	119,7	0,58	-	
32	Е0127-53-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С	293,62	751,78	15,35	220738	4507	3866	0,03	10	
				5,94	5,06	1744	1486	119,7	0,02	5	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ, ТИПА АБВ	М2								
33	Е0127-54-2 К=2	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ	М2	293,62	182,56	-	53603	-	7	-	-
					0,02	-	6	-	119,7	-	-
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
34	Е0127-34-2	-УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М	153	413,86	6,63	63320	1014	20226	0,7	107
					108,68	1,76	16628	269	119,7	0,01	1
35	С143003-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М-400	М3	6,58	27100	-	178291	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ	4203056	136490				629
	ТЕНГЕ	98417	37320				131
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4203056	-	-			-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	135737	-			-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	26364	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	160984	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-			80
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	24148	-			-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	261842	-	-			-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4625883	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-			840
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	159885	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ	4625883	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-			840
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	159885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО АКТУ:				12401745				
		Итого в текущих ценах к 2.1343				26469044				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				529381				
		Итого				26998425				
		НДС 12%				3239811				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**30238236**				

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП Детский сад "Арманжан"
Дуйсеналиева М.У.

Технадзор ИП"Искакова З.С."

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"
Махметов Т.М.

№ 1- келісім-шарт

«БҚО Теректі ауданының Федоровка а. №3ФЖОББМ ғимаратын 90 орындық балабақшаға қайта жоспарлап күрделі жөндеу» «Жұмысбен қамту-2020» бағдарламасының 4 бағыты бойынша:

Федоров а. "16" қыркүйек 2013 ж.

«Ақжелкен» балалар бақшасы МККК, бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін меңгерушісі М.У.Дуйсеналиева атынан, бір тараптан жане ЖШС «Таскала Транс Газ», бұдан әрі "Мердігер" деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін Махметов Тлек Маратович атынан, екінші тараптан, әрі карай тараптар «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңына (әрі карай – Заң) сәйкес 2013 жылдың «16» қыркүйегінде БҚО Теректі ауданының Федоровка а. №3ФЖОББМ ғимаратын 90 орындық балабақшаға қайта жоспарлап (түрлету) күрделі жөндеу» бойынша электрондық конкурс қорытындысы негізінде мемлекеттік сатып алулар туралы хаттама негізінде қорытындысы негізінде мемлекеттік сатып алулар туралы осы келісім-шартты жасасын (әрі карай-Шарт), төмендегідей келісімге келді:

1.1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысы «Теректі ауданының білім беру бөлімі» ММ, «БҚО Теректі ауданының Федоровка а. №3ФЖОББМ ғимаратын 90 орындық балабақшаға қайта жоспарлап күрделі жөндеу» нысаны бойынша мемлекеттік сатып алулар жүзеге асырылуда. Бюджеттік бағдарлама атауы 464-«Аудандық (Облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі», 026-«Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу», 011-«Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» 423-«Мемлекеттік мекемелердің ғимараттарын, имараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу» ерекшелігі бойынша жұмыстарды орындауға 117 700 000 (Бір жүз он жеті миллион жеті жүз мың) теңге сомасы көлемінде 168-«Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер бойынша ҚҚС сомасын аударуға арналған» ерекшелігі бойынша 14 124 000 (Он төрт миллион бір жүз жиырма төрт мың) теңге сомасы. Шартың жалпы сомасы 131 824 000 (Бір жүз отыз бір миллион сегіз жүз жиырма төрт) теңге болады.

1.2. Мердігер БҚО Теректі ауданының Федоровка а. №3ФЖОББМ ғимаратын 90 орындық балабақшаға қайта жоспарлап күрделі жөндеу» жобалау-сметалық құжаттамасына сәйкес жасалады.

1.3. Мердігер БҚО, Теректі, «ЖСР» ЖШС).

2. Шартқа қол қойылған сәттен бастап тараптар мынадай үшінші тұлғаларды: а) Тапсырыс беруші - мемлекеттік органдар, заңнамалық актілер, сондай-ақ даулы берілген

Копия

Договор № 14

«Капитальный ремонт здания ФСШ №3 в с. Фёдоровка Теректинского района ЗКО с перепланировкой под детские ясли-сад на 90 мест» в рамках программы «Дорожная карта занятости -2020 по 4- му направлению»

с. Фёдоровка «16» сентября 2013 г.

ГККП Детский сад «Акжелкен», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Дуйсеналиевой М.У., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое **ТОО «Таскала Транс Газ»** в дальнейшем «Подрядчик», в лице **Махметова Тлека Маратовича** действующего на основании **Устава** с другой стороны, (далее – Стороны) на основании Закона «О **государственных** закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом электронного конкурса по **«капитальному ремонту здания ФСШ №3 в с. Фёдоровка Теректинского района ЗКО с перепланировкой под детские ясли-сад на 90 мест»** на основании протокола об итогах электронного конкурса от 10.09.2013 году заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.1. Организатор государственных закупок ГУ «Отдел образования Теректинского района», объявил государственные закупки по выполнению работ по объекту **«Капитальный ремонт здания ФСШ №3 в с. Фёдоровка Теректинского района ЗКО с перепланировкой под детские ясли-сад на 90 мест».**

Наименование бюджетной программы:

464-« Отдел образования района (города областного значения)»

026- «Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020», подпрограмма 011 - «За счет средств республиканского бюджета» специфика 423 – «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий» для Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 117 700 000 (Сто семнадцать миллионов семьсот тысяч) тенге.

Специфика 168 – «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам» на сумму 14 124 000 (Четырнадцать миллионов сто двадцать четыре тысяч) тенге.

Общая сумма договора 131 824 000 (Сто тридцать один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи) тенге.

2. Работы выполняются согласно проектно-сметной документации **«Капитальный ремонт здания ФСШ №**

[illegible]лардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен аффилирленген заңды тұлғалар;

2) «Бас мердігер» (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта онын контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

3) «Қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы)» - Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір белгісін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

4) «Техникалық қадағалаушы» - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс берушімен тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) «Объект» - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

6) «Учаске» - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге белгіленген аумақты білдіреді;

7) «Шарттың құны» - Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс берушімен хабарланған жалпы сомасын білдіреді;

8) «Шарт» - «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс берушімен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер хабарлау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастарға қолданылатын түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) «Уақытша құрылыстар» - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;

10) «Материалдар» - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шикізат материалдарын білдіреді;

11) «Жабдық» - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұратын барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

12) «Құрылыстың уақытша мерзімі» Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс кезеңді білдіреді;

13) «Күндер» - күнтізбелік күндер, «айлар» - күнтізбелік айлар;

14) «Өзгерістер» - Тапсырыс берушімен Шартқа қол қойылғаннан кейін белгіленген өзгерістер.

в с. Фёдоровка Теректинского района ЗКО с перепланировкой под детские ясли-сад на 90 мест».

Генеральный проектировщик (ЗКО, г. Уральск, ТОО «UCP»

В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) " Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

...» - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып ...ан белгі;

...шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі» - ...стардың орындалуын тексеру үдерісінде ...ан шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

...мде санамаланған құжаттар мен оларда ...ан талаптар осы Шартты құрайды және оның ...ыс белгі болып табылады, атап айтқанда:

...Шарт;

...жобалау-сметелік құжаттама/жұмыс сызбалары (...ті тапсырыс-)

...ктілік жоспар (жұмыс өндірісінің кестесі);

...Шартын орындалуын қамтамасыз ету – Шарттың ...ты сомасының 3%;

...Өнім беруші Шартты жасасқан күннен бастап он ...ақ күн ішінде Шартқа атқарылуын ...тамасыз етуді енгізуге тиіс. Өнім беруші ...Шартқа атқарылуын қамтамасыз етудің мынадай ...ерінің бірін таңдауға:

1) Тапсырыс берушінің банктік шотына не ...мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер ...ан табыстың тапсырыс берушілер үшін ...Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында ...белгілеген шотқа енгізілетін ақшаны аударуы;

...Заказчиктің банктік шотына:

БСК KZ186010181000182998

БИК HSBKKZKX

СНН 271400211308

БСН 100640017600

"Казахстан Халық Банкі" АК

2) банктік кепілдік таңдауы ...

4. Мердігер осы Шартта көзделген барлық жұмыстарды орындалуын қамтамасыз етуді ...

5. Шарт екі тілде: орыс тілінде жасалады.

6. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу шартын ...

Өнім беруші таңдауы ...ан болған сапаның және ...ан да шарттардың өзгертілуі шартымен мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер ...

7. Егер сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың уағдаласуы бойынша жұмыстарға ...ының және оның соған сәйкес шартқа ...ы ...

8. Егер мемлекеттік қарастырылған өткізу жобалау-сметалық құжаттама шешімдер негізінде және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған, осылай өзгерісін сомасын кемуге ... болу туралы шешім қабылданса, шартық сомасын қайта ... белгілеу.

9) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа ...пен жұмыс бірлігі үшін оның өзгертілетін ... сатып алынатын жұмыстардың келемінде ... мемлекеттік ... немесе ... байланысты

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) проектно-сметная документация / рабочие чертежи – заказ №116-2012

3) календарный план (график производство работ);

4) обеспечение исполнения Договора - 3 % от общей суммы договора.

5. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан:

ГККП Детский сад «Аяжелкен»,

БИК KZ136010181000182998

БИК HSBKKZKX

РНН 271400211308

БИН 100640017600

АО "Народный Банк Казахстана"

2) банковскую гарантию.

6. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

7. Договор составляется на государственным и русском языке

8. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для

[illegible] азайту не ұлғайту бөлігінде [illegible] сатып алу туралы жасалған шартты [illegible] мемлекеттік сатып алудың жылдық [illegible] осы жұмыстарды сатып алу үшін [illegible] шегінде жол беріледі;

[illegible] сатып алу туралы шарттың жобасына [illegible] шартқа мемлекеттік сатып алу [illegible] және (немесе) өнім беруші ,тандау [illegible] болған ұсынылатын мазмұнын өзгертетін [illegible] Заңның 39-бабының [illegible] және 2- [illegible] хеттемелер мен негіздемелер бойынша [illegible] берілмейді.

[illegible] беруші мен Мердігер арасындағы [illegible] құрылысын салу мәселелеріне қатысты [illegible] жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

[illegible] Мердігер қоғалқы мердігерлік ұйымдармен [illegible] жалпы көлемінің (мердігерлік [illegible]) 2/3 бөлігінен [illegible] Шарт жасаса [illegible] және Тапсырыс берушінің жазбаша [illegible] Шартты ушінші тұлғаға бере алмайды. [illegible] мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші [illegible] Мердігер арасындағы Шартқа талаптарын [illegible]

[illegible] Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса [illegible] Мердігер өзінің жұмыстарын оларымен үйлестіріп [illegible]

[illegible] Тапсырыс беруші Мердігерге «ЗКО Теректі [illegible] ауданы Федоровка а. №ЗФЖОББМ [illegible] 90 орындық балабақшаға қайта [illegible] жобалау-сметалық [illegible] береді.

13. Мердігер негізгі шығыстарға білікті туралы [illegible] нормалар корректілеген [illegible] жалдайды. [illegible] Мердігер [illegible] ұстаған кезде [illegible] Тапсырыс берушінің [illegible] Жаңа [illegible] Білікті туралы [illegible] [illegible] немесе одан [illegible]

[illegible] ҚР Үкіметінің [illegible] 2011 жылғы №3/6 [illegible] «Жұмыспен [illegible] бойынша [illegible] Мердігер «ЗКО Теректі [illegible] Федоровка а. №ЗФЖОББМ [illegible] 90 орындық [illegible] Теректі ауданы жұмыспен [illegible] орталығының жолдамаларына сәйкес [illegible] сәйкесті профильді 24 [illegible]

[illegible] Мердігер Тапсырыс берушіге [illegible] Мердігердің [illegible] білікті [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]лерінің мерт болуымен байланысты және [illegible] орындау барысында және салдарынан [illegible]тайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

Тапсырыс беруші тәуекелдің ерекше түрлері, [illegible] айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, [illegible]тық соғыс, бүліктер, тәртіпсіздіктер (егер онда [illegible] Тапсырыс беруші қызметкерлері қатысса) [illegible]ні үшін жауапты болады. Сондай-ақ, Мердігер [illegible] және конкуренттік құжаттамада көрсетілмеген [illegible] нәрселермен [illegible] жұмыстардың [illegible] тікелей жол [illegible] болса да Тапсырыс [illegible] тәуекелі болып табылады.

[illegible] Мердігер жауапкерлік қоса алғанда, [illegible] жұмыстар толық [illegible]ға дейінгі кезеңге Тапсырыс берушінің [illegible] [illegible]румен жауапкершілікті [illegible] Мердігер [illegible] полистері мен [illegible] Тапсырыс берушіге жұмыстар [illegible] Күнге дейінгі [illegible].

[illegible] Егер Мердігер [illegible] етілетін сертификаттарды [illegible]ша, Тапсырыс берушілі Мердігердің қамтамасыз [illegible] тиісі сақтандыруды жүргізуі және осы [illegible]ларды Шартты [illegible] [illegible] мүмкін.

[illegible] Мердігер Тапсырыс берушінің келісімінсіз [illegible] шартпен [illegible] [illegible] [illegible] полисінің барлық [illegible]

[illegible] Тараптардың [illegible] бірлескен іс-[illegible]дары немесе [illegible] нәтижелері [illegible] табылған жағдайлар болғанда шығындар, [illegible] [illegible] [illegible], адамдардың [illegible] [illegible] [illegible] өлімі үшін [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] мүмкін.

[illegible] Егер мердігер Шарттық құжаттардың талаптарын [illegible] орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз [illegible]ттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер [illegible]дігер жобалау-смета құжаттамасына сәйкес [illegible]ты соғына дейін орындауға кабілетсіз болып [illegible], Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен [illegible]ерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап [illegible] себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір [illegible] тоқтатуға уақытша бере алады.

[illegible] Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе [illegible]кісі немесе [illegible] жобалау-сметалық [illegible]жаттамаға сәйкестендіруі және тапсырыс [illegible]мізбен бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан [illegible] жет күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен [illegible] бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті [illegible] мерзім өткеннан кейін өтінішін талабын қайталауға [illegible]ды. Егер Мердігер [illegible] жеті күн мерзімі [illegible] көрсетілген Ақаулар[illegible] түзетуге жағдайы [illegible]ласа, Тапсырыс беруші [illegible]ін басқалай әсер ету [illegible]ерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы [illegible]ты өз күшімен орындай алады. Мұндай [illegible]дайларда жетінші Мердігерге төленуі тиіс [illegible]ған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша [illegible]шығындары өтемі, қосымша [illegible]меттер үшін шығындары [illegible] Ақаулар[illegible] түзету құны [illegible] [illegible] туралы шешті бұйрық [illegible]ғарылады. Егер Мердігер [illegible] түзете тиісті сома [illegible]ретілген шығындарды жабу үшін жеткіліксіз [illegible]ласа, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз [illegible]ражатынан төлеуге міндетті.

[illegible] Мердігер [illegible] мерзімі ішінде Тапсырыс [illegible] Объектісін [illegible] алу Бұйрығы [illegible] Бұйрығы мерзімі, сондай-ақ [illegible]жұмыстар [illegible] конкурстық [illegible] [illegible] жұмыстарды жүргізу кестесі [illegible]ғарылған жұмыстарды [illegible] кестесін [illegible]йтуге [illegible].

[illegible] Егер [illegible] ақаулар орын алса [illegible]немесе [illegible] жұмыстарды орындау [illegible] қосымша мерзімге [illegible], сондай-ақ егер, [illegible] [illegible] мерзімінде [illegible] ескерілмеген [illegible] жолдарын Ақаулар [illegible] [illegible] Тапсырыс беруші [illegible] жұмыстарды орындау жүргізу [illegible]. Бұл ретте [illegible]дігер [illegible] заңнамада көрсетілген рәсімге [illegible] Тапсырыс берушіні жазбаша хабарлар етуі [illegible].

[illegible] Мердігер [illegible] бір [illegible] сақтық [illegible] [illegible] жұмыстың [illegible] [illegible] [illegible] міндетті. Мердігер [illegible] [illegible] [illegible]

бюджеті жұмыстардың бір бөлігін орындайтын
[illegible] адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері
[illegible] Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шыққа, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және (немесе) конструкцияны қайтадан істейді.

Тапсырыс беруші хабарлаған кез келген Ақаулар туралы Ақаулардың түзеу мерзімін көрсете отырып, Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, [illegible] Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

[illegible] төлеу нысаны – аудару

Төлемдердің сомалары мен мерзімі орындалған жұмыстар ф.2В-ға сәйкес

Ақы төлеу алдында [illegible] құжаттар: мемлекеттік комиссияның орындалған жұмыстар актісі ф.2 және ф.3 анықтамасы.

Егер Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті [illegible] Шартта көрсетілген мерзімде төлемесе, онда [illegible] кейін ол Мердігердің мерзімі өткен әрбір күн [illegible] 0,1 % мөлшерінде [illegible] Тапсырыс беруші [illegible] дереусіздік айыбын [illegible] Мердігер, [illegible] хабар [illegible] телемен [illegible] [illegible] [illegible]

Осы талаптарға сайкес келмейтін, жеткіліксіз [illegible]лген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс [illegible] деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) [illegible] асырмаған пайдалану, тұлемсіру ережелерін [illegible] дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық [illegible] көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты [illegible]ты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы [illegible] бөлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету [illegible]тер берілген кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс [illegible] [illegible] бойынша Мердігер [illegible] техникалық [illegible] жобалау-сметалық [illegible] сайкестігін сұратпаған жұмыстарды [illegible] тыс

[illegible]гер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті [illegible] мерзімге береді.

[illegible]гер бекіте [illegible] Шарт [illegible] қолымен қатысатын [illegible]тардан алынатын Шартты талаптарын елеулі [illegible] [illegible] Тапсырыс берушіге [illegible] [illegible] Шартты [illegible] [illegible] дейін [illegible] [illegible]

[illegible] Шартты талаптарын елеулі бұзу мынаны [illegible] [illegible] шектеліп [illegible]

[illegible] Мердігер [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] бірінші рет [illegible] Тапсырыс берушіге [illegible] [illegible]

[illegible] Тапсырыс [illegible] [illegible] рұқсатсыз [illegible] 3 айрықша 3 [illegible] [illegible] жоқтата тұрса;

[illegible] Мердігер Тапсырыс берушіге белгіленген мерзімді [illegible] [illegible] Тапсырыс берушіге [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Тапсырыс берушіге Мердігерге жұмыстар [illegible] [illegible] [illegible] 3 ай ішінде жүзеге [illegible] [illegible]

[illegible] Тапсырыс берушіге Мердігер [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі [illegible]ртіледі. Шарттың күші жойылған [illegible]старының толемі, сондай-ақ Шартты бұзудың [illegible] енетін күні айтылады.

Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық [illegible]налған жұмыстардың құнын, сатып алынған [illegible]ктар үшін, Объектіден машиналар мен [illegible]стердің шығарылуына шығыстарды және [illegible]ектіні консервациялау құнын талейді.

Жоғарыда санамаланған жағдайлар нетізінде [illegible] жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша [illegible] Сабақ [illegible] [illegible] кейінгі іс жүзіндегі [illegible]ндар үшін [illegible] талап етуге құқылы.

Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда [illegible]кеттік [illegible] жоқ [illegible] Шарт кез келген [illegible]де бұзылады:

Заңды, ғимараттар [illegible] [illegible] шектеулердің [illegible]зу;

[illegible] [illegible] Жобасы, [illegible] маңызды [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]ауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда [illegible]лғандарға байланысты шеккен барлық [illegible]ығынды Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша [illegible]ауға жатпайды.

[illegible] Тапсырыс беруші Мердігердің жоғарыда [illegible]лған себептермен оларды толық аяқтағанға [illegible]не қабылдағанға дейін жұмыстардың қандай да [illegible]зиянды немесе зақымдануы үшін жауапкершілік [illegible]мейді және Мердігер қосымша өтусіз қандай [illegible] бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір [illegible]мландыруды [illegible] [illegible] жоғары айтылғандар [illegible]жесінде [illegible] [illegible]ауларды жүзеге асырады.

[illegible] Мердігер өнім берудің ұйымдастыру, Мердігер [illegible]етін, Объектіге жеткізуге тиіс барлық материалдар мен жабдықтарды қосымшалау, тиеу [illegible]не сақтау үшін жауапты болады. Өнімді беру тек [illegible] Мердігердің [illegible] жүзеге асырылады. [illegible]ндағы [illegible] Тапсырыс беруші өлім [illegible]уге [illegible] [illegible] [illegible]

дың 16 желтоқсанынан кешіктірмей аяқтауды
тамасыз етуге міндетті. Мердігердің жүк
гінің кіруі мен шығуы мектеп аумағынан
ысқан кезде көлік қаралып тексеріле отырып
ксырыс берілімен келісіледі.

Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша
ндалған келем үшін осы Шартта айтылған
ны төлеуге міндеттенеді.

Осы Шарт бойынша Мердігерге түсінікті жа
сеуі Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт
ынша міндеттемелері және Ақауларды түзету
ніндегі кезінде барлық міндеттемелерін толық
ындаған жағдайда жүзеге

Осы Шартқа Тапсырыс беруші мен Мердігер
ағылысқан тәртіпсіз жойылған өзге де ақпарат
ыстарды Қазақстан Республикасының
ымдасына сәйкес келтіріп, өзге де талаптар
ды мүмкін.

Мердігер конкурстық құжаттамада көзделген
ланды, сондай-ақ шарттарда Шарттық
ақпаратты пайдаланбауға міндетті.

Осы Шарт Тапсырыс Берушінің Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігі қазынашылық
комитетінің органдары (бюджеттік кредиттер
берілетін болғандар және мекемелер үшін) және
Мердігер арасында жасалатын жобалық кредиттеу
шарттарын шарттық міндеттемелер жалпамалы етуді
ретінде қолданылады.

Осы Шарт заңды күші бірдей үш данада
жасалынған.

Шартқа қол қою кезінде 2013 жылдың 31
желтоқсанына дейін

Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері.

окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

65. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

66. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

67. Дата Акта государственной комиссии считается датой завершения работ.

68. Если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, то он уплачивает от стоимости Договора неустойку в размере 0,1% в бюджет, а Заказчик за невыполнение условий Договора неустойку выплачивает Подрядчику.

69. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора (либо данная дата определяется Договором).

70. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 16 декабря 2013 года. Въезд и выезд грузового транспорта Подрядчика согласовывается с Заказчиком с досмотром транспорта при выезде с территории школы.

71. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

72. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

73. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

74. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

75. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

76. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

77. Срок действия Договора до 31 декабря 2013 года.

78. Адреса и реквизиты Сторон:

Тапсырыс беруші
Басқармасы МКҚК
0017600
4601018100013069О
KKZKX
н Халық банкі" АК
ісі _____ М.У. Дуйсеналиева
2013 ж.
М.О

Мердігер:
Таскала Транс Газ» ЖШС
005400118 4
KZ7 856000000 5846
KCJBKZKX
271200001773
к Центр Кредит" АК
ектор _____ Т.М. Махметов
2013 ж.
М.О

Заказчик
ГККП Детский сад «Аюжелкен»
БИН 006400017600
ИИК KZ146010181000130690
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
Заведующая _____ Дуйсеналиева М.У
2013г.
М.П.

Подрядчик:
ТОО «Таскала Транс Газ»,
БИН 100540001184
ИИК KZ718560000005015846
БИК KCJBKZKX
РНН 271200001773
АО "Евразийский Центр Кредит"
Директор _____ Махметов Т.М.
2013г.
М.П.

Келесі бетінде
Смотри
на обороте