САРАПТАМА **ЭКСПЕРТИЗА**

ҚР ИИДМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА



Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігінің
Автомобиль жолдары комитеті
төрағасының орынбасары
_____ С.А. Аблалиев

Қостанай облысы
Мендіқара ауданының
аудандық маңызы бар
автомобиль жолын орташа жөндеу
бойынша техникалық құжаттамаға

2019 жылғы «17» мауысым № 478

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Мендіқара ауданы әкімдігінің
тұрғын үй коммуналдық шаруашылық,
жолаушылар көлігі және
автомоибль жолдары бөлімі» ММ

Нұр-Сұлтан қ.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МИИР РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МИИР РК
_____ Аблалиев С.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 478 от « 17 » июня 2019 г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автмобильной дороги районного значения
Мендыкаринского района Костанайской области

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомоибльных дорог
акимата Мендыкаринского района»

Нур-Султан 2019 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-MD-3 «Боровское-Узынагаш» 20-32 км, Мендыкаринского района, Костанайской области.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомоибльных дорог акимата Мендыкаринского района»

Инвестор, источники финансирования: бюджетные средства
Подрядная строительная организация: будет определена тендером
Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- дефектная ведомость.

Комплектность представленной документации:
- пояснительная записка;
- акт осмотра;
- фотоматериалы;
- дефектные ведомости;
- схемы;
- схема доставки ДСМ;
- техническая спецификация;
- ведомость объемов работ;
- разрешительные документы;
- сметная документация.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-MD-3 «Боровское-Узынагаш» 20-32 км, Мендыкаринского района, Костанайской области:
- подсыпка, срезка, планировка обочин;
- устранение пучинистых участков на глубину до 1 м.;
- устройство основания из готовой щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом;
- устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси;
- ресайклирование покрытия;
- исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала;
- устройство съездов;

- укрепление обочин;
- установка дорожных знаков;
- разметка проезжей части;
- демонтаж, монтаж водопропускной трубы.

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта автомобильной дороги районного значения Мендыкаринского района Костанайской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-MD-3 «Боровское-Узынагаш» 20-32 км, Мендыкаринского района, Костанайской области:

- Протяженность - 12 км;
- Общая сметная стоимость - 401 668,661 тыс. тенге.

Заместитель председателя комиссии:

Габдуллина А.М. _____

Члены экспертной группы:

Нурметов С.Ш. _____

Утепбергенов К.Е. _____

Кушков С.М. _____