1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,65	218,93	--	2332	--	2635	1,54	16
		м3		218,93	--	2332	--	113	--	--
31	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	35,5	1033,66	73,75	36695	2618	1560	0,14	5
		м3		21,38	11,67	759	414	133	0,04	1
32	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	355	1810,00	--	642550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Переезд через арык L=6 м -4 шт								
33	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,04	218,93	--	666	--	752	1,54	5
		м3		218,93	--	666	--	113	--	--
34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,04	134,10	--	408	--	461	0,97	3
		м3		134,10	--	408	--	113	--	--
35	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	24	1350,00	--	32400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,384	26500,00	--	10176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Переезд через арык L=3 м -2 шт								
37	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	6	1350,00	--	8100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,096	26500,00	--	2544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			744689	11120			31
			Тенге			4481	2990			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			744689				
	Всего заработная плата -		Тенге				7471			
	Местные материалы -		Тенге			729088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1232			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			798077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			798077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8703			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4844307**	**129471**			**688**
			Тенге			**111141**	**37452**			**136**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4600786				
	Материалы -		Тенге			238841				
	Всего заработная плата -		Тенге				120641			
	Местные материалы -		Тенге			4149532				
		Накладные расходы -	Тенге			143315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21497			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			284646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5028747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							732
		Сметная заработная плата -	Тенге				142138			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			243521				
	Материалы -		Тенге			215322				
	Всего заработная плата -		Тенге				27952			
		Накладные расходы -	Тенге			25157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3774			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16121				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			284799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				31726			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5313546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							908
		Сметная заработная плата -	Тенге				173864			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

50-квартирный жилой дом №12. Силовое электрооборудование и электроосвещениек

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
1	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2**	11233	26,92	--	302392	--	300258	0,15	1707
		м		24,75	--	278017	--	108	--	--
2	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	290	27,70	2,10	8033	609	5565	0,10	29
		м		19,70	0,50	5713	145	95	--	1
3	Е0121-3-7	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм по основанию пола**	12	53,58	--	643	--	365	0,17	2
		м		28,13	--	338	--	108	--	--
4	Е0121-3-3	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды**	209	54,48	--	11386	--	6553	0,18	38
		м		29,03	--	6067	--	108	--	--
5	Е0121-3-2	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды**	168	53,13	--	8926	--	5022	0,17	29
		м		27,68	--	4650	--	108	--	--
6	Е0121-3-1	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды**	18	36,51	--	657	--	512	0,16	3
		м		26,33	--	474	--	108	--	--
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0121-1-4	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 80 мм**	17,975	136,89	20,94	2461	376	2296	0,66	12
		м		107,78	10,48	1937	188	108	0,05	1
8	Е0121-1-3	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 50 мм**	2	99,89	12,00	200	24	187	0,50	1
		м		80,78	5,87	162	12	108	0,03	--
9	Е0121-1-2	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм**	170	96,80	10,80	16457	1837	15558	0,49	83
		м		79,43	5,31	13503	903	108	0,02	4
10	Е0121-1-1	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм**	100	78,15	8,23	7815	823	7321	0,39	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		63,68	4,11	6368	411	108	0,02	2
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ								
11	Е0121-4-1	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2**	300	9,33	0,82	2798	245	2751	0,05	15
		м		7,99	0,50	2397	151	108	--	1
12	Е0121-11-1	**Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами**	120	94,79	10,91	11375	1309	11043	0,48	58
		м кабеля		78,30	6,91	9396	829	108	0,03	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			373142	5223			2015
			Тенге			329022	2639			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			373142				
	Материалы -		Тенге			38897				
	Всего заработная плата -		Тенге				331660			
		Накладные расходы -	Тенге			357432				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53615			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43834				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			774408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2206
		Сметная заработная плата -	Тенге				385275			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			774408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2206
		Сметная заработная плата -	Тенге				385275			

50-квартирный жилой дом №13. Силовое электрооборудование и электроосвещениек

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
1	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2**	11233	26,92	--	302392	--	300258	0,15	1707
		м		24,75	--	278017	--	108	--	--
2	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	290	27,70	2,10	8033	609	5565	0,10	29
		м		19,70	0,50	5713	145	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0121-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм по основанию пола	12	53,58	--	643	--	365	0,17	2
		м		28,13	--	338	--	108	--	--
4	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	209	54,48	--	11386	--	6553	0,18	38
		м		29,03	--	6067	--	108	--	--
5	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	168	53,13	--	8926	--	5022	0,17	29
		м		27,68	--	4650	--	108	--	--
6	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	18	36,51	--	657	--	512	0,16	3
		м		26,33	--	474	--	108	--	--
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0121-1-4	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 80 мм	17,975	136,89	20,94	2461	376	2296	0,66	12
		м		107,78	10,48	1937	188	108	0,05	1
8	Е0121-1-3	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 50 мм	2	99,89	12,00	200	24	187	0,50	1
		м		80,78	5,87	162	12	108	0,03	--
9	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	170	96,80	10,80	16457	1837	15558	0,49	83
		м		79,43	5,31	13503	903	108	0,02	4
10	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	100	78,15	8,23	7815	823	7321	0,39	39
		м		63,68	4,11	6368	411	108	0,02	2
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ								
11	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	300	9,33	0,82	2798	245	2751	0,05	15
		м		7,99	0,50	2397	151	108	--	1
12	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	120	94,79	10,91	11375	1309	11043	0,48	58
		м кабеля		78,30	6,91	9396	829	108	0,03	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			373142	5223			2015
			Тенге			329022	2639			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			373142				
	Материалы -		Тенге			38897				
	Всего заработная плата -		Тенге				331660			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			357432				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53615			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43834				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			774408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2206
		Сметная заработная плата -	Тенге				385275			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			774408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2206
		Сметная заработная плата -	Тенге				385275			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48 744 402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56716
		Сметная заработная плата -	Тенге				10 291 984			
		Временные здания и сооружения -1,1%				536 188				
		Всего :				49 280 590				
		Зимнее удорожание -1,08%				532 230	13			
		Выслуга лет-1%				492 806				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				197 122				
		Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия				4 572 597				
		Всего:				55 075 346				
		Всего базисная стоимость в ценах 2001г.				55 075 346				
		Итого текущая стоимость в ценах 2016 г. МРП 2121 тенге К-2,737				150 741 223				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%				3 014 824				
		Итого:				153 756 047				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,99483937809693				152 962 570				
		НДС-12%				18 355 508				
		Всего по смете:				**171 318 079**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: