1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				69603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			247555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				69603			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3660596	137601			332
			Тенге			514221	43819			17
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3660596				
Материалы -			Тенге			92545				
Всего заработная плата -			Тенге				558040			
Местные материалы -			Тенге			2916229				
		Накладные расходы -	Тенге			726922				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109038			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263251				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4650769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата -	Тенге				667079			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4650769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата -	Тенге				667079			

50-квартирный жилой дом №12. Общестроительные работы выше 0,000

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		2-5 ЭТАЖ								
1	E0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	2000	434,19	3,94	868380	7880	217560	0,55	11
		м2		102,11	1,49	204220	2980	105	0,01	
2	E0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	2000	325,41	2,33	650820	4660	172431	0,49	9
		м2		81,23	0,88	162460	1760	105	--	
3	E0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	4000	284,02	4,07	1136065	16262	573930	0,74	29
		м2		135,68	0,97	542720	3880	105	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	4000	98,69	1,19	394760	4760	255150	0,37	1480
		м2		60,30	0,45	241200	1800	105	--	9
5	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4000	306,50	2,10	1226000	8400	276444	0,39	1560
		м2		65,03	0,79	260120	3160	105	--	16
6	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1000	1015,26	2,10	1015260	2100	350479	2,00	2000
		м2		333,00	0,79	333000	790	105	--	4
		ГАЛТЕЛИ -3622 ПМ (НА ВЕСЬ ДОМ)								
7	E0115-101-1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 100 мм	3622	44,88	0,62	162555	2246	167831	0,26	942
		м		43,88	0,25	158933	906	105	--	4
		ПЛИНТУСЫ-3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)								
8	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	3050	123,31	0,16	376099	488	60962	0,09	274
		м		16,18	0,07	49349	214	123	--	1
9	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	572	138,96	0,32	79484	183	29367	0,24	135
		м		41,63	0,11	23812	63	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5909422	46978			11438
			Тенге			1975815	15552			264
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5909422				
	Материалы -		Тенге			2519263				
	Всего заработная плата -		Тенге				1991367			
	Местные материалы -		Тенге			1367367				
		Накладные расходы -	Тенге			2104154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1052
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				315623			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			480815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8494391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12754
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8494391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12754
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306990			
		РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ								
10	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0239	9850,48	1162,95	235	28	161	46,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		7357,50	108,00	176	3	90	0,53	--
11	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,0239	134000,00	--	3203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50ШТ								
12	С151801-133	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ АБОНЕНТСКОГО ЯЩИКА	50	1080,00	--	54000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			57438	28			1
			Тенге			176	3			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			54000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3240				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			57240				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3438				
		Материалы -	Тенге			32				
		Всего заработная плата -	Тенге				178			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3203				
		Накладные расходы -	Тенге			161				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			61055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				203			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5966861	47006			11439
			Тенге			1975991	15554			264
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			54000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3240				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			57240				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5909422				
		Материалы -	Тенге			2519263				
		Всего заработная плата -	Тенге				1991367			
		Местные материалы -	Тенге			1367367				
		Накладные расходы -	Тенге			2104154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1052
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				315623			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			480815				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8494391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12754
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306990			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3438				
		Материалы -	Тенге			32				
		Всего заработная плата -	Тенге				178			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3203				
		Накладные расходы -	Тенге			161				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				203			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8555445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12755
		Сметная заработная плата -	Тенге				2307192			

50-квартирный жилой дом №12. водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1(ниже 0,000)								
1	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	97	10,99	--	1066	--	1327	0,05	5
		м		10,69	--	1037	--	128	--	--
		Антикоррозийные работы								
2	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	11,7	21,80	0,05	255	1	61	0,03	--
		м2		5,81	0,02	68	--	90	--	--
3	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	11,9	19,64	0,02	234	--	34	0,02	--
		м2		3,13	--	37	--	90	--	--
		Изоляция труб								
4	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	97	72,96	16,85	7078	1634	4163	0,21	20
		м		38,59	4,33	3743	420	100	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			8632	1635			26
			Тенге			4885	420			2
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7566				
Материалы -			Тенге			2083				
Всего заработная плата -			Тенге				4269			
		Накладные расходы -	Тенге			4258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				639			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4907			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1066				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1037			
	Местные материалы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			1327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				199			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6143			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3 и Т4 (ниже 0,00)								
		Антикоррозийные работы								
5	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	19,8	21,80	0,05	432	1	104	0,03	1
		м2		5,81	0,02	115	--	90	--	--
6	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	19,8	19,64	0,02	389	--	56	0,02	--
		м2		3,13	--	62	--	90	--	--
		Изоляция труб								
7	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	226	72,96	16,85	16490	3808	9700	0,21	48
		м		38,59	4,33	8721	979	100	0,03	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			17310	3809			49
			Тенге			8898	979			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17310				
	Материалы -		Тенге			4603				
	Всего заработная плата -		Тенге				9877			
		Накладные расходы -	Тенге			9860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1479			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11356			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			25943	5445			74
			Тенге			13784	1399			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24877				
	Материалы -		Тенге			6685				
	Всего заработная плата -		Тенге				14146			
		Накладные расходы -	Тенге			14118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				16264			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1066				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1037			
	Местные материалы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			1327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				199			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1236			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				17500			

50-квартирный жилой дом №12. Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	Е0121-24-1	**Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	25	518,13	31,00	12953	775	10963	2,30	58
		шт		393,75	12,29	9844	307	108	0,06	2
3	Ц0108-600-1	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	50	62,90	5,40	3145	270	2674	--	--
		шт		54,00	2,30	2700	115	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0121-24-1	Установка распределительного шкафа с автоматами	50	518,13	31,00	25907	1550	21926	2,30	115
		шт		393,75	12,29	19688	614	108	0,06	3
5	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
6	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,90	17,90	1786	36	753	2,00	4
		шт		394,00	2,30	788	5	95	0,01	--
7	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	5	843,50	19,50	4218	98	2286	3,00	15
		шт		479,00	2,30	2395	12	95	0,01	--
8	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	5	119,60	2,58	598	13	550	0,61	3
		шт		100,80	1,02	504	5	108	0,01	--
9	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	25	244,37	65,36	6109	1634	5025	0,95	24
		шт		151,65	34,45	3791	861	108	0,16	4
10	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	84	169,86	57,56	14268	4835	11139	0,55	46
		шт		86,85	35,93	7295	3018	108	0,16	13
11	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2	119,60	2,58	239	5	220	0,61	1
		шт		100,80	1,02	202	2	108	0,01	--
12	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	50	74,15	--	3708	--	2467	0,29	14
		шт		45,68	--	2284	--	108	--	--
13	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	48	150,81	10,52	7239	505	3002	0,32	15
		м		53,78	4,13	2581	198	108	0,02	1
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
14	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	50	74,54	--	3727	--	2892	0,34	17
		шт		53,55	--	2678	--	108	--	--
15	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	573	34,70	--	19883	--	18243	0,19	108
		шт		29,48	--	16892	--	108	--	--
16	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	260	35,40	--	9204	--	8278	0,19	49
		шт		29,48	--	7665	--	108	--	--
17	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	50	45,74	--	2287	--	1677	0,20	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		31,05	--	1553	--	108	--	--
18	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	65	36,26	--	2357	--	1895	0,17	11
		шт		27,00	--	1755	--	108	--	--
19	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	300	266,00	--	79800	--	80598	1,00	300
		шт		266,00	--	79800	--	101	--	--
20	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	150	98,48	0,36	14772	54	10121	0,40	59
		шт		62,33	0,14	9350	22	108	--	--
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
21	Ц0110-38-7	Установка кронштейнов	5	20,30	--	102	--	91	0,10	1
		кронш		20,30	--	102	--	90	--	--
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ								
22	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
		шкаф		2273,00	110,00	4546	220	95	0,64	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			220863	10789			884
			Тенге			177846	5388			25
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			220863				
	Материалы -		Тенге			32228				
	Всего заработная плата -		Тенге				183234			
		Накладные расходы -	Тенге			190887				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28633			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24705				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			436455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1004
		Сметная заработная плата -	Тенге				211867			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			436455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1004
		Сметная заработная плата -	Тенге				211867			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

50-квартирный жилой дом №12. Слабые токи

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	Ц0110-55-4	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг**	50	92,60	--	4630	--	3119	0,43	22
		м		69,30	--	3465	--	90	--	--
2	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	150	27,70	2,10	4155	315	2879	0,10	15
		м		19,70	0,50	2955	75	95	--	--
3	С151604-18	**Кабель телефонный УКТ-4**	0,16	259700,00	--	41552	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-167-3	**Муфта оптическая**	1	1909,80	3,80	1910	4	1338	8,00	8
		шт		1406,00	2,30	1406	2	95	0,01	--
5	С151610-19	**Оптическая муфта GJS-M 96**	1	6460,00	--	6460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-167-11	**Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7**	5	1385,40	5,40	6927	27	4200	5,00	25
		шт		882,00	2,30	4410	12	95	0,01	--
7	С151610-13	**Оптический разъем**	5	3870,00	--	19350	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-698-1	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	30	92,40	--	2772	--	2430	0,50	15
		шт		90,00	--	2700	--	90	--	--
9	С151802-15	**Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С**	5	5090,00	--	25450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151802-24	**Оптическая коробка КРМ**	25	2830,00	--	70750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-3-2	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды**	150	53,13	--	7970	--	4484	0,17	26
		м		27,68	--	4152	--	108	--	--
12	С130804-9	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм**	15	999,00	--	14985	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-769	Скобы	0,009	201100,00	--	1810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-135	Дюбели	3,05	368,00	--	1122	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			209843	346			110
			Тенге			19088	89			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			191925				
	Материалы -		Тенге			8930				
	Всего заработная плата -		Тенге				19177			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163562				
		Накладные расходы -	Тенге			18449				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2767			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12622				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			222997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				21944			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2932				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2932				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3108				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14985				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14985				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			899				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15884				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			241990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							. 120
		Сметная заработная плата -	Тенге				21944			.
		РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
15	Ц0110-512-1	Антенны с мачтой телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	5	1114,80	--	5574	--	5570	6,00	30
		шт		1103,00	--	5515	--	101	--	--
16	С151804-1511Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Антенна с мачтой телевизионная коллективного пользования универсальная ANTV-3108	5	6402,00	--	32010	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-513-1	Антенная коробка	10	3479,60	--	34796	--	34774	17,00	170
		шт		3443,00	--	34430	--	101	--	--
18	С151801-47	Коробка антенная/для электрических соединений телевизионных антенн рахных частотных диапазонов/ УАР-6.2	10	377,00	--	3770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0121-22-7	Установка розеток	50	29,13	--	1457	--	1458	0,17	9
		шт		27,00	--	1350	--	108	--	--
20	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	50	222,00	--	11100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	100	72,90	--	7290	--	4797	0,33	33
		м		53,30	--	5330	--	90	--	--
22	С151605-51	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-11, /ГОСТ 11326.8-79/	0,1	30200,00	--	3020	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-575-2	Снятые перед транспортировкой блок резисторов /ящик сопротивления/, масса до 15 кг	5	83,80	13,90	419	70	118	1,00	5
		шт		20,30	4,50	102	22	95	0,03	--
24	С151801-32	НАГРУЗОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	5	300,00	--	1500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
25	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8-12 мм	145	51,70	2,80	7497	406	3829	0,16	23
		м		27,50	0,30	3988	43	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			108432	476			270
			Тенге			50714	66			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			108432				
	Материалы -		Тенге			5843				
	Всего заработная плата -		Тенге				50780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51400				
		Накладные расходы -	Тенге			50547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7582			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9539				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			168517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				58362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			168517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				58362			
		РАЗДЕЛ 3. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
26	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, устанавливаемый на стене(монтаж домофона)	5	1759,00	86,00	8795	430	1702	2,00	10
		шт		338,00	20,30	1690	102	95	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал/(Установка замка)	5	97,70	1,60	489	8	406	1,00	5
		шт		85,50	--	428	--	95	--	--
28	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/(Монтаж кнопки выхода)	5	97,70	1,60	489	8	406	1,00	5
		шт		85,50	--	428	--	95	--	--
29	Ц0110-111-2	Аппарат телефонный настенный системы ЦБ или АТС(Монтаж абонентского устройства)	50	1291,20	--	64560	--	56295	7,00	350
		шт		1251,00	--	62550	--	90	--	--
30	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	100	53,13	--	5313	--	2989	0,17	17
		м		27,68	--	2768	--	108	--	--
31	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	100	8,50	0,10	850	10	694	0,05	5
		м		7,30	--	730	--	95	--	--
32	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	400	18,80	--	7520	--	6660	0,11	44
		м		18,50	--	7400	--	90	--	--
33	С прайс.ТОО "Jet Logistic"	Многоабонентская панель блок вызова БВД-342R	5	3314,64	--	16573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С прайс.ТОО "Jet Logistic"	Устройство квартирное переговорное, УКП-7	50	287,10	--	14355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С прайс.ТОО "Jet Logistic"	Коробка распределительная БК-4М	50	486,10	--	24305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С прайс.ТОО "Jet Logistic"	Ключ для многоабонентской панели Vizit-RF2.1	100	32,62	--	3262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С прайс.ТОО "Jet Logistic"	Блок управления БУД-302М	5	2397,90	--	11989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С прайс.ТОО "Jet Logistic"	Электромагнитный замок Vizit-ML400	5	2691,52	--	13458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С прайс.ТОО "Jet Logistic"	Кнопка "Exit-300 M"	5	623,13	--	3116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10	999,00	--	9990	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С151607-292	**Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2**	0,5	3660,00	--	1830	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			186893	456			436
			Тенге			75993	102			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			176903				
	Материалы -		Тенге			11566				
	Всего заработная плата -		Тенге				76095			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88888				
		Накладные расходы -	Тенге			69152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10373			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14763				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			260819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							471
		Сметная заработная плата -	Тенге				86467			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9990				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9990				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			599				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			271408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							471
		Сметная заработная плата -	Тенге				86467			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			505168	1277			816
			Тенге			145795	256			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			477261				
	Материалы -		Тенге			26338				
	Всего заработная плата -		Тенге				146051			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			303850				
		Накладные расходы -	Тенге			138148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20722			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36925				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			652333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							887
		Сметная заработная плата -	Тенге				166774			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2932				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2932				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3108				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24975				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1499				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26474				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			681915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							887
		Сметная заработная плата -	Тенге				166774			

50-квартирный жилой дом №12. Вертикальную планировку и покрытие дорожек

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение								
		Живая изгородь								
1	E0147-21-1	**Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений**	70	66,92	--	4684	--	6014	0,40	28
		м		66,60	--	4662	--	129	--	--
2	C143012-46	**Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома**	210	56,00	--	11760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Газон								
3	E0147-3-1	**Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом**	1356,5	2,01	2,01	2726	2726	1142	--	--
		м2		--	0,65	--	885	129	--	3
4	E0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**	1356,5	225,58	0,34	306005	467	68894	0,27	363
		м2		39,24	0,13	53229	177	129	--	1
5	E0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	1356,5	19,01	--	25787	--	14367	0,05	71
		м2		8,21	--	11137	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			350962	3193			463
			Тенге			69028	1062			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			350962				
	Всего заработная плата -		Тенге				70090			
	Местные материалы -		Тенге			278741				
		Накладные расходы -	Тенге			90416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата -	Тенге				83652			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			467861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата -	Тенге				83652			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие								
		ТИП-I -2160,1 м2								
6	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	2160,1	495,93	15,35	1071257	33161	31602	0,03	73
		м2		5,94	5,06	12831	10930	133	0,02	38
7	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2160,1	118,14	--	255186	--	57	--	--
		м2		0,02	--	43	--	133	--	--
		ТИП-IV -226,7 м2								
8	Е0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	226,7	99,81	42,08	22626	9540	21778	0,38	86
		м2		57,38	14,85	13008	3366	133	0,07	16
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	203,8	607,67	6,63	123843	1351	29934	0,70	142
		м		108,68	1,76	22149	358	133	0,01	1
		ТИП-V -145,8 м2								
10	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	145,8	395,82	33,28	57711	4852	3197	0,03	5
		м2		5,00	11,49	729	1675	133	0,04	6
11	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=2	**исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя(-2см)**	145,8	-47,67	--	-6951	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей песчанных с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	145,8	477,58	15,35	69631	2238	2133	0,03	5
		м2		5,94	5,06	866	738	133	0,02	3
13	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	145,8	113,54	--	16554	--	4	--	--
		м2		0,02	--	3	--	133	--	--