1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	197,6	607,67	6,63	120075	1310	29024	0,70	138
		м		108,68	1,76	21475	347	133	0,01	1
		ТИП-VII -150 м2								
15	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравий**	15	871,40	73,75	13071	1106	659	0,14	2
		м3		21,38	11,67	321	175	133	0,04	1
16	Е0127-56-1	**Устройство покрытие из спецсмеси**	150	50,65	12,52	7597	1878	8463	0,24	36
		м2		38,03	4,39	5705	659	133	0,02	3
17	Е0127-56-2 К=5	**Вычитается позиция: Устройство покрытие из спецсмеси**	150	-4,15	--	-623	--	-828	-0,03	-4
		м2		-4,15	--	-623	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1749977	55437			484
			Тенге			76507	18248			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1749977				
	Материалы -		Тенге			26639				
	Всего заработная плата -		Тенге				94755			
	Местные материалы -		Тенге			1591394				
		Накладные расходы -	Тенге			126024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18904			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1988562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата -	Тенге				113659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1988562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата -	Тенге				113659			
		РАЗДЕЛ 3.Прочие								
		Водоотводящий лоток -94 м								
18	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	9,4	1033,66	73,75	9716	693	413	0,14	1
		м3		21,38	11,67	201	110	133	0,04	--
19	Е0137-74-3	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	7,8302	2012,01	958,90	15754	7508	11885	5,38	42
		м3		933,75	331,09	7311	2593	120	1,25	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48,88	245,44	3,82	11997	187	2237	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1826	70	118	0,01	--
		Переезд через арык L=6 м -2 шт								
21	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,62	961,67	100,89	596	63	119	0,85	1
		м3		123,75	38,25	77	24	118	0,18	--
22	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
23	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2204,66	310,26	4409	621	982	1,53	3
		шт		256,50	94,27	513	189	140	0,39	1
24	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	12	448,27	6,63	5379	80	1763	0,70	8
		м		108,68	1,76	1304	21	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			57090	10271			82
			Тенге			13873	3024			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57090				
		Материалы -	Тенге			16341				
		Всего заработная плата -	Тенге				16898			
		Местные материалы -	Тенге			16605				
		Накладные расходы -	Тенге			20857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				20026			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			82624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				20026			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2158030	68900			1028
			Тенге			159408	22335			84
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2158030				
		Материалы -	Тенге			42980				
		Всего заработная плата -	Тенге				181743			
		Местные материалы -	Тенге			1886741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			237297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35595			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2539046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1231
		Сметная заработная плата -	Тенге				217338			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2639046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1231
		Сметная заработная плата -	Тенге				217338			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26 702 766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34535
		Сметная заработная плата -	Тенге				6 285 099			
		Временные здания и сооружения -1,1%				293 730				
		Всего :				26 996 496				
		Зимнее удорожание -1,08%				291 562				
		Выслуга лет-1%				269 965				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				107 986				
		Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия				2 812 872				
		Всего:				30 478 882				
		Всего базисная стоимость в ценах 2001г.				30 478 882				
		Итого текущая стоимость в ценах 2016 г. МРП 2121 тенге К-2,737				83 420 699				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%				1 668 414				
		Итого:				85 089 113				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,9948393780969.				84 650 000				
		НДС-12%				10 158 000				
		Всего по смете:				**94 808 000**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: