01-483 ис

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Атырауской области

Султанбеков Н.Б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№05-0022/15 от 23 января 2015 г.

по рабочему проекту
«Разработка ПСД на строительство летних водопроводных сетей в с.Жарсуат Индерского района Атырауской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Атыраустройпроект»

г.Атырау

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН

Мемсараптама" РМК-нің Атырау облысы бойынша филиалының директоры

Сұлтанбеков Н.Б.

«Атырау облысы Индер ауданы Жарсуат ауылындағы жазғы су желісі құрылысына жобалау-сметалық құжаттамасын даярлау»
жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 23 қаңтардағы №05-0022/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Атырау облысы Индер аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ЖШС

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Атырауқұрылысжоба» ЖШС

Атырау қаласы

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Разработка ПСД на строительство летних водопроводных сетей в с.Жарсуат Индерского района Атырауской области», разработанный в 2014 году.

Настоящее заключение выполнено согласно договору №05-0598/14 от 11.12.2014 г. на проведение экспертизы с ТОО «Атыраустройпроект».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Атырауской области.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Атыраустройпроект», государственная лицензия №12016817 от 09.10.2012 г. I категории, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Главный инженер проекта (ГИП) – Муханов Т.С., приказ №86/4-п от 30.04.2014 г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

• задание на проектирование, утвержденное руководителем отдела строительства, архитектуры и градостроительства Индерского района;

• решение №21 от 08.10.2014 г. акимата Жарсуатского аульного округа Индерского района Атырауской области о выделении земельного участка площадью 2,26 га под строительство летнего поливочного водопровода;

• акт от 08.10.2014 г. выбора и обследования земельного участка площадью 2,26 га под строительство летнего поливочного водопровода;

• архитектурно-планировочное задание на проектирование №279 от 10.10.2014 г., утвержденное начальником Индерского районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области;

• справка №05-19-01 от 14.10.2011 г. о составе водопотребителей, выданная ГУ «Аппарат акима Жарсуатского аульного округа» Индерского района Атырауской области.

Технические условия:

• на электроснабжение №27-12769 от 12.11.2014 г., выданные АО «Атырау Жарык».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

• санитарно-эпидемиологическое заключение №1018-П от 10.10.2014 г. по рабочему проекту, выданное РГУ «Департамент по защите прав потребителей Атырауской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Письмо-поручение №05-06-01/810 от 21.11.2014 г. заказчика, ГУ «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Атырауской области – администратора бюджетной программы, на проведение экспертизы рабочего проекта.

Письмо-заявка №07-04/1498 от 26.11.2014 г. ТОО «Атыраустройпроект» на проведение экспертизы рабочего проекта.

37/2014 Том 1. Общая пояснительная записка. Паспорт проекта.
37/2014 Том 2. Рабочие чертежи (НВ, ЭС).
37/2014 Том 3. Сметная документация (СМ).
37/2014 Том 4. Охрана окружающей среды (ООС).
37/2014 Том 5. Проект организации строительства (ПОС).

Фондовые материалы топографо-геодезических изысканий, выполненных ТОО «Атыраустройпроект» по объекту «Реконструкция I-II подъема ВОС и системы водоснабжения в с.Жарсуат Индерского района Атырауской области» в 2011 году, инженерно-геологических изысканий, выполненных ТОО «Tasagazenergy» по объекту «Строительство и реконструкция водоснабжения населенного пункта Жарсуат Индерского района Атырауской области» в 2010 году, инженерно-геологических изысканий, выполненных

ТОО «Атыраустройпроект» по объекту «Реконструкция I-II ВОС и системы водоснабжения в с.Жарсуат Индерского района Атырауской области» в 2012 году.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Основной целью данного проекта является строительство летнего водопровода для обеспечения сельскохозяйственных нужд села Жарсуат Индерского района Атырауской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Исследованная территория с. Жарсуат входит в состав Индерского района Атырауской области Республики Казахстан. Районный центр – п. Индерборский, областной центр - г. Атырау.

Передвижение в пределах территории - по асфальтированным дорогам. Передвижение возможно всеми видами транспорта.

Природно-климатические условия района строительства:

Район строительства относится к IV-Г строительно-климатическому подрайону и характеризуется следующими основными показателями:

- температура воздуха для расчета наружных ограждающих конструкций - минус 26^{0}С;
- нормативная снеговая нагрузка на 1 м^2 горизонтальной поверхности - 50 кгс/м^2;
- нормативная ветровая нагрузка - 38 кгс/м^2;
- расчетная скорость ветра - 8,0 м/сек;
- нормативная глубина промерзания грунта - 1,25 м;
- сейсмичность территории - 5 баллов;
- годовое количество осадков - 190 мм.

Климат района отличается резкой континентальностью, аридностью, проявляющейся в больших годовых и суточных амплитудах температуры воздуха и в неустойчивости климатических показателей во времени (из года в год).

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Инженерно-геологические изыскания на участке строительства выполнены в декабре месяце 2011 года ТОО «Атыраустройпроект».

В геоморфологическом отношении исследуемая территория расположена на правобережной террасе р. Урал.

Абсолютные отметки существующего рельефа имеют значения от минус 13,47 м до минус 8,97 м. Система высот – Балтийская, система координат – условная.

Геологическое строение территории на глубину до 12,0 м представлено аллювиально-дельтовыми и морскими глинами, супесями и суглинками Новокаспийского и Хвалынского ярусов четвертичного возраста.

По состоянию на декабрь 2011 года положение УГВ зафиксирован на глубине 5,8-7,4 м от естественной поверхности земли.

Уровень грунтовых вод может повыситься в период максимума на 0,5-0,7 м. По минерализации грунтовые воды относятся к сильносоленым. По химическому составу – хлоридно-натриевые.

По физико-механическим свойствам и гранулометрическому составу грунты разделены на 3 инженерно-геологических элемента.

ИГЭ 1 – почвенно-растительный слой с включением корней растений, мощностью 0,3 м.

ИГЭ 2 – супеси желтовато-бурые, твердые, сухие, с включениями обломков ракуши, с пятнами ожелезнений, мощностью слоя 5,7-5,8 м (плотность грунта - 1,68 т/м^3; модуль деформации – 8,6 МПа; удельное сцепление – 17 кПа; угол внутреннего трения - 31^0).

ИГЭ 3 – супеси желтовато-бурые, пластичные, с включениями обломков ракуши, с прослойками глины, с пятнами ожелезнений, мощностью слоя 2,0-5,9 м (плотность грунта

- 1,97 т/м^3; модуль деформации – 17,3 МПа; удельное сцепление – 17 кПа; угол внутреннего трения - 31^0).

Грунты до 6,0 м незасоленные.

Коррозийная активность грунтов к углеродистой стали – высокая; к алюминиевым и свинцовым оболочкам кабелей – от низкой до высокой.

Степень агрессивности воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод на бетонные и железобетонные конструкции при марке бетонов по водопроницаемости W_4, W_6, W_8 следующая:

- по содержанию хлоридов для всех марок бетонов на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах – слабоагрессивная;

- по содержанию сульфатов для бетонов марки W_4, W_6 на портландцементе - сильноагрессивная, для W_8 - среднеагрессивная.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам в пределах исследуемой площадки развита толща со смешанной категорией – II (вторая) и III (третья), с преобладанием II (второй) категории.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

Водоснабжение

Одна из серьезных проблем населенного пункта на сегодня - плохое состояние систем орошения, и, как следствие, неудовлетворительный полив огородов и водоснабжение животноводческого сектора.

Ветхость оросительных стальных труб и износ насоса ухудшает и без того тяжелую обстановку, существует острая необходимость строительства оросительной сети с установкой плавучей насосной станции на р.Урал.

В рамках рабочего проекта предусматривается строительство сети летнего водопровода в селе Жарсуат Индерского района для обеспечения сельскохозяйственных нужд населения.

Система водоснабжения относится к III категории. Источником водоснабжения является река Урал. Река Урал берет свое начало в Уральских горах, здесь же в основном формируется сток реки. Величина стока зависит от количества запаса воды в снеге в горах. Площадь водосбора в пределах Атырауской области составляет 235 000 км^3. Ширина реки Урал в Индерском районе составляет 150-200 м, глубина от 1,5 до 2,5 м, в период паводка до 4,0-5,0 м.

Уровни заданной обеспеченности на изучаемых участках рек

определялись по уклону водной поверхности (Таб.6,7). Уклоны в период паводка в среднем составляют 5 – 7 см / км. В зимнюю межень около 2 см/км.

Максимальные обеспеченные уровни воды на участке р.Урал в створе с.Жарсуат

Таблица 1.

№ п.п	Название поперечных створов		1%	5%	10%	50%
	Створ с. Жарсуат, 150 км от г/п Атырау вверх		-08,49	-10,75	-11,82	-14,99

Минимальные обеспеченные уровни воды на участке р.Урал в створе с.Жарсуат

Таблица 2.

№ п.п	Название поперечных створов			75%	93%	95%
	Створ с. Жарсуат, 150 км от г/п Атырау вверх			-20,59	-20,80	-20,83

Водозабор осуществляется плавучей насосной станцией I подъема заводского изготовления, оборудованной насосами К-65-50-160 производительностью 10,0 м^3/ч, напором 30 м (1 раб., 1 рез.), а также устройствами рыбозащиты РОП-10.

Оросительная сеть предусмотрена тупиковая низкого давления, полив производится поочередно по оросительным ветвям.

Водопроводные сети приняты из полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR26 по ГОСТ 18599-2001, диаметром 110х4,2 мм при средней глубине заложения 0,4 м.

В пониженных точках рельефа предусмотрены устройства для опорожнения участков летнего поливного водопровода на зимний период с отводом воды в мокрые колодцы с последующим вывозом специализированной техникой.

В повышенных переломных точках рельефа предусмотрены устройства для выпуска воздуха.

Водопроводные колодцы сети водоснабжения для установки запорной, спускной и для выпуска воздуха арматуры приняты из сборных железобетонных элементов диаметром 1,5 м по ГОСТ 8020-90.

При пересечении с автодорогами трубопровод заключен в кожух из полиэтиленовой трубы с утолщенной стенкой диаметром 315х15,0 мм по ГОСТ 18599-2001, пересечение автодорог выполнено под углом 90° относительно оси трассы.

Все земляные работы в точках пересечения проектируемого поливочного водопровода с существующими инженерными коммуникациями производятся вручную.

Основные показатели по разделу:

Площадь орошения	- 38 га.
Расчетный расход воды на сельскохозяйственные нужды	- 10,0 м^3/ч.
Протяженность летнего водопровода диаметром 110х4,2 мм	- 10287,0 м.

Электротехнические решения

По надежности электроснабжения электроприемники насосной станции 1-го водоподъема поливочного водопровода отнесены к потребителям третьей категории. Основными потребителями являются насосы. Электроснабжение насосной выполняется в соответствии с техническими условиями, выданными энергоснабжающей организацией и письмом №05-18-01 от 22.01.2015 г. акима Жарсуатского аульного округа Индерского района Атырауской области, воздушной отпайкой от ВЛ-0,4 кВ «Водоочистные сооружения», подключенной к РУ-0,4 кВ КТП-1/3 ПС-35/10 кВ №31 «Жарсуат». Передача электроэнергии до электрощита ЩР поливочной насосной выполняется по кабельной линии длиной 30 м, от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ кабелем марки АВВГ 4х16 мм2, подвешенным на тросе.

Защитные мероприятия. Все электрооборудование, которое может оказаться под напряжением в случае пробоя изоляции, подлежит заземлению и занулению. Зануление выполняется специальной третьей жилой в однофазной сети и специальной пятой - в трехфазной. Заземление для щита ЩР выполняется вертикальными электродами из угловой стали 50х50х5 мм, вбитыми в землю и соединенными между собой полосовой сталью 40х4 мм.

Основной показатель по разделу:

Установленная мощность	- 10,0 кВт.
Расчетная мощность	- 5,0 кВт.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Проектируемые объекты централизованного водоснабжения относится к непожаровзрывоопасным объектам.

На проектируемых объектах предусмотрены мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих норм технологического и пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих норм тех-

нологического и строительного проектирования, предотвращающие аварийные режимы эксплуатации.

Предотвращение ЧС и их последствий обеспечивается за счет реализаций следующих мероприятий:

- обеспечение надежности работы трубопроводов;
- обеспечение безопасности производства;
- обеспечение защиты обслуживающего персонала;
- обеспечение защиты от пожаров;
- планово-предупредительные ремонты;
- соблюдение правил безопасности обслуживающим персоналом.

Основные мероприятия по технике безопасности при строительстве объекта включает следующие основные условия:

- создание безопасных условий труда рабочих, занятых на строительстве объекта;
- обучение персонала безопасному ведению работ, проверка знаний правил техники безопасности при поступлении на работу и прохождение всех видов инструктажа;
- соблюдение технических условий и норм, обеспечивающих надежность и безопасность эксплуатации строительных машин и механизмов;
- для создания безопасных условий труда при строительстве, использовании и применении землеройных машин, грузоподъемных механизмов, изоляционных машин, сварочных агрегатов и другого оборудования, необходимо обучать рабочих безопасности при обслуживании машин и механизмов, правильно организовать работы, технический надзор и контроль за производственными процессами;
- все работники, занятые строительством объекта, кроме общих требований техники безопасности должны знать и соблюдать правила безопасности, касающиеся каждого выполняемого процесса.

При возникновении необходимости выполнения ремонтных работ (текущих, средних, капитальных) обслуживающий персонал должен выполнять повседневное, тщательное наблюдение за состоянием трубопроводов, фланцевых соединений, сварных швов, антикоррозийных покрытий, следить за работой насосов и правильно включать в работу и выключать из работы.

При возникновении аварийных ситуаций обслуживающий персонал должен четко действовать в соответствии с «Планом ликвидации аварийных ситуаций», специально разработанным для данного предприятия.

6.4 Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды в рабочем проекте обеспечивается комплексом планировочных, организационно-технических, санитарно-технических и других мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов, предотвращению отрицательного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду.

Качество атмосферного воздуха в районе площадки строительства оценивается по двум этапам:

- на этапе строительства;
- на этапе эксплуатации.

В период строительно-монтажных работ источником загрязнения атмосферы являются выбросы от автотранспорта и механизмов (сварочные аппараты, строительные машины, автокраны и т.д.). Все вышеперечисленные источники относятся к IV категории опасности (малоопасные) и имеют временный характер.

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, отходящих от площадки строительства в суммарном отношении, не превышают предельно допустимых концентраций (ПДК).

Уменьшение отрицательного воздействия трубопроводов водоснабжения на окружающую среду достигается рациональным выбором трассы, при котором к минимуму сведено его прохождение по озелененным участкам.

Так как все производственные отходы будут передаваться специализированным предприятиям для дальнейшей утилизации или переработки, то влияние отходов на окружающую среду следует рассматривать только от мест временного хранения отходов

на строительной площадке. Отработанные смазочные масла будут накапливаться в металлической емкости до решения вопроса об утилизации.

Твердые промышленные отходы, такие как ветошь промасленная, складируются в металлический контейнер, расположенный на бетонированной площадке.

Твердые бытовые отходы накапливаются в специальных контейнерах на площадках с твердым покрытием.

Контейнеры под твердые промышленные и твердые бытовые отходы будут оборудованы крышками, будут иметь маркировку и устанавливаться на бетонированных площадках, имеющих доступ для подъезда автотранспорта.

Водоснабжение (техническое и питьевое) в период строительства будет производиться привозной водой. Использование воды технического качества на строительной площадке предусматривается для нужд строительной техники, пылеподавления и проведения гидротестов на прочность и герметичность трубопроводов и оборудования.

Для естественных нужд работников предусматривается установка биотуалетов. Образующиеся бытовые стоки от биотуалетов будут вывозиться спецавтомашинами по договору заказчика.

В процессе эксплуатации автотранспорта образуются отработанные электролиты, отходы обтирочной ветоши, отработанные масла, отходы резинотехнических изделий, отработанные аккумуляторные батареи.

На период строительства и демонтажа образуются следующие виды отходов: отходы отвердевших лакокрасочных материалов, ТБО, металлолом и т.д.

6.5 Организация строительства

Продолжительность строительства определена по СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», «Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений».

Нормативная продолжительность строительства составляет 6,0 месяцев, в том числе подготовительный период.

Привозные материалы, необходимые для строительства будут доставляться автомобильным транспортом.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02.03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.3) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;

- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы), согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению №1 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений, выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002);

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-2015 годов согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03 декабря 2013 года №148-V, установленного на 2015 год в размере 2,557419.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующей периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчиком проекта данный объект отнесен к технически сложным II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

Согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

Технические решения, с учетом внесенных изменений по п.7.2, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, в части надежности, устойчивости и долговечности строительных конструкций, а также достоверности определения сметной стоимости строительства.

Качество проектной документации удовлетворительное.

7.2. Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области в рабочий проект внесены следующие изменения и дополнения:

1. Предоставлено разрешение на водопользование ГУ «Урало-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов».
2. Указана категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды.
3. Откорректирован текст пояснительной записки, приведен в соответствие с проектными решениями.
4. Откорректирован расчетный расход воды, приведена в соответствие производительность проектируемой насосной первого подъема.
5. Для колодцев, расположенных на проезжей части дорог, предусмотрены тяжелые люки.
6. Предусмотрено опорожнение водопровода сезонного действия на зимний период.
7. В спецификации откорректированы данные по проектируемой насосной станции.
8. В локальных сметах учтены изменения и дополнения последней редакции 5.3 программного комплекса АВС от 14.11.2014 года.
9. В сводном сметном расчете стоимости строительства откорректированы затраты на технологическое сопровождение согласно Приказа Агентства РК по делам строительства и ЖКХ №170 от 02.05.2011 г.
10. Стоимость проектных работ откорректирована в соответствии с РДС.
11. На основании «Расценок по определению стоимости проведения государственной экспертизы документации на строительство в Республике Казахстан» утвержденных приказом №26 от 26.04.2006 г. РГП «Госэкспертиза» в сводный сметный расчет стоимости строительства включены затраты на экспертизу.

Таблица №3

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Примечание (-уменьш.) (+увелич.)
			заявленные на экспертизу	рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Площадь орошения	га	38	38	-
2	Расчетный расход воды на сельскохозяйственные нужды	$м^3/ч$	10,0	10,0	-
3	Общая протяженность сетей водоснабжения	м	10287,0	10287,0	-
4	Общая расчетная электрическая мощность	кВт	5,0	5,0	-
5	Общая стоимость строительства в базовых ценах 2001г. в том числе: - СМР	млн.тенге	10,207 7,804	10,211 7,808	+0,004 +0,004

	- оборудование - прочие затраты		2,296 0,107	2,296 0,107	- -
6	Общая стоимость строительства в текущих ценах 2015 г. в том числе: - СМР - оборудование - прочие затраты	млн.тенге	31,591 19,959 5,871 5,761	32,220 19,969 5,871 6,380	+0,629 +0,010 - +0,619
	В том числе: 2014 год – ПИР и экспертиза 2015 год - СМР	млн.тенге	1,314 30,277	1,926 30,294	+0,612 +0,017
7	Нормативный срок строительства	мес.	6,0	6,0	

8. ВЫВОД:

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Разработка ПСД на строительство летних водопроводных сетей в с.Жарсуат Индерского района Атырауской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Площадь орошения	- 38 га.
Расчетный расход воды на сельскохозяйственные нужды	- 10,0 $м^3$/ч.
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	- 10,211 млн.тенге;
в том числе:	
СМР	- 7,808 млн.тенге;
Оборудование	- 2,296 млн.тенге;
Прочие затраты	- 0,107 млн.тенге.
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015 г.	- 32,220 млн.тенге;
в том числе:	
СМР	- 19,969 млн.тенге;
Оборудование	- 5,871 млн.тенге;
Прочие затраты	- 6,380 млн.тенге.
Нормативный срок строительства	- 6,0 мес.

Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Атыраустройпроект» в соответствии с условиями договора от 11.12.2014 г. №05-0598/14.

При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

Заказчику во исполнение п.5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8. ТҰЖЫРЫМ:

«Атырау облысы Индер ауданы Жарсуат ауылындағы жазғы су желісі құрылысына жобалау-сметалық құжаттамасын даярлау» жұмыс жобасы бойынша сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

Суару ауданы	- 38 га.
Ауыл шаруашылығына қажет судың есептік шығыны	- 10,0 м^3/сағ.
2001 жылғы базалық бағадағы	
құрылыстың жалпы сметалық құны	- 10,211 млн.теңге;
оның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	- 7,808 млн.теңге;
жабдықтар	- 2,296 млн.теңге;
басқа шығындар	- 0,107 млн.теңге.
2015 жылғы ағымдағы бағадағы	
құрылыстың жалпы сметалық құны	- 32,220 млн.теңге;
оның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	- 19,969 млн.теңге;
жабдықтар	- 5,871 млн.теңге;
басқа шығындар	- 6,380 млн.теңге.
Құрылыстың нормативті ұзақтығы	- 6,0 ай.

Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен, растығын 11.12.2014 жылғы №05-0598/14 шарттың шарттарына сәйкес «Атырауқұрылысжоба» ЖШС кепілдендірген материалдарды ескеріп орындалды.

Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігіне тексерілуге тиісті.

Жұмыс жобасы өндіріске кіріскенге дейін 3 ай мерзімде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі қажет.

Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары	**Үмбетаев Р.А.**
Сараптау тобының жетекшісі	**Садчикова Е.М.**
Сарапшы	**Шохов А.Е.**
Сарапшы	**Мұстажапова З.Ғ.**

ОПЛОМБИРОВАНО!
НЕ ВСКРЫВАТЬ!
ПРИ ПОПЫТКЕ ВСКРЫТИЯ
ПРОЯВЛЯЕТСЯ НАДПИСЬ
0493831

Нөмірленген
Пронумеровано
«10» дет 20 ж

Баулықтап тігілген
Прошнуровано
«23» 01 20 13 ж