1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	21-040106-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прогоны железобетонные марки ПРГ 28.1.3-4т ГОСТ 13015-2012	30	6966,59	--	208998	--	8862	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,38*		*8862*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,38*				*8862*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*580,96*		*17429*				
		Сметная стоимость				*235288*				
36	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	20	1221,08	29,68	24422	594	9925	1,03	21
		шт. сборных конструкций		679,88	6,72	13598	134	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*496,23*		*9925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,38*				*8528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*137,39*		*2748*				
		Сметная стоимость				*37094*				
37	21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	20	1302,25	--	26045	--	1104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,22*		*1104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,22*				*1104*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*108,60*		*2172*				
		Сметная стоимость				*29321*				
38	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,46508	43979,81	4403,85	20454	2048	10625	42,70	20
		т стальных элементов		31688,95	720,79	14738	335	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*22844,56*		*10625*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*9360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*1264*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5345,95*		*2486*				
		Сметная стоимость				*33565*				
39	21-050201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,46508	125312,80	--	58280	--	2471	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5313,26*		*2471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,26*				*2471*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10450,09*		*4860*				
		Сметная стоимость				*65611*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			896682	117116			190
			Тенге			128489	27903			36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			896682				
		Материалы -	Тенге			39055				
		Всего заработная плата -	Тенге				156392			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58280				
		Местные материалы -	Тенге			553742				
		Накладные расходы -	Тенге			139256				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					97119		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42137		
		Сметная прибыль -	Тенге			82875				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1118814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				156392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1118814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				156392			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.14,820								
40	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	37	2426,31	508,57	89773	18817	34684	1,74	64
		шт		1175,82	113,37	43505	4195	62,1	0,16	6
		Накладные расходы -		*937,41*		*34684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*890,59*				*29622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*5062*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*269,10*		*9957*				
		Сметная стоимость				*134414*				
41	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	92	3656,73	683,58	336419	62890	133058	2,66	245
		шт		1840,61	154,10	169336	14177	62,1	0,22	20
		Накладные расходы -		*1446,28*		*133058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1238,71*				*113962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,57*				*19096*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*408,24*		*37558*				
		Сметная стоимость				*507035*				
42	11-070505-0101 РСНБ РК 2015	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	4	5988,98	822,25	23956	3289	8027	3,69	15
		шт		2522,48	185,10	10090	740	62,1	0,26	1
		Накладные расходы -		*2006,63*		*8027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1681,41*				*6726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*325,22*				*1301*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*639,65*		*2559*				
		Сметная стоимость				*34541*				
43	21-040108-0863 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15-8т СТ РК 949-92**	4	55217,16	--	220869	--	9365	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2341,21*		*9365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2341,21*				*9365*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4604,67*		*18419*				
		Сметная стоимость				*248653*				
44	21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	10	42976,19	--	429762	--	18222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1822,19*		*18222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,19*				*18222*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3583,87*		*35839*				
		Сметная стоимость				*483823*				
45	21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	30	34284,46	--	1028534	--	43610	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1453,66*		*43610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,66*				*43610*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2859,05*		*85771*				
		Сметная стоимость				*1157915*				
46	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92	12	51936,19	--	623234	--	26425	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2202,09*		*26425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,09*				*26425*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4331,06*		*51973*				
		Сметная стоимость				*701632*				
47	21-040108-0824 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.15-8т СТ РК 949-92	10	26448,65	--	264487	--	11214	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1121,42*		*11214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,42*				*11214*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2205,61*		*22056*				
		Сметная стоимость				*297757*				
48	21-040108-0842 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.15-8т СТ РК 949-92	24	37681,95	--	904367	--	38345	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1597,71*		*38345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1597,71*				*38345*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3142,37*		*75417*				
		Сметная стоимость				*1018129*				
49	21-040108-0833 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.15-8т СТ РК 949-92**	4	32165,77	--	128663	--	5455	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1363,83*		*5455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1363,83*				*5455*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2682,37*		*10729*				
		Сметная стоимость				*144848*				
50	21-040108-0433 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.12-8т СТ РК 949-92**	12	25521,51	--	306258	--	12985	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1082,11*		*12985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1082,11*				*12985*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2128,29*		*25539*				
		Сметная стоимость				*344783*				
51	21-040108-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т СТ РК 949-92**	8	19218,47	--	153748	--	6519	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*814,86*		*6519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*814,86*				*6519*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1602,67*		*12821*				
		Сметная стоимость				*173088*				
52	21-040108-0421 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92**	19	20779,15	--	394804	--	16740	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*881,04*		*16740*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*881,04*				*16740*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1732,81*		*32923*				
		Сметная стоимость				*444467*				
53	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,09012	43979,81	4403,85	3963	397	2059	42,70	4
		т стальных элементов		31688,95	720,79	2856	65	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*22844,56*		*2059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*1814*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*482*				
		Сметная стоимость				*6504*				
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ5781-82	0,39012	94348,23	--	36807	--	1561	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*1561*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*1561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*3069*				
		Сметная стоимость				*41437*				
55	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	1217,44	667,83	7305	4007	2905	0,81	5
		шт		517,10	151,16	3103	907	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*484,20*		*2905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*2490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*817*				
		Сметная стоимость				*11027*				
56	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетонакласса В15 /ГОСТ 948-84/	1,1208	42481,95	--	47614	--	2019	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*2019*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*2019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*3971*				
		Сметная стоимость				*53603*				
57	11-070512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	6	4108,16	1717,70	24649	10306	9691	2,63	16
		шт		1840,47	385,52	11043	2313	62,1	0,55	3
		Накладные расходы -		*1615,14*		*9691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1382,34*				*8294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*232,80*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*457,86*		*2747*				
		Сметная стоимость				*37087*				
58	21-040108-1943 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балконные плиты СТ РК 949-92 (ПБК)	6	22387,79	--	134327	--	5695	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*949,24*		*5695*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*949,24*				*5695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1866,96*		*11202*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*151224*				
59	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	6	913,21	454,98	5479	2730	1836	0,39	2
		шт		259,82	152,98	1559	918	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*305,94*		*1836*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256,35*				*1538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,59*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,53*		*585*				
		Сметная стоимость				*7900*				
60	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	5,94	4593,51	--	27285	--	1157	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,76*		*1157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*1157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,06*		*2275*				
		Сметная стоимость				*30717*				
		ГИЛЬЗЫ								
61	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2169	131411,59	715,75	28503	155	15572	198,00	43
		1т		130695,84	287,75	28348	62	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*71792,44*		*15572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*13779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,40*				*1793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,32*		*3526*				
		Сметная стоимость				*47601*				
62	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные без применения сварки дельно	0,2169	129916,38	--	28179	--	1195	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*1195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*1195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*2350*				
		Сметная стоимость				*31724*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5248985	102591			394
			Тенге			269840	23377			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5248985				
	Материалы -		Тенге			147617				
	Всего заработная плата -		Тенге				293217			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64986				
	Местные материалы -		Тенге			4663951				
		Накладные расходы -	Тенге			408338				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					178224		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					230114		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			452586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6109908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				293217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6109908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				293217			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
63	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами минеральной ваты или перлита на битумной мастикев один слой**	1039,04	476,21	27,78	494799	28863	195165	0,40	419
		м2		278,86	6,29	289747	6531	56,4	0,01	9
		Накладные расходы -		*187,83*		*195165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*160,82*				*167101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,01*				*28065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,12*		*55197*				
		Сметная стоимость				*745162*				
64	11-120101-1304 РСНБ РК 2015 К=3	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	1039,04	1104,50	81,04	1147622	84202	455821	0,94	973
		м2		647,67	18,86	672960	19594	56,4	0,01	9
		Накладные расходы -		*438,69*		*455821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*375,92*				*390600*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,77*				*65221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,46*		*128275*				
		Сметная стоимость				*1731719*				
65	21-110101-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ISOVER**	284,374	33517,35	--	9531463	--	404134	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1421,14*		*404134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1421,14*				*404134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2795,08*		*794848*				
		Сметная стоимость				*10730445*				
66	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**	249,3	250,27	6,66	62391	1661	9348	0,07	17
		м2		44,14	1,59	11004	396	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*37,50*		*9348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*25,79*				*6430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,70*				*2918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,02*		*5739*				
		Сметная стоимость				*77478*				
67	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	1039,04	490,87	61,96	510036	64379	114092	0,24	252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		137,79	13,58	143173	14106	56,4	0,02	20
		Накладные расходы -		*109,81*		*114092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*85,37*				*88705*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,43*				*25387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,05*		*49930*				
		Сметная стоимость				*674058*				
68	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**	1039,04	345,93	0,91	359434	945	85513	0,20	210
		м2		114,83	0,21	119310	218	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*82,30*		*85513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*64,88*				*67414*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,42*				*18098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,26*		*35596*				
		Сметная стоимость				*480542*				
		ВЕНТКАНАЛ								
69	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	28	3995,91	1236,72	111885	34628	49563	4,54	127
		м3 кладки		2742,89	279,92	76801	7838	50,8	0,40	11
		Накладные расходы -		*1770,12*		*49563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,8%		*1535,59*				*42996*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,54*				*6567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*461,28*		*12916*				
		Сметная стоимость				*174364*				
70	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	8,1928	42867,01	--	351201	--	14891	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1817,56*		*14891*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,56*				*14891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,77*		*29287*				
		Сметная стоимость				*395379*				
71	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочныйтяжелый цементно-известковый М-50**	5,796	12039,42	--	69780	--	2959	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*510,47*		*2959*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*2959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*5819*				
		Сметная стоимость				*78558*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	125	774,44	2,78	96805	347	34635	0,61	76
		м2		427,58	--	53447	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*277,08*		*34635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*234,31*				*29289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,77*				*5346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,12*		*10515*				
		Сметная стоимость				*141956*				
73	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до0,5 т	65	913,21	454,98	59359	29574	19886	0,39	25
		шт		259,82	152,98	16888	9943	62,1	0,22	14
		Накладные расходы -		*305,94*		*19886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256,35*				*16663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,59*				*3223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,53*		*6340*				
		Сметная стоимость				*85584*				
74	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	31,2	4593,51	--	143318	--	6077	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,76*		*6077*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*6077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,06*		*11952*				
		Сметная стоимость				*161346*				
75	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5т	120	1221,08	29,68	146530	3562	59548	1,03	124
		шт		679,88	6,72	81586	806	62,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*496,23*		*59548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,38*				*51165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*				*8382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,39*		*16486*				
		Сметная стоимость				*222564*				
76	21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	120	1449,76	--	173971	--	7376	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,47*		*7376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,47*				*7376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,90*		*14508*				
		Сметная стоимость				*195855*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13258594	248161			2224
			Тенге			1464916	59433			65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13258594				
		Материалы -	Тенге			1275784				
		Всего заработная плата -	Тенге				1524350			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9531463				
		Местные материалы -	Тенге			738270				
		Накладные расходы -	Тенге			1459008				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					860364		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					598644		
		Сметная прибыль -	Тенге			1177408				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15895010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2289
		Сметная заработная плата -	Тенге				1524350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15895010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2289
		Сметная заработная плата -	Тенге				1524350			

РАЗДЕЛ 5. ОКНА

77	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	50,5	2288,18	99,26	115553	5013	35615	1,46	74
		м2		930,84	44,88	47008	2266	59,8	0,07	3
		Накладные расходы -		*705,24*		*35615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,48*				*29466*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,76*				*6149*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*239,47*		*12093*				
		Сметная стоимость				*163261*				
78	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	8,1	2355,70	98,09	19081	795	5214	1,30	11
		м2		828,76	43,70	6713	354	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*643,74*		*5214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*521,73*				*4226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,00*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*239,95*		*1944*				
		Сметная стоимость				*26239*				
79	21-090201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	50,5	13673,91	--	690532	--	29279	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,77*		*29279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*579,77*				*29279*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1140,29*		*57585*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,18*		*44113*				
		Сметная стоимость				*595519*				
85	21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Витраж из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленн ого стекла**	92,25	27664,15	--	2552018	--	108206	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1172,96*		*108206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1172,96*				*108206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2306,97*		*212818*				
		Сметная стоимость				*2873641*				
86	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Детали крепления**	0,06642	390582,82	--	25943	--	1100	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16560,71*		*1100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16560,71*				*1100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32571,48*		*2163*				
		Сметная стоимость				*29206*				
87	11-100106-0803 РСНБ РК 2015	**Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м**	6,5	482,92	9,73	3139	63	1163	0,40	3
		м2		252,33	1,82	1640	12	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*178,90*		*1163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*151,98*				*988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,92*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,95*		*344*				
		Сметная стоимость				*4646*				
88	21-090205-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПВХ профил ей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	7,75	777,24	--	6024	--	255	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,95*		*255*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,95*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,82*		*502*				
		Сметная стоимость				*6782*				
89	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм. Устройство**	7,75	1201,10	3,24	9308	25	1502	0,39	3
		м		249,65	0,56	1935	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*193,85*		*1502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*137,11*				*1063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,74*				*440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,60*		*865*				
		Сметная стоимость				*11675*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВИТРАЖИ (ДЛЯ БАЛКОНА) ВН-3-30ШТ								
90	11-090303-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	194,4	3856,98	999,70	749797	194342	412193	3,89	756
		м2		2846,24	236,20	553308	45917	60,9	0,29	57
		Накладные расходы -		*2120,33*		*412193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1877,20*				*364928*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*243,13*				*47264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,18*		*92959*				
		Сметная стоимость				*1254949*				
91	21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Витраж из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с з аполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	194,4	27664,15	--	5377911	--	228023	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1172,96*		*228023*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1172,96*				*228023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2306,97*		*448475*				
		Сметная стоимость				*6054409*				
92	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Детали крепления**	0,139968	390582,82	--	54669	--	2318	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16560,71*		*2318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16560,71*				*2318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32571,48*		*4559*				
		Сметная стоимость				*61546*				
		ВИТРАЖИ (ДЛЯ БАЛКОНА) ВН-4-60ШТ								
93	11-090303-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	145,8	3856,98	999,70	562348	145756	309144	3,89	567
		м2		2846,24	236,20	414981	34438	60,9	0,29	43
		Накладные расходы -		*2120,33*		*309144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1877,20*				*273696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*243,13*				*35448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,18*		*69719*				
		Сметная стоимость				*941212*				
94	21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Витраж из алюминиевых профилейтолщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	145,8	27664,15	--	4033433	--	171018	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1172,96*		*171018*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1172,96*				*171018*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2306,97*		*336356*				
		Сметная стоимость				*4540807*				
95	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Детали крепления**	0,104976	390582,82	--	41002	--	1738	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16560,71*		*1738*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16560,71*				*1738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32571,48*		*3419*				
		Сметная стоимость				*46160*				
		ВИТРАЖИ (ДЛЯ ЛОДЖИЙ) ВН-1-50ШТ								
96	11-090303-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковойили алюминиевой обвязке. Монтаж**	222,75	3856,98	999,70	859142	222683	472304	3,89	866
		м2		2846,24	236,20	633999	52613	60,9	0,29	65
		Накладные расходы -		*2120,33*		*472304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1877,20*				*418147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*243,13*				*54157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,18*		*106516*				
		Сметная стоимость				*1437962*				
97	21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Витраж из алюминиевых профилейтолщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, сзаполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	222,75	27664,15	--	6162189	--	261277	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1172,96*		*261277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1172,96*				*261277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2306,97*		*513877*				
		Сметная стоимость				*6937343*				
98	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Детали крепления**	0,16038	390582,82	--	62642	--	2656	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16560,71*		*2656*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16560,71*				*2656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32571,48*		*5224*				
		Сметная стоимость				*70522*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**21907706**	**662205**			**2692**
			Тенге			**1955620**	**157694**			**197**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1070807**				
	Материалы -		Тенге			**113405**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**93703**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			859434				
		Накладные расходы -	Тенге			103711				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					55937		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					47774		
		Сметная прибыль -	Тенге			93962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1268480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				93703			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20836899				
	Материалы -		Тенге			7235				
	Всего заработная плата -		Тенге				2019611			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18309806				
		Накладные расходы -	Тенге			2165577				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1229943		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					935634		
		Сметная прибыль -	Тенге			1840198				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24842675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							741
		Сметная заработная плата -	Тенге				2019611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			26111155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				2113314			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
99	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	5	3183,51	1453,74	15918	7269	6919	2,37	12
		шт		1601,55	327,65	8008	1638	62,1	0,47	2
		Накладные расходы -		*1383,81*		*6919*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1198,03*				*5990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,78*				*929*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*365,39*		*1827*				
		Сметная стоимость				*24664*				
100	21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Лестничные площадки ЛПФ 28.13-5ш**	5	39171,72	--	195859	--	8304	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1660,88*		*8304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1660,88*				*8304*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3266,61*		*16333*				
		Сметная стоимость				*220496*				
101	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	30	777,20	28,98	23316	869	15060	1,08	32
		м		712,89	11,70	21387	351	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*502,00*		*15060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*449,97*				*13499*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,03*				*1561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,34*		*3070*				
		Сметная стоимость				*41446*				
102	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	36	2205,60	--	79402	--	3367	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,52*		*3367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,52*				*3367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,93*		*6621*				
		Сметная стоимость				*89390*				
103	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	170	8709,30	46,15	1480581	7845	95957	0,42	71
		м ограждения		283,69	17,82	48228	3030	62,1	0,63	4
		Накладные расходы -		*564,45*		*95957*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*187,24*				*31831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*377,21*				*64126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,90*		*126123*				
		Сметная стоимость				*1702661*				
104	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц (ММ3,ММ1)	0,3444	41472,87	14408,51	14283	4962	5847	28,9	10
		т		19756,04	4218,69	6804	1453	60,9	5,21	2
		Накладные расходы -		*16978,12*		*5847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14600,61*				*5028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2377,52*				*819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4676,08*		*1610*				
		Сметная стоимость				*21741*				
105	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,3444	299900,77	--	103286	--	4379	-	--
		т		--	--	--	--	--	-	--
		Накладные расходы -		*12715,79*		*4379*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12715,79*				*4379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25009,33*		*8613*				
		Сметная стоимость				*116279*				
106	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж косоуров(МК-1)	0,5316	41472,87	14408,51	22047	7660	9026	28,9	15
		т		19756,04	4218,69	10502	2243	60,9	5,2	3
		Накладные расходы -		*16978,12*		*9026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14600,61*				*7762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2377,52*				*1264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4676,08*		*2486*				
		Сметная стоимость				*33558*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,5316	299900,77	--	159427	--	6760	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12715,79*		*6760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12715,79*				*6760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25009,33*		*13295*				
		Сметная стоимость				*179482*				
108	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0364	39000,39	715,75	1420	26	770	58,00	2
		1т		38284,64	287,75	1394	10	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*21154,43*		*770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18707,61*				*681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2446,82*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4812,39*		*175*				
		Сметная стоимость				*2365*				
109	21-050106-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0188	155366,67	--	2921	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6587,55*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6587,55*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12956,34*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
110	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0176	114384,23	--	2013	--	85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4849,89*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,89*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9538,73*		*168*				
		Сметная стоимость				*2266*				
111	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,48	24123,97	598,12	11580	287	1262	4,90	2
		м3		3037,22	139,63	1458	67	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2628,95*		*1262*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1540,77*				*740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1088,19*				*522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2140,23*		*1027*				
		Сметная стоимость				*13869*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2112051	28918			145
			Тенге			97780	8792			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1813008		-		
		Материалы -	Тенге			1436044				
		Всего заработная плата -	Тенге				85570			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4934				
		Местные материалы -	Тенге			275260				
		Накладные расходы -	Тенге			131848				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					52741		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					79107		
		Сметная прибыль -	Тенге			155589				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2100445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				85570			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			299043				
		Материалы -	Тенге			6402				
		Всего заработная плата -	Тенге				21002			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			262713				
		Накладные расходы -	Тенге			26012				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12790		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13222		
		Сметная прибыль -	Тенге			26004				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			351060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				21002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2451505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				106572			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		1 ЭТАЖ.								
		ТИП 132-44,72 М2								
112	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	44,72	185,33	17,18	8288	768	5351	0,26	12
		м2		168,14	7,97	7519	357	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*119,66*		*5351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*107,26*				*4796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,41*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,40*		*1091*				
		Сметная стоимость				*14730*				
113	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	109,8868	19805,04	--	2176312	--	92276	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,73*		*92276*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*				*92276*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1651,58*		*181487*				
		Сметная стоимость				*2450075*				
114	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	44,72	950,21	46,99	42493	2102	11659	0,42	19
		м2		340,69	6,55	15236	293	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*260,72*		*11659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*9457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*2203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*4332*				
		Сметная стоимость				*58485*				
115	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике посл едующий слой	44,72	628,26	23,27	28096	1041	7133	0,25	11
		м2		205,56	3,73	9193	167	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,50*		*7133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127,46*				*5700*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,04*				*1433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,02*		*2818*				
		Сметная стоимость				*38047*				
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2								
116	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	18,7083	3160,00	1027,75	59118	19228	31399	3,44	64
		м3 изоляции		2132,25	300,52	39891	5622	60,9	0,45	8
		Накладные расходы -		*1678,36*		*31399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*27717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*3682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,07*		*7241*				
		Сметная стоимость				*97759*				
117	21-030301-0311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пенобетон В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	18,7083	11953,51	--	223630	--	9482	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*506,83*		*9482*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*506,83*				*9482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*996,83*		*18649*				
		Сметная стоимость				*251761*				
		УЗЕЛ К1-87,5 М2								
118	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	2,625	3160,00	1027,75	8295	2698	4406	3,44	9
		м3 изоляции		2132,25	300,52	5597	789	60,9	0,45	1
		Накладные расходы -		*1678,36*		*4406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*3889*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,07*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13717*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ21520-89	2,625	12469,05	--	32731	--	1388	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*528,69*		*1388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*528,69*				*1388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1039,82*		*2730*				
		Сметная стоимость				*36848*				
120	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	87,5	950,21	46,99	83143	4112	22813	0,42	36
		м2		340,69	6,55	29810	573	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*260,72*		*22813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*18503*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*4310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*8477*				
		Сметная стоимость				*114433*				
121	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	87,5	628,26	23,27	54972	2036	13956	0,25	22
		м2		205,56	3,73	17986	327	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,50*		*13956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127,46*				*11153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,04*				*2804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,02*		*5514*				
		Сметная стоимость				*74443*				
122	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	87,5	3092,25	42,82	270572	3746	49963	1,06	93
		м2 покрытия		674,20	18,74	58993	1639	60,9	0,03	3
		Накладные расходы -		*571,00*		*49963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*36925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,00*				*13038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,06*		*25643*				
		Сметная стоимость				*346177*				
		ТИП 180 - 31,19 М2								
123	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. П2 2,3,4,5 ЭТАЖ.	31,19	3092,25	42,82	96447	1335	17810	1,06	33
		м2 покрытия		674,20	18,74	21028	584	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*571,00*		*17810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*13162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,00*				*4647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,06*		*9141*				
		Сметная стоимость				*123397*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,3,4,5 ЭТАЖ.								
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2								
124	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	156,7956	3160,00	1027,75	495475	161147	263159	3,44	39
		м3 изоляции		2132,25	300,52	334327	47120	60,9	0,45	71
		Накладные расходы -		*1678,36*		*263159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*232301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*30858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,07*		*60691*				
		Сметная стоимость				*819325*				
125	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	156,7956	12469,05	--	1955092	--	82896	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*528,69*		*82896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*528,69*				*82896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1039,82*		*163039*				
		Сметная стоимость				*2201027*				
126	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	1809,18	587,04	15,76	1062063	28515	292434	0,37	62
		м2 стяжки		207,54	7,87	375478	14242	60,9	0,01	13
		Накладные расходы -		*161,64*		*292434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*131,19*				*237339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,45*				*55095*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,89*		*108360*				
		Сметная стоимость				*1462857*				
127	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	1809,18	-191,98	-5,51	-347319	-9974	-23447	-0,01	-6
		м2 стяжки		-4,99	-2,60	-9028	-4710	60,9	--	-4
		Накладные расходы -		*12,96*		*23447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4,62*				*8366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,34*				*15081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,39*		*29661*				
		Сметная стоимость				*-294210*				
		УЗЕЛ К1 - 350 М2								
128	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	10,5	3160,00	1027,75	33180	10791	17623	3,44	6
		м3 изоляции		2132,25	300,52	22389	3155	60,9	0,45	5
		Накладные расходы -		*1678,36*		*17623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*15556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*2066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,07*		*4064*				
		Сметная стоимость				*54867*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	10,5	12469,05	--	130925	--	5551	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*528,69*		*5551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*528,69*				*5551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1039,82*		*10918*				
		Сметная стоимость				*147394*				
130	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	262,5	575,94	16,19	151185	4249	41982	0,36	93
		м2 стяжки		205,59	7,87	53968	2066	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*159,93*		*41982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*34125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*7857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*15453*				
		Сметная стоимость				*208621*				
131	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	262,5	187,28	5,51	49161	1447	3365	0,01	2
		м2 стяжки		5,08	2,60	1334	683	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*12,82*		*3365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4,68*				*1229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,14*				*2137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,01*		*4202*				
		Сметная стоимость				*56728*				
132	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	350	950,21	46,99	332573	16448	91252	0,42	146
		м2		340,69	6,55	119241	2291	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*260,72*		*91252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*74013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*17239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*33906*				
		Сметная стоимость				*457731*				
133	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	350	628,26	23,27	219890	8145	55826	0,25	88
		м2		205,56	3,73	71946	1307	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*159,50*		*55826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127,46*				*44611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,04*				*11215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,02*		*22057*				
		Сметная стоимость				*297773*				
134	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.	350	4174,64	42,82	1461124	14986	215914	1,06	371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		674,20	18,74	235971	6557	60,9	0,03	10
		Накладные расходы -		*616,90*		*215914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*147700*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,90*				*68214*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*383,32*		*134163*				
		Сметная стоимость				*1811201*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**8627447**	**272820**			**2221**
			Тенге			**1410878**	**83063**			**130**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8627447**				
	Материалы -		Тенге			**2425057**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1493942**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2176312**				
	Местные материалы -		Тенге			**2342378**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1314190**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					909810		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					404380		
		Сметная прибыль -	Тенге			**795331**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10736968**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2351**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1493942**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**10736968**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2351**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1493942**			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
135	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойноеоштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**813,47**	**508,07**	**17,40**	**413297**	**14156**	**172340**	**0,45**	**366**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**319,61**	**13,55**	**259995**	**11025**	**54,8**	**0,02**	**18**
		Накладные расходы -		*211,86*		*172340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*182,57*				*148519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,28*				*23821*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*57,59*		*46851*				
		Сметная стоимость				*632488*				
136	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Стены. Сплошноевыравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщинойдо 10 мм**	**2040,82**	**384,22**	**14,89**	**784129**	**30387**	**334899**	**0,37**	**755**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**247,13**	**11,62**	**504349**	**23720**	**54,8**	**0,02**	**38**
		Накладные расходы -		*164,10*		*334899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*141,80*				*289382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,30*				*45517*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*43,87*		*89522*				
		Сметная стоимость				*1208550*				
		2-5 ЭТАЖ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	1381,12	508,07	17,40	701701	24035	292601	0,45	622
		м2 оштукатуриваемой поверхности		319,61	13,55	441423	18718	54,8	0,02	30
		Накладные расходы -		*211,86*		*292601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*182,57*				*252157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,28*				*40444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,59*		*79544*				
		Сметная стоимость				*1073846*				
138	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	2348,96	971,32	53,01	2281584	124507	827826	0,74	1738
		м2 оштукатуриваемой поверхности		505,86	38,99	1188254	91581	54,8	0,06	148
		Накладные расходы -		*352,42*		*827826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,58*				*701350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,84*				*126476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,90*		*248753*				
		Сметная стоимость				*3358163*				
139	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	6154,38	384,22	14,89	2364652	91635	1009934	0,37	2277
		м2 оштукатуриваемой поверхности		247,13	11,62	1520934	71532	54,8	0,02	115
		Накладные расходы -		*164,10*		*1009934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*141,80*				*872672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,30*				*137263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,87*		*269967*				
		Сметная стоимость				*3644553*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**6545363**	**284720**			**5758**
			Тенге			**3914956**	**216576**			**349**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6545363**				
	Материалы -		Тенге			**2345688**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4131532**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2637600**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2264079		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					373521		
		Сметная прибыль -	Тенге			**734637**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9917600**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4131532**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**9917600**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4131532**			

РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ								
140	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	0,9816	33405,65	1936,65	32791	1901	19543	46,60	46
		т		28884,54	245,60	28353	241	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*19908,84*		*19543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17740,26*				*17414*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,59*				*2129*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4265,16*		*4187*				
		Сметная стоимость				*56520*				
141	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сварная решетка ограждения**	0,9816	304399,92	--	298799	--	12669	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12906,56*		*12669*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12906,56*				*12669*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*25384,52*		*24917*				
		Сметная стоимость				*336386*				
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ								
142	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж лотков,решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	3,6741	33405,65	1936,65	122736	7115	73147	46,60	171
		т		28884,54	245,60	106125	902	60,9	0,31	1
		Накладные расходы -		*19908,84*		*73147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17740,26*				*65179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,59*				*7968*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4265,16*		*15671*				
		Сметная стоимость				*211554*				
143	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сварная решетка ограждения**	3,6741	304399,92	--	1118396	--	47420	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12906,56*		*47420*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12906,56*				*47420*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*25384,52*		*93265*				
		Сметная стоимость				*1259081*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			1572721	9016			217
			Тенге			134478	1143			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1417195				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1417195				
		Накладные расходы -	Тенге			60089				
		Сметная прибыль -	Тенге			118183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1595466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			155527				
		Материалы -	Тенге			12032				
		Всего заработная плата -	Тенге				135621			
		Накладные расходы -	Тенге			92690				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					82593		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10097		
		Сметная прибыль -	Тенге			19857				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			268074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				135621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1863540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				135621			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			74697316	2443055			18531
			Тенге			12369192	754589			1075
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53405847				
		Материалы -	Тенге			7948141				
		Всего заработная плата -	Тенге				10947547			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15724280				
		Местные материалы -	Тенге			17614459				
		Накладные расходы -	Тенге			8585635				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6064109		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2521526		
		Сметная прибыль -	Тенге			4959319				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66950801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16617
		Сметная заработная плата -	Тенге				10947547			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21291469				
		Материалы -	Тенге			25670				
		Всего заработная плата -	Тенге				2176234			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18572519				
		Накладные расходы -	Тенге			2284279				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1325327		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					958952		
		Сметная прибыль -	Тенге			1886060				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25461808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2989
		Сметная заработная плата -	Тенге				2176234			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			92412609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19606
		Сметная заработная плата -	Тенге				13123781			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 10. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	1	26585,01	184,84	26585	185	1648	1,14	1
		фильтр		772,60	53,88	773	54	60,4	0,07	--
		Накладные расходы -		*1647,56*		*1648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*499,19*				*499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1148,37*				*1148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2258,61*		*2259*				
		Сметная стоимость				*30491*				
145	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	2	55613,51	277,45	111227	555	7896	3,69	7
		1шт		2491,80	33,75	4984	68	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*3948,12*		*7896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1525,43*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2422,69*				*4845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4764,93*		*9530*				
		Сметная стоимость				*128653*				
146	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	1	3067,80	155,77	3068	156	1981	4,10	4
		регулят		2912,03	27,99	2912	28	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1981,14*		*1981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1775,77*				*1776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*205,37*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403,91*		*404*				
		Сметная стоимость				*5453*				
147	23-051302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	207009,19	--	207009	--	8777	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8777,19*		*8777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8777,19*				*8777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17262,91*		*17263*				
		Сметная стоимость				*233049*				
148	11-160601-0302 РСНБ РК 2015	Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм	2	2327,49	53,25	4655	106	1798	1,86	4
		1шт		1256,91	14,00	2514	28	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*898,86*		*1798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*767,63*				*1535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,23*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,11*		*516*				
		Сметная стоимость				*6969*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	23-051307-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	2	50234,00	--	100468	--	4260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2129,92*		*4260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2129,92*				*4260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4189,11*		*8378*				
		Сметная стоимость				*113106*				
150	13-080202-1501 РСНБ РК 2015	Редукторный электропривод	2	6416,94	--	12834	--	3524	5,00	10
		шт		3339,60	--	6679	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1762,03*		*3524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1429,35*				*2859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,68*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*654,32*		*1309*				
		Сметная стоимость				*17667*				
151	23-051207-2307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Привод электрический МС55/230	2	104097,23	--	208194	--	8827	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4413,72*		*8827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4413,72*				*8827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8680,88*		*17362*				
		Сметная стоимость				*234383*				
152	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	19	1330,23	77,18	25274	1466	12847	1,47	28
		1шт		970,32	14,00	18436	266	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*676,14*		*12847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*594,53*				*11296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,61*				*1551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,51*		*3050*				
		Сметная стоимость				*41170*				
153	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	9	12778,00	--	115002	--	4876	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,79*		*4876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*541,79*				*4876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1065,58*		*9590*				
		Сметная стоимость				*129468*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	10	8907,21	--	89072	--	3777	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,67*		*3777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*377,67*				*3777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*742,79*		*7428*				
		Сметная стоимость				*100277*				
155	23-020103-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	18	1805,17	--	32493	--	1378	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,54*		*1378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,54*				*1378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,54*		*2710*				
		Сметная стоимость				*36580*				
156	23-020103-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	20	1485,35	--	29707	--	1260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,98*		*1260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,98*				*1260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,87*		*2477*				
		Сметная стоимость				*33444*				
157	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	1314,91	61,87	1315	62	671	1,47	1
		1шт		970,32	7,00	970	7	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*671,08*		*671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*590,30*				*590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,78*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,88*		*159*				
		Сметная стоимость				*2145*				
158	23-041001-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый модел и 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	6011,17	--	6011	--	255	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*254,87*		*255*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*254,87*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*501,28*		*501*				
		Сметная стоимость				*6767*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	455,49	--	911	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,31*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,31*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,98*		*76*				
		Сметная стоимость				*1026*				
160	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	18	799,87	23,19	14398	417	5148	0,55	10
		м		392,77	7,59	7070	137	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*285,98*		*5148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*4353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,17*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,87*		*1564*				
		Сметная стоимость				*21109*				
161	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65-76 мм	7	1215,02	28,04	8505	196	2453	0,66	5
		м		465,92	8,87	3261	62	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,45*		*2453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,77*				*2007*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,68*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*877*				
		Сметная стоимость				*11835*				
162	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	492,29	9,94	985	20	308	0,30	1
		м		207,84	3,67	416	7	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*154,04*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,29*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,71*		*103*				
		Сметная стоимость				*1396*				
163	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	432,22	9,94	864	20	303	0,30	1
		м		207,84	3,67	416	7	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*151,49*		*303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,74*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,70*		*93*				
		Сметная стоимость				*1260*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	22	45,52	1,81	1001	40	629	0,05	1
		м трубопровода		42,37	--	932	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*28,60*		*629*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,59*				*563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,02*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5,93*		*130*				
		Сметная стоимость				*1761*				
165	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	7	48,64	1,81	340	13	201	0,05	--
		м трубопровода		42,37	--	297	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*28,74*		*201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,59*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,15*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,19*		*43*				
		Сметная стоимость				*584*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			999920	3236			73
			Тенге			49659	664			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12834				
	Материалы -		Тенге			6155				
	Всего заработная плата -		Тенге				6679			
		Накладные расходы -	Тенге			3524				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2859		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					665		
		Сметная прибыль -	Тенге			1309				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				6679			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			987086				
	Материалы -		Тенге			152002				
	Всего заработная плата -		Тенге				43643			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			788868				
	Сдача и испытание -		Тенге			189				
		Накладные расходы -	Тенге			69331				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26361		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42970		
		Сметная прибыль -	Тенге			84513				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1140930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				43643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1158596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				50322			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2								
166	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм**	1	20277,89	138,50	20278	139	1282	0,94	1
		1фильтр		633,39	37,27	633	37	60,4	0,05	--
		Накладные расходы -		*1282,04*		*1282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*405,08*				*405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,96*				*877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1724,79*		*1725*				
		Сметная стоимость				*23285*				
167	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм**	2	47472,25	149,68	94944	299	6361	2,72	5
		1шт		1837,53	16,88	3675	34	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*3180,37*		*6361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1120,06*				*2240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2060,31*				*4121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4052,21*		*8104*				
		Сметная стоимость				*109409*				
168	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	**Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм**	1	3067,80	155,77	3068	156	1981	4,10	4
		регулят		2912,03	27,99	2912	28	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1981,14*		*1981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1775,77*				*1776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*205,37*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403,91*		*404*				
		Сметная стоимость				*5453*				
169	23-051302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа TA-Hydronics**	1	148001,47	--	148001	--	6275	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6275,26*		*6275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6275,26*				*6275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12342,14*		*12342*				
		Сметная стоимость				*166618*				
170	11-160601-0302 РСНБ РК 2015	**Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм**	2	2327,49	53,25	4655	106	1798	1,86	4
		1шт		1256,91	14,00	2514	28	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*898,86*		*1798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*767,63*				*1535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,23*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,11*		*516*				
		Сметная стоимость				*6969*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	23-051307-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics	2	42741,00	--	85482	--	3624	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1812,22*		*3624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1812,22*				*3624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3564,26*		*7129*				
		Сметная стоимость				*96235*				
172	13-080202-1501 РСНБ РК 2015	Редукторный электропривод	2	6416,94	--	12834	--	3524	5,00	10
		шт		3339,60	--	6679	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1762,03*		*3524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1429,35*				*2859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,68*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*654,32*		*1309*				
		Сметная стоимость				*17667*				
173	23-051207-2307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Привод электрический MC55/230	2	104097,23	--	208194	--	8827	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4413,72*		*8827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4413,72*				*8827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8680,88*		*17362*				
		Сметная стоимость				*234383*				
174	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	19	1330,23	77,18	25274	1466	12847	1,47	28
		1шт		970,32	14,00	18436	266	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*676,14*		*12847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*594,53*				*11296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,61*				*1551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,51*		*3050*				
		Сметная стоимость				*41170*				
175	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	12778,00	--	51112	--	2167	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,79*		*2167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*541,79*				*2167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1065,58*		*4262*				
		Сметная стоимость				*57541*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку,стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	10970,94	--	43884	--	1861	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*465,17*		*1861*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*465,17*				*1861*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*914,89*		*3660*				
		Сметная стоимость				*49404*				
177	23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	9	8907,21	--	80165	--	3399	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,67*		*3399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*377,67*				*3399*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*742,79*		*6685*				
		Сметная стоимость				*90249*				
178	23-020103-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	1805,17	--	14441	--	612	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,54*		*612*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,54*				*612*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*150,54*		*1204*				
		Сметная стоимость				*16258*				
179	23-020103-0806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80	8	1513,05	--	12104	--	513	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,15*		*513*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,15*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*126,18*		*1009*				
		Сметная стоимость				*13627*				
180	23-020103-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	18	1485,35	--	26736	--	1134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,98*		*1134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,98*				*1134*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*123,87*		*2230*				
		Сметная стоимость				*30099*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	1314,91	61,87	1315	62	671	1,47	1
		1шт		970,32	7,00	970	7	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*671,08*		*671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*590,30*				*590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,78*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*158,88*		*159*				
		Сметная стоимость				*2145*				
182	23-041001-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°Сдо 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	6011,17	--	6011	--	255	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*254,87*		*255*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*254,87*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*501,28*		*501*				
		Сметная стоимость				*6767*				
183	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 25 ГОСТ 12816-80	2	455,49	--	911	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,31*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,31*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*37,98*		*76*				
		Сметная стоимость				*1026*				
184	13-080303-2011 РСНБ РК 2015	Регулятор электронный	1	5731,81	305,69	5732	306	1507	4,00	4
		шт		2734,40	98,31	2734	98	42,8	0,12	--
		Накладные расходы -		*1506,83*		*1507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1212,40*				*1212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,43*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*579,09*		*579*				
		Сметная стоимость				*7818*				
185	23-051401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Регулятор электронный погодозависимый с картой, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230В, типа Sauter	1	164708,88	--	164709	--	6984	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6983,66*		*6984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6983,66*				*6984*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13735,40*		*13735*				
		Сметная стоимость				*185428*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	18	799,87	23,19	14398	417	5148	0,55	10
		м		392,77	7,59	7070	137	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*285,98*		*5148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*4353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,17*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,87*		*1564*				
		Сметная стоимость				*21109*				
187	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	2	1071,45	23,19	2143	46	595	0,55	1
		м		392,77	7,59	786	15	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*297,50*		*595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,68*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,52*		*219*				
		Сметная стоимость				*2957*				
188	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	6	1215,02	28,04	7290	168	2103	0,66	4
		м		465,92	8,87	2796	53	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,45*		*2103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,77*				*1721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,68*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*751*				
		Сметная стоимость				*10144*				
189	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	2	492,29	9,94	985	20	308	0,30	1
		м		207,84	3,67	416	7	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*154,04*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,29*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,71*		*103*				
		Сметная стоимость				*1396*				
190	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	2	432,22	9,94	864	20	303	0,30	1
		м		207,84	3,67	416	7	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*151,49*		*303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,74*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,70*		*93*				
		Сметная стоимость				*1260*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	24	45,52	1,81	1092	43	686	0,05	1
		м трубопровода		42,37	--	1017	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*28,60*		*686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,59*				*614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,02*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,93*		*142*				
		Сметная стоимость				*1921*				
192	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	6	48,64	1,81	292	11	172	0,05	--
		м трубопровода		42,37	--	254	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*28,74*		*172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,59*				*154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,15*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,19*		*37*				
		Сметная стоимость				*502*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**1036916**	**3260**			**75**
			Тенге			**51307**	**718**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**18566**				
	Материалы -		Тенге			**8846**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9512**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5031**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4071		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					960		
		Сметная прибыль -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1888**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**25484**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**14**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**9512**			
	Материалы -		Тенге			**1018350**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**131750**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**42513**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**841752**				
		Накладные расходы -	Тенге			**138**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**69945**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25678		
		Сметная прибыль -	Тенге					44267		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**87064**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1175359**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**42513**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1200843**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**76**
							52025			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000								
193	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	83	604,90	11,38	50207	944	14677	0,34	28
		м		235,83	4,30	19574	357	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*176,84*		*14677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*12038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,80*				*2639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,54*		*5191*				
		Сметная стоимость				*70075*				
194	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	31	845,49	11,38	26210	353	5798	0,34	10
		м		235,83	4,30	7311	133	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,04*		*5798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*4496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,00*				*1302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,60*		*2561*				
		Сметная стоимость				*34569*				
195	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	93	997,72	11,38	92788	1058	17995	0,34	31
		м		235,83	4,30	21932	400	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*193,49*		*17995*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*13489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,45*				*4506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,30*		*8863*				
		Сметная стоимость				*119645*				
196	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных радиаторов**	244,2	9131,42	88,53	2229892	21618	171378	0,70	172
		1кВт		457,81	41,90	111797	10232	60,4	0,06	15
		Накладные расходы -		*701,79*		*171378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*301,82*				*73705*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,97*				*97673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*786,66*		*192102*				
		Сметная стоимость				*2593371*				
197	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	**Установка кранов воздушных**	185	196,81	--	36410	--	12228	0,12	23
		комплект		91,73	--	16970	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*66,10*		*12228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*55,40*				*10250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,69*				*1978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,03*		*3891*				
		Сметная стоимость				*52529*				
		ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	2810	1101,31	158,31	3094669	444846	1870144	1,29	3625
		м трубопровода		930,39	52,50	2614387	147531	60,4	0,08	237
		Накладные расходы -		*665,53*		*1870144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*593,66*				*1668198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,87*				*201946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,35*		*397185*				
		Сметная стоимость				*5361998*				
199	23-010602-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2610,49	293,98	--	767432	--	32539	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,46*		*32539*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,46*				*32539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,52*		*63998*				
		Сметная стоимость				*863969*				
200	23-020301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Муфта d 25 мм**	1100	123,00	--	135300	--	5737	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,22*		*5737*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,22*				*5737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,26*		*11283*				
		Сметная стоимость				*152320*				
201	23-020301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	360	115,29	--	41504	--	1760	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,89*		*1760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,89*				*1760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,61*		*3461*				
		Сметная стоимость				*46725*				
202	23-020301-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	580	103,92	--	60274	--	2556	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,41*		*2556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,41*				*2556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,67*		*5026*				
		Сметная стоимость				*67856*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	23-020301-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тройник прямой, d 25 мм	350	246,02	--	86107	--	3651	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,43*		*3651*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,43*				*3651*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20,52*		*7181*				
		Сметная стоимость				*96939*				
204	23-020401-3202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Колено обводное полипропиленовоеPP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	200	126,67	--	25334	--	1074	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,37*		*1074*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,37*				*1074*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10,56*		*2113*				
		Сметная стоимость				*28521*				
205	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	750	15,49	--	11618	--	493	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,66*		*493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,29*		*969*				
		Сметная стоимость				*13079*				
206	23-020401-3605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1800	38,26	--	68868	--	2920	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,62*		*2920*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*2920*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3,19*		*5743*				
		Сметная стоимость				*77531*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**6726612**	**468819**			**3889**
			Тенге			**2791970**	**158652**			**253**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6726612**				
	Материалы -		Тенге			**2269386**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2950622**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1196436**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**4380**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2142948**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1782176		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					360772		
		Сметная прибыль -	Тенге			709565				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9579125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4142
		Сметная заработная плата -	Тенге				2950622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			9579125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4142
		Сметная заработная плата -	Тенге				2950622			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			8763447	475316			4037
			Тенге			2892936	160033			255
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31400				
	Материалы -		Тенге			15001				
	Всего заработная плата -		Тенге				16191			
		Накладные расходы -	Тенге			8555				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6930		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1625		
		Сметная прибыль -	Тенге			3196				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			43151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				16191			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8732048				
	Материалы -		Тенге			2553138				
	Всего заработная плата -		Тенге				3036779			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2827056				
	Сдача и испытание -		Тенге			4708				
		Накладные расходы -	Тенге			2282224				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1834214		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					448010		
		Сметная прибыль -	Тенге			881142				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11895413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4268
		Сметная заработная плата -	Тенге				3036779			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			11938564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4292
		Сметная заработная плата -	Тенге				3052970			
		ОТДЕЛ 3. №8 жилой дом. Электроосвещение и электрооборудование								
207	13-100408-0503 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	1	25236,56	--	25237	--	11269	32,00	32
		шт.		24099,52	--	24100	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*11269,29*		*11269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*9784,41*				*9784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1484,89*				*1485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2920,47*		*2920*				
		Сметная стоимость				*39427*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	1	144748,00	--	144748	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6137,32*		*6137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6137,32*				*6137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12070,83*		*12071*				
		Сметная стоимость				*162956*				
209	13-080305-0906 РСНБ РК 2015	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка 0 до 15 кг	25	4141,56	148,97	103539	3724	37116	4,00	100
		шт		2884,92	49,15	72123	1229	42,8	0,06	2
		Накладные расходы -		*1484,63*		*37116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1255,78*				*31395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,85*				*5721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,10*		*11252*				
		Сметная стоимость				*151907*				
210	23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	25	18335,31	--	458383	--	19435	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*777,42*		*19435*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777,42*				*19435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1529,02*		*38225*				
		Сметная стоимость				*516044*				
211	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	50	297,70	47,00	14885	2350	6467	0,34	17
		шт		245,22	16,38	12261	819	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*129,34*		*6467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*111,97*				*5598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,37*				*868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,16*		*1708*				
		Сметная стоимость				*23060*				
212	23-070501-0802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	50	2915,48	--	145774	--	6181	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*123,62*		*6181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,62*				*6181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,13*		*12156*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*164111*				
213	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	1	834,54	96,17	835	96	372	1,00	1
		шт.		721,23	32,77	721	33	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*371,78*		*372*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*322,71*				*323*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,07*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,51*		*97*				
		Сметная стоимость				*1303*				
214	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	1	7425,28	--	7425	--	315	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*314,83*		*315*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*314,83*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,21*		*619*				
		Сметная стоимость				*8359*				
215	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**	2	2497,24	63,96	4994	128	1432	2,00	4
		шт		1351,52	16,38	2703	33	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*716,17*		*1432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*585,46*				*1171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,71*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,07*		*514*				
		Сметная стоимость				*6940*				
216	24-040207-3987 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Пускатель магнитный с тепловым реле**	2	3247,68	--	6495	--	275	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,70*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,70*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,83*		*542*				
		Сметная стоимость				*7312*				
217	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	5	3598,28	33,58	17991	168	5338	3,00	15
		шт		2050,80	--	10254	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1067,53*		*5338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*877,74*				*4389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,78*				*949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,26*		*1866*				
		Сметная стоимость				*25195*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	23-070202-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	5	3569,06	--	17845	--	757	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151,33*		*757*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,33*				*757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,63*		*1488*				
		Сметная стоимость				*20090*				
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
219	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
			6440	51,53	0,47	331845	3027	112747	0,05	322
		м		34,18	0,16	220119	1055	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*17,51*		*112747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14,70*				*94663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*18084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*35567*				
		Сметная стоимость				*480159*				
220	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2,8	135217,45	--	378609	--	16053	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5733,22*		*16053*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5733,22*				*16053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11276,05*		*31573*				
		Сметная стоимость				*426235*				
221	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	3,64	80719,74	--	293820	--	12458	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3422,52*		*12458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3422,52*				*12458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6731,38*		*24502*				
		Сметная стоимость				*330780*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			1952425	9493			491
			Тенге			342281	3169			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			144748				
	Накладные расходы -		Тенге			6137				
	Сметная прибыль -		Тенге			12071				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			162956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1801182				
		Материалы -	Тенге			147552				
		Всего заработная плата -	Тенге				345450			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1301856				
		Накладные расходы -	Тенге			229939				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					147322		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					82617		
		Сметная прибыль -	Тенге			162490				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2193610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата -	Тенге				345450			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6495				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6495				
		Накладные расходы -	Тенге			275				
		Сметная прибыль -	Тенге			542				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7312				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			2363879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата -	Тенге				345450			
		ОТДЕЛ 4. Газоснабжение жилого дома №8								
		УСТАНОВКА КРАНОВ								
222	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	105	1314,91	61,87	138066	6496	70463	1,47	154
		шт.		970,32	7,00	101883	735	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*671,08*		*70463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*590,30*				*61981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,78*				*8482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,88*		*16682*				
		Сметная стоимость				*225212*				
223	23-040909-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	100	6454,96	--	645496	--	27369	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*273,69*		*27369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,69*				*27369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,29*		*53829*				
		Сметная стоимость				*726694*				
224	23-040909-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	5	7417,22	--	37086	--	1572	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*314,49*		*1572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*314,49*				*1572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*618,54*		*3093*				
		Сметная стоимость				*41751*				
225	23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	200	**346,11**	--	69222	--	**2935**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,68*		*2935*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,68*				*2935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,86*		*5773*				
		Сметная стоимость				*77930*				
226	23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	10	**346,11**	--	3461	--	**147**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,68*		*147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,68*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,86*		*289*				
		Сметная стоимость				*3896*				
		УКЛАДКА ТРУБ								
227	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	179,5	**217,18**	**12,03**	**38984**	**2159**	**24362**	**0,28**	**50**
		м		**196,64**	**4,30**	**35298**	**771**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*135,72*		*24362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*121,37*				*21785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,35*				*2577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,23*		*5068*				
		Сметная стоимость				*68414*				
228	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 22х2 мм**	179,5	**179,89**	--	**32290**	--	**1369**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,63*		*1369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,63*				*1369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,00*		*2693*				
		Сметная стоимость				*36352*				
229	11-160301-0304 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	147	**217,95**	**12,03**	**32039**	**1768**	**19956**	**0,28**	**41**
		м		**196,64**	**4,30**	**28907**	**632**	**60,4**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*135,75*		*19956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*121,37*				*17841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,39*				*2115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,30*		*4160*				
		Сметная стоимость				*56155*				
230	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	147	364,37	--	53562	--	2271	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,45*		*2271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,45*				*2271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,39*		*4467*				
		Сметная стоимость				*60300*				
231	11-160301-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР	35	289,99	21,26	10150	744	6087	0,36	12
		м трубопровода		249,13	7,59	8720	265	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*173,93*		*6087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*155,06*				*5427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,87*				*660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,11*		*1299*				
		Сметная стоимость				*17536*				
232	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР	35	616,22	--	21568	--	914	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,13*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,13*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,39*		*1799*				
		Сметная стоимость				*24281*				
233	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,088	494991,09	225240,39	43559	19821	20518	312,70	28
		т		252004,93	75764,01	22176	6667	62,1	94,30	8
		Накладные расходы -		*233162,42*		*20518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*203544,51*				*17912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29617,91*				*2606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58252,28*		*5126*				
		Сметная стоимость				*69203*				
234	23-020101-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	50	369,42	--	18471	--	783	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,66*		*783*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,66*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,81*		*1540*				
		Сметная стоимость				*20795*				
235	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 33,7х2,3; 21,3х2,0 мм**	175	216,43	--	37875	--	1606	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,18*		*1606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,18*				*1606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,05*		*3158*				
		Сметная стоимость				*42639*				
236	23-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	20	191,87	--	3837	--	163	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,14*		*163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,14*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,00*		*320*				
		Сметная стоимость				*4320*				
237	23-020801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Угольники прямые 15 мм**	5	1239,26	--	6196	--	263	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,54*		*263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,54*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,34*		*517*				
		Сметная стоимость				*6975*				
238	23-021199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм**	100	25,89	--	2589	--	110	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,10*		*110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*216*				
		Сметная стоимость				*2915*				
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗ-ВО К СТЕНЕ								
239	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг**	0,009	408813,96	4403,85	3679	40	345	42,70	--
		т		31688,95	720,79	285	6	62,1	1,03	--