| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | 325,6 | 4551,86 | 1020,30 | 1482085 | 332209 | 709103 | 5,53 | 1801 |
| | | м3 кладки | | 3517,30 | 230,93 | 1145233 | 75192 | 50,8 | 0,33 | 107 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2177,84* | | *709103* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1904,10* | | | | *619976* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *273,73* | | | | *89127* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *538,38* | | *175295* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2366484* | | | | |
| 242 | 11-260101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 94,99392 | 12683,40 | 782,86 | 1204846 | 74367 | 618287 | 14,80 | 1406 |
| | | м3 изоляции | | 10001,25 | 356,90 | 950058 | 33903 | 55,3 | 0,51 | 48 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6508,70* | | *618287* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%* | | *5728,05* | | | | *544130* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *780,65* | | | | *74157* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1535,37* | | *145851* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1968984* | | | | |
| 243 | 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 | 94,99392 | 19805,04 | -- | 1881358 | -- | 79770 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *839,73* | | *79770* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *839,73* | | | | *79770* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1651,58* | | *156890* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2118018* | | | | |
| 244 | 21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012 | 62,678 | 27952,25 | -- | 1751991 | -- | 74284 | -- | -- |
| | | 1000 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1185,18* | | *74284* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1185,18* | | | | *74284* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2330,99* | | *146102* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1972377* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 37,6068 | 70188,15 | -- | 2639552 | -- | 111917 | -- | -- |
| | | 1000 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2975,98* | | *111917* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2975,98* | | | | *111917* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5853,13* | | *220117* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2971586* | | | | |
| 246 | 21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | 67,3992 | 12039,42 | -- | 811447 | -- | 34405 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *510,47* | | *34405* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *510,47* | | | | *34405* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1003,99* | | *67668* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *913521* | | | | |
| | | **СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ** | | | | | | | | |
| 247 | 11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | 214 | 4551,86 | 1020,30 | 974098 | 218344 | 466057 | 5,53 | 1183 |
| | | м3 кладки | | 3517,30 | 230,93 | 752702 | 49420 | 50,8 | 0,33 | 71 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2177,84* | | *466057* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1904,10* | | | | *407478* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *273,73* | | | | *58579* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *538,38* | | *115212* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1555367* | | | | |
| 248 | 11-260101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 62,43648 | 12683,40 | 782,86 | 791907 | 48879 | 406380 | 14,80 | 924 |
| | | м3 изоляции | | 10001,25 | 356,90 | 624443 | 22283 | 55,3 | 0,51 | 32 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6508,70* | | *406380* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%* | | *5728,05* | | | | *357640* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *780,65* | | | | *48741* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1535,37* | | *95863* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1294150* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 | 62,43648 | 19805,04 | -- | 1236557 | -- | 52430 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *839,73* | | *52430* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *839,73* | | | | *52430* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1651,58* | | *103119* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1392106* | | | | |
| 250 | 21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 65,912 | 27952,25 | -- | 1842389 | -- | 78117 | -- | -- |
| | | 1000 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1185,18* | | *78117* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1185,18* | | | | *78117* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2330,99* | | *153640* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2074147* | | | | |
| 251 | 21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | 44,298 | 12039,42 | -- | 533322 | -- | 22613 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *510,47* | | *22613* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *510,47* | | | | *22613* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1003,99* | | *44475* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *600410* | | | | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ** | | | | | | | | |
| 252 | 11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Кладка ограждений лоджий из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | 71,2 | 883,91 | 127,07 | 62934 | 9048 | 32030 | 1,21 | 86 |
| | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 750,01 | 28,76 | 53400 | 2048 | 50,8 | 0,04 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *449,87* | | *32030* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *395,61* | | | | *28168* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *54,25* | | | | *3863* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *106,70* | | *7597* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *102562* | | | | |
| 253 | 21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 2,7631296 | 70188,15 | -- | 193939 | -- | 8223 | -- | -- |
| | | 1000 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2975,98* | | *8223* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2975,98* | | | | *8223* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5853,13* | | *16173* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *218335* | | | | |
| 254 | 21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Раствор готовый кладочныйтяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98** | 1,47384 | 12039,42 | -- | 17744 | -- | 752 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *510,47* | | *752* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *510,47* | | | | *752* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1003,99* | | *1480* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19976* | | | | |
| 255 | 11-080201-0601 РСНБ РК 2015 | **Кладка из кирпича. Расшивка швов** | 71,2 | 153,26 | -- | 10912 | -- | 6241 | 0,22 | 16 |
| | | м2 стен (без вычета проемов) | | 153,26 | -- | 10912 | -- | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *87,65* | | *6241* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *77,85* | | | | *5543* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,80* | | | | *698* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,27* | | *1372* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18525* | | | | |
| | | **ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 256 | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка.Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | 408 | 3899,24 | 1236,72 | 1590892 | 504583 | 699652 | 4,38 | 1787 |
| | | м3 кладки | | 2646,22 | 279,92 | 1079658 | 114207 | 50,8 | 0,40 | 163 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1714,83* | | *699652* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1486,48* | | | | *606484* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *228,35* | | | | *93169* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *449,13* | | *183244* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2473788* | | | | |
| 257 | 21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125** | 120,6744 | 42867,01 | -- | 5172951 | -- | 219333 | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1817,56* | | *219333* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1817,56* | | | | *219333* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3574,77* | | *431383* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5823667* | | | | |
| 258 | 21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Раствор готовый кладочныйтяжелый цементно-известковый М-50** | 88,128 | 12039,42 | -- | 1061010 | -- | 44987 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *510,47* | | *44987* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *510,47* | | | | *44987* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1003,99* | | *88480* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1194477* | | | | |
| 259 | 11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высотеэтажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -0,77, раствора - 0,9** | 979,2 | **883,91** | **127,07** | **865522** | **124430** | **440509** | **1,21** | **1185** |
| | | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | | **750,01** | **28,76** | **734406** | **28164** | **50,8** | **0,04** | **40** |
| | | *Накладные расходы -* | | *449,87* | | *440509* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *395,61* | | | | *387385* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *54,25* | | | | *53123* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *106,70* | | *104482* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1410513* | | | | |
| 260 | 21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125** | 38,000794 | **42867,01** | -- | **1628980** | -- | **69069** | -- | -- |
| | | **1000шт** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1817,56* | | *69069* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1817,56* | | | | *69069* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3574,77* | | *135844* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1833893* | | | | |
| 261 | 21-020401-2808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98** | 20,26944 | **11493,72** | -- | **232971** | -- | **9878** | -- | -- |
| | | **м3** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *487,33* | | *9878* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *487,33* | | | | *9878* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *958,48* | | *19428* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *262277* | | | | |
| | | **АРМИРОВАНИЕ СТЕН** | | | | | | | | |
| 262 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | **Армирование кладкистен и других конструкций** | 0,3207 | **37500,82** | **1185,99** | **12027** | **380** | **6741** | **56,40** | **18** |
| | | **т** | | **36314,83** | **377,89** | **11646** | **121** | **50,8** | **0,54** | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *21020,27* | | *6741* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *18639,90* | | | | *5978* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2380,37* | | | | *763* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4681,69* | | *1501* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20270* | | | | |
| 263 | 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм** | 0,3207 | **126629,19** | -- | **40610** | -- | **1722** | -- | -- |
| | | **т** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5369,08* | | *1722* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5369,08* | | | | *1722* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10559,86* | | *3387* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *45718* | | | | |
| | | **ГИЛЬЗЫ** | | | | | | | | |
| 264 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | 0,498984 | 131411,59 | 715,75 | 65572 | 357 | 35823 | 198,00 | 99 |
| | | 1т | | 130695,84 | 287,75 | 65215 | 144 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *71792,44* | | *35823* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *63527,04* | | | | *31699* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8265,40* | | | | *4124* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16256,32* | | *8112* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *109507* | | | | |
| 265 | 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно** | 0,498984 | 129916,38 | -- | 64826 | -- | 2749 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5508,45* | | *2749* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5508,45* | | | | *2749* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10833,99* | | *5406* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *72981* | | | | |
| 266 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | **Установка элементов каркаса из брусьев** | 0,196 | 51582,35 | 576,33 | 10110 | 113 | 2135 | 22,50 | 4 |
| | | м3 | | 13711,28 | 251,93 | 2687 | 49 | 59,8 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10891,13* | | *2135* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *8350,00* | | | | *1637* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2541,13* | | | | *498* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4997,88* | | *980* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13224* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | **26180552** | **1312710** | | | **8509** |
| | | | **Тенге** | | | **5430362** | **325531** | | | **465** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **26180552** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **327832** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5755893** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **3223352** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **15886297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **4233208** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2996118 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1237090 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **2433101** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **32846861** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **8974** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5755893** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | **32846861** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **8974** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5755893** | | | |

## РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | 284 | 263,03 | 130,14 | 74699 | 36960 | 26005 | 0,15 | 42 |
| | | шт. сборных конструкций | | 94,13 | 30,09 | 26734 | 8546 | 62,1 | 0,04 | 12 |
| | | *Накладные расходы -* | | *91,57* | | *26005* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *77,14* | | | | *21909* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14,42* | | | | *4096* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,37* | | *8056* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *108760* | | | | |
| 268 | 11-070104-0301 РСНБ РК 2015 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | 20 | 1217,44 | 667,83 | 24349 | 13357 | 9684 | 0,81 | 16 |
| | | шт. сборных конструкций | | 517,10 | 151,16 | 10342 | 3023 | 62,1 | 0,22 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *484,20* | | *9684* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *414,99* | | | | *8300* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *69,21* | | | | *1384* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *136,13* | | *2723* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36756* | | | | |
| 269 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | 14,17 | 42481,95 | -- | 601969 | -- | 25523 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1801,23* | | *25523* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1801,23* | | | | *25523* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3542,65* | | *50199* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *677692* | | | | |
| 270 | 11-070102-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 60 | 5693,19 | 2656,20 | 341592 | 159372 | 136274 | 3,64 | 218 |
| | | шт. сборных конструкций | | 2488,30 | 647,41 | 149298 | 38845 | 62,1 | 0,80 | 48 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2271,23* | | *136274* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1947,28* | | | | *116837* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *323,96* | | | | *19437* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *637,15* | | *38229* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *516095* | | | | |
| 271 | 21-040106-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Прогоны железобетонные марки ПРГ 28.1.3-4т ГОСТ 13015-2012 | 60 | 6966,59 | -- | 417995 | -- | 17723 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *295,38* | | *17723* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *295,38* | | | | *17723* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *580,96* | | *34857* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *470575* | | | | |
| 272 | 11-070512-0111 РСНБ РК 2015 | Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка | 40 | 1221,08 | 29,68 | 48843 | 1187 | 19849 | 1,03 | 41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **шт. сборных конструкций** | | **679,88** | **6,72** | **27195** | **269** | **62,1** | **0,01** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *496,23* | | *19849* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *426,38* | | | | *17055* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *69,85* | | | | *2794* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *137,39* | | *5495* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *74188* | | | | |
| **273** | **21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012** | **40** | **1302,25** | **--** | **52090** | **--** | **2209** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,22* | | *2209* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *55,22* | | | | *2209* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *108,60* | | *4344* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58643* | | | | |
| **274** | **11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **0,93016** | **43979,81** | **4403,85** | **40908** | **4096** | **21249** | **42,70** | **40** |
| | | **т стальных элементов** | | **31688,95** | **720,79** | **29476** | **670** | **62,1** | **1,03** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *22844,56* | | *21249* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *20126,45* | | | | *18721* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2718,11* | | | | *2528* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5345,95* | | *4973* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *67130* | | | | |
| **275** | **21-050201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)** | **0,93016** | **125312,80** | **--** | **116561** | **--** | **4942** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *5313,26* | | *4942* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5313,26* | | | | *4942* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10450,09* | | *9720* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *131223* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14** | **Тенге** | | | **1719007** | **214972** | | | **358** |
| | | | **Тенге** | | | **243045** | **51353** | | | **66** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1719007** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **72374** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **294398** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **116561** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **1072055** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **263459** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 182821 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 80638 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **158597** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2141063** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **424** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **294398** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 2141063 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 424 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 294398 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.8,760; 11,790** | | | | | | | | |
| 276 | 11-070504-0105 РСНБ РК 2015 | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2** | 10 | 2426,31 | 508,57 | 24263 | 5086 | 9374 | 1,74 | 17 |
| | | шт | | 1175,82 | 113,37 | 11758 | 1134 | 62,1 | 0,16 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *937,41* | | *9374* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *800,59* | | | | *8006* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *136,82* | | | | *1368* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *269,10* | | *2691* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36328* | | | | |
| 277 | 11-070504-0106 РСНБ РК 2015 | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2** | 92 | 3656,73 | 683,58 | 336419 | 62890 | 133058 | 2,66 | 245 |
| | | шт | | 1840,61 | 154,10 | 169336 | 14177 | 62,1 | 0,22 | 20 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1446,28* | | *133058* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1238,71* | | | | *113962* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *207,57* | | | | *19096* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *408,24* | | *37558* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *507035* | | | | |
| 278 | 11-070505-0101 РСНБ РК 2015 | **Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2** | 4 | 5988,98 | 822,25 | 23956 | 3289 | 8027 | 3,69 | 15 |
| | | шт | | 2522,48 | 185,10 | 10090 | 740 | 62,1 | 0,26 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2006,63* | | *8027* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1681,41* | | | | *6726* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *325,22* | | | | *1301* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *639,65* | | *2559* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34541* | | | | |
| 279 | 21-040108-0863 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15-8т СТ РК 949-92** | 4 | 55217,16 | -- | 220869 | -- | 9365 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2341,21* | | *9365* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2341,21* | | | | *9365* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4604,67* | | *18419* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *248653* | | | | |
| 280 | 21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92** | 10 | 42976,19 | -- | 429762 | -- | 18222 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1822,19* | | *18222* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1822,19* | | | | *18222* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3583,87* | | *35839* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *483823* | | | | |
| **281** | **21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92** | **30** | **34284,46** | **--** | **1028534** | **--** | **43610** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1453,66* | | *43610* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1453,66* | | | | *43610* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2859,05* | | *85771* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1157915* | | | | |
| **282** | **21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92** | **12** | **51936,19** | **--** | **623234** | **--** | **26425** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2202,09* | | *26425* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2202,09* | | | | *26425* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4331,06* | | *51973* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *701632* | | | | |
| **283** | **21-040108-0824 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.15-8т СТ РК 949-92** | **10** | **26448,65** | **--** | **264487** | **--** | **11214** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1121,42* | | *11214* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1121,42* | | | | *11214* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2205,61* | | *22056* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *297757* | | | | |
| **284** | **21-040108-0842 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.15-8т СТ РК 949-92** | **24** | **37681,95** | **--** | **904367** | **--** | **38345** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1597,71* | | *38345* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1597,71* | | | | *38345* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3142,37* | | *75417* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1018129* | | | | |
| **285** | **21-040108-0833 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.15-8т СТ РК 949-92** | **4** | **32165,77** | **--** | **128663** | **--** | **5455** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1363,83* | | *5455* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1363,83* | | | | *5455* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2682,37* | | *10729* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *144848* | | | | |
| 286 | 21-040108-0433 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.12-8т СТ РК 949-92** | 12 | 25521,51 | -- | 306258 | -- | 12985 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1082,11* | | *12985* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1082,11* | | | | *12985* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2128,29* | | *25539* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *344783* | | | | |
| 287 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | 0,03672 | 43979,81 | 4403,85 | 1615 | 162 | 839 | 42,70 | 2 |
| | | т стальных элементов | | 31688,95 | 720,79 | 1164 | 26 | 62,1 | 1,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *22844,56* | | *839* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *20126,45* | | | | *739* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2718,11* | | | | *100* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5345,95* | | *196* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2650* | | | | |
| 288 | 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ5781-82** | 0,03672 | 94348,23 | -- | 3464 | -- | 147 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4000,36* | | *147* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4000,36* | | | | *147* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7867,89* | | *289* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3900* | | | | |
| 289 | 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | **Укладка перемычек масса до 0,3 т** | 6 | 263,03 | 130,14 | 1578 | 781 | 549 | 0,15 | 1 |
| | | шт | | 94,13 | 30,09 | 565 | 181 | 62,1 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *91,57* | | *549* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *77,14* | | | | *463* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14,42* | | | | *87* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,37* | | *170* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2298* | | | | |
| 290 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Перемычки из тяжелого бетонакласса В15 /ГОСТ 948-84/** | 1,8676 | 42481,95 | -- | 79339 | -- | 3364 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1801,23* | | *3364* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1801,23* | | | | *3364* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3542,65* | | *6616* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *89319* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 11-070512-0111 РСНБ РК 2015 | Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т | 16 | 1221,08 | 29,68 | 19537 | 475 | 7940 | 1,03 | 16 |
| | | шт | | 679,88 | 6,72 | 10878 | 107 | 62,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *496,23* | | *7940* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *426,38* | | | | *6822* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *69,85* | | | | *1118* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *137,39* | | *2198* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29675* | | | | |
| 292 | 21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 | 16 | 1449,76 | -- | 23196 | -- | 984 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *61,47* | | *984* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *61,47* | | | | *984* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *120,90* | | *1934* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26114* | | | | |
| 293 | 11-070512-0105 РСНБ РК 2015 | Установка плит балконов площадьюдо 5 м2 (ПБК) | 12 | 4108,16 | 1717,70 | 49298 | 20612 | 19382 | 2,63 | 32 |
| | | шт | | 1840,47 | 385,52 | 22086 | 4626 | 62,1 | 0,55 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1615,14* | | *19382* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1382,34* | | | | *16588* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *232,80* | | | | *2794* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *457,86* | | *5494* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *74174* | | | | |
| 294 | 21-040108-1943 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Балконные плиты СТ РК 949-92 (ПБК) | 12 | 22387,79 | -- | 268653 | -- | 11391 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *949,24* | | *11391* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *949,24* | | | | *11391* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1866,96* | | *22404* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *302447* | | | | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ (5шт за 1 этажа)** | | | | | | | | |
| 295 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 1,75 | 30239,96 | 944,13 | 52920 | 1652 | 6915 | 8,06 | 14 |
| | | м3 | | 5059,10 | 220,37 | 8853 | 386 | 48,5 | 0,31 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3951,29* | | *6915* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2560,54* | | | | *4481* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1390,74* | | | | *2434* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2735,30* | | *4787* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *64622* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметромот 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,4663 | 99812,80 | -- | 46543 | -- | 1973 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4232,06* | | *1973* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4232,06* | | | | *1973* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8323,59* | | *3881* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *52398* | | | | |
| 297 | 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (ПЕТЛЯ) | 0,007 | 94348,52 | -- | 660 | -- | 28 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4000,38* | | *28* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4000,38* | | | | *28* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7867,91* | | *55* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *743* | | | | |
| | | ГИЛЬЗЫ | | | | | | | | |
| 298 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,2169 | 131411,59 | 715,75 | 28503 | 155 | 15572 | 198,00 | 43 |
| | | 1т | | 130695,84 | 287,75 | 28348 | 62 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *71792,44* | | *15572* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *63527,04* | | | | *13779* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8265,40* | | | | *1793* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16256,32* | | *3526* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *47601* | | | | |
| 299 | 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Детали закладные и накладные без применения сварки дельно | 0,2169 | 129916,38 | -- | 28179 | -- | 1195 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5508,45* | | *1195* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5508,45* | | | | *1195* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10833,99* | | *2350* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31724* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | 4894298 | 95102 | | | 384 |
| | | | Тенге | | | 263078 | 21440 | | | 31 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4894298 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 179910 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 284518 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 78846 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 4277362 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 386358 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 171565 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 214793 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 422452 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5703109 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 415 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 284518 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | 5703109 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 415 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 284518 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16. ОКНА** | | | | | | | | |
| 300 | 11-100501-0107 РСНБ РК 2015 | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2** | 151,5 | 2288,18 | 99,26 | 346660 | 15038 | 106844 | 1,46 | 222 |
| | | м2 | | 930,84 | 44,88 | 141023 | 6799 | 59,8 | 0,07 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | *705,24* | | *106844* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *583,48* | | | | *88398* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *121,76* | | | | *18446* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *239,47* | | *36280* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *489784* | | | | |
| 301 | 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2** | 24,3 | 2355,70 | 98,09 | 57244 | 2384 | 15643 | 1,30 | 32 |
| | | м2 | | 828,76 | 43,70 | 20139 | 1062 | 59,8 | 0,07 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *643,74* | | *15643* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *521,73* | | | | *12678* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *122,00* | | | | *2965* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *239,95* | | *5831* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *78718* | | | | |
| 302 | 21-090201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99** | 151,5 | 13673,91 | -- | 2071597 | -- | 87836 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *579,77* | | *87836* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *579,77* | | | | *87836* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1140,29* | | *172755* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2332187* | | | | |
| 303 | 21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99** | 24,3 | 15234,51 | -- | 370199 | -- | 15696 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *645,94* | | *15696* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *645,94* | | | | *15696* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1270,44* | | *30872* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *416767* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16** | **Тенге** | | | **2845699** | **17421** | | | **253** |
| | | | **Тенге** | | | **161162** | **7861** | | | **12** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2845699** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **225320** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **169023** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2441796** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **226019** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 101076 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 124943 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **245737** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **3317456** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **265** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **169023** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | **3317456** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **265** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **169023** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | |
| **304** | **11-070506-0102 РСНБ РК 2015** | **Установка лестничных площадок массой более 1 т** | **18** | **3183,51** | **1453,74** | **57303** | **26167** | **24909** | **2,37** | **43** |
| | | шт | | **1601,55** | **327,65** | **28828** | **5898** | **62,1** | **0,47** | **8** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1383,81* | | *24909* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1198,03* | | | | *21565* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *185,78* | | | | *3344* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *365,39* | | *6577* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *88789* | | | | |
| **305** | **21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Лестничные площадки ЛПФ 28.13-5ш** | **18** | **39171,72** | **--** | **705091** | **--** | **29896** | **--** | **--** |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1660,88* | | *29896* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1660,88* | | | | *29896* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3266,61* | | *58799* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *793786* | | | | |
| **306** | **11-070506-0104 РСНБ РК 2015** | **Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т** | **16** | **2983,57** | **1436,84** | **47737** | **22989** | **20453** | **2,20** | **35** |
| | | шт | | **1452,18** | **327,16** | **23235** | **5235** | **62,1** | **0,47** | **7** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1278,32* | | *20453* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1104,97* | | | | *17679* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *173,35* | | | | *2774* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *340,95* | | *5455* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *73645* | | | | |
| 307 | 21-040303-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Лестничный марш ЛМ30-12** | | | | | | | | |
| | | шт | 16 | 34249,20 | -- | 547987 | -- | 23235 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1452,17* | | *23235* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1452,17* | | | | *23235* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *2856,11* | | *45698* | | | | |
| 308 | 11-070518-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких** | | | | *616919* | | | | |
| | | м | 12 | 777,20 | 28,98 | 9326 | 348 | 6024 | 1,08 | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | 712,89 | 11,70 | 8555 | 140 | 62,1 | 0,01 | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *502,00* | | *6024* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *449,97* | | | | *5400* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,03* | | | | *624* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *102,34* | | *1228* | | | | |
| 309 | 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** | | | | *16578* | | | | |
| | | м | 14,4 | 2205,60 | -- | 31761 | -- | 1347 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *93,52* | | *1347* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *93,52* | | | | *1347* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *183,93* | | *2649* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17** | **Тенге** | | | *35756* | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | **Тенге** | | | **1399206** | **49505** | | | 91 |
| | | Материалы - | Тенге | | | **60617** | **11272** | | | **16** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **1399206** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **4245** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **71890** | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | **1284839** | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | **105863** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 44644 | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | 61219 | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | **120405** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | **1625474** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | | | | 107 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | **71890** | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | **1625474** | | | | |
| | | | Тенге | | | | **71890** | | | 107 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88** | | | | | | | | |
| | | **2,3,4,5 ЭТАЖ.** | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2** | | | | | | | | |
| 310 | 11-110101-1103 РСНБ РК 2015 | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** | 1206,12 | 587,04 | 15,76 | 708042 | 19010 | 194956 | 0,37 | 441 |
| | | м2 стяжки | | 207,54 | 7,87 | 250319 | 9495 | 60,9 | 0,01 | 15 |
| | | *Накладные расходы -* | | *161,64* | | *194956* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *131,19* | | | | *158226* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *30,45* | | | | *36730* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *59,89* | | *72240* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *975238* | | | | |
| 311 | 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2 | **Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** | 1206,12 | -191,98 | -5,51 | -231546 | -6649 | -15632 | -0,01 | -11 |
| | | м2 стяжки | | -4,99 | -2,60 | -6019 | -3140 | 60,9 | -- | -3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,96* | | *15632* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *4,62* | | | | *5578* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8,34* | | | | *10054* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,39* | | *19774* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-196140* | | | | |
| | | **УЗЕЛ К1 - 350 М2** | | | | | | | | |
| 312 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | 175 | 575,94 | 16,19 | 100790 | 2833 | 27988 | 0,36 | 62 |
| | | м2 стяжки | | 205,59 | 7,87 | 35979 | 1378 | 60,9 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *159,93* | | *27988* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *130,00* | | | | *22750* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *29,93* | | | | *5238* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *58,87* | | *10302* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *139080* | | | | |
| 313 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** | 175 | 187,28 | 5,51 | 32774 | 965 | 2243 | 0,01 | 2 |
| | | м2 стяжки | | 5,08 | 2,60 | 889 | 456 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,82* | | *2243* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *4,68* | | | | *819* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8,14* | | | | *1424* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,01* | | *2801* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37819* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18** | **Тенге** | | | **610060** | **16158** | | | **495** |
| | | | **Тенге** | | | **281168** | **8188** | | | **15** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **610060** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **312733** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **289356** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **209556** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **176218** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 33338 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 65569 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 885185 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 510 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 289356 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | 885185 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 510 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 289356 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 19. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| | | **2-5 ЭТАЖ** | | | | | | | | |
| 314 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | 4697,92 | 971,32 | 53,01 | 4563167 | 249014 | 1655652 | 0,74 | 3476 |
| | | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | 505,86 | 38,99 | 2376509 | 183162 | 54,8 | 0,06 | 295 |
| | | ***Накладные расходы -*** | | *352,42* | | *1655652* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *298,58* | | | | *1402700* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *53,84* | | | | *252953* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | *105,90* | | *497506* | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | *6716325* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19** | **Тенге** | | | 4563167 | 249014 | | | 3476 |
| | | | **Тенге** | | | 2376509 | 183162 | | | 295 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4563167 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1937645 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2559671 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1655652 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1402700 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 252952 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 497506 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6716325 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3772 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2559671 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | 6716325 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3772 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2559671 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | 42211989 | 1954881 | | | 13566 |
| | | | **Тенге** | | | 8815941 | 608808 | | | 901 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 42211989 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3060060 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 9424749 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 5860555 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 22520552 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7080115 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 5075141 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 2004974 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3943368 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 53235472 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14467 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9424749 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | Тенге | | | 53235472 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14467 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9424749 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 6. №9 жилой дом. Электроосвещение и электрооборудование** | | | | | | | | |
| | | **КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | |
| **315** | **13-080206-2201 РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **5520** | **51,53** | **0,47** | **284439** | **2594** | **96640** | **0,05** | **276** |
| | | **м** | | **34,18** | **0,16** | **188674** | **904** | **42,8** | **--** | **1** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | *17,51* | | *96640* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *14,70* | | | | *81139* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,81* | | | | *15501* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | *5,52* | | *30486* | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | *411565* | | | | |
| **316** | **23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2** | **2,4** | **135217,45** | **--** | **324522** | **--** | **13760** | **--** | **--** |
| | | **1000м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | *5733,22* | | *13760* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5733,22* | | | | *13760* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | *11276,05* | | *27063* | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | *365344* | | | | |
| **317** | **23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2** | **3,12** | **80719,74** | **--** | **251846** | **--** | **10678** | **--** | **--** |
| | | **1000м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | *3422,52* | | *10678* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3422,52* | | | | *10678* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | *6731,38* | | *21002* | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | *283526* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | **860806** | **2594** | | | **276** |
| | | | **Тенге** | | | **188674** | **904** | | | **1** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **860806** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **93171** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **189578** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **576367** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 121078 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 81139 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 39939 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 78551 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1060435 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 277 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 189578 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6 | Тенге | | | 1060435 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 277 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 189578 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 129700493 | 4923417 | | | 37202 |
| | | | **Тенге** | | | 24815621 | 1539725 | | | 2252 |
| | Стоимость оборудования - | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 144748 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 6137 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 12071 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 162956 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2693387 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 255724 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 551219 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1878224 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 359572 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 235391 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 124181 | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 244237 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 3297196 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 796 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 551219 | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 95687948 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 11013116 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 20413904 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 21591330 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 40135011 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 15694188 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 11163679 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 4530509 | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8910571 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 120292707 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 31138 |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 20413904 | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 21291469 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 25670 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 2176234 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 18572519 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 2284279 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1325327 | | |
| | | | | | | | | 958952 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 958952 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1886060 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 25461808 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2989 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2176234 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 9882941 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2586402 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3213989 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3758710 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 4708 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2442595 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1941249 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 501346 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 986043 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 13311578 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4530 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3213989 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 162526245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39454 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26355346 | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого с коэффициентами временнее здания 0,9%** | **163 987 514,60** |
| **Коэффициенты зимнее удорожание, 1,08 %** | **1 769 305,23** |
| **Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологического кризиса** | **11 344 382,58** |
| **Итого по сметному расчету в текущих ценах II квартал 2016 года** | **177 101 202,41** |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | **21 252 144,29** |
| **Всего стоимость в текущих ценах с учетом НДС** | **198 353 346,70** |

**Инвестор:**

Заместитель председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
_____ **Джакупов А.К.**
подпись
м.п.

Представитель АО "Байтерек Девелопмент"
_____ **Мирзабаев А.**
подпись

Представитель АО "Байтерек Девелопмент"
_____ **Алматов Р.**
подпись

**Застройщик:**

Директор
ТОО "Абу-Сер"
_____ **Абубакиров И.С.**
подпись
м.п.

Авторский надзор ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ **Кадыркулов К.**
подпись
м.п.

Технический надзор ТОО "Достар Строй Групп"
_____ **Утемисов Б.У.**
подпись
м.п.