1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем								
			2,2	57411,85	622,23	126306	1369	21635	18,80	41
		м3 изоляции		12556,90	279,92	27625	616	55,3	0,40	1
		Накладные расходы -		*9834,01*		*21635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7098,76*				*15617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2735,25*				*6018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5379,67*		*11835*				
		Сметная стоимость				*159776*				
143	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике								
			91	745,54	8,11	67844	738	18590	0,47	43
		м2 поверхности покрытия изоляции		296,26	3,29	26960	299	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*204,29*		*18590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*165,65*				*15074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,63*				*3516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,99*		*6915*				
		Сметная стоимость				*93349*				
144	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный маркиРСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
			0,10465	475420,98	--	49753	--	2110	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20157,85*		*2110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157,85*				*2110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646,31*		*4149*				
		Сметная стоимость				*56012*				
145	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметромдо 50 мм. Испытание гидравлическое								
			207	45,52	1,81	9423	375	5921	0,05	10
		м трубопровода		42,37	--	8770	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*28,60*		*5921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,59*				*5297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,02*				*624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,93*		*1227*				
		Сметная стоимость				*16571*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			7713470	92662			**2623**
			Тенге			1780769	15822			**22**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			244440				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			244440				
		Накладные расходы -	Тенге			10364				
		Сметная прибыль -	Тенге			20384				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			275189				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			433865				
	Материалы -		Тенге			172853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				209871			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49753				
		Накладные расходы -	Тенге			138563				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					115279		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23284		
		Сметная прибыль -	Тенге			45794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			618222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				209871			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7035165				
	Материалы -		Тенге			692851				
	Всего заработная плата -		Тенге				1586720			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4680143				
	Сдача и испытание -		Тенге			9508				
		Накладные расходы -	Тенге			1297305				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					958379		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					338926		
		Сметная прибыль -	Тенге			666598				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8999068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2320
		Сметная заработная плата -	Тенге				1586720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9892478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2645
		Сметная заработная плата -	Тенге				1796591			
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
155	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка вентиляционных пластмассовых решеток**	178	834,14	35,22	148477	6269	89178	1,12	200
		шт		732,21	7,35	130333	1308	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*501,00*		*89178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*446,69*				*79511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,31*				*9667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,81*		*19012*				
		Сметная стоимость				*256667*				
156	23-050301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3, РВП4**	178	1424,94	--	253639	--	10754	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,42*		*10754*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,42*				*10754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,83*		*21151*				
		Сметная стоимость				*285545*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**402116**	**6269**			**200**
			Тенге			**130333**	**1308**			**2**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			402116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			11875				
	Всего заработная плата -		Тенге				131641			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			253639				
	Сдача и испытание -		Тенге			6505				
		Накладные расходы -	Тенге			99932				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					79511		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20421		
		Сметная прибыль -	Тенге			40164				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			542212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				131641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			542212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				131641			
		РАЗДЕЛ 6. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
157	11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**								
			0,063	504154,46	189881,68	31762	11963	16034	426,00	27
		км трубопровода		302566,50	57580,23	19062	3628	62,1	66,24	4
		Накладные расходы -		*254510,08*		*16034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*223651,12*				*14090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30858,96*				*1944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60693,16*		*3824*				
		Сметная стоимость				*51620*				
158	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D89 мм, толщина стенки 3,5 мм**								
			63,63	1024,93	--	65216	--	2765	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,46*		*2765*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,46*				*2765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,47*		*5439*				
		Сметная стоимость				*73420*				
159	11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**								
			0,082	487174,74	183241,10	39948	15026	20267	414,00	34
		км трубопровода		294043,50	55851,73	24112	4580	62,1	63,77	5
		Накладные расходы -		*247154,03*		*20267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*217284,94*				*17817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29869,09*				*2449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58746,30*		*4817*				
		Сметная стоимость				*65032*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	82,82	616,22	--	51035	--	2164	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,13*		*2164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,13*				*2164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,39*		*4256*				
		Сметная стоимость				*57455*				
161	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Опоры неподвижные	0,0036	242132,74	--	872	--	37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10266,43*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10266,43*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20191,93*		*73*				
		Сметная стоимость				*982*				
162	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Опоры скользящие	0,05576	242132,74	--	13501	--	572	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10266,43*		*572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10266,43*				*572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20191,93*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15199*				
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-4ШТ								
163	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	0,84	6840,93	1487,40	5746	1249	1462	2,75	2
		м3 конструкции		1792,23	448,45	1505	377	62,1	0,56	--
		Накладные расходы -		*1740,51*		*1462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1391,46*				*1169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349,05*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*686,52*		*577*				
		Сметная стоимость				*7785*				
164	21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,2	34634,07	--	6927	--	294	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1468,48*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1468,48*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2888,20*		*578*				
		Сметная стоимость				*7798*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	0,64	45902,06	--	29377	--	1246	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1946,25*		*1246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1946,25*				*1246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3827,86*		*2450*				
		Сметная стоимость				*33072*				
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ								
166	21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	27	248,21	--	6702	--	284	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,52*		*284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*559*				
		Сметная стоимость				*7545*				
167	21-040305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	16	294,72	--	4716	--	200	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,50*		*200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,50*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,58*		*393*				
		Сметная стоимость				*5309*				
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ. NTGKJCXTNXBR								
168	11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	4	4256,78	2064,34	17027	8257	7515	2,76	11
		компл		1990,59	633,00	7962	2532	62,1	0,71	3
		Накладные расходы -		*1878,82*		*7515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1629,25*				*6517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*249,57*				*998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490,85*		*1963*				
		Сметная стоимость				*26506*				
169	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	4	31208,09	--	124832	--	5293	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1323,22*		*5293*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1323,22*				*5293*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2602,51*		*10410*				
		Сметная стоимость				*140535*				
170	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	2	2676,66	1288,31	5353	2577	2358	1,73	3
		комплект		1247,73	398,50	2495	797	62,1	0,45	1
		Накладные расходы -		*1179,15*		*2358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1022,31*				*2045*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,84*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,46*		*617*				
		Сметная стоимость				*8328*				
171	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	5931,97	--	11864	--	503	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*251,52*		*503*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*251,52*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*494,68*		*989*				
		Сметная стоимость				*13356*				
172	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	6	765,61	--	4594	--	195	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,46*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,46*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,85*		*383*				
		Сметная стоимость				*5172*				
173	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	8	2643,22	--	21146	--	897	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,07*		*897*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,07*				*897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,42*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23806*				
174	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Установка теплосчетчика до 50мм	1	2839,16	77,18	2839	77	654	1,22	1
		1счетчик		833,99	14,00	834	14	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*654,28*		*654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*512,18*				*512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,10*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,48*		*279*				
		Сметная стоимость				*3773*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	23-070502-0243 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	1	231413,62	--	231414	--	9812	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9811,94*		*9812*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9811,94*				*9812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19298,04*		*19298*				
		Сметная стоимость				*260524*				
		Антикоррозийная защита								
176	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31	50,19	1,02	1556	32	468	0,03	1
		м2		22,83	0,14	708	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,11*		*468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,45*				*386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,66*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,22*		*162*				
		Сметная стоимость				*2186*				
177	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	31	103,95	2,63	3222	81	514	0,03	1
		м2		21,12	0,42	655	13	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,58*		*514*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,68*				*362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,90*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,64*		*299*				
		Сметная стоимость				*4035*				
		Теплоизоляционные работы								
178	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	2,3	57411,85	622,23	132047	1431	22618	18,80	43
		м3 изоляции		12556,90	279,92	28881	644	55,3	0,40	1
		Накладные расходы -		*9834,01*		*22618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7098,76*				*16327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2735,25*				*6291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5379,67*		*12373*				
		Сметная стоимость				*167038*				
179	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	82	745,54	8,11	61134	665	16752	0,47	39
		м2 поверхности покрытия изоляции		296,26	3,29	24294	270	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*204,29*		*16752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*165,65*				*13584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,63*				*3168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,99*		*6231*				
		Сметная стоимость				*84116*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
			0,0943	475420,98	--	44832	--	1901	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20157,85*		*1901*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157,85*				*1901*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646,31*		*3739*				
		Сметная стоимость				*50472*				
		ГИЛЬЗЫ								
181	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм								
			1,9	799,87	23,19	1520	44	543	0,55	1
		м		392,77	7,59	746	14	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*285,98*		*543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,17*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,87*		*165*				
		Сметная стоимость				*2228*				
182	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм								
			8,4	1215,02	28,04	10206	236	2944	0,66	6
		м		465,92	8,87	3914	74	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,45*		*2944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,77*				*2409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,68*				*535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14202*				
183	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм								
			2,2	1215,02	28,04	2673	62	771	0,66	1
		м		465,92	8,87	1025	20	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,45*		*771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,77*				*631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*276*				
		Сметная стоимость				*3720*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**932062**	**41699**			**171**
			Тенге			**116193**	**12966**			**15**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			231414				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			231414				
		Накладные расходы -	Тенге			9812				
		Сметная прибыль -	Тенге			19298				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			260524				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			390350				
	Материалы -		Тенге			146842				
	Всего заработная плата -		Тенге				122518			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44832				
	Местные материалы -		Тенге			47721				
		Накладные расходы -	Тенге			91913				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					72297		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19616		
		Сметная прибыль -	Тенге			38581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			520844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				122518			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14373				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14373				
		Накладные расходы -	Тенге			609				
		Сметная прибыль -	Тенге			1199				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16181				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			295925				
	Материалы -		Тенге			10301				
	Всего заработная плата -		Тенге				6641			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			278687				
		Накладные расходы -	Тенге			16729				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4011		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12718		
		Сметная прибыль -	Тенге			25012				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			337667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1135215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				129159			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			11843094	155689			3322
			Тенге			2247673	35623			47
	Стоимость оборудования -		Тенге			1253960				
	Накладные расходы -		Тенге			53168				
	Сметная прибыль -		Тенге			104570				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1411698				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			943931				
	Материалы -		Тенге			9909				
	Всего заработная плата -		Тенге				32444			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			899611				
		Накладные расходы -	Тенге			54850				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14224		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40626		
		Сметная прибыль -	Тенге			79902				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1078683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				32444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1252407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			564692				
	Всего заработная плата -		Тенге				430255			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			177689				
	Местные материалы -		Тенге			47721				
		Накладные расходы -	Тенге			305020				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					241671		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					63349		
		Сметная прибыль -	Тенге			124594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1682021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							652
		Сметная заработная плата -	Тенге				430255			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14373				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14373				
		Накладные расходы -	Тенге			609				
		Сметная прибыль -	Тенге			1199				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16181				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8378423				
	Материалы -		Тенге			848400				
	Всего заработная плата -		Тенге				1820597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5623378				
	Сдача и испытание -		Тенге			18485				
		Накладные расходы -	Тенге			1501510				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1099640		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					401870		
		Сметная прибыль -	Тенге			790395				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10670328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2667
		Сметная заработная плата -	Тенге				1820597			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			14858911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3369
		Сметная заработная плата -	Тенге				2283296			
		ОТДЕЛ 5. Локальная смета 2-1-6. Электроосвещение и электрооборудование. Жилой дом №8.								
11	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	5	3598,28	33,58	17991	168	5338	3,00	15
		шт		2050,80	--	10254	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1067,53*		*5338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*877,74*				*4389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,78*				*949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,26*		*1866*				
		Сметная стоимость				*25195*				
12	23-070202-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм**	5	3569,06	--	17845	--	757	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151,33*		*757*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,33*				*757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,63*		*1488*				
		Сметная стоимость				*20090*				
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
36	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	355	95,16	3,76	33781	1335	12467	0,10	36
		м		68,36	1,31	24268	465	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*35,12*		*12467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*29,82*				*10586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,30*				*1881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,42*		*3700*				
		Сметная стоимость				*49948*				
37	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	470	70,14	1,88	32966	884	11569	0,07	33
		м		47,85	0,66	22490	308	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,62*		*11569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,76*				*9758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*				*1811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,58*		*3563*				
		Сметная стоимость				*48098*				
38	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	1500	51,53	0,47	77293	705	26261	0,05	75
		м		34,18	0,16	51270	246	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*17,51*		*26261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14,70*				*22049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*4212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*8284*				
		Сметная стоимость				*111838*				
39	23-060902-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжениедо 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2**	0,355	508195,74	--	180409	--	7649	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21547,50*		*7649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21547,50*				*7649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42379,46*		*15045*				
		Сметная стоимость				*203103*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	23-060902-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2**	0,47	321967,82	--	151325	--	6416	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13651,44*		*6416*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13651,44*				*6416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26849,54*		*12619*				
		Сметная стоимость				*170360*				
41	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провода силовые для электроуста новок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2**	1,5	26910,32	--	40365	--	1711	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1141,00*		*1711*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1141,00*				*1711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2244,11*		*3366*				
		Сметная стоимость				*45443*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**			551976	3091			158
			Тенге			108282	1019			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			551976				
	Материалы -		Тенге			50658				
	Всего заработная плата -		Тенге				109301			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			389945				
		Накладные расходы -	Тенге			72168				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					46781		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25387		
		Сметная прибыль -	Тенге			49932				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			674076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				109301			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			674076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				109301			

ОТДЕЛ 6. Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы выше 0,000. Жилой дом №9

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ								
1	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	162,8	4551,86	1020,30	741042	166104	354552	5,53	900
		м3 кладки		3517,30	230,93	572617	37596	50,8	0,33	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2177,84*		*354552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1904,10*				*309988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,73*				*44564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,38*		*87648*				
		Сметная стоимость				*1183241*				
2	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	47,49696	12683,40	782,86	602423	37183	309143	14,80	703
		м3 изоляции		10001,25	356,90	475029	16952	55,3	0,51	24
		Накладные расходы -		*6508,70*		*309143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*5728,05*				*272065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*780,65*				*37078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1535,37*		*72925*				
		Сметная стоимость				*984492*				
3	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	47,49696	19805,04	--	940679	--	39885	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,73*		*39885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*				*39885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1651,58*		*78445*				
		Сметная стоимость				*1059009*				
4	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	31,339	27952,25	--	875996	--	37142	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1185,18*		*37142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*				*37142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2330,99*		*73051*				
		Сметная стоимость				*986189*				
5	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	18,8034	70188,15	--	1319776	--	55958	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2975,98*		*55958*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2975,98*				*55958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5853,13*		*110059*				
		Сметная стоимость				*1485793*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	33,6996	12039,42	--	405724	--	17203	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*510,47*		*17203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*17203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*33834*				
		Сметная стоимость				*456761*				
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ								
7	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	107	4551,86	1020,30	487049	109172	233028	5,53	592
		м3 кладки		3517,30	230,93	376351	24710	50,8	0,33	35
		Накладные расходы -		*2177,84*		*233028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1904,10*				*203739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,73*				*29289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,38*		*57606*				
		Сметная стоимость				*777684*				
8	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	31,21824	12683,40	782,86	395953	24439	203190	14,80	462
		м3 изоляции		10001,25	356,90	312221	11142	55,3	0,51	16
		Накладные расходы -		*6508,70*		*203190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*5728,05*				*178820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*780,65*				*24370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1535,37*		*47931*				
		Сметная стоимость				*647075*				
9	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	31,21824	19805,04	--	618278	--	26215	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,73*		*26215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*				*26215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1651,58*		*51559*				
		Сметная стоимость				*696052*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	32,956	27952,25	--	921194	--	39059	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1185,18*		*39059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*				*39059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2330,99*		*76820*				
		Сметная стоимость				*1037073*				
11	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	22,149	12039,42	--	266661	--	11306	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*510,47*		*11306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*11306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*22237*				
		Сметная стоимость				*300205*				
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
16	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка ограждений лоджий из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	35,6	883,91	127,07	31467	4524	16015	1,21	43
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		750,01	28,76	26700	1024	50,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*449,87*		*16015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*14084*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,25*				*1931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,70*		*3799*				
		Сметная стоимость				*51281*				
17	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1,3815648	70188,15	--	96969	--	4112	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2975,98*		*4112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2975,98*				*4112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5853,13*		*8086*				
		Сметная стоимость				*109167*				
18	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочныйтяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,73692	12039,42	--	8872	--	376	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*510,47*		*376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*740*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9988*				
19	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	35,6	153,26	--	5456	--	3120	0,22	8
		м2 стен (без вычета проемов)		153,26	--	5456	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*87,65*		*3120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,85*				*2772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,80*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,27*		*686*				
		Сметная стоимость				*9263*				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
20	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка.Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	204	3899,24	1236,72	795446	252292	349826	4,38	894
		м3 кладки		2646,22	279,92	539829	57104	50,8	0,40	82
		Накладные расходы -		*1714,83*		*349826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1486,48*				*303242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,35*				*46584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*449,13*		*91622*				
		Сметная стоимость				*1236894*				
21	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	60,3372	42867,01	--	2586475	--	109667	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1817,56*		*109667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,56*				*109667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,77*		*215691*				
		Сметная стоимость				*2911833*				
22	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочныйтяжелый цементно-известковый М-50	44,064	12039,42	--	530505	--	22493	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*510,47*		*22493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*22493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*44240*				
		Сметная стоимость				*597238*				
23	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высотеэтажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -0,77, раствора - 0,9	489,6	883,91	127,07	432761	62215	220254	1,21	592
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		750,01	28,76	367203	14082	50,8	0,04	20
		Накладные расходы -		*449,87*		*220254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*193693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,25*				*26562*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,70*		*52241*				
		Сметная стоимость				*705257*				
24	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	19,000397	42867,01	--	814490	--	34534	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1817,56*		*34534*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,56*				*34534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,77*		*67922*				
		Сметная стоимость				*916946*				
25	21-020401-2808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	10,13472	11493,72	--	116486	--	4939	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*487,33*		*4939*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*487,33*				*4939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*958,48*		*9714*				
		Сметная стоимость				*131139*				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
26	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладкистен и других конструкций	0,16035	37500,82	1185,99	6013	190	3371	56,40	9
		т		36314,83	377,89	5823	61	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*3371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*2989*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*751*				
		Сметная стоимость				*10134*				
27	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,16035	126629,19	--	20305	--	861	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5369,08*		*861*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5369,08*				*861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10559,86*		*1693*				
		Сметная стоимость				*22859*				
		ГИЛЬЗЫ								
28	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,249492	131411,59	715,75	32786	179	17912	198,00	49
		1т		130695,84	287,75	32608	72	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*71792,44*		*17912*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*15849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,40*				*2062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,32*		*4056*				
		Сметная стоимость				*54753*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	0,249492	129916,38	--	32413	--	1374	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*1374*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*1374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*2703*				
		Сметная стоимость				*36490*				
30	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса из брусьев**	0,098	51582,35	576,33	5055	56	1067	22,50	2
		м3		13711,28	251,93	1344	25	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*10891,13*		*1067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8350,00*				*818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2541,13*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4997,88*		*490*				
		Сметная стоимость				*6612*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			13090276	656355			4254
			Тенге			2715181	162766			233
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13090276				
	Материалы -		Тенге			163916				
	Всего заработная плата -		Тенге				2877947			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1611676				
	Местные материалы -		Тенге			7943148				
		Накладные расходы -	Тенге			2116604				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1498059		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					618545		
		Сметная прибыль -	Тенге			1216550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16423430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4487
		Сметная заработная плата -	Тенге				2877947			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16423430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4487
		Сметная заработная плата -	Тенге				2877947			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

31	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	512	263,03	130,14	134669	66632	46882	0,15	76
		шт. сборных конструкций		94,13	30,09	48197	15407	62,1	0,04	22
		Накладные расходы -		*91,57*		*46882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*39498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*7385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*14524*				
		Сметная стоимость				*196075*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т								
			10	1217,44	667,83	12174	6678	4842	0,81	8
		шт. сборных конструкций		517,10	151,16	5171	1512	62,1	0,22	2
		Накладные расходы -		*484,20*		*4842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*4150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18377*				
33	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			9,17	42481,95	--	389559	--	16517	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*16517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*16517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*32486*				
		Сметная стоимость				*438562*				
34	11-070102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т								
			30	5693,19	2656,20	170796	79686	68137	3,64	109
		шт. сборных конструкций		2488,30	647,41	74649	19422	62,1	0,80	24
		Накладные расходы -		*2271,23*		*68137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1947,28*				*58418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*323,96*				*9719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,15*		*19115*				
		Сметная стоимость				*258048*				
35	21-040106-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прогоны железобетонные марки ПРГ 28.1.3-4т ГОСТ 13015-2012								
			30	6966,59	--	208998	--	8862	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,38*		*8862*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,38*				*8862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*580,96*		*17429*				
		Сметная стоимость				*235288*				
36	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка								
			20	1221,08	29,68	24422	594	9925	1,03	21
		шт. сборных конструкций		679,88	6,72	13598	134	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*496,23*		*9925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,38*				*8528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,39*		*2748*				
		Сметная стоимость				*37094*				