1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
229	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойноеоштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	813,47	508,07	17,40	413297	14156	172340	0,45	366
		м2 оштукатуриваемой поверхности		319,61	13,55	259995	11025	54,8	0,02	18
		Накладные расходы -		*211,86*		*172340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*182,57*				*148519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,28*				*23821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,59*		*46851*				
		Сметная стоимость				*632488*				
233	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщинойдо 10 мм**	2040,82	384,22	14,89	784129	30387	334899	0,37	755
		м2 оштукатуриваемой поверхности		247,13	11,62	504349	23720	54,8	0,02	38
		Накладные расходы -		*164,10*		*334899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*141,80*				*289382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,30*				*45517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,87*		*89522*				
		Сметная стоимость				*1208550*				
		2-5 ЭТАЖ								
239	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	690,56	508,07	17,40	350851	12017	146300	0,45	311
		м2 оштукатуриваемой поверхности		319,61	13,55	220712	9359	54,8	0,02	15
		Накладные расходы -		*211,86*		*146300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*182,57*				*126079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,28*				*20222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,59*		*39772*				
		Сметная стоимость				*536923*				
242	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	2051,46	384,22	14,89	788217	30545	336645	0,37	759
		м2 оштукатуриваемой поверхности		247,13	11,62	506978	23844	54,8	0,02	38
		Накладные расходы -		*164,10*		*336645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*141,80*				*290891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,30*				*45754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,87*		*89989*				
		Сметная стоимость				*1214851*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**2336494**	**87106**			**2191**
			Тенге			**1492034**	**67948**			**109**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2336494**				
	Материалы -		Тенге			757355				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1559981**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			990184				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					854870		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					135314		
		Сметная прибыль -	Тенге			266134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3592812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2300
		Сметная заработная плата -	Тенге				1559981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3592812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2300
		Сметная заработная плата -	Тенге				1559981			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**			49743889	1378957			9221
			Тенге			6049953	401434			584
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41147652				
	Материалы -		Тенге			3887033				
	Всего заработная плата -		Тенге				6430385			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10252960				
	Местные материалы -		Тенге			19608676				
		Накладные расходы -	Тенге			5457467				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3561786		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1895681		
		Сметная прибыль -	Тенге			3728409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50333528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9775
		Сметная заработная плата -	Тенге				6430385			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8596237				
	Материалы -		Тенге			6402				
	Всего заработная плата -		Тенге				21002			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8559907				
		Накладные расходы -	Тенге			377813				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12790		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					365023		
		Сметная прибыль -	Тенге			717924				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9691974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				21002			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			60025503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9805
		Сметная заработная плата -	Тенге				6451387			
		ОТДЕЛ 7. Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция. Жилой дом №9								
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1								
1	**11-181001-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**1**	**26585,01**	**184,84**	**26585**	**185**	**1648**	**1,14**	**1**
		фильтр		**772,60**	**53,88**	**773**	**54**	**60,4**	**0,07**	**--**
		Накладные расходы -		***1647,56***		***1648***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*499,19*				*499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1148,37*				*1148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2258,61*		*2259*				
		Сметная стоимость				*30491*				
2	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	2	55613,51	277,45	111227	555	7896	3,69	7
		1шт		2491,80	33,75	4984	68	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*3948,12*		*7896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1525,43*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2422,69*				*4845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4764,93*		*9530*				
		Сметная стоимость				*128653*				
3	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	1	3067,80	155,77	3068	156	1981	4,10	4
		регулят		2912,03	27,99	2912	28	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1981,14*		*1981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1775,77*				*1776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*205,37*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403,91*		*404*				
		Сметная стоимость				*5453*				
4	23-051302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	207009,19	--	207009	--	8777	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8777,19*		*8777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8777,19*				*8777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17262,91*		*17263*				
		Сметная стоимость				*233049*				
5	11-160601-0302 РСНБ РК 2015	Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм	2	2327,49	53,25	4655	106	1798	1,86	4
		1шт		1256,91	14,00	2514	28	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*898,86*		*1798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*767,63*				*1535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,23*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,11*		*516*				
		Сметная стоимость				*6969*				
6	23-051307-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	2	50234,00	--	100468	--	4260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2129,92*		*4260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2129,92*				*4260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4189,11*		*8378*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*113106*				
7	13-080202-1501 РСНБ РК 2015	Редукторный электропривод	2	6416,94	--	12834	--	3524	5,00	10
		шт		3339,60	--	6679	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1762,03*		*3524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1429,35*				*2859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,68*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*654,32*		*1309*				
		Сметная стоимость				*17667*				
8	23-051207-2307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Привод электрический МС55/230	2	104097,23	--	208194	--	8827	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4413,72*		*8827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4413,72*				*8827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8680,88*		*17362*				
		Сметная стоимость				*234383*				
9	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	19	1330,23	77,18	25274	1466	12847	1,47	28
		1шт		970,32	14,00	18436	266	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*676,14*		*12847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*594,53*				*11296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,61*				*1551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,51*		*3050*				
		Сметная стоимость				*41170*				
10	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	9	12778,00	--	115002	--	4876	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,79*		*4876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*541,79*				*4876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1065,58*		*9590*				
		Сметная стоимость				*129468*				
11	23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	10	8907,21	--	89072	--	3777	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,67*		*3777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*377,67*				*3777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*742,79*		*7428*				
		Сметная стоимость				*100277*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	23-020103-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	18	1805,17	--	32493	--	1378	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,54*		*1378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,54*				*1378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,54*		*2710*				
		Сметная стоимость				*36580*				
13	23-020103-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	20	1485,35	--	29707	--	1260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,98*		*1260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,98*				*1260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,87*		*2477*				
		Сметная стоимость				*33444*				
14	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	1314,91	61,87	1315	62	671	1,47	1
		1шт		970,32	7,00	970	7	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*671,08*		*671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*590,30*				*590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,78*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,88*		*159*				
		Сметная стоимость				*2145*				
15	23-041001-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый модел и 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	6011,17	--	6011	--	255	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*254,87*		*255*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*254,87*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*501,28*		*501*				
		Сметная стоимость				*6767*				
16	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	455,49	--	911	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,31*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,31*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,98*		*76*				
		Сметная стоимость				*1026*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	13-080303-2011 РСНБ РК 2015	Регулятор электронный	1	5731,81	305,69	5732	306	1507	4,00	4
		шт		2734,40	98,31	2734	98	42,8	0,12	--
		Накладные расходы -		*1506,83*		*1507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1212,40*				*1212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,43*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*579,09*		*579*				
		Сметная стоимость				*7818*				
18	23-051401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Регулятор электронный погодозависимый с картой, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230В, типа Sauter	1	164708,88	--	164709	--	6984	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6983,66*		*6984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6983,66*				*6984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13735,40*		*13735*				
		Сметная стоимость				*185428*				
19	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	11826,21	253,86	11826	254	6242	13,39	13
		1насос		9048,43	69,96	9048	70	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*6242,46*		*6242*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5507,51*				*5508*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*734,95*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1445,49*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19514*				
20	51-020604-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Насосы циркуляционные модели UPS 20-60, типа Grundfos	1	235186,00	--	235186	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9971,89*		*9972*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9971,89*				*9972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19612,63*		*19613*				
		Сметная стоимость				*264771*				
21	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного токас короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	2530,40	14,26	2530	14	429	1,00	1
		шт		721,23	--	721	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*429,06*		*429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*308,69*				*309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,38*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,76*		*237*				
		Сметная стоимость				*3196*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	**Монтаж датчика температуры наружного воздуха**	1	2159,24	168,50	2159	169	1002	3,00	3
		шт		1908,12	76,98	1908	77	44	0,11	--
		Накладные расходы -		*1002,03*		*1002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*873,44*				*873*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,59*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,90*		*253*				
		Сметная стоимость				*3414*				
23	23-051401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измеренияот -50°С до +80°С, типа Sauter**	1	10109,30	--	10109	--	429	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*428,63*		*429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*428,63*				*429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*843,03*		*843*				
		Сметная стоимость				*11381*				
24	13-110203-0106 РСНБ РК 2015	**Монтаж датчика температуры теплоносителя**	3	4868,13	474,88	14604	1425	6169	6,00	18
		шт		3816,24	216,94	11449	651	44	0,31	1
		Накладные расходы -		*2056,25*		*6169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1774,60*				*5324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*281,65*				*845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,95*		*1662*				
		Сметная стоимость				*22435*				
25	23-051401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter**	3	11551,58	--	34655	--	1469	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*489,79*		*1469*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*489,79*				*1469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*963,31*		*2890*				
		Сметная стоимость				*39014*				
26	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	14	254,27	--	3560	--	2075	0,32	4
		комплект		218,27	--	3056	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*148,21*		*2075*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*131,84*				*1846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,37*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,20*		*451*				
		Сметная стоимость				*6086*				
27	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Термометры прямые в оправе**	14	1288,28	--	18036	--	765	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,62*		*765*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,62*				*765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,43*		*1504*				
		Сметная стоимость				*20305*				
28	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовымкраном	13							
		комплект		2255,47	--	29321	--	2581	0,23	3
		Накладные расходы -		163,43	--	2125	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*198,53*		*2581*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,71*				*1283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,82*				*1298*		
		Сметная стоимость		*196,32*		*2552*				
29	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм				*34454*				
		1шт	2	1314,91	61,87	2630	124	1342	1,47	3
		Накладные расходы -		970,32	7,00	1941	14	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*671,08*		*1342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*590,30*				*1181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,78*				*162*		
		Сметная стоимость		*158,88*		*318*				
30	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005				*4290*				
		шт.	2	8397,25	--	16795	--	712	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*356,04*		*712*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,04*				*712*		
		Сметная стоимость		*700,26*		*1401*				
31	23-020103-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встыкиз углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80				*18908*				
		шт.	4	967,77	--	3871	--	164	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,03*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,03*				*164*		
		Сметная стоимость		*80,70*		*323*				
32	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отоплениядиаметром 25 мм				*4358*				
		1фильтр	1	637,77	96,01	638	96	376	0,77	1
		Накладные расходы -		528,08	26,19	528	26	60,4	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*376,02*		*376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*334,78*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,24*				*41*		
				81,10		*81*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1095*				
35	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	18	799,87	23,19	14398	417	5148	0,55	10
		м		392,77	7,59	7070	137	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*285,98*		*5148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*4353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,17*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,87*		*1564*				
		Сметная стоимость				*21109*				
36	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65-76 мм	7	1215,02	28,04	8505	196	2453	0,66	5
		м		465,92	8,87	3261	62	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,45*		*2453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,77*				*2007*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,68*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*877*				
		Сметная стоимость				*11835*				
37	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	492,29	9,94	985	20	308	0,30	1
		м		207,84	3,67	416	7	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*154,04*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,29*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,71*		*103*				
		Сметная стоимость				*1396*				
38	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	432,22	9,94	864	20	303	0,30	1
		м		207,84	3,67	416	7	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*151,49*		*303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,74*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,70*		*93*				
		Сметная стоимость				*1260*				
39	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	22	45,52	1,81	1001	40	629	0,05	1
		м трубопровода		42,37	--	932	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*28,60*		*629*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,59*				*563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,02*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,93*		*130*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1761*				
40	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	7	48,64	1,81	340	13	201	0,05	--
		м трубопровода		42,37	--	297	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*28,74*		*201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,59*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,15*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,19*		*43*				
		Сметная стоимость				*584*				
		Антикоррозийная защита								
41	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12	50,19	1,02	602	12	181	0,03	--
		м2		22,83	0,14	274	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,11*		*181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,45*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,66*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,22*		*63*				
		Сметная стоимость				*846*				
42	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	12	103,95	2,63	1247	32	199	0,03	--
		м2		21,12	0,42	253	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,58*		*199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,68*				*140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,90*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,64*		*116*				
		Сметная стоимость				*1562*				
		Теплоизоляционные работы								
43	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,9	57411,85	622,23	51671	560	8851	18,80	17
		м3 изоляции		12556,90	279,92	11301	252	55,3	0,40	--
		Накладные расходы -		*9834,01*		*8851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7098,76*				*6389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2735,25*				*2462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5379,67*		*4842*				
		Сметная стоимость				*65363*				
44	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	32	745,54	8,11	23857	260	6537	0,47	15
		м2 поверх ности покрытия изоляции		296,26	3,29	9480	105	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*204,29*		*6537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*165,65*				*5301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,63*				*1236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,99*		*2432*				
		Сметная стоимость				*32826*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0368	475420,98	--	17495	--	742	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20157,85*		*742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157,85*				*742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646,31*		*1459*				
		Сметная стоимость				*19696*				
46	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Установка опоры под водопогреватель	50,4	280,32	2,02	14128	102	1726	0,05	3
		кг		35,21	0,29	1774	15	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,24*		*1726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*21,44*				*1081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,79*				*645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,16*		*1268*				
		Сметная стоимость				*17122*				
47	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Установка теплосчетчика до 50мм	1	2839,16	77,18	2839	77	654	1,22	1
		1счетчик		833,99	14,00	834	14	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*654,28*		*654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*512,18*				*512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,10*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,48*		*279*				
		Сметная стоимость				*3773*				
48	23-070502-0241 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тепловычислители модели ТСР-034, Q29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	1	211878,58	--	211879	--	8984	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8983,65*		*8984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8983,65*				*8984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17668,98*		*17669*				
		Сметная стоимость				*238532*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1880000**	**6665**			**160**
			Тенге			**107086**	**1993**			**3**
	Стоимость оборудования -		Тенге			235186				
	Накладные расходы -		Тенге			9972				
	Сметная прибыль -		Тенге			19613				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			264771				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			249738				
	Материалы -		Тенге			12455				
	Всего заработная плата -		Тенге				24318			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			211879				
		Накладные расходы -	Тенге			21614				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10577		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11037		
		Сметная прибыль -	Тенге			21708				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			293061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				24318			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94873				
	Материалы -		Тенге			55205				
	Всего заработная плата -		Тенге				21673			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17495				
		Накладные расходы -	Тенге			16510				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11979		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4531		
		Сметная прибыль -	Тенге			8911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				21673			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1300202				
	Материалы -		Тенге			196986				
	Всего заработная плата -		Тенге				63088			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1037042				
	Сдача и испытание -		Тенге			719				
		Накладные расходы -	Тенге			94849				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38105		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					56744		
		Сметная прибыль -	Тенге			111604				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1506656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				63088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2184781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				109079			

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2

49	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм**	1	20277,89	138,50	20278	139	1282	0,94	1
		1фильтр		633,39	37,27	633	37	60,4	0,05	--
		Накладные расходы -		*1282,04*		*1282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*405,08*				*405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,96*				*877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1724,79*		*1725*				
		Сметная стоимость				*23285*				
50	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм**	2	47472,25	149,68	94944	299	6361	2,72	5
		1шт		1837,53	16,88	3675	34	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*3180,37*		*6361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1120,06*				*2240*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2060,31*				*4121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4052,21*		*8104*				
		Сметная стоимость				*109409*				
51	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	**Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм**	1	3067,80	155,77	3068	156	1981	4,10	4
		регулят		2912,03	27,99	2912	28	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1981,14*		*1981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1775,77*				*1776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*205,37*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403,91*		*404*				
		Сметная стоимость				*5453*				
52	23-051302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа TA-Hydronics**	1	148001,47	--	148001	--	6275	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6275,26*		*6275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6275,26*				*6275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12342,14*		*12342*				
		Сметная стоимость				*166618*				
53	11-160601-0302 РСНБ РК 2015	**Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм**	2	2327,49	53,25	4655	106	1798	1,86	4
		1шт		1256,91	14,00	2514	28	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*898,86*		*1798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*767,63*				*1535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,23*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,11*		*516*				
		Сметная стоимость				*6969*				
54	23-051307-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics**	2	42741,00	--	85482	--	3624	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1812,22*		*3624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1812,22*				*3624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3564,26*		*7129*				
		Сметная стоимость				*96235*				
55	13-080202-1501 РСНБ РК 2015	**Редукторный электропривод**	2	6416,94	--	12834	--	3524	5,00	10
		шт		3339,60	--	6679	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1762,03*		*3524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1429,35*				*2859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,68*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*654,32*		*1309*				
		Сметная стоимость				*17667*				