1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	2	13587,20	1236,72	27174	2473	4354	4,54	9
		м3 кладки		2742,89	279,92	5486	560	50,8	0,40	1
		Накладные расходы -		*2176,79*		*4354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*3071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,21*				*1282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1261,12*		*2522*				
		Сметная стоимость				*34050*				
52	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами**	15	950,21	46,99	14253	705	3911	0,42	6
		м2 изолируемой поверхности		340,69	6,55	5110	98	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*260,72*		*3911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*3172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*1453*				
		Сметная стоимость				*19617*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1412165	212235			300
			Тенге			225012	60489			82
		Стоимость оборудования -	Тенге			835733				
		Накладные расходы -	Тенге			35435				
		Сметная прибыль -	Тенге			69693				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			940862				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			524627				
		Материалы -	Тенге			99372				
		Всего заработная плата -	Тенге				273721			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2385				
		Накладные расходы -	Тенге			141191				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					114108		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					27083		
		Сметная прибыль -	Тенге			53265				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			719083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							365
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				273721			
		Материалы -	Тенге			49353				
		Всего заработная плата -	Тенге			34977				
		Накладные расходы -	Тенге				11780			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			8941				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6569		
		Сметная прибыль -	Тенге					2372		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			62957				
		Сметная заработная плата -	Тенге							17
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				11780			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2452				
		Накладные расходы -	Тенге			2452				
						104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			204				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2761				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1725662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата -	Тенге				285500			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**			2664406	274392			880
			Тенге			640665	76461			105
		Стоимость оборудования -	Тенге			835733				
		Накладные расходы -	Тенге			35435				
		Сметная прибыль -	Тенге			69693				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			940862				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1687783				
		Материалы -	Тенге			224160				
		Всего заработная плата -	Тенге				705346			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			562942				
		Накладные расходы -	Тенге			375279				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					291363		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					83916		
		Сметная прибыль -	Тенге			165045				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2228107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							967
		Сметная заработная плата -	Тенге				705346			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53568				
		Материалы -	Тенге			34977				
		Всего заработная плата -	Тенге				11780			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4216				
		Накладные расходы -	Тенге			9119				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6569		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2550		
		Сметная прибыль -	Тенге			5015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				11780			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			87321				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87321				
		Накладные расходы -	Тенге			3702				
		Сметная прибыль -	Тенге			7282				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98306				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			3334977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							984
		Сметная заработная плата -	Тенге				717125			
		ОТДЕЛ 7. Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы ниже 0,000. Жилой дом №9								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
10	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**290**	**963,15**	**963,15**	**279314**	**279314**	**115180**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 мокрого грунта		--	578,41	--	167738	59,1	1,02	296
		Накладные расходы -		*397,17*		*115180*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*341,84*				*99133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,33*				*16046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,83*		*31559*				
		Сметная стоимость				*426053*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			279314	279314			--
			Тенге			--	167738			296
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			279314				
	Всего заработная плата -		Тенге				167738			
		Накладные расходы -	Тенге			115180				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					99133		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16047		
		Сметная прибыль -	Тенге			31559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			426053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				167738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			426053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				167738			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
11	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки из песка. Устройство методом послойной укатки**	**282,21**	**255,18**	**254,12**	**72015**	**71715**	**15817**	**--**	**1**
		м3 грунтовой подушки		**0,97**	**72,44**	**275**	**20444**	**59,1**	**0,08**	**24**
		Накладные расходы -		*56,05*		*15817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*43,39*				*12244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,66*				*3573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,90*		*7027*				
		Сметная стоимость				*94859*				
12	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**282,21**	**1742,56**	**--**	**491768**	**--**	**20851**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*73,88*		*20851*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,88*				*20851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,32*		*41010*				
		Сметная стоимость				*553628*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			563783	71715			1
			Тенге			275	20444			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			563783				
	Материалы -		Тенге			26				
	Всего заработная плата -		Тенге				20718			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			491768				
		Накладные расходы -	Тенге			36668				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12244		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24424		
		Сметная прибыль -	Тенге			48036				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			648487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				20718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			648487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				20718			
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА								
84	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	449,83	212,64	1,33	95652	596	54776	0,30	134
		м2 отделываемой поверхности		196,70	0,68	88483	307	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,77*		*54776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*108,17*				*48657*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,60*				*6119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,75*		*12034*				
		Сметная стоимость				*162462*				
85	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	4,04	2022,57	24,82	8171	100	3167	1,79	7
		м2		1209,61	12,77	4887	52	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*784,02*		*3167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*669,86*				*2706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,16*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,53*		*907*				
		Сметная стоимость				*12246*				
86	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	325	216,27	1,53	70289	498	47001	0,30	97
		м		208,54	0,70	67776	227	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*144,62*		*47001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*129,94*				*42230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,68*				*4771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,87*		*9383*				
		Сметная стоимость				*126673*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			174112	1194			238
			Тенге			161146	586			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			174112				
Материалы -			Тенге			11772				
Всего заработная плата -			Тенге				161731			
		Накладные расходы -	Тенге			104944				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93593		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11351		
		Сметная прибыль -	Тенге			22324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			301380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				161731			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			301380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				161731			
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ								
152	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	0,172	96350,90	27955,53	16572	4808	8373	91,00	16
		т конструкций		63681,80	6569,57	10953	1130	60,9	7,34	1
		Накладные расходы -		*48682,37*		*8373*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42783,09*				*7359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5899,28*				*1015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11602,66*		*1996*				
		Сметная стоимость				*26941*				
153	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	0,16432	16018,77	7789,65	2632	1280	697	5,88	1
		т конструкций		3832,11	1776,55	630	292	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*4239,69*		*697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3415,67*				*561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,02*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,68*		*266*				
		Сметная стоимость				*3595*				
154	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	0,00768	31921,91	14113,67	245	108	101	23,00	--
		т конструкций		14989,56	3629,72	115	28	60,9	4,52	--
		Накладные расходы -		*13173,41*		*101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11339,14*				*87*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,27*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,63*		*28*				
		Сметная стоимость				*374*				
155	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,00768	128955,66	--	990	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5467,72*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10753,87*		*83*				
		Сметная стоимость				*1115*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	23-010201-0223 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ10705-80	5,4	3528,40	--	19053	--	808	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*149,60*		*808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,60*				*808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,24*		*1589*				
		Сметная стоимость				*21450*				
157	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	0,0226	329904,12	--	7456	--	316	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13987,93*		*316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13987,93*				*316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27511,36*		*622*				
		Сметная стоимость				*8394*				
158	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,148	55679,08	761,64	8241	113	1608	22,10	3
		м3 древесины в конструкции		13351,94	294,75	1976	44	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*10867,53*		*1608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8160,72*				*1208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2706,81*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5323,73*		*788*				
		Сметная стоимость				*10637*				
159	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,148	5597,22	31,52	828	5	81	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		489,59	13,09	72	2	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*550,67*		*81*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*300,60*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*250,07*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,83*		*73*				
		Сметная стоимость				*982*				
160	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельногопокрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	11,48	1616,51	51,92	18558	596	8128	1,71	20
		м2		1073,33	14,34	12322	165	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*708,00*		*8128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*613,45*				*7042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,55*				*1085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,96*		*2135*				
		Сметная стоимость				*28821*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	21-100101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Металлочерепица, толщинаоцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	12,69688	2777,94	--	35271	--	1495	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,78*		*1495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,78*				*1495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,66*		*2941*				
		Сметная стоимость				*39708*				
162	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита**	11,48	194,66	1,46	2235	17	231	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		18,45	0,61	212	7	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,13*		*231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11,39*				*131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,74*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,18*		*197*				
		Сметная стоимость				*2663*				
163	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	**Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	6,4	504,89	0,58	3231	4	1659	0,65	4
		м2 окрашиваемой поверхности		415,95	0,27	2662	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*259,17*		*1659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228,09*				*1460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,08*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*391*				
		Сметная стоимость				*5281*				
		ОГМ-1-10ШТ								
177	11-200301-0103 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2**	10	2966,40	80,12	29664	801	8564	1,74	17
		шт		1135,95	24,55	11359	246	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*856,44*		*8564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*700,94*				*7009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,50*				*1555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,83*		*3058*				
		Сметная стоимость				*41287*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			144977	7732			62
			Тенге			40302	1914			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69354				
	Материалы -		Тенге			15114				
	Всего заработная плата -		Тенге				17463			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36262				
		Накладные расходы -	Тенге			13245				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9885		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3360		
		Сметная прибыль -	Тенге			6608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				17463			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26906				
		Материалы -	Тенге			1555				
		Всего заработная плата -	Тенге				13148			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7456				
		Накладные расходы -	Тенге			9487				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8007		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1480		
		Сметная прибыль -	Тенге			2911				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				13148			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48717				
		Материалы -	Тенге			17503				
		Всего заработная плата -	Тенге				11605			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19053				
		Сдача и испытание -	Тенге			579				
		Накладные расходы -	Тенге			9372				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7009		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2363		
		Сметная прибыль -	Тенге			4647				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				11605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			191248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				42216			
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-5 ШТ								
178	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	6,85	20305,22	871,23	139091	5968	10445	1,79	12
		м3		1109,51	203,74	7600	1396	48,5	0,29	2
		Накладные расходы -		*1524,88*		*10445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*4363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*887,95*				*6082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1746,41*		*11963*				
		Сметная стоимость				*161499*				
179	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	6,95275	705,84	--	4908	--	208	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*208*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*58,86*		*409*				
		Сметная стоимость				*5525*				
180	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	**1,39055**	**242,76**	**--**	**338**	**--**	**14**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,29*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20,24*		*28*				
		Сметная стоимость				*380*				
181	21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм**	**0,0847**	**123267,00**	**--**	**10441**	**--**	**443**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5226,52*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5226,52*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10279,48*		*871*				
		Сметная стоимость				*11754*				
182	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	**36,5**	**219,68**	**0,46**	**8018**	**17**	**4076**	**0,29**	**11**
		м2		**202,24**	**0,21**	**7382**	**8**	**48,5**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*111,67*		*4076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*98,19*				*3584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,48*				*492*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*26,51*		*968*				
		Сметная стоимость				*13061*				
183	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**5,375**	**492,29**	**9,94**	**2646**	**53**	**828**	**0,30**	**2**
		м		**207,84**	**3,67**	**1117**	**20**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*154,04*		*828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,29*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*51,71*		*278*				
		Сметная стоимость				*3752*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**165441**	**6038**			**24**
			Тенге			**16099**	**1423**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**162795**				
	Материалы -		Тенге			**126142**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16385**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10441**				
	Местные материалы -		Тенге			**5245**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15186**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7947		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7239		
		Сметная прибыль -	Тенге			14238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				16385			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2646				
	Материалы -		Тенге			1475				
	Всего заработная плата -		Тенге				1137			
		Накладные расходы -	Тенге			828				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					687		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					141		
		Сметная прибыль -	Тенге			278				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			195972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				17522			
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА								
184	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	27	2666,91	942,96	72007	25460	15793	0,85	23
		м3 основания		504,65	386,38	13626	10432	50,8	0,54	15
		Накладные расходы -		*584,91*		*15793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*12221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,27*				*3571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,15*		*7024*				
		Сметная стоимость				*94824*				
185	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские В7,5. Устройство**	126	18726,71	611,28	2359565	77022	147403	0,97	122
		м3		601,24	142,18	75757	17915	48,5	0,20	25
		Накладные расходы -		*1169,86*		*147403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*360,56*				*45431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*809,30*				*101972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1591,73*		*200557*				
		Сметная стоимость				*2707525*				
186	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкогоцемента**	127,89	705,84	--	90270	--	3827	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*3827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*3827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*7528*				
		Сметная стоимость				*101625*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	127,89	242,76	--	31047	--	1316	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*1316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*1316*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20,24*		*2589*				
		Сметная стоимость				*34952*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**2552888**	**102482**			**145**
			Тенге			**89382**	**28347**			**40**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2552888**				
	Материалы -		Тенге			**2239707**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**117729**			
	Местные материалы -		Тенге			**121316**				
		Накладные расходы -	Тенге			**168339**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**57652**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**110687**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**217698**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2938926**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**185**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117729**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**2938926**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**185**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117729**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**			**3880515**	**468475**			**470**
			Тенге			**307204**	**220452**			**365**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3802246**				
	Материалы -		Тенге			**2392762**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**501766**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**46702**				
	Местные материалы -		Тенге			**618329**				
		Накладные расходы -	Тенге			**453562**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**280455**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**173107**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**340465**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4596272**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**797**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**501766**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**26906**				
	Материалы -		Тенге			**1555**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13148**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7456**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9487**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8007		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1480		
		Сметная прибыль -	Тенге			2911				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				13148			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51363				
	Материалы -		Тенге			18979				
	Всего заработная плата -		Тенге				12742			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19053				
	Сдача и испытание -		Тенге			579				
		Накладные расходы -	Тенге			10200				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7696		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2504		
		Сметная прибыль -	Тенге			4925				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			66489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				12742			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге			4702065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							835
		Сметная заработная плата -	Тенге				527655			
	ОТДЕЛ 8. Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы выше 0,000. Жилой дом №9									
	РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
	ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ									
12	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	42,2	4551,86	1020,30	192088	43057	91905	5,53	233
		м3 кладки		3517,30	230,93	148430	9745	50,8	0,33	14
		Накладные расходы -		*2177,84*		*91905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1904,10*				*80353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,73*				*11552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,38*		*22719*				
		Сметная стоимость				*306712*				
13	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	8,1235	27952,25	--	227070	--	9628	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1185,18*		*9628*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*				*9628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2330,99*		*18936*				
		Сметная стоимость				*255634*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	4,8741	70188,15	--	342104	--	14505	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2975,98*		*14505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2975,98*				*14505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5853,13*		*28529*				
		Сметная стоимость				*385138*				
15	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочныйтяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	8,7354	12039,42	--	105169	--	4459	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*510,47*		*4459*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*4459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*8770*				
		Сметная стоимость				*118398*				
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
16	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Кладка ограждений лоджий из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	71,2	883,91	127,07	62934	9048	32030	1,21	86
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		750,01	28,76	53400	2048	50,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*449,87*		*32030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*28168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,25*				*3863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,70*		*7597*				
		Сметная стоимость				*102562*				
17	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	2,7631296	70188,15	--	193939	--	8223	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2975,98*		*8223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2975,98*				*8223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5853,13*		*16173*				
		Сметная стоимость				*218335*				
18	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочныйтяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	1,47384	12039,42	--	17744	--	752	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*510,47*		*752*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*1480*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*19976*				
19	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	71,2	153,26	--	10912	--	6241	0,22	16
		м2 стен (без вычета проемов)		153,26	--	10912	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*87,65*		*6241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,85*				*5543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,80*				*698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,27*		*1372*				
		Сметная стоимость				*18525*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1151961**	**52104**			**335**
			Тенге			**212742**	**11793**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1151961**				
	Материалы -		Тенге			**1088**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**224536**			
	Местные материалы -		Тенге			**886026**				
		Накладные расходы -	Тенге			**167744**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**114064**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**53680**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**105576**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1425281**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**224536**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1425281**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**224536**			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.11,790, 14,820								
62	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	6	913,21	454,98	5479	2730	1836	0,39	2
		шт		259,82	152,98	1559	918	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*305,94*		*1836*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256,35*				*1538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,59*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,53*		*585*				
		Сметная стоимость				*7900*				
63	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Стоимость плит ПТ12.5-11.9**	5,94	4593,51	--	27285	--	1157	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,76*		*1157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*1157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,06*		*2275*				
		Сметная стоимость				*30717*				
		ГИЛЬЗЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,162675	131411,59	715,75	21377	116	11679	198,00	32
		1т		130695,84	287,75	21261	47	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*71792,44*		*11679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*10334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,40*				*1345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,32*		*2644*				
		Сметная стоимость				*35700*				
68	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Детали закладные и накладные без применения сварки дельно**	0,162675	129916,38	--	21134	--	896	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*1762*				
		Сметная стоимость				*23793*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			75276	2846			35
			Тенге			22820	965			1
	Стоимость общестроительных работ –		Тенге			75276				
	Материалы -		Тенге			1190				
	Всего заработная плата -		Тенге				23785			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21134				
	Местные материалы -		Тенге			27285				
		Накладные расходы -	Тенге			15567				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11872		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3695		
		Сметная прибыль -	Тенге			7267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				23785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			98111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				23785			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
69	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами минеральной ваты или перлита на битумной мастикев один слой**	1039,04	476,21	27,78	494799	28863	195165	0,40	419
		м2		278,86	6,29	289747	6531	56,4	0,01	9
		Накладные расходы -		*187,83*		*195165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*160,82*				*167101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,01*				*28065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,12*		*55197*				
		Сметная стоимость				*745162*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	11-120101-1304 РСНБ РК 2015 К=3	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	1039,04	1104,50	81,04	1147622	84202	455821	0,94	973
		м2		647,67	18,86	672960	19594	56,4	0,01	9
		Накладные расходы -		*438,69*		*455821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*375,92*				*390600*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,77*				*65221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,46*		*128275*				
		Сметная стоимость				*1731719*				
71	21-110101-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ISOVER	284,374	33517,35	--	9531463	--	404134	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1421,14*		*404134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1421,14*				*404134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2795,08*		*794848*				
		Сметная стоимость				*10730445*				
72	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	249,3	250,27	6,66	62391	1661	9348	0,07	17
		м2		44,14	1,59	11004	396	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*37,50*		*9348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*25,79*				*6430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,70*				*2918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,02*		*5739*				
		Сметная стоимость				*77478*				
73	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1039,04	490,87	61,96	510036	64379	114092	0,24	252
		м2		137,79	13,58	143173	14106	56,4	0,02	20
		Накладные расходы -		*109,81*		*114092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*85,37*				*88705*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,43*				*25387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,05*		*49930*				
		Сметная стоимость				*674058*				
74	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1039,04	345,93	0,91	359434	945	85513	0,20	210
		м2		114,83	0,21	119310	218	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*82,30*		*85513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*64,88*				*67414*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,42*				*18098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,26*		*35596*				
		Сметная стоимость				*480542*				
75	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	19,905	55679,08	761,64	1108292	15160	216318	22,10	440
		м3		13351,94	294,75	265770	5867	59,8	0,37	7
		Накладные расходы -		*10867,53*		*216318*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8160,72*				*162439*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2706,81*				*53879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5323,73*		*105969*				
		Сметная стоимость				*1430579*				
		ВЕНТКАНАЛ								
111	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**28**	**3995,91**	**1236,72**	**111885**	**34628**	**49563**	**4,54**	**127**
		м3 кладки		**2742,89**	**279,92**	**76801**	**7838**	**50,8**	**0,40**	**11**
		Накладные расходы -		*1770,12*		*49563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*42996*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,54*				*6567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*461,28*		*12916*				
		Сметная стоимость				*174364*				
112	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	**8,1928**	**42867,01**	**--**	**351201**	**--**	**14891**	**--**	**--**
		1000шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1817,56*		*14891*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,56*				*14891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,77*		*29287*				
		Сметная стоимость				*395379*				
113	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочныйтяжелый цементно-известковый М-50**	**5,796**	**12039,42**	**--**	**69780**	**--**	**2959**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*510,47*		*2959*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*2959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*5819*				
		Сметная стоимость				*78558*				
114	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**125**	**774,44**	**2,78**	**96805**	**347**	**34635**	**0,61**	**76**
		м2		**427,58**	**--**	**53447**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*277,08*		*34635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*234,31*				*29289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,77*				*5346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,12*		*10515*				
		Сметная стоимость				*141956*				
115	11-150402-0101 РСНБ РК 2015	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая**	**125**	**41,78**	**0,35**	**5222**	**44**	**2798**	**0,06**	**7**
		м2		**35,95**	**0,14**	**4494**	**17**	**54,8**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*22,39*		*2798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*19,78*				*2472*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,61*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,13*		*642*				
		Сметная стоимость				*8662*				
116	**11-070512-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка плит парапета массой до0,5 т**	**65**	**913,21**	**454,98**	**59359**	**29574**	**19886**	**0,39**	**25**
		шт		**259,82**	**152,98**	**16888**	**9943**	**62,1**	**0,22**	**14**
		Накладные расходы -		*305,94*		*19886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256,35*				*16663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,59*				*3223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,53*		*6340*				
		Сметная стоимость				*85584*				
117	**21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6**	**31,2**	**4593,51**	**--**	**143318**	**--**	**6077**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*194,76*		*6077*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*6077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,06*		*11952*				
		Сметная стоимость				*161346*				
118	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5т**	**120**	**1221,08**	**29,68**	**146530**	**3562**	**59548**	**1,03**	**124**
		шт		**679,88**	**6,72**	**81586**	**806**	**62,1**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*496,23*		*59548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,38*				*51165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*				*8382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,39*		*16486*				
		Сметная стоимость				*222564*				
119	**21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**120**	**1449,76**	**--**	**173971**	**--**	**7376**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*61,47*		*7376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,47*				*7376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,90*		*14508*				
		Сметная стоимость				*195855*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**14372108**	**263366**			**2671**
			Тенге			**1735180**	**65318**			**72**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14372108**				
		Материалы -	Тенге			**2103829**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1800498**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9531463**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			738270				
		Накладные расходы -	Тенге			1678124				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1025275		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					652849		
		Сметная прибыль -	Тенге			1284019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17334251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2743
		Сметная заработная плата -	Тенге				1800498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17334251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2743
		Сметная заработная плата -	Тенге				1800498			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
120	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	101	2288,18	99,26	231106	10025	71229	1,46	148
		м2		930,84	44,88	94015	4533	59,8	0,07	7
		Накладные расходы -		*705,24*		*71229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,48*				*58932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,76*				*12298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,47*		*24187*				
		Сметная стоимость				*326522*				
121	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	16,2	2355,70	98,09	38162	1589	10429	1,30	21
		м2		828,76	43,70	13426	708	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*643,74*		*10429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*521,73*				*8452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,00*				*1976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,95*		*3887*				
		Сметная стоимость				*52478*				
122	21-090201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	101	13673,91	--	1381065	--	58557	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,77*		*58557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*579,77*				*58557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1140,29*		*115170*				
		Сметная стоимость				*1554792*				