1	2	3	4	5	6	7	8
210.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,021	3206,12	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1257,60	26
210.4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,5775	1,155	65,54	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
210.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,042	1881,34	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,042	937,60	39
		Итого эксплуатация машин:				**111,02**	**222**
210.6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	0,0012	381819,66	458
210.7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,63	3,26	424,32	1383
		Итого материалов:				**920,73**	**1841**
		НР первого уровня	%	54,36		1119,33	2239
		НР второго уровня	%	3,6		150,38	301
		Накладные расходы	%	--		1269,71	2539
		Сметная прибыль	%	8		346,21	692
		Сметная стоимость:				**4673,90**	**9348**
211	**11-201701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**	**агрегат**	**4,0000**		**7866,58**	**31466**
211.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	7,875	31,5	852,17	26843
211.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,147	0,588	1051,89	619
		Итого оплата труда:				**6865,47**	**27462**
211.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0525	0,21	3206,12	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0525	0,21	1257,60	264
211.4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,964	7,854	65,54	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,123	4,494	177,74	799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0945	0,378	1881,34	711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0945	0,378	937,60	354
		Итого эксплуатация машин:				**674,49**	**2698**
211.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	0,0036	381819,66	1375
211.8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00027	0,00108	195385,08	211
211.9	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,8	424,32	339
		Итого материалов:				**481,26**	**1925**
		НР первого уровня	%	54,36		3732,07	14928
		НР второго уровня	%	3,6		417,55	1670
		Накладные расходы	%	--		4149,62	16598
		Сметная прибыль	%	8		961,30	3845

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**12977,50**	**51910**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**3543964**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**448345**
		Материалы -	Тенге				**54430**
		Всего заработная плата -	Тенге				**372627**
		Накладные расходы -	Тенге				**208569**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**185742**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**22827**
		Сметная прибыль -	Тенге				**52553**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**709467**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**372627**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3095619**
		Материалы -	Тенге				**1773202**
		Всего заработная плата -	Тенге				**883329**
		Сдача и испытание -	Тенге				**62972**
		Накладные расходы -	Тенге				**608906**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**480178**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**128728**
		Сметная прибыль -	Тенге				**296362**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**4000887**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**980**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**883329**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**4710354**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1393**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1255956**

РАЗДЕЛ 13. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

В1

212	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**6090,90**	**6091**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=830,47)	чел-ч	6,3	6,3	830,47	5232
212. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1097,60	23
		Итого оплата труда:				**5255,01**	**5255**
212. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3206,12	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1257,60	13
212. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	65,54	103

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
212. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1881,34	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**156,64**	**157**
212. 6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	501642,62	702
		Итого материалов:				**702,30**	**702**
		НР первого уровня	%	54,36		2856,62	2857
		НР второго уровня	%	3,6		322,11	322
		Накладные расходы	%	--		3178,73	3179
		Сметная прибыль	%	8		741,57	742
		Сметная стоимость:				**10011,21**	**10011**
213	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**18,0000**		**3590,00**	**64620**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,281	23,058	852,17	19649
213. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,19278	1066,23	206
		Итого оплата труда:				**1103,05**	**19855**
213. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,07749	3206,12	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,07749	1257,60	97
213. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,07371	73,66	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
213. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,30618	177,74	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
213. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,11529	1881,34	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,11529	937,60	108
		Итого эксплуатация машин:				**29,18**	**525**
213. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,9234	322,32	298
213. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00198	381819,66	756
213. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000151	1470643,06	222
213.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,00007	195385,08	14
213.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	1,364	424,32	579
213.12	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	18	2365,38	42577
		Итого материалов:				**2469,19**	**44445**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,36		599,62	10793
		НР второго уровня	%	3,6		150,83	2715
		Накладные расходы	%	--		750,44	13508
		Сметная прибыль	%	8		347,24	6250
		Сметная стоимость:				**4687,68**	**84378**
214	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,2100**		**10763,08**	**2260**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=905,39)	чел-ч	10,58	2,222	905,39	2012
214. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,126	937,60	118
		Итого оплата труда:				**10141,59**	**2130**
214. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	0,1575	73,66	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
214. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	0,126	1881,34	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,126	937,60	118
		Итого эксплуатация машин:				**1184,05**	**249**
		НР первого уровня	%	49,77		5047,47	1060
		НР второго уровня	%	3,6		569,18	120
		Накладные расходы	%	--		5616,65	1179
		Сметная прибыль	%	8		1310,38	275
		Сметная стоимость:				**17690,10**	**3715**
215	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Короба из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,0000**		**2344,85**	**16414**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	0,972	6,804	830,47	5651
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0189	937,60	18
		Итого оплата труда:				**809,75**	**5668**
215. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,014	3692,38	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,014	937,60	13
215. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0049	1881,34	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0049	937,60	5
		Итого эксплуатация машин:				**8,70**	**61**
215. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0399	263697,86	10522
215. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,84	99,96	84
215. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,28	346,53	97
		Итого материалов:				**1528,93**	**10703**
		НР первого уровня	%	50,76		411,03	2877

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		99,21	694
		Накладные расходы	%	--		510,24	3572
		Сметная прибыль	%	8		228,41	1599
		Сметная стоимость:				**3083,50**	**21585**
216	**11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные размер 200х150 мм. Установка**	**решетка**	**9,0000**		**1119,38**	**10074**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,123	10,111	873,18	8829
216. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0945	937,60	89
		Итого оплата труда:				**990,86**	**8918**
216. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	2,551	11,67	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	1,134	177,74	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0945	1881,34	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0945	937,60	89
		Итого эксплуатация машин:				**45,46**	**409**
216. 6	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00387	143611,53	556
216. 7	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,72	365,03	263
216. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00009	195385,08	18
		Итого материалов:				**92,91**	**836**
		НР первого уровня	%	54,36		538,63	4848
		НР второго уровня	%	3,6		59,69	537
		Накладные расходы	%	--		598,32	5385
		Сметная прибыль	%	8		137,42	1237
		Сметная стоимость:				**1855,12**	**16696**
217	**11-200501-0207 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка**	**заслонка**	**1,0000**		**1764,55**	**1765**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,68	1,68	873,18	1467
217. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого оплата труда:				**1476,79**	**1477**
217. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,42	0,42	65,54	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
217. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1881,34	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**47,28**	**47**
217. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	381819,66	115

1	2	3	4	5	6	7	8
217. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,32	0,32	424,32	136
		Итого материалов:				**250,33**	**250**
		НР первого уровня	%	54,36		802,78	803
		НР второго уровня	%	3,6		92,42	92
		Накладные расходы	%	--		895,21	895
		Сметная прибыль	%	8		212,78	213
		Сметная стоимость:				**2872,54**	**2873**
		В2					
218	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**6090,90**	**6091**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	6,3	6,3	830,47	5232
218. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1097,60	23
		Итого оплата труда:				**5255,01**	**5255**
218. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3206,12	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1257,60	13
218. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	65,54	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
218. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1881,34	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**156,64**	**157**
218. 6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	501642,62	702
		Итого материалов:				**702,30**	**702**
		НР первого уровня	%	54,36		2856,62	2857
		НР второго уровня	%	3,6		322,11	322
		Накладные расходы	%	--		3178,73	3179
		Сметная прибыль	%	8		741,57	742
		Сметная стоимость:				**10011,21**	**10011**
219	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**13,2000**		**3590,00**	**47388**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,281	16,909	852,17	14410
219. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,141372	1066,23	151
		Итого оплата труда:				**1103,05**	**14560**
219. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,056826	3206,12	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,056826	1257,60	71
219. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,054054	73,66	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
219. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,224532	177,74	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
219. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,084546	1881,34	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,084546	937,60	79
		Итого эксплуатация машин:				**29,18**	**385**
219. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,67716	322,32	218
219. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,001452	381819,66	554
219. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000111	1470643,06	163
219.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000051	195385,08	10
219.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	1,001	424,32	425
219.12	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	13,2	2365,38	31223
		Итого материалов:				**2469,19**	**32593**
		НР первого уровня	%	54,36		599,62	7915
		НР второго уровня	%	3,6		150,83	1991
		Накладные расходы	%	--		750,44	9906
		Сметная прибыль	%	8		347,24	4584
		Сметная стоимость:				**4687,68**	**61877**
220	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,2100**		**10763,08**	**2260**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=905,39)	чел-ч	10,58	2,222	905,39	2012
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,126	937,60	118
		Итого оплата труда:				**10141,59**	**2130**
220. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	0,1575	73,66	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	0,126	1881,34	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,126	937,60	118
		Итого эксплуатация машин:				**1184,05**	**249**
		НР первого уровня	%	49,77		5047,47	1060
		НР второго уровня	%	3,6		569,18	120
		Накладные расходы	%	--		5616,65	1179
		Сметная прибыль	%	8		1310,38	275
		Сметная стоимость:				**17690,10**	**3715**

1	2	3	4	5	6	7	8
221	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Короба из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,0000**		**2344,85**	**16414**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	0,972	6,804	830,47	5651
221. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0189	937,60	18
		Итого оплата труда:				**809,75**	**5668**
221. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,014	3692,38	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,014	937,60	13
221. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0049	1881,34	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0049	937,60	5
		Итого эксплуатация машин:				**8,70**	**61**
221. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0399	263697,86	10522
221. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,84	99,96	84
221. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,28	346,53	97
		Итого материалов:				**1528,93**	**10703**
		НР первого уровня	%	50,76		411,03	2877
		НР второго уровня	%	3,6		99,21	694
		Накладные расходы	%	--		510,24	3572
		Сметная прибыль	%	8		228,41	1599
		Сметная стоимость:				**3083,50**	**21585**
222	**11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные размер 200х150 мм. Установка**	**решетка**	**8,0000**		**1119,38**	**8955**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,123	8,988	873,18	7848
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,084	937,60	79
		Итого оплата труда:				**990,86**	**7927**
222. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	2,268	11,67	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	1,008	177,74	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,084	1881,34	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,084	937,60	79
		Итого эксплуатация машин:				**45,46**	**364**
222. 6	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00344	143611,53	494
222. 7	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,64	365,03	234
222. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00008	195385,08	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**92,91**	**743**
		НР первого уровня	%	54,36		538,63	4309
		НР второго уровня	%	3,6		59,69	478
		Накладные расходы	%	--		598,32	4787
		Сметная прибыль	%	8		137,42	1099
		Сметная стоимость:				**1855,12**	**14841**
223	**11-200501-0207 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка**	**заслонка**	**1,0000**		**1764,55**	**1765**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,68	1,68	873,18	1467
223. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого оплата труда:				**1476,79**	**1477**
223. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,42	0,42	65,54	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
223. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1881,34	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**47,28**	**47**
223. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	381819,66	115
223. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,32	0,32	424,32	136
		Итого материалов:				**250,33**	**250**
		НР первого уровня	%	54,36		802,78	803
		НР второго уровня	%	3,6		92,42	92
		Накладные расходы	%	--		895,21	895
		Сметная прибыль	%	8		212,78	213
		Сметная стоимость:				**2872,54**	**2873**
		В3					
224	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**6090,90**	**6091**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	6,3	6,3	830,47	5232
224. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1097,60	23
		Итого оплата труда:				**5255,01**	**5255**
224. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3206,12	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0105	0,0105	1257,60	13
224. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	65,54	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1881,34	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**156,64**	**157**

1	2	3	4	5	6	7	8
224. 6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	501642,62	702
		Итого материалов:				**702,30**	**702**
		НР первого уровня	%	54,36		2856,62	2857
		НР второго уровня	%	3,6		322,11	322
		Накладные расходы	%	--		3178,73	3179
		Сметная прибыль	%	8		741,57	742
		Сметная стоимость:				**10011,21**	**10011**
225	**11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,0000**		**3609,15**	**14437**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,481	5,922	852,17	5047
225. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,04284	1066,23	46
		Итого оплата труда:				**1273,06**	**5092**
225. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,01722	3206,12	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,01722	1257,60	22
225. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,01638	73,66	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,06804	177,74	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,02562	1881,34	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,02562	937,60	24
		Итого эксплуатация машин:				**29,18**	**117**
225. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,2004	322,32	65
225. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0006	381819,66	229
225. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000036	1470643,06	52
225.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000016	195385,08	3
225.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,32	424,32	136
225.12	23-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4	2197,08	8788
		Итого материалов:				**2318,34**	**9273**
		НР первого уровня	%	54,36		692,03	2768
		НР второго уровня	%	3,6		154,84	619
		Накладные расходы	%	--		846,88	3388
		Сметная прибыль	%	8		356,48	1426

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4812,51**	**19250**
226	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,1500**		**10763,08**	**1614**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=905,39)	чел-ч	10,58	1,587	905,39	1437
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,09	937,60	84
		Итого оплата труда:				**10141,59**	**1521**
226. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	0,1125	73,66	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	0,09	1881,34	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,09	937,60	84
		Итого эксплуатация машин:				**1184,05**	**178**
		НР первого уровня	%	49,77		5047,47	757
		НР второго уровня	%	3,6		569,18	85
		Накладные расходы	%	--		5616,65	842
		Сметная прибыль	%	8		1310,38	197
		Сметная стоимость:				**17690,10**	**2654**
227	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Короба из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,0000**		**2344,85**	**2345**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	0,972	0,972	830,47	807
227. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0027	937,59	3
		Итого оплата труда:				**809,75**	**810**
227. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,002	3692,38	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002	937,60	2
227. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0007	1881,34	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0007	937,60	1
		Итого эксплуатация машин:				**8,70**	**9**
227. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0057	263697,86	1503
227. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,12	99,96	12
227. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,04	346,53	14
		Итого материалов:				**1528,93**	**1529**
		НР первого уровня	%	50,76		411,03	411
		НР второго уровня	%	3,6		99,21	99
		Накладные расходы	%	--		510,24	510
		Сметная прибыль	%	8		228,41	228
		Сметная стоимость:				**3083,50**	**3084**

1	2	3	4	5	6	7	8
228	**11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1119,38**	**2239**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,123	2,247	873,18	1962
228. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	937,60	20
		Итого оплата труда:				**990,86**	**1982**
228. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	11,67	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,252	177,74	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1881,34	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	937,60	20
		Итого эксплуатация машин:				**45,46**	**91**
228. 6	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	143611,53	124
228. 7	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,16	365,03	58
228. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00002	195385,08	4
		Итого материалов:				**92,91**	**186**
		НР первого уровня	%	54,36		538,63	1077
		НР второго уровня	%	3,6		59,69	119
		Накладные расходы	%	--		598,32	1197
		Сметная прибыль	%	8		137,42	275
		Сметная стоимость:				**1855,12**	**3710**
229	**11-200501-0207 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка**	**заслонка**	**1,0000**		**1764,55**	**1765**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,68	1,68	873,18	1467
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого оплата труда:				**1476,79**	**1477**
229. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,42	0,42	65,54	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1881,34	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**47,28**	**47**
229. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	381819,66	115
229. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,32	0,32	424,32	136
		Итого материалов:				**250,33**	**250**
		НР первого уровня	%	54,36		802,78	803
		НР второго уровня	%	3,6		92,42	92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		895,21	895
		Сметная прибыль	%	8		212,78	213
		Сметная стоимость:				**2872,54**	**2873**
		В4					
230	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**6090,90**	**6091**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	6,3	6,3	830,47	5232
230. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1097,60	23
		Итого оплата труда:				**5255,01**	**5255**
230. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3206,12	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1257,60	13
230. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	65,54	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1881,34	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**156,64**	**157**
230. 6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	501642,62	702
		Итого материалов:				**702,30**	**702**
		НР первого уровня	%	54,36		2856,62	2857
		НР второго уровня	%	3,6		322,11	322
		Накладные расходы	%	--		3178,73	3179
		Сметная прибыль	%	8		741,57	742
		Сметная стоимость:				**10011,21**	**10011**
231	**11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,0000**		**3732,93**	**11199**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,617	4,851	852,17	4134
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,04095	1065,60	44
		Итого оплата труда:				**1392,50**	**4178**
231. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01638	3206,12	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01638	1257,60	21
231. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,012285	73,66	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,056385	177,74	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,02457	1881,34	46

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,02457	937,60	23
		Итого эксплуатация машин:				**36,56**	**110**
231. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1503	322,32	48
231. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00045	381819,66	172
231. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000027	1470643,06	39
231.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000014	195385,08	3
231.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,24	424,32	102
231.12	23-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3	2197,08	6591
		Итого материалов:				**2318,41**	**6955**
		НР первого уровня	%	54,36		756,97	2271
		НР второго уровня	%	3,6		161,64	485
		Накладные расходы	%	--		918,60	2756
		Сметная прибыль	%	8		372,12	1116
		Сметная стоимость:				**5023,65**	**15071**
232	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,0500**		**10763,08**	**538**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=905,39)	чел-ч	10,58	0,529	905,39	479
232. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,03	937,60	28
		Итого оплата труда:				**10141,59**	**507**
232. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	0,0375	73,66	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
232. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	0,03	1881,34	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,03	937,60	28
		Итого эксплуатация машин:				**1184,05**	**59**
		НР первого уровня	%	49,77		5047,47	252
		НР второго уровня	%	3,6		569,18	28
		Накладные расходы	%	--		5616,65	281
		Сметная прибыль	%	8		1310,38	66
		Сметная стоимость:				**17690,10**	**885**
		В5,В6					
233	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**2,0000**		**6090,90**	**12182**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	6,3	12,6	830,47	10464

1	2	3	4	5	6	7	8
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,042	1097,60	46
		Итого оплата труда:				**5255,01**	**10510**
233. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,021	3206,12	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1257,60	26
233. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	3,15	65,54	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1881,34	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	937,60	20
		Итого эксплуатация машин:				**156,64**	**313**
233. 6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0028	501642,62	1405
		Итого материалов:				**702,30**	**1405**
		НР первого уровня	%	54,36		2856,62	5713
		НР второго уровня	%	3,6		322,11	644
		Накладные расходы	%	--		3178,73	6357
		Сметная прибыль	%	8		741,57	1483
		Сметная стоимость:				**10011,21**	**20022**
234	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,6000**		**3590,00**	**5744**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,281	2,05	852,17	1747
234. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,017136	1066,23	18
		Итого оплата труда:				**1103,05**	**1765**
234. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,006888	3206,12	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,006888	1257,60	9
234. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,006552	73,66	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,027216	177,74	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,010248	1881,34	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,010248	937,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**29,18**	**47**
234. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,08208	322,32	26
234. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000176	381819,66	67
234. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000013	1470643,06	20
234.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000006	195385,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8
234.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,12128	424,32	51
234.12	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1,6	2365,38	3785
		Итого материалов:				**2469,19**	**3951**
		НР первого уровня	%	54,36		599,62	959
		НР второго уровня	%	3,6		150,83	241
		Накладные расходы	%	--		750,44	1201
		Сметная прибыль	%	8		347,24	556
		Сметная стоимость:				**4687,68**	**7500**
235	**11-200501-0207 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка**	**заслонка**	**2,0000**		**1764,55**	**3529**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,68	3,36	873,18	2934
235. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	937,60	20
		Итого оплата труда:				**1476,79**	**2954**
235. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,42	0,84	65,54	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
235. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1881,34	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	937,60	20
		Итого эксплуатация машин:				**47,28**	**95**
235. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0006	381819,66	229
235. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,32	0,64	424,32	272
		Итого материалов:				**250,33**	**501**
		НР первого уровня	%	54,36		802,78	1606
		НР второго уровня	%	3,6		92,42	185
		Накладные расходы	%	--		895,21	1790
		Сметная прибыль	%	8		212,78	426
		Сметная стоимость:				**2872,54**	**5745**
		В7					
236	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**6090,90**	**6091**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	6,3	6,3	830,47	5232
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1097,60	23
		Итого оплата труда:				**5255,01**	**5255**
236. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3206,12	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1257,60	13
236. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	65,54	103

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1881,34	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**156,64**	**157**
236. 6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	501642,62	702
		Итого материалов:				**702,30**	**702**
		НР первого уровня	%	54,36		2856,62	2857
		НР второго уровня	%	3,6		322,11	322
		Накладные расходы	%	--		3178,73	3179
		Сметная прибыль	%	8		741,57	742
		Сметная стоимость:				**10011,21**	**10011**
237	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,0000**		**3590,00**	**32310**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,281	11,529	852,17	9825
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,09639	1066,23	103
		Итого оплата труда:				**1103,05**	**9927**
237. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,038745	3206,12	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,038745	1257,60	49
237. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,036855	73,66	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,15309	177,74	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,057645	1881,34	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,057645	937,60	54
		Итого эксплуатация машин:				**29,18**	**263**
237. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,4617	322,32	149
237. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00099	381819,66	378
237. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000076	1470643,06	111
237.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000035	195385,08	7
237.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,6822	424,32	289
237.12	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	9	2365,38	21288
		Итого материалов:				**2469,19**	**22223**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,36		599,62	5397
		НР второго уровня	%	3,6		150,83	1357
		Накладные расходы	%	--		750,44	6754
		Сметная прибыль	%	8		347,24	3125
		Сметная стоимость:				**4687,68**	**42189**
238	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,1500**		**10763,08**	**1614**
238.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=905,39)	чел-ч	10,58	1,587	905,39	1437
238.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,09	937,60	84
		Итого оплата труда:				**10141,59**	**1521**
238.3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	0,1125	73,66	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
238.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	0,09	1881,34	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,09	937,60	84
		Итого эксплуатация машин:				**1184,05**	**178**
		НР первого уровня	%	49,77		5047,47	757
		НР второго уровня	%	3,6		569,18	85
		Накладные расходы	%	--		5616,65	842
		Сметная прибыль	%	8		1310,38	197
		Сметная стоимость:				**17690,10**	**2654**
239	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Короба из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,0000**		**2344,85**	**4690**
239.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	0,972	1,944	830,47	1614
239.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0054	937,59	5
		Итого оплата труда:				**809,75**	**1619**
239.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,004	3692,38	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004	937,60	4
239.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	1881,34	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	937,60	1
		Итого эксплуатация машин:				**8,70**	**17**
239.5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0114	263697,86	3006
239.6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,24	99,96	24
239.7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,08	346,53	28
		Итого материалов:				**1528,93**	**3058**
		НР первого уровня	%	50,76		411,03	822

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		99,21	198
		Накладные расходы	%	--		510,24	1020
		Сметная прибыль	%	8		228,41	457
		Сметная стоимость:				**3083,50**	**6167**
240	**11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные размер 200х150 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**1119,38**	**4478**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,123	4,494	873,18	3924
240. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	937,60	39
		Итого оплата труда:				**990,86**	**3963**
240. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	11,67	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
240. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	177,74	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
240. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1881,34	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	937,60	39
		Итого эксплуатация машин:				**45,46**	**182**
240. 6	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	143611,53	247
240. 7	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,32	365,03	117
240. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00004	195385,08	8
		Итого материалов:				**92,91**	**372**
		НР первого уровня	%	54,36		538,63	2155
		НР второго уровня	%	3,6		59,69	239
		Накладные расходы	%	--		598,32	2393
		Сметная прибыль	%	8		137,42	550
		Сметная стоимость:				**1855,12**	**7420**
241	**11-200501-0206 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**заслонка**	**1,0000**		**1659,73**	**1660**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,491	1,491	873,18	1302
241. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого оплата труда:				**1311,76**	**1312**
241. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,3675	0,3675	65,54	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
241. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1881,34	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**43,84**	**44**
241. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	381819,66	76

1	2	3	4	5	6	7	8
241. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	0,56	424,32	238
		Итого материалов:				**313,98**	**314**
		НР первого уровня	%	54,36		713,07	713
		НР второго уровня	%	3,6		85,42	85
		Накладные расходы	%	--		798,49	798
		Сметная прибыль	%	8		196,66	197
		Сметная стоимость:				**2654,88**	**2655**
		В8					
242	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**6090,90**	**6091**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	6,3	6,3	830,47	5232
242. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1097,60	23
		Итого оплата труда:				**5255,01**	**5255**
242. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3206,12	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1257,60	13
242. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	65,54	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1881,34	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**156,64**	**157**
242. 6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	501642,62	702
		Итого материалов:				**702,30**	**702**
		НР первого уровня	%	54,36		2856,62	2857
		НР второго уровня	%	3,6		322,11	322
		Накладные расходы	%	--		3178,73	3179
		Сметная прибыль	%	8		741,57	742
		Сметная стоимость:				**10011,21**	**10011**
243	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**14,0000**		**3590,00**	**50260**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,281	17,934	852,17	15283
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,14994	1066,23	160
		Итого оплата труда:				**1103,05**	**15443**
243. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,06027	3206,12	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,06027	1257,60	76
243. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,05733	73,66	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,23814	177,74	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,08967	1881,34	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,08967	937,60	84
		Итого эксплуатация машин:				**29,18**	**408**
243.7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,7182	322,32	231
243.8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00154	381819,66	588
243.9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000118	1470643,06	173
243.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000055	195385,08	11
243.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	1,061	424,32	450
243.12	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	14	2365,38	33115
		Итого материалов:				**2469,19**	**34569**
		НР первого уровня	%	54,36		599,62	8395
		НР второго уровня	%	3,6		150,83	2112
		Накладные расходы	%	--		750,44	10506
		Сметная прибыль	%	8		347,24	4861
		Сметная стоимость:				**4687,68**	**65628**
244	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,1500**		**10763,08**	**1614**
244.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=905,39)	чел-ч	10,58	1,587	905,39	1437
244.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,09	937,60	84
		Итого оплата труда:				**10141,59**	**1521**
244.3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	0,1125	73,66	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
244.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	0,09	1881,34	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,09	937,60	84
		Итого эксплуатация машин:				**1184,05**	**178**
		НР первого уровня	%	49,77		5047,47	757
		НР второго уровня	%	3,6		569,18	85
		Накладные расходы	%	--		5616,65	842
		Сметная прибыль	%	8		1310,38	197
		Сметная стоимость:				**17690,10**	**2654**

1	2	3	4	5	6	7	8
245	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Короба из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,5000**		**2344,85**	**5862**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	0,972	2,43	830,47	2018
245. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,00675	937,60	6
		Итого оплата труда:				**809,75**	**2024**
245. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,005	3692,38	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,005	937,60	5
245. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00175	1881,34	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00175	937,60	2
		Итого эксплуатация машин:				**8,70**	**22**
245. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,01425	263697,86	3758
245. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,3	99,96	30
245. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1	346,53	35
		Итого материалов:				**1528,93**	**3822**
		НР первого уровня	%	50,76		411,03	1028
		НР второго уровня	%	3,6		99,21	248
		Накладные расходы	%	--		510,24	1276
		Сметная прибыль	%	8		228,41	571
		Сметная стоимость:				**3083,50**	**7709**
246	**11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**5,0000**		**1119,38**	**5597**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,123	5,617	873,18	4905
246. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0525	937,60	49
		Итого оплата труда:				**990,86**	**4954**
246. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,417	11,67	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
246. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,63	177,74	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
246. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0525	1881,34	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0525	937,60	49
		Итого эксплуатация машин:				**45,46**	**227**
246. 6	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00215	143611,53	309
246. 7	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,4	365,03	146
246. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00005	195385,08	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**92,91**	**465**
		НР первого уровня	%	54,36		538,63	2693
		НР второго уровня	%	3,6		59,69	298
		Накладные расходы	%	--		598,32	2992
		Сметная прибыль	%	8		137,42	687
		Сметная стоимость:				**1855,12**	**9276**
247	**11-200501-0206 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**заслонка**	**1,0000**		**1659,73**	**1660**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,491	1,491	873,18	1302
247. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого оплата труда:				**1311,76**	**1312**
247. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,3675	0,3675	65,54	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
247. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1881,34	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**43,84**	**44**
247. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	381819,66	76
247. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	0,56	424,32	238
		Итого материалов:				**313,98**	**314**
		НР первого уровня	%	54,36		713,07	713
		НР второго уровня	%	3,6		85,42	85
		Накладные расходы	%	--		798,49	798
		Сметная прибыль	%	8		196,66	197
		Сметная стоимость:				**2654,88**	**2655**
		В9					
248	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**6090,90**	**6091**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	6,3	6,3	830,47	5232
248. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1097,60	23
		Итого оплата труда:				**5255,01**	**5255**
248. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3206,12	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1257,60	13
248. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	65,54	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
248. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1881,34	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**156,64**	**157**

1	2	3	4	5	6	7	8
248. 6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	501642,62	702
		Итого материалов:				**702,30**	**702**
		НР первого уровня	%	54,36		2856,62	2857
		НР второго уровня	%	3,6		322,11	322
		Накладные расходы	%	--		3178,73	3179
		Сметная прибыль	%	8		741,57	742
		Сметная стоимость:				**10011,21**	**10011**
249	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,0000**		**3590,00**	**32310**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,281	11,529	852,17	9825
249. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,09639	1066,23	103
		Итого оплата труда:				**1103,05**	**9927**
249. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,038745	3206,12	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,038745	1257,60	49
249. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,036855	73,66	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,15309	177,74	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,057645	1881,34	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,057645	937,60	54
		Итого эксплуатация машин:				**29,18**	**263**
249. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,4617	322,32	149
249. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00099	381819,66	378
249. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000076	1470643,06	111
249.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000035	195385,08	7
249.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,6822	424,32	289
249.12	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	9	2365,38	21288
		Итого материалов:				**2469,19**	**22223**
		НР первого уровня	%	54,36		599,62	5397
		НР второго уровня	%	3,6		150,83	1357
		Накладные расходы	%	--		750,44	6754
		Сметная прибыль	%	8		347,24	3125

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4687,68**	**42189**
250	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,1500**		**10763,08**	**1614**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=905,39)	чел-ч	10,58	1,587	905,39	1437
250. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,09	937,60	84
		Итого оплата труда:				**10141,59**	**1521**
250. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	0,1125	73,66	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
250. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	0,09	1881,34	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,09	937,60	84
		Итого эксплуатация машин:				**1184,05**	**178**
		НР первого уровня	%	49,77		5047,47	757
		НР второго уровня	%	3,6		569,18	85
		Накладные расходы	%	--		5616,65	842
		Сметная прибыль	%	8		1310,38	197
		Сметная стоимость:				**17690,10**	**2654**
251	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Короба из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,0000**		**2344,85**	**4690**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	0,972	1,944	830,47	1614
251. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0054	937,59	5
		Итого оплата труда:				**809,75**	**1619**
251. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,004	3692,38	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004	937,60	4
251. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	1881,34	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	937,60	1
		Итого эксплуатация машин:				**8,70**	**17**
251. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0114	263697,86	3006
251. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,24	99,96	24
251. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,08	346,53	28
		Итого материалов:				**1528,93**	**3058**
		НР первого уровня	%	50,76		411,03	822
		НР второго уровня	%	3,6		99,21	198
		Накладные расходы	%	--		510,24	1020
		Сметная прибыль	%	8		228,41	457
		Сметная стоимость:				**3083,50**	**6167**

1	2	3	4	5	6	7	8
252	**11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные размер 200х150 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**1119,38**	**4478**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,123	4,494	873,18	3924
252. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	937,60	39
		Итого оплата труда:				**990,86**	**3963**
252. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	11,67	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
252. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	177,74	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
252. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1881,34	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	937,60	39
		Итого эксплуатация машин:				**45,46**	**182**
252. 6	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	143611,53	247
252. 7	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,32	365,03	117
252. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00004	195385,08	8
		Итого материалов:				**92,91**	**372**
		НР первого уровня	%	54,36		538,63	2155
		НР второго уровня	%	3,6		59,69	239
		Накладные расходы	%	--		598,32	2393
		Сметная прибыль	%	8		137,42	550
		Сметная стоимость:				**1855,12**	**7420**
		В10					
253	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**6090,90**	**6091**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	6,3	6,3	830,47	5232
253. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1097,60	23
		Итого оплата труда:				**5255,01**	**5255**
253. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3206,12	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1257,60	13
253. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	65,54	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
253. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1881,34	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**156,64**	**157**
253. 6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	501642,62	702
		Итого материалов:				**702,30**	**702**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,36		2856,62	2857
		НР второго уровня	%	3,6		322,11	322
		Накладные расходы	%	--		3178,73	3179
		Сметная прибыль	%	8		741,57	742
		Сметная стоимость:				**10011,21**	**10011**
254	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**14,0000**		**3590,00**	**50260**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,281	17,934	852,17	15283
254. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,14994	1066,23	160
		Итого оплата труда:				**1103,05**	**15443**
254. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,06027	3206,12	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,06027	1257,60	76
254. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,05733	73,66	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,23814	177,74	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,08967	1881,34	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,08967	937,60	84
		Итого эксплуатация машин:				**29,18**	**408**
254. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,7182	322,32	231
254. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00154	381819,66	588
254. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000118	1470643,06	173
254.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000055	195385,08	11
254.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	1,061	424,32	450
254.12	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	14	2365,38	33115
		Итого материалов:				**2469,19**	**34569**
		НР первого уровня	%	54,36		599,62	8395
		НР второго уровня	%	3,6		150,83	2112
		Накладные расходы	%	--		750,44	10506
		Сметная прибыль	%	8		347,24	4861
		Сметная стоимость:				**4687,68**	**65628**

1	2	3	4	5	6	7	8
255	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,1500**		**10763,08**	**1614**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=905,39)	чел-ч	10,58	1,587	905,39	1437
255. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,09	937,60	84
		Итого оплата труда:				**10141,59**	**1521**
255. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	0,1125	73,66	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
255. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	0,09	1881,34	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,09	937,60	84
		Итого эксплуатация машин:				**1184,05**	**178**
		НР первого уровня	%	49,77		5047,47	757
		НР второго уровня	%	3,6		569,18	85
		Накладные расходы	%	--		5616,65	842
		Сметная прибыль	%	8		1310,38	197
		Сметная стоимость:				**17690,10**	**2654**
256	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Короба из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,5000**		**2344,85**	**5862**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	0,972	2,43	830,47	2018
256. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,00675	937,60	6
		Итого оплата труда:				**809,75**	**2024**
256. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,005	3692,38	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,005	937,60	5
256. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00175	1881,34	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00175	937,60	2
		Итого эксплуатация машин:				**8,70**	**22**
256. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,01425	263697,86	3758
256. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,3	99,96	30
256. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1	346,53	35
		Итого материалов:				**1528,93**	**3822**
		НР первого уровня	%	50,76		411,03	1028
		НР второго уровня	%	3,6		99,21	248
		Накладные расходы	%	--		510,24	1276
		Сметная прибыль	%	8		228,41	571
		Сметная стоимость:				**3083,50**	**7709**

1	2	3	4	5	6	7	8
257	**11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**5,0000**		**1119,38**	**5597**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,123	5,617	873,18	4905
257. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0525	937,60	49
		Итого оплата труда:				**990,86**	**4954**
257. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,417	11,67	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,63	177,74	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0525	1881,34	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0525	937,60	49
		Итого эксплуатация машин:				**45,46**	**227**
257. 6	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00215	143611,53	309
257. 7	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,4	365,03	146
257. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00005	195385,08	10
		Итого материалов:				**92,91**	**465**
		НР первого уровня	%	54,36		538,63	2693
		НР второго уровня	%	3,6		59,69	298
		Накладные расходы	%	--		598,32	2992
		Сметная прибыль	%	8		137,42	687
		Сметная стоимость:				**1855,12**	**9276**
		В11,В12,В13					
258	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**3,0000**		**6090,90**	**18273**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	6,3	18,9	830,47	15696
258. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,063	1097,60	69
		Итого оплата труда:				**5255,01**	**15765**
258. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	3206,12	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	1257,60	40
258. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	4,725	65,54	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
258. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1881,34	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	937,60	30
		Итого эксплуатация машин:				**156,64**	**470**
258. 6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0042	501642,62	2107
		Итого материалов:				**702,30**	**2107**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,36		2856,62	8570
		НР второго уровня	%	3,6		322,11	966
		Накладные расходы	%	--		3178,73	9536
		Сметная прибыль	%	8		741,57	2225
		Сметная стоимость:				**10011,21**	**30034**
259	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**19,2000**		**3590,00**	**68928**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,281	24,595	852,17	20959
259. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,205632	1066,23	219
		Итого оплата труда:				**1103,05**	**21179**
259. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,082656	3206,12	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,082656	1257,60	104
259. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,078624	73,66	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
259. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,326592	177,74	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
259. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,122976	1881,34	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,122976	937,60	115
		Итого эксплуатация машин:				**29,18**	**560**
259. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,98496	322,32	317
259. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,002112	381819,66	806
259. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000161	1470643,06	237
259.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000075	195385,08	15
259.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	1,455	424,32	618
259.12	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	19,2	2365,38	45415
		Итого материалов:				**2469,19**	**47409**
		НР первого уровня	%	54,36		599,62	11513
		НР второго уровня	%	3,6		150,83	2896
		Накладные расходы	%	--		750,44	14409
		Сметная прибыль	%	8		347,24	6667
		Сметная стоимость:				**4687,68**	**90003**

1	2	3	4	5	6	7	8
260	**11-200501-0207 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка**	**заслонка**	**3,0000**		**1764,55**	**5294**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,68	5,04	873,18	4401
260. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	937,60	30
		Итого оплата труда:				**1476,79**	**4430**
260. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,42	1,26	65,54	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
260. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1881,34	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	937,60	30
		Итого эксплуатация машин:				**47,28**	**142**
260. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0009	381819,66	344
260. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,32	0,96	424,32	407
		Итого материалов:				**250,33**	**751**
		НР первого уровня	%	54,36		802,78	2408
		НР второго уровня	%	3,6		92,42	277
		Накладные расходы	%	--		895,21	2686
		Сметная прибыль	%	8		212,78	638
		Сметная стоимость:				**2872,54**	**8618**
261	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**1,3000**		**10763,08**	**13992**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=905,39)	чел-ч	10,58	13,754	905,39	12453
261. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,78	937,60	731
		Итого оплата труда:				**10141,59**	**13184**
261. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	0,975	73,66	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
261. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	0,78	1881,34	1467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,78	937,60	731
		Итого эксплуатация машин:				**1184,05**	**1539**
		НР первого уровня	%	49,77		5047,47	6562
		НР второго уровня	%	3,6		569,18	740
		Накладные расходы	%	--		5616,65	7302
		Сметная прибыль	%	8		1310,38	1703
		Сметная стоимость:				**17690,10**	**22997**
		В14,В15,В16,В17					
262	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**4,0000**		**6090,90**	**24364**

1	2	3	4	5	6	7	8
262.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	6,3	25,2	830,47	20928
262.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,084	1097,60	92
		Итого оплата труда:				**5255,01**	**21020**
262.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,042	3206,12	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	1257,60	53
262.4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	6,3	65,54	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
262.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1881,34	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	937,60	39
		Итого эксплуатация машин:				**156,64**	**627**
262.6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0056	501642,62	2809
		Итого материалов:				**702,30**	**2809**
		НР первого уровня	%	54,36		2856,62	11426
		НР второго уровня	%	3,6		322,11	1288
		Накладные расходы	%	--		3178,73	12715
		Сметная прибыль	%	8		741,57	2966
		Сметная стоимость:				**10011,21**	**40045**
263	**11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,6000**		**3312,10**	**25172**
263.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	0,9639	7,326	852,17	6243
263.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,07581	1065,60	81
		Итого оплата труда:				**832,04**	**6323**
263.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,030324	3206,12	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,030324	1257,60	38
263.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,031122	73,66	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
263.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,122892	177,74	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
263.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,045486	1881,34	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,045486	937,60	43
		Итого эксплуатация машин:				**27,23**	**207**
263.7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,20444	322,32	66
263.8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000608	381819,66	232
263.9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000084	1470643,06	123
263.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000025	195385,08	5

1	2	3	4	5	6	7	8
263.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,75316	424,32	320
263.12	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	7,6	2365,38	17977
		Итого материалов:				**2463,47**	**18722**
		НР первого уровня	%	54,36		452,29	3437
		НР второго уровня	%	3,6		135,52	1030
		Накладные расходы	%	--		587,81	4467
		Сметная прибыль	%	8		311,99	2371
		Сметная стоимость:				**4211,91**	**32011**
264	**11-200501-0208 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 2400 мм. Установка**	**заслонка**	**4,0000**		**2577,70**	**10311**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	2,1	8,4	873,18	7335
264. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,126	1044,27	132
		Итого оплата труда:				**1866,57**	**7466**
264. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,042	3206,12	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	1257,60	53
264. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,525	2,1	65,54	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,084	1881,34	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,084	937,60	79
		Итого эксплуатация машин:				**107,58**	**430**
264. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,002	381819,66	764
264. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,05	4,2	424,32	1782
		Итого материалов:				**636,45**	**2546**
		НР первого уровня	%	54,36		1014,67	4059
		НР второго уровня	%	3,6		129,33	517
		Накладные расходы	%	--		1143,99	4576
		Сметная прибыль	%	8		297,74	1191
		Сметная стоимость:				**4019,43**	**16078**
		BE1-BE9					
265	**11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**27,3000**		**3732,93**	**101909**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,617	44,144	852,17	37618
265. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,372645	1065,60	397

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1392,50**	**38015**
265.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,149058	3206,12	478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,149058	1257,60	187
265.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,111793	73,66	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
265.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,513104	177,74	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
265.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,223587	1881,34	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,223587	937,60	210
		Итого эксплуатация машин:				**36,56**	**998**
265.7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,368	322,32	441
265.8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,004095	381819,66	1564
265.9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000243	1470643,06	357
265.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000123	195385,08	24
265.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	2,184	424,32	927
265.12	23-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	27,3	2197,08	59980
		Итого материалов:				**2318,41**	**63293**
		НР первого уровня	%	54,36		756,97	20665
		НР второго уровня	%	3,6		161,64	4413
		Накладные расходы	%	--		918,60	25078
		Сметная прибыль	%	8		372,12	10159
		Сметная стоимость:				**5023,65**	**137146**
266	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Короба из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,0000**		**2344,85**	**4690**
266.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=830,47)	чел-ч	0,972	1,944	830,47	1614
266.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0054	937,59	5
		Итого оплата труда:				**809,75**	**1619**
266.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,004	3692,38	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004	937,60	4
266.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	1881,34	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	937,60	1
		Итого эксплуатация машин:				**8,70**	**17**
266.5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0114	263697,86	3006

1	2	3	4	5	6	7	8
266.6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,24	99,96	24
266.7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,08	346,53	28
		Итого материалов:				**1528,93**	**3058**
		НР первого уровня	%	50,76		411,03	822
		НР второго уровня	%	3,6		99,21	198
		Накладные расходы	%	--		510,24	1020
		Сметная прибыль	%	8		228,41	457
		Сметная стоимость:				**3083,50**	**6167**
267	**11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные размер 200х100 мм. Установка**	**решетка**	**7,0000**		**1119,38**	**7836**
267.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,124	7,865	873,18	6867
267.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0735	937,60	69
		Итого оплата труда:				**990,86**	**6936**
267.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,984	11,67	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
267.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,882	177,74	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
267.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0735	1881,34	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0735	937,60	69
		Итого эксплуатация машин:				**45,46**	**318**
267.6	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00301	143611,53	432
267.7	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,56	365,03	204
267.8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00007	195385,08	14
		Итого материалов:				**92,91**	**650**
		НР первого уровня	%	54,36		538,63	3770
		НР второго уровня	%	3,6		59,69	418
		Накладные расходы	%	--		598,32	4188
		Сметная прибыль	%	8		137,42	962
		Сметная стоимость:				**1855,12**	**12986**
268	**11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1119,38**	**1119**
268.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,123	1,123	873,18	981
268.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого оплата труда:				**990,86**	**991**
268.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	11,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
268. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	177,74	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
268. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1881,34	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	937,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**45,46**	**45**
268. 6	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	143611,53	62
268. 7	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,08	365,03	29
268. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00001	195385,08	2
		Итого материалов:				**92,91**	**93**
		НР первого уровня	%	54,36		538,63	539
		НР второго уровня	%	3,6		59,69	60
		Накладные расходы	%	--		598,32	598
		Сметная прибыль	%	8		137,42	137
		Сметная стоимость:				**1855,12**	**1855**
269	**11-200301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные размер 200х300 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1123,29**	**2247**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	1,123	2,247	873,18	1962
269. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	937,60	20
		Итого оплата труда:				**990,86**	**1982**
269. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	11,67	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
269. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,252	177,74	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
269. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1881,34	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	937,60	20
		Итого эксплуатация машин:				**45,46**	**91**
269. 6	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	143611,53	124
269. 7	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,16	365,03	58
269. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00006	195385,08	12
		Итого материалов:				**96,82**	**194**
		НР первого уровня	%	54,36		538,63	1077
		НР второго уровня	%	3,6		59,83	120
		Накладные расходы	%	--		598,46	1197
		Сметная прибыль	%	8		137,74	275
		Сметная стоимость:				**1859,49**	**3719**

1	2	3	4	5	6	7	8
270	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**2,0000**		**10763,08**	**21526**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=905,39)	чел-ч	10,58	21,16	905,39	19158
270. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	1,2	937,60	1125
		Итого оплата труда:				**10141,59**	**20283**
270. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	1,5	73,66	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
270. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	1,2	1881,34	2258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	1,2	937,60	1125
		Итого эксплуатация машин:				**1184,05**	**2368**
		НР первого уровня	%	49,77		5047,47	10095
		НР второго уровня	%	3,6		569,18	1138
		Накладные расходы	%	--		5616,65	11233
		Сметная прибыль	%	8		1310,38	2621
		Сметная стоимость:				**17690,10**	**35380**
271	**11-200701-0404 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**3,0000**		**6276,50**	**18829**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	0,966	2,898	862,68	2500
271. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	937,60	30
		Итого оплата труда:				**843,19**	**2530**
271. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2415	0,7245	65,54	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
271. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,378	177,74	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
271. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1881,34	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	937,60	30
		Итого эксплуатация машин:				**57,98**	**174**
271. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00162	381819,66	619
271. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0003	195385,08	59
271. 8	23-050301-0913	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П500Х500Ц для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт.	1	3	5159,45	15478
		Итого материалов:				**5385,17**	**16156**
		НР первого уровня	%	54,36		458,36	1375
		НР второго уровня	%	3,6		242,45	727
		Накладные расходы	%	--		700,81	2102
		Сметная прибыль	%	8		558,18	1675
		Сметная стоимость:				**7535,50**	**22606**

1	2	3	4	5	6	7	8
272	**11-200701-0406 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**10462,40**	**10462**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	1,817	1,817	862,68	1567
272. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,0315	1044,27	33
		Итого оплата труда:				**1599,95**	**1600**
272. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3206,12	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1257,60	13
272. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	0,4515	65,54	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1995	0,1995	177,74	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,021	1881,34	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021	937,60	20
		Итого эксплуатация машин:				**138,22**	**138**
272. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00071	381819,66	271
272. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00016	195385,08	31
272. 9	23-050301-0916	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	1	1	8454,77	8455
		Итого материалов:				**8757,12**	**8757**
		НР первого уровня	%	54,36		869,73	870
		НР второго уровня	%	3,6		407,96	408
		Накладные расходы	%	--		1277,69	1278
		Сметная прибыль	%	8		939,21	939
		Сметная стоимость:				**12679,30**	**12679**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**827355**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**109615**
Материалы -			Тенге				**39752**
Всего заработная плата -			Тенге				**66893**
		Накладные расходы -	Тенге				**38653**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**33501**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5152**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11862**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**160130**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66893**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**717739**
Материалы -			Тенге				**386627**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**323647**
	Сдача и испытание -		Тенге				**15767**
		Накладные расходы -	Тенге				**208107**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**175934**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**32173**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74068**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**999914**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**380**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323647**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1160044**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**456**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**390540**

РАЗДЕЛ 14. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ П1(БЛОК3)

273	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32,0000**		**1009,22**	**32295**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=951,6)	чел-ч	0,553	17,696	951,60	16840
273. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,3392	958,73	325
		Итого оплата труда:				**536,40**	**17165**
273. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0384	3692,38	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0384	937,60	36
273. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0224	3206,12	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0224	1257,60	28
273. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,2784	1881,34	524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,2784	937,60	261
273. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	5,901	17,05	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26,19**	**838**
273. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00256	12301,00	31
273. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,064	364,77	23
273. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,1024	4812,78	493
273.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,112	181,91	20
273.11	23-010201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	32	436,85	13979