1	2	3	4	5	6	7	8
94.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	247,12	10
		Итого материалов:				**504,64**	**505**
		НР первого уровня	%	54,36		1153,14	1153
		НР второго уровня	%	3,6		138,15	138
		Накладные расходы	%	--		1291,29	1291
		Сметная прибыль	%	8		318,05	318
		Сметная стоимость:				**4293,66**	**4294**
95	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,0000**		**10860,45**	**10860**
		НР второго уровня	%	3,6		390,98	391
		Накладные расходы	%	--		390,98	391
		Сметная прибыль	%	8		900,11	900
		Сметная стоимость:				**12151,54**	**12152**
96	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1664,62**	**1665**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=884,38)	чел-ч	1,47	1,47	884,38	1300
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	937,60	9
		Итого оплата труда:				**1309,41**	**1309**
96. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	177,74	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1881,34	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	937,60	9
		Итого эксплуатация машин:				**81,02**	**81**
96. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	178011,92	196
96. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27
96. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60
		Итого материалов:				**283,56**	**284**
		НР первого уровня	%	54,36		711,80	712
		НР второго уровня	%	3,6		85,55	86
		Накладные расходы	%	--		797,35	797
		Сметная прибыль	%	8		196,96	197
		Сметная стоимость:				**2658,92**	**2659**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**23-030102-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**1092,83**	**1093**
		НР второго уровня	%	3,6		39,34	39
		Накладные расходы	%	--		39,34	39
		Сметная прибыль	%	8		90,57	91
		Сметная стоимость:				**1222,75**	**1223**
98	**11-170101-0109 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**1787,14**	**1787**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=937,6)	чел-ч	1,55	1,55	937,60	1453
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082	0,082	925,65	76
		Итого оплата труда:				**1529,18**	**1529**
98. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,011	3206,12	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,011	1257,60	14
98. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,042	0,042	1497,21	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	830,47	35
98. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,029	0,029	1881,34	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,029	937,60	27
		Итого эксплуатация машин:				**152,71**	**153**
98. 6	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	137471,06	27
98. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00001	381819,66	4
98. 8	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,06	304,84	18
98. 9	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00007	1098659,34	77
98.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000003	195385,08	1
98.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,06	365,52	22
98.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,13	247,12	32
		Итого материалов:				**181,15**	**181**
		НР первого уровня	%	54,36		831,26	831
		НР второго уровня	%	3,6		94,26	94
		Накладные расходы	%	--		925,53	926
		Сметная прибыль	%	8		217,01	217
		Сметная стоимость:				**2929,68**	**2930**

1	2	3	4	5	6	7	8
99	**23-030102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**1,0000**		**29635,33**	**29635**
		НР второго уровня	%	3,6		1066,87	1067
		Накладные расходы	%	--		1066,87	1067
		Сметная прибыль	%	8		2456,18	2456
		Сметная стоимость:				**33158,38**	**33158**
		ШКАФ ПОЖАРНЫЙ,всего-8шт					
100	**11-160701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**8,0000**		**19296,38**	**154371**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=937,6)	чел-ч	0,9	7,2	937,60	6751
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,24	937,60	225
		Итого оплата труда:				**871,97**	**6976**
100. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	1,6	11,67	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,08	3692,38	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	937,60	75
100. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,16	1881,34	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,16	937,60	150
		Итого эксплуатация машин:				**76,88**	**615**
100. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,32	429,00	137
100. 7	21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00004	0,00032	238514,24	76
100. 8	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,08	304,84	24
100. 9	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,08	371,49	30
100.10	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	24	774,53	18589
100.11	23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10	80	664,96	53197
100.12	23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	8	4595,02	36760
100.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,24	247,12	59
100.14	23-040702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	8	4766,57	38133
		Итого материалов:				**18375,66**	**147005**
		НР первого уровня	%	54,36		474,00	3792
		НР второго уровня	%	3,6		711,73	5694

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1185,74	9486
		Сметная прибыль	%	8		1638,57	13109
		Сметная стоимость:				**22120,69**	**176965**
101	**11-100111-0301 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный. Установка**	**изделие**	**8,0000**		**987,74**	**7902**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=780,75)	чел-ч	0,677	5,416	780,75	4229
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,336	893,47	300
		Итого оплата труда:				**566,09**	**4529**
101. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0173	0,1384	1497,21	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,1384	830,47	115
101. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0247	0,1976	1881,34	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0247	0,1976	937,60	185
		Итого эксплуатация машин:				**72,37**	**579**
101. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00035	0,0028	205870,68	576
101. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,12	0,96	196,59	189
101. 7	21-070510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	4	32	72,79	2329
		Итого материалов:				**386,81**	**3094**
		НР первого уровня	%	53,82		304,67	2437
		НР второго уровня	%	3,6		46,53	372
		Накладные расходы	%	--		351,20	2810
		Сметная прибыль	%	8		107,12	857
		Сметная стоимость:				**1446,06**	**11568**
102	**23-080307-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**8,0000**		**13676,95**	**109416**
		НР второго уровня	%	3,6		492,37	3939
		Накладные расходы	%	--		492,37	3939
		Сметная прибыль	%	8		1133,55	9068
		Сметная стоимость:				15302,87	**122423**
103	**23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**16,0000**		**6107,19**	**97715**
		НР второго уровня	%	3,6		219,86	3518
		Накладные расходы	%	--		219,86	3518

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		506,16	8099
		Сметная стоимость:				**6833,21**	**109331**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**969964**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**207131**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**207131**
		Накладные расходы -	Тенге				**7457**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17167**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**231754**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7902**
Материалы -			Тенге				**3094**
Всего заработная плата -			Тенге				**4529**
		Накладные расходы -	Тенге				**2810**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2437**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**373**
		Сметная прибыль -	Тенге				**857**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11568**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4529**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**754931**
Материалы -			Тенге				**222902**
Всего заработная плата -			Тенге				**90106**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**439473**
		Накладные расходы -	Тенге				**77922**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**48981**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**28941**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66628**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**899482**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90106**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1142804**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94634**

РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ(БЛОК 1,5)

104	12-150101-0402 **РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	**13,0000**		**534,51**	**6949**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	0,6384	8,299	830,47	**6892**

1	2	3	4	5	6	7	8
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0377	830,47	31
		Итого оплата труда:				**532,58**	**6924**
104. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0377	1497,21	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0377	830,47	31
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**56**
104. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	0,3445	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		314,76	4092
		НР второго уровня	%	3,6		30,57	397
		Накладные расходы	%	--		345,33	4489
		Сметная прибыль	%	8		70,39	915
		Сметная стоимость:				**950,23**	**12353**
105	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Раковины. Демонтаж**	**прибор**	**10,0000**		**429,92**	**4299**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	0,513	5,13	830,47	4260
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,026	830,47	22
		Итого оплата труда:				**428,19**	**4282**
105. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,026	1497,21	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,026	830,47	22
		Итого эксплуатация машин:				**3,89**	**39**
105. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	0,182	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		253,06	2531
		НР второго уровня	%	3,6		24,59	246
		Накладные расходы	%	--		277,65	2776
		Сметная прибыль	%	8		56,61	566
		Сметная стоимость:				**764,18**	**7642**
106	**11-160701-0101 РСНБ РК 2015 к=0,4**	**Демонтаж пожарного крана и шкафа**	**кран**	**8,0000**		**368,29**	**2946**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=937,6)	чел-ч	0,36	2,88	937,60	2700
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,24	375,04	90
		Итого оплата труда:				**348,79**	**2790**
106. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,08	0,64	11,67	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004	0,032	3692,38	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,032	937,60	30
106. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,064	1881,34	120

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,064	937,60	60
		Итого эксплуатация машин:				**30,75**	**246**
		НР первого уровня	%	60,4		210,67	1685
		НР второго уровня	%	3,6		20,84	167
		Накладные расходы	%	--		231,51	1852
		Сметная прибыль	%	8		47,98	384
		Сметная стоимость:				**647,78**	**5182**
107	**11-170101-0112 РСНБ РК 2015 к=0,4**	**Демонтаж.Трапы диаметром 100 мм**	**комплект**	**6,0000**		**316,57**	**1899**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=937,6)	чел-ч	0,316	1,896	937,60	1778
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029	0,174	360,26	63
		Итого оплата труда:				**306,73**	**1840**
107. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004	0,024	1497,21	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,024	830,47	20
107. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	0,0456	1881,34	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,0456	937,60	43
		Итого эксплуатация машин:				**20,29**	**122**
		НР первого уровня	%	60,4		185,26	1112
		НР второго уровня	%	3,6		18,07	108
		Накладные расходы	%	--		203,33	1220
		Сметная прибыль	%	8		41,59	250
		Сметная стоимость:				**561,49**	**3369**
108	**12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**6,0000**		**534,51**	**3207**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	0,6384	3,83	830,47	3181
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0174	830,47	14
		Итого оплата труда:				**532,58**	**3195**
108. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0174	1497,21	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0174	830,47	14
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**26**
108. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	0,159	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		314,76	1889
		НР второго уровня	%	3,6		30,57	183
		Накладные расходы	%	--		345,33	2072
		Сметная прибыль	%	8		70,39	422
		Сметная стоимость:				**950,23**	**5701**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**12-150101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**212,0000**		**707,20**	**149927**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=823,46)	чел-ч	0,853	180,836	823,46	148911
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,6784	830,47	563
		Итого оплата труда:				**705,07**	**149475**
109. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,6784	1497,21	1016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,6784	830,47	563
		Итого эксплуатация машин:				**4,79**	**1016**
109. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	2,841	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		416,70	88339
		НР второго уровня	%	3,6		40,46	8578
		Накладные расходы	%	--		457,16	96917
		Сметная прибыль	%	8		93,15	19748
		Сметная стоимость:				**1257,51**	**266592**
110	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**193,0000**		**308,30**	**59502**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=809,46)	чел-ч	0,3466	66,894	809,46	54148
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,193	830,47	160
		Итого оплата труда:				**281,39**	**54308**
110. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,193	1497,21	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,193	830,47	160
110. 4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	6,369	17,05	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**398**
110. 5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,8299	4812,78	3994
110. 6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	5,288	181,91	962
110. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,4246	--	--
		Итого материалов:				**25,68**	**4956**
		НР первого уровня	%	59,1		166,30	32096
		НР второго уровня	%	3,6		17,09	3298
		Накладные расходы	%	--		183,39	35394
		Сметная прибыль	%	8		39,33	7592
		Сметная стоимость:				**531,02**	**102487**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**12-150101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**205,0000**		**530,34**	**108719**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=809,46)	чел-ч	0,5962	122,221	809,46	98933
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,3485	830,47	289
		Итого оплата труда:				**484,01**	**99222**
111. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,3485	1497,21	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,3485	830,47	289
111. 4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	11,685	17,05	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,52**	**721**
111. 5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	1,517	4812,78	7301
111. 6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	9,697	181,91	1764
111. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,697	--	--
		Итого материалов:				**44,22**	**9065**
		НР первого уровня	%	59,1		286,05	58640
		НР второго уровня	%	3,6		29,39	6025
		Накладные расходы	%	--		315,44	64665
		Сметная прибыль	%	8		67,66	13871
		Сметная стоимость:				**913,44**	**187255**
112	**12-150101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**170,0000**		**674,00**	**114580**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=809,46)	чел-ч	0,7638	129,846	809,46	105105
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,442	830,47	367
		Итого оплата труда:				**620,42**	**105472**
112. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,442	1497,21	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,442	830,47	367
112. 4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,065	11,05	17,05	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,00**	**850**
112. 5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	1,445	4812,78	6954
112. 6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	9,18	181,91	1670
112. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0043	0,731	--	--
		Итого материалов:				**50,73**	**8624**
		НР первого уровня	%	59,1		366,67	62334
		НР второго уровня	%	3,6		37,46	6369
		Накладные расходы	**%**	**--**		**404,14**	**68703**
		Сметная прибыль	%	8		86,25	14663

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1164,38**	**197945**
113	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015 к=0,4**	**Демонтаж.Насосы**	**насос**	**2,0000**		**4976,65**	**9953**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=905,39)	чел-ч	5,356	10,712	905,39	9699
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	455,04	75
		Итого оплата труда:				**4886,76**	**9774**
113. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,0412	3206,12	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0412	1257,60	52
113. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,21424	0,42848	177,74	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01236	0,02472	1881,34	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01236	0,02472	937,60	23
		Итого эксплуатация машин:				**127,38**	**255**
		НР первого уровня	%	60,4		2951,61	5903
		НР второго уровня	%	3,6		285,42	571
		Накладные расходы	%	--		3237,02	6474
		Сметная прибыль	%	8		657,09	1314
		Сметная стоимость:				**8870,76**	**17742**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**461981**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**447182**
Материалы -			Тенге				**22645**
Всего заработная плата -			Тенге				**422878**
Накладные расходы -			Тенге				**275017**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**249921**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**25096**
Сметная прибыль -			Тенге				**57776**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**779975**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**519**
Сметная заработная плата -			Тенге				**422878**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**14799**
Всего заработная плата -			Тенге				**14404**
[illegible]			Тенге				**290**
[illegible]			Тенге				**9546**
[illegible]			Тенге				**8709**
Сметная прибыль -			Тенге				**846**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1948**
							26293

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14404**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**806267**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**535**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**437283**
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ КЗН(БЛОК 1,5)					
114	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**14855,22**	**14855**
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=905,39)	чел-ч	13,39	13,39	905,39	12123
114.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,0824	1137,60	94
		Итого оплата труда:				**12216,91**	**12217**
114.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,0515	3206,12	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,0515	1257,60	65
114.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	0,5356	177,74	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0309	1881,34	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0309	937,60	29
		Итого эксплуатация машин:				**318,45**	**318**
114.6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,014	9113,50	128
114.7	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00127	236303,40	300
114.8	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	178506,12	393
114.9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00039	195385,08	76
114.10	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,07	424,32	30
114.11	23-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	647,89	648
114.12	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	839,40	839
		Итого материалов:				2412,60	2414
		НР первого уровня	%	54,36		[illegible]	[illegible]
		НР второго уровня	%	3,6		775,67	774
		Накладные расходы	%	--		7413,08	7415
		Сметная прибыль	%	8			
		[illegible] стоимость:				24051,81	24052
115	ПРАЙС	**Насос WILO Drain TM1W32/8(1 рабочий,1 резерв)**	**шт**	**2,0000**		**34846,46**	**69693**
		НР второго уровня	%	3,6		1254,47	2509

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1254,47	2509
		Сметная прибыль	%	8		2888,07	5776
		Сметная стоимость:				**38989,01**	**77978**
116	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1637,89**	**6552**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=937,6)	чел-ч	0,433	1,732	937,60	1624
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,0432	958,34	41
		Итого оплата труда:				**416,33**	**1665**
116. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0056	3692,38	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0056	937,60	5
116. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0028	3206,12	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0028	1257,60	4
116. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0348	1881,34	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0348	937,60	33
116. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,0788	17,05	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24,12**	**96**
116. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,016	364,77	6
116. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000015	592813,51	9
116. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,02584	181,91	5
116.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0024	304,84	1
116.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0248	371,49	9
116.12	23-011306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	4	1195,65	4783
116.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,11	124,98	14
116.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,0216	247,12	5
		Итого материалов:				**1207,79**	**4831**
		НР первого уровня	%	54,36		226,32	905
		НР второго уровня	%	3,6		67,11	268
		Накладные расходы	%	--		293,43	1174
		Сметная прибыль	%	8		[illegible]	618
		Сметная стоимость:				**2085,83**	**8343**