1	2	3	4	5	6	7	8
39. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3392,18	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1257,60	13
39. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2353,50	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	937,60	9
39. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	0,23	14,71	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**60,84**	**61**
39. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	429,00	17
39. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621,04	10
39. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,63	53
39. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,85	44
39.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	160
39.11	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
		Итого материалов:				**401,40**	**401**
		НР первого уровня	%	38,52		752,90	753
		НР второго уровня	%	3,6		113,32	113
		Накладные расходы	%	--		866,22	866
		Сметная прибыль	%	8		260,89	261
		Сметная стоимость:				**3521,97**	**3522**
40	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**3,0000**		**1873,25**	**5620**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=927,1)	чел-ч	1	3	927,10	2781
		Итого оплата труда:				**927,10**	**2781**
40. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	11,67	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	177,74	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,57**	**71**
40. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,003	136566,41	410
40. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000147	381819,66	56
40. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	182,66	669
40. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	429,00	18
40. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,018	743,12	13
40. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,003	289,51	1
40.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,003	1023,81	3

1	2	3	4	5	6	7	8
40.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,036	621,04	22
40.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	270,38	990
40.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	222237,60	47
40.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2673,63	160
40.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	349
40.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,036	0,108	249,00	27
40.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,018	180,75	3
		Итого материалов:				**922,57**	**2768**
		НР первого уровня	%	38,52		357,12	1071
		НР второго уровня	%	3,6		80,29	241
		Накладные расходы	%	--		437,41	1312
		Сметная прибыль	%	8		184,85	555
		Сметная стоимость:				**2495,51**	7487
41	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**	**1,0000**		**3149,50**	**3150**
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=927,1)	чел-ч	2	2	927,10	1854
41.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1097,60	22
		Итого оплата труда:				**1876,15**	**1876**
41.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	11,67	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3392,18	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1257,60	13
41.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	177,74	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2353,50	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	937,60	9
41.7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	27,71	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**86,57**	**87**
41.8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	136566,41	273
41.9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	381819,66	145
41.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,66	223
41.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	429,00	6
41.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	743,12	7
41.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	289,51	1

1	2	3	4	5	6	7	8
41.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,81	2
41.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	621,04	22
41.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330
41.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
41.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,63	53
41.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
41.20	22-040201-9901	Краска	кг	0,047	0,047	249,00	12
41.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	180,75	3
		Итого материалов:				**1208,73**	**1209**
		НР первого уровня	%	38,52		722,69	723
		НР второго уровня	%	3,6		139,40	139
		Накладные расходы	%	--		862,09	862
		Сметная прибыль	%	8		320,93	321
		Сметная стоимость:				**4332,53**	**4333**
		ЩС4					
42	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**2394,86**	**2395**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=966,31)	чел-ч	2	2	966,31	1933
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1097,60	22
		Итого оплата труда:				**1954,57**	**1955**
42. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3392,18	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1257,60	13
42. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2353,50	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	937,60	9
42. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	0,23	14,71	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**60,84**	**61**
42. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	429,00	17
42. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621,04	10
42. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,63	53
42. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,85	44
42.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	160
42.11	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
		Итого материалов:				**401,40**	**401**
		НР первого уровня	%	38,52		752,90	753
		НР второго уровня	%	3,6		113,32	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		866,22	866
		Сметная прибыль	%	8		260,89	261
		Сметная стоимость:				**3521,97**	**3522**
43	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**2,0000**		**1873,25**	**3746**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=927,1)	чел-ч	1	2	927,10	1854
		Итого оплата труда:				**927,10**	**1854**
43. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	11,67	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	177,74	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,57**	**47**
43. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,002	136566,41	273
43. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000098	381819,66	37
43. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	182,66	446
43. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	429,00	12
43. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,012	743,12	9
43. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,002	289,51	1
43.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1023,81	2
43.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,024	621,04	15
43.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	270,38	660
43.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	222237,60	31
43.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,63	107
43.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233
43.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,036	0,072	249,00	18
43.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,012	180,75	2
		Итого материалов:				**922,57**	**1845**
		НР первого уровня	%	38,52		357,12	714
		НР второго уровня	%	3,6		80,29	161
		Накладные расходы	%	--		437,41	**875**
		Сметная прибыль	%	8		184,85	370
		Сметная стоимость:				**2495,51**	**4991**
44	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**	**1,0000**		**3149,50**	**3150**

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=927,1)	чел-ч	2	2	927,10	1854
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1097,60	22
		Итого оплата труда:				**1876,15**	**1876**
44. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	11,67	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3392,18	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1257,60	13
44. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	177,74	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2353,50	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	937,60	9
44. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	27,71	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**86,57**	**87**
44. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	136566,41	273
44. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	381819,66	145
44.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,66	223
44.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	429,00	6
44.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	743,12	7
44.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	289,51	1
44.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,81	2
44.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	621,04	22
44.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330
44.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
44.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,63	53
44.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
44.20	22-040201-9901	Краска	кг	0,047	0,047	249,00	12
44.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	180,75	3
		Итого материалов:				**1208,73**	**1209**
		НР первого уровня	%	38,52		722,69	723
		НР второго уровня	%	3,6		139,40	139
		Накладные расходы	%	--		862,09	862
		Сметная прибыль	%	8		320,93	321
		Сметная стоимость:				**4332,53**	**4333**
45	**13-080303-1004 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**4281,44**	**25689**

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=905,39)	чел-ч	3	18	905,39	16297
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	1097,60	132
		Итого оплата труда:				**2738,12**	**16429**
45. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	11,67	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06	3392,18	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1257,60	75
45. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78	177,74	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	2353,50	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	937,60	56
		Итого эксплуатация машин:				**81,03**	**486**
45. 7	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,018	136566,41	2458
45. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,002238	381819,66	855
45. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	182,66	1337
45.10	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	429,00	36
45.11	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,012	0,072	743,12	54
45.12	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,012	289,51	3
45.13	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1023,81	6
45.14	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,144	621,04	89
45.15	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	7,32	270,38	1979
45.16	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00048	222237,60	107
45.17	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,186	2673,63	497
45.18	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,366	1953,42	715
45.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	116,28	698
45.20	22-040201-9901	Краска	кг	0,039	0,234	249,00	58
45.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,072	180,75	13
		Итого материалов:				**1484,24**	**8905**
		НР первого уровня	%	38,52		1054,72	6328
		НР второго уровня	%	3,6		192,10	1153
		Накладные расходы	%	--		1246,83	7481
		Сметная прибыль	%	8		442,26	2654
		Сметная стоимость:				**5970,53**	**35823**
46	**13-080103-3001 РСНБ РК 2015**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1199,62**	**2399**

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=937,6)	чел-ч	1	2	937,60	1875
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16	1097,60	176
		Итого оплата труда:				**1025,41**	**2051**
46. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,08	3392,18	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08	1257,60	101
46. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,08	2353,50	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08	937,60	75
		Итого эксплуатация машин:				**229,83**	**460**
46. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00012	381819,66	46
46. 6	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,04	464,10	19
		Итого материалов:				**32,19**	**64**
		НР первого уровня	%	38,52		394,99	790
		НР второго уровня	%	3,6		57,41	115
		Накладные расходы	%	--		452,39	905
		Сметная прибыль	%	8		132,16	264
		Сметная стоимость:				**1784,17**	**3568**
47	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**2,0000**		**170,86**	**342**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=927,1)	чел-ч	0,1629	0,3258	927,10	302
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0002	830,50	0
		Итого оплата труда:				**151,11**	**302**
47. 3	31-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,0002	1031,75	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	830,47	0
47. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	0,1216	18,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	0,1216	14,71	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**4**
47. 6	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	4	7,70	31
47. 7	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00002	230682,68	5
		Итого материалов:				**17,71**	**35**
		НР первого уровня	%	38,52		58,21	116
		НР второго уровня	%	3,6		8,25	16
		Накладные расходы	%	--		66,45	133
		Сметная прибыль	%	8		18,99	38
		Сметная стоимость:				**256,30**	**513**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**13-080303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4465,19**	**4465**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=980,31)	чел-ч	3	3	980,31	2941
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1097,60	44
		Итого оплата труда:				**2984,83**	**2985**
48. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	11,67	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3392,18	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1257,60	25
48. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	177,74	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2353,50	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	937,60	19
48. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	27,71	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**144,03**	**144**
48. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	136566,41	410
48. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000508	0,000508	381819,66	194
48.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,66	223
48.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	429,00	6
48.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	743,12	7
48.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,011	0,011	289,51	3
48.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,81	2
48.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	0,03	621,04	19
48.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330
48.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
48.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,63	53
48.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
48.20	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,011	0,011	180,75	2
		Итого материалов:				**1380,23**	**1380**
		НР первого уровня	%	38,52		1149,76	1150
		НР второго уровня	%	3,6		202,14	202
		Накладные расходы	%	--		1351,90	1352
		Сметная прибыль	%	8		465,37	465
		Сметная стоимость:				**6282,45**	**6282**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**13-080103-3001 РСНБ РК 2015**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**40,0000**		**1199,62**	**47985**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=937,6)	чел-ч	1	40	937,60	37504
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	3,2	1097,60	3512
		Итого оплата труда:				**1025,41**	**41016**
49. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	1,6	3392,18	5427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	1,6	1257,60	2012
49. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	1,6	2353,50	3766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	1,6	937,60	1500
		Итого эксплуатация машин:				**229,83**	**9193**
49. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,0024	381819,66	916
49. 6	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,8	464,10	371
		Итого материалов:				**32,19**	**1288**
		НР первого уровня	%	38,52		394,99	15799
		НР второго уровня	%	3,6		57,41	2296
		Накладные расходы	%	--		452,39	18096
		Сметная прибыль	%	8		132,16	5286
		Сметная стоимость:				**1784,17**	**71367**
50	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4798,26**	**4798**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=966,31)	чел-ч	2	2	966,31	1933
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1097,60	220
		Итого оплата труда:				**2152,14**	**2152**
50. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3392,18	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1257,60	126
50. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	177,74	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2353,50	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	937,60	94
		Итого эксплуатация машин:				**711,43**	**711**
50. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136566,41	2048
50. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
50. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,60	33
50. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	249,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2154,21**	**2154**
		НР первого уровня	%	38,52		829,00	829
		НР второго уровня	%	3,6		202,58	203
		Накладные расходы	%	--		1031,59	1032
		Сметная прибыль	%	8		466,39	466
		Сметная стоимость:				**6296,23**	**6296**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**387988**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**387988**
	Материалы -		Тенге				**141071**
	Всего заработная плата -		Тенге				**231349**
		Накладные расходы -	Тенге				**106291**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**89115**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**17176**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39542**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**533822**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**246**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**231349**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**533822**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**246**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**231349**
		РАЗДЕЛ 2. СВЕТОТЕХНИЧСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
51	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**	**шт**	**188,0000**		**1393,87**	**262048**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=966,31)	чел-ч	0,75	141	966,31	136250
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	84,826	846,57	71811
		Итого оплата труда:				**1106,71**	**208061**
51. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	48,128	11,67	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	2,557	3392,18	8673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,557	1257,60	3216
51. 5	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	79,712	1134,79	90456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	79,712	830,47	66198
51. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	2,557	2353,50	6017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,557	937,60	2397
		Итого эксплуатация машин:				**562,28**	**105709**

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,005753	183534,20	1056
51. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	7,67	429,00	3291
51. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,5828	621,04	362
51.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	3,835	4010,64	15382
		Итого материалов:				**106,86**	**20090**
		НР первого уровня	%	38,52		426,30	80145
		НР второго уровня	%	3,6		65,53	12319
		Накладные расходы	%	--		491,83	92464
		Сметная прибыль	%	8		150,86	28361
		Сметная стоимость:				**2036,56**	**382873**
52	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**	**шт**	**920,0000**		**1785,60**	**1642749**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=966,31)	чел-ч	0,99	910,8	966,31	880115
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	439,392	860,45	378075
		Итого оплата труда:				**1367,60**	**1258190**
52. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	24,656	3392,18	83638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	24,656	1257,60	31007
52. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	390,08	1134,79	442659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	390,08	830,47	323950
52. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	24,656	2353,50	58028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	24,656	937,60	23117
		Итого эксплуатация машин:				**635,14**	**584324**
52. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,02898	20918,30	606
52. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	1876,8	89,80	168537
52. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	25,76	355,85	9167
		Итого материалов:				**193,81**	**178310**
		НР первого уровня	%	38,52		526,80	484655
		НР второго уровня	%	3,6		83,25	76587
		Накладные расходы	%	--		610,04	561241
		Сметная прибыль	%	8		191,65	176319
		Сметная стоимость:				**2587,29**	**2380310**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1904797**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1904797**
Материалы -			Тенге				**198400**
Всего заработная плата -			Тенге				**1466251**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**653705**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**564800**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**88905**
		Сметная прибыль -	Тенге				**204680**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2763183**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1576**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1466251**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2763183**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1576**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1466251**

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

53	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**237,0000**		**351,28**	**83254**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=966,31)	чел-ч	0,34	80,58	966,31	77865
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1896	1097,60	208
		Итого оплата труда:				**329,42**	**78073**
53. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0948	3392,18	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0948	1257,60	119
53. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0948	2353,50	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0948	937,60	89
		Итого эксплуатация машин:				**2,30**	**545**
53. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,007466	20918,30	156
53. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,003555	381819,66	1357
53. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,9954	621,04	618
53. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	241,74	11,22	2712
		Итого материалов:				**20,44**	**4844**
		НР первого уровня	%	38,52		126,89	30074
		НР второго уровня	%	3,6		17,21	4080
		Накладные расходы	%	--		144,11	34154
		Сметная прибыль	%	8		39,63	9393
		Сметная стоимость:				**535,02**	**126800**
54	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**371,0000**		**294,63**	**109308**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=966,31)	чел-ч	0,29	107,59	966,31	103965

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,2968	1097,60	326
		Итого оплата труда:				**281,11**	**104291**
54. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,1484	3392,18	503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1484	1257,60	187
54. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,1484	2353,50	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1484	937,60	139
		Итого эксплуатация машин:				**2,30**	**853**
54. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,011686	20918,30	244
54. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	378,42	11,22	4246
		Итого материалов:				**12,10**	**4490**
		НР первого уровня	%	38,52		108,28	40173
		НР второго уровня	%	3,6		14,50	5381
		Накладные расходы	%	--		122,79	45554
		Сметная прибыль	%	8		33,39	12389
		Сметная стоимость:				**450,81**	**167252**
55	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**151,0000**		**294,63**	**44489**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=966,31)	чел-ч	0,29	43,79	966,31	42315
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1208	1097,60	133
		Итого оплата труда:				**281,11**	**42447**
55. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0604	3392,18	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0604	1257,60	76
55. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0604	2353,50	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0604	937,60	57
		Итого эксплуатация машин:				**2,30**	**347**
55. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,004757	20918,30	99
55. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	154,02	11,22	1728
		Итого материалов:				**12,10**	**1828**
		НР первого уровня	%	38,52		108,28	16351
		НР второго уровня	%	3,6		14,50	2190
		Накладные расходы	%	--		122,79	18541
		Сметная прибыль	%	8		33,39	5042
		Сметная стоимость:				**450,81**	**68073**
56	**13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная**	**шт**	**610,0000**		**226,97**	**138452**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	0,23	140,3	862,68	121034

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**198,42**	**121034**
56. 2	21-050106-9907	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст6сп ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,0366	205540,25	7523
56. 3	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	122	72,90	8894
56. 4	22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,00122	821192,01	1002
		Итого материалов:				**28,55**	**17418**
		НР первого уровня	%	38,52		76,43	46622
		НР второго уровня	%	3,6		10,92	6663
		Накладные расходы	%	--		87,35	53285
		Сметная прибыль	%	8		25,15	15339
		Сметная стоимость:				**339,47**	**207076**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**375504**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**375504**
Материалы -			Тенге				**28580**
Всего заработная плата -			Тенге				**345846**
		Накладные расходы -	Тенге				**151534**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**133220**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**18314**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42163**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**569201**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**373**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**345846**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**569201**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**373**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**345846**

РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

57	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**900,0000**		**48,46**	**43618**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=759,74)	чел-ч	0,0632	56,88	759,74	43214
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,27	830,47	224
		Итого оплата труда:				**48,26**	**43438**
57. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,27	1497,21	404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,27	830,47	224
		Итого эксплуатация машин:				**0,45**	**404**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	53,19		25,67	23105
		НР второго уровня	%	3,6		2,67	2402
		Накладные расходы	%	--		28,34	25507
		Сметная прибыль	%	8		6,14	5530
		Сметная стоимость:				**82,95**	**74655**
58	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**995,0000**		**44,37**	**44147**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=759,74)	чел-ч	0,0584	58,108	759,74	44147
		Итого оплата труда:				**44,37**	**44147**
		НР первого уровня	%	53,19		23,60	23482
		НР второго уровня	%	3,6		2,45	2435
		Накладные расходы	%	--		26,05	25916
		Сметная прибыль	%	8		5,63	5605
		Сметная стоимость:				**76,05**	**75668**
59	**11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**6366,8716**		**200,21**	**1274732**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89)	чел-ч	0,1348	858,254	894,89	768043
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	258,495	937,60	242365
		Итого оплата труда:				**158,70**	**1010408**
59. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	258,495	1926,55	498004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0406	258,495	937,60	242365
59. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	516,99	16,80	8685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**79,58**	**506689**
		НР первого уровня	%	45,72		72,56	461959
		НР второго уровня	%	3,6		9,82	62521
		Накладные расходы	%	--		82,38	524479
		Сметная прибыль	%	8		22,61	143937
		Сметная стоимость:				**305,20**	**1943148**
60	**11-460302-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**464,0000**		**364,84**	**169286**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=915,89)	чел-ч	0,2419	112,242	915,89	102801
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0731	33,918	937,60	31802
		Итого оплата труда:				**290,09**	**134603**

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0731	33,918	1926,55	65345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0731	33,918	937,60	31802
60. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1462	67,837	16,80	1140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**143,29**	**66485**
		НР первого уровня	%	45,72		132,63	61540
		НР второго уровня	%	3,6		17,91	8310
		Накладные расходы	%	--		150,54	69850
		Сметная прибыль	%	8		41,23	19131
		Сметная стоимость:				**556,61**	**258267**
61	**11-460302-0201 РСНБ РК 2015**	**Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство**	**м2 ниш**	**7,5000**		**3003,01**	**22523**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	2,099	15,742	873,18	13746
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,597	4,478	937,60	4198
		Итого оплата труда:				**2392,55**	**17944**
61. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,597	4,478	1926,55	8626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,597	4,478	937,60	4199
61. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,194	8,955	16,80	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1170,21**	**8777**
		НР первого уровня	%	45,72		1093,87	8204
		НР второго уровня	%	3,6		147,49	1106
		Накладные расходы	%	--		1241,36	9310
		Сметная прибыль	%	8		339,55	2547
		Сметная стоимость:				**4583,93**	**34379**
62	**11-460301-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстийглубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**330,0000**		**563,03**	**185801**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=937,6)	чел-ч	0,337	111,21	937,60	104270
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,182	60,06	937,60	56312
		Итого оплата труда:				**486,61**	**160583**
62. 3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,164	54,12	1262,24	68312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	54,12	937,60	50743
62. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	5,94	1881,34	11175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	5,94	937,60	5569

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**240,87**	**79488**
62. 5	21-130812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	8,316	240,72	2002
62. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00443	1,462	28,00	41
		Итого материалов:				**6,19**	**2043**
		НР первого уровня	%	45,72		222,48	73418
		НР второго уровня	%	3,6		28,28	9332
		Накладные расходы	%	--		250,76	82750
		Сметная прибыль	%	8		65,10	21484
		Сметная стоимость:				**878,89**	**290035**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1740107**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1740107**
Материалы -			Тенге				**2043**
Всего заработная плата -			Тенге				**1411123**
		Накладные расходы -	Тенге				**737813**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**651708**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**86105**
		Сметная прибыль -	Тенге				**198234**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2676154**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1570**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1411123**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2676154**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1570**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1411123**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4408396**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2662090**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1376213**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**792478**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**370094**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1438843**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5847239**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**210501**
ИТОГО:			Тенге				**6057740**
Сметная прибыль			Тенге				**484619**
ИТОГО по смете:			Тенге				**6542359**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с временными, 2%		Тенге				**6618684**
	Итого с зимними удорожаниями, 1,35%		Тенге				**6704253**
	ИТОГО:		Тенге				**6704253**
	Итого в текущих ценах, к=1,06978		Тенге				**7172062**
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге				**860647**
	Итого с НДС		Тенге				**8032710**
	Всего:		Тенге				**8032710**
	Всего к оплате (минус скидка 5,475%)		**Тенге**				**7592919**

Заказчик: Муратов Р. С.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97" Есбергенов Н.М.

Технический надзор ТОО "КВС company-9001" Иманбеков Е.