1	2	3	4	5	6	7	8
44	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**49,0000**		**757,83**	**37134**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=937,6)	чел-ч	0,337	16,513	937,60	15483
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2891	975,57	282
		Итого оплата труда:				**321,73**	**15765**
44. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0392	3692,38	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0392	937,60	37
44. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0343	3206,12	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0343	1257,60	43
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2156	1881,34	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2156	937,60	202
44. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,6811	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,71**	**672**
44. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,196	364,77	71
44. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000093	592813,51	55
44. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,16758	181,91	30
44.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0294	304,84	9
44.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2597	371,49	96
44.12	23-011306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	49	420,84	20621
44.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,3381	124,98	42
44.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2156	247,12	53
		Итого материалов:				**428,15**	**20979**
		НР первого уровня	%	54,36		174,89	8570
		НР второго уровня	%	3,6		33,58	1645
		Накладные расходы	%	--		208,47	10215
		Сметная прибыль	%	8		77,30	3788
		Сметная стоимость:				**1043,61**	**51137**
45	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**82,0000**		**1147,46**	**94092**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=937,6)	чел-ч	0,337	27,634	937,60	25910
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4838	975,57	472
		Итого оплата труда:				**321,73**	**26382**

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0656	3692,38	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0656	937,60	62
45. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0574	3206,12	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0574	1257,60	72
45. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,3608	1881,34	679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,3608	937,60	338
45. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	1,14	17,05	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,71**	**1124**
45. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,328	364,77	120
45. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000156	592813,51	92
45. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,28044	181,91	51
45.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0492	304,84	15
45.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,4346	371,49	161
45.12	23-011306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	82	809,92	66413
45.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,9266	124,98	116
45.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,3608	247,12	89
		Итого материалов:				**817,78**	**67058**
		НР первого уровня	%	54,36		174,89	14341
		НР второго уровня	%	3,6		47,60	3904
		Накладные расходы	%	--		222,50	18245
		Сметная прибыль	%	8		109,60	8987
		Сметная стоимость:				**1479,56**	**121324**
46	**11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**46,0000**		**1326,36**	**61013**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=937,6)	чел-ч	0,337	15,502	937,60	14535
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2714	975,57	265
		Итого оплата труда:				**321,73**	**14799**
46. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0368	3692,38	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0368	937,60	35
46. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0322	3206,12	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0322	1257,60	40
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2024	1881,34	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2024	937,60	190
46. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,6394	17,05	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,71**	**631**
46. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,184	364,77	67
46. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000087	592813,51	52
46. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,15732	181,91	29
46.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0276	304,84	8
46.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2438	371,49	91
46.12	23-011306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	46	988,03	45449
46.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,8096	124,98	101
46.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2024	247,12	50
		Итого материалов:				**996,68**	**45847**
		НР первого уровня	%	54,36		174,89	8045
		НР второго уровня	%	3,6		54,05	2486
		Накладные расходы	%	--		228,94	10531
		Сметная прибыль	%	8		124,42	5723
		Сметная стоимость:				**1679,72**	**77267**
47	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**51,0000**		**1637,89**	**83533**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=937,6)	чел-ч	0,433	22,083	937,60	20705
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,5508	958,34	528
		Итого оплата труда:				**416,33**	**21233**
47. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0714	3692,38	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0714	937,60	67
47. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0357	3206,12	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0357	1257,60	45
47. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,4437	1881,34	835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,4437	937,60	416
47. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	1,005	17,05	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24,12**	**1230**
47. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,204	364,77	74
47. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000194	592813,51	115
47. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,32946	181,91	60
47.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0306	304,84	9

1	2	3	4	5	6	7	8
47.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,3162	371,49	117
47.12	23-011306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	51	1195,65	60978
47.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	1,403	124,98	175
47.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,2754	247,12	68
		Итого материалов:				**1207,79**	**61598**
		НР первого уровня	%	54,36		226,32	11542
		НР второго уровня	%	3,6		67,11	3423
		Накладные расходы	%	--		293,43	14965
		Сметная прибыль	%	8		154,51	7880
		Сметная стоимость:				**2085,83**	**106377**
48	**11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**2199,15**	**35186**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89)	чел-ч	0,555	8,88	894,89	7947
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,2272	960,14	218
		Итого оплата труда:				**510,30**	**8165**
48. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,0288	3692,38	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0288	937,60	27
48. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,016	3206,12	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,016	1257,60	20
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,1824	1881,34	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,1824	937,60	171
48. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	0,6496	17,05	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31,99**	**512**
48. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,16	364,77	58
48. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,000272	592813,51	161
48. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	0,2688	181,91	49
48.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0096	304,84	3
48.11	23-011306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	16	1647,73	26364
48.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,7424	124,98	93
		Итого материалов:				**1670,49**	**26728**
		НР первого уровня	%	54,36		277,40	4438
		НР второго уровня	%	3,6		89,16	1426
		Накладные расходы	%	--		366,55	5865

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		205,26	3284
		Сметная стоимость:				**2770,96**	**44335**
49	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**339,0000**		**59,26**	**20090**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1132,96)	чел-ч	0,0501	16,984	1132,96	19242
		Итого оплата труда:				**56,76**	**19242**
49. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	5,085	132,90	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**676**
49. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0678	304,84	21
49. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0678	371,49	25
49. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1695	247,12	42
49. 6	21-130703-1407	Вода	м3	0,01	3,39	25,00	85
		Итого материалов:				**0,51**	**172**
		НР первого уровня	%	54,36		30,86	10460
		НР второго уровня	%	3,6		3,24	1100
		Накладные расходы	%	--		34,10	11560
		Сметная прибыль	%	8		7,47	2532
		Сметная стоимость:				**100,83**	**34182**
50	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**16,0000**		**59,96**	**959**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1132,96)	чел-ч	0,0501	0,8016	1132,96	908
		Итого оплата труда:				**56,76**	**908**
50. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,24	132,90	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**32**
50. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0032	304,84	1
50. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0032	371,49	1
50. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,008	247,12	2
50. 6	21-130703-1407	Вода	м3	0,038	0,608	25,00	15
		Итого материалов:				**1,21**	**19**
		НР первого уровня	%	54,36		30,86	494

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		3,27	52
		Накладные расходы	%	--		34,12	546
		Сметная прибыль	%	8		7,53	120
		Сметная стоимость:				**101,62**	**1626**
51	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**72,0000**		**1911,26**	**137610**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=966,31)	чел-ч	1,64	118,08	966,31	114102
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	9,821	833,53	8186
		Итого оплата труда:				**1698,44**	**122288**
51. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	9,605	2303,25	22122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	9,605	830,47	7977
51. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,036	3692,38	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,036	937,60	34
51. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0216	3206,12	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0216	1257,60	27
51. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,1584	1881,34	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,1584	937,60	149
		Итого эксплуатация машин:				**314,20**	**22622**
51. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,612	941,46	576
51. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,072	3716,97	268
51. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,3384	124,98	42
		Итого материалов:				**12,31**	**886**
		НР первого уровня	%	54,36		923,27	66476
		НР второго уровня	%	3,6		102,04	7347
		Накладные расходы	%	--		1025,32	73823
		Сметная прибыль	%	8		234,93	16915
		Сметная стоимость:				**3171,50**	**228348**
52	**23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**64,7280**		**139,55**	**9033**
		НР второго уровня	%	3,6		5,02	325
		Накладные расходы	%	--		5,02	325
		Сметная прибыль	%	8		11,57	749
		Сметная стоимость:				**156,14**	**10107**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**46,0000**		**547,34**	**25178**
		НР второго уровня	%	3,6		19,70	906
		Накладные расходы	%	--		19,70	906
		Сметная прибыль	%	8		45,36	2087
		Сметная стоимость:				**612,41**	**28171**
54	**23-040501-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**619,93**	**2480**
		НР второго уровня	%	3,6		22,32	89
		Накладные расходы	%	--		22,32	89
		Сметная прибыль	%	8		51,38	206
		Сметная стоимость:				**693,63**	**2775**
55	**23-040501-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**930,46**	**930**
		НР второго уровня	%	3,6		33,50	33
		Накладные расходы	%	--		33,50	33
		Сметная прибыль	%	8		77,12	77
		Сметная стоимость:				**1041,07**	**1041**
56	**23-040501-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1213,61**	**4854**
		НР второго уровня	%	3,6		43,69	175
		Накладные расходы	%	--		43,69	175
		Сметная прибыль	%	8		100,58	402
		Сметная стоимость:				**1357,88**	**5432**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**71,0000**		**511,02**	**36282**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	1306
		Накладные расходы	%	--		18,40	1306
		Сметная прибыль	%	8		42,35	3007
		Сметная стоимость:				**571,77**	**40596**
58	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**321,0000**		**430,14**	**138075**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=966,31)	чел-ч	0,211	67,731	966,31	65449
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	8,025	937,60	7524
		Итого оплата труда:				**227,33**	**72973**
58. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	8,025	1881,34	15098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	8,025	937,60	7524
		Итого эксплуатация машин:				**47,03**	**15098**
58. 4	21-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	4,59	2682,03	12311
58. 5	21-110403-9903	Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	481,5	90,85	43744
58. 6	21-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,642	2293,98	1473
		Итого материалов:				**179,22**	**57528**
		НР первого уровня	%	49,77		113,14	36319
		НР второго уровня	%	3,6		19,56	6278
		Накладные расходы	%	--		132,70	42597
		Сметная прибыль	%	8		45,03	14454
		Сметная стоимость:				**607,87**	**195126**
59	**21-110403-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**84,7000**		**219,63**	**18603**
		НР второго уровня	%	3,6		7,91	670
		Накладные расходы	%	--		7,91	670
		Сметная прибыль	%	8		18,20	1542
		Сметная стоимость:				**245,74**	**20814**

3	4	5	6	7	8
оляция из вспененного каучука температурой С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 опротивлением диффузии водяного пара больше или й стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	**м**	**53,9000**		**222,37**	**11986**
	%	3,6		8,01	431
	%	--		8,01	431
	%	8		18,43	993
				248,81	**13411**
оляция из вспененного каучука температурой С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 опротивлением диффузии водяного пара больше или й стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	**м**	**90,2000**		**263,07**	**23729**
	%	3,6		9,47	854
	%	--		9,47	854
	%	8		21,80	1967
				294,34	**26550**
ляция из вспененного каучука температурой до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 опротивлением диффузии водяного пара больше или стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	**м**	**50,6000**		**298,34**	**15096**
	%	3,6		10,74	543
	%	--		10,74	543
	%	8		24,73	1251
				333,81	**16891**
ляция из вспененного каучука температурой до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 опротивлением диффузии водяного пара больше или стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	**м**	**56,1000**		**423,96**	**23784**
	%	3,6		15,26	856
	%	--		15,26	856
	%	8		35,14	1971
				474,36	**26612**