КӨШІРМЕ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕР АГЕНТТІГІ
ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ
ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ «МЕМСАРАПТАМА» РМК
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ • ЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

002 189

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҚЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП
«ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК-ның
Алматы облысы бойынша
филиалының директоры

.....Н. Чимбаев

«Алматы облысы Қарасай ауданы «Жетісу» ШШҚ, Елтай ауылындағы «Terra nova» компаниясының бөтелкелі, терен салқын ауыз суы мен алкогольсіз сусындарды құю бойынша заводын газбенжабдықтау үшін газ құбырларының құрылысы» (түзету)
жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 11 қазандағы № 18-0679/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Terra Nova» ЖШС

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ISKER COMPANY» ЖШС,
Қаскелен қаласы

Талдықорған қаласы

ЖЕЛІСІ БЕЛГІ
ҚАРАҢЫЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЫЗДЫЛЫҚ ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМОСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП
«ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Алматинской области

.....Н. Чимбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0679/13 от 11 октября 2013 года

по рабочему проекту:

«Строительство газопровода для газоснабжения завода по разливу глубинной питьевой холодной бутилированной воды и безалкогольных напитков Компании «Terra nova» Ельтайский с/о, АКХ «Жетысу» Карасайского района Алматинской области» (корректировка)

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Terra Nova»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ISKER COMPANY»,
г. Каскелен

г. Талдыкорган

КЕРЕС... ЖЕТІ
КАРАСАЙ

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство газопровода для газоснабжения завода по разливу глубинной питьевой холодной бутилированной воды и безалкогольных напитков Компании «Terra nova» Ельтайский с/о. АКХ «Жетысу» Карасайского района Алматинской области» (Корректировка).

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №829 от 3 октября 2013 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области и ТОО «Terra Nova» на проведение экспертизы рабочего проекта.

2. ЗАКАЗЧИК: ТОО «Terra Nova».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ISKER COMPANY», г. Каскелен (Государственная лицензия МЛК №01640 от 15.12.2005 года, II категория).

ГИП – Джантугулова Ш.А. (приказ №12 от 01.07.2013 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 30.09.2013 года, утвержденное заказчиком;

письмо от заказчика №139 от 09.08.2013 года о том, что финансирование объекта будет осуществляться по программе «Дорожная карта бизнеса 2020»;

акт выбора и обследования земельного участка под строительство №799 от 21.11.2012 года, подписанный комиссионно;

протокол дозиметрического контроля №75/72 от 25.06.2013 года, выданный РГКП ЦСЭЭ по Алматинской области;

акт на право частной собственности на земельный участок №0990198 от 27.12.2012 года, выданный Карасайским районным отделением Алматинского регионального филиала РГП «НПЦзем»;

архитектурно-планировочное задание №7 от 18.02.2013 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Карасайского района»;

протокол технического совещания от 16.08.2013 года по вопросу выбора прайс-листов по проекту, подписанный комиссионно;

инженерно-геологический отчет, выполненный ТОО «Тескен Су» в августе 2011 года.

Технические условия:

технические условия №2/104 от 06.02.2013 года на газоснабжение, выданные АО «Алматыгазсервис-холдинг».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

санитарно-эпидемиологическое заключение №341 от 03.07.2013 по рабочему проекту «Газоснабжение завода по розливу глубинной питьевой холодной бутилированной воды и безалкогольных напитков компании «Terra nova». Ельтайский с/о. АКХ «Жетысу» Карасайского района Алматинской области», выданное ДКГСЭН по Алматинской области;

санитарно-эпидемиологическое заключение №189 от 08.04.2013 проекта ОВОС по рабочему проекту «Газоснабжение завода по розливу глубинной питьевой холодной бутилированной воды и безалкогольных напитков компании «Terra nova». Ельтайский с/о. АКХ «Жетысу» Карасайского района Алматинской области», выданное ДКГСЭН по Алматинской области;

заключение государственной экологической экспертизы №25-06-25/1188/838 от 26.06.2013 года на проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Газоснабжение завода по розливу глубинной питьевой холодной бутилированной воды и безалкогольных напитков компании «Terra nova». Ельтайский с/о. АКХ «Жетысу» Карасайского района Алматинской области»;

заключение по промышленной безопасности №211/07-13-ГЭ от 01.07.2013 года ТОО «КазПромЭкспертиза» на рабочий проект «Газоснабжение завода по розливу

ГОСЭКСПЕРТИЗА • МЕМСАРАПТАМА

глубинной питьевой холодной бутилированной воды и безалкогольных напитков компании «Terra nova», Ельтайский с/о, АКХ «Жетысу» Карасайского района Алматинской области».

проект согласован с АО «Алматыназсервис-холдинг», АО «Казахтелеком», Карасайским РЭС, СПК «Жетысу», главным архитектором Карасайского района Оразалиевым М.Ж.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Обозначение	Наименование
1	Книга 1	Пояснительная записка (ПЗ)
2	Альбом 1	Рабочие чертежи (ГСН)
3	Книга 2	Сметы (СМ)
4	Книга 3	Прайс-листы

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью разработки рабочего проекта является строительство газопровода для газоснабжения завода по разливу глубинной питьевой холодной бутилированной воды и безалкогольных напитков Компании «Terra nova».

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок строительства расположен в с. Ельтай Карасайского района Алматинской области

Природно-климатические и инженерно-геологические условия района строительства:

Рабочий проект предназначен для строительства в III В климатическом районе по СНиП РК 2.04-01-2010.

Зона влажности - сухая - по СНиП РК 2.04-01-2010.

Расчетная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) минус 21° С по СНиП РК 2.04-01-2010.

Нормативная снеговая нагрузка – 0,7 кПа (70 кгс/м^2) по СНиП 2.01.07-85*.

Нормативное значение ветрового давления - 0,38 кПа (38 кгс/м^2) по СНиП 2.01.07-85*.

Сейсмичность района - 9 баллов.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Технологические решения

Рабочим проектом предусматривается строительство:

- надземного газопровода среднего давления
- шкафного газорегуляторного пункта ШГРП

Строительство газопроводов среднего давления

Газификация предусмотрена от существующего подземного газопровода среднего давления диаметром 133 мм проложенного в направлении птицефабрики ТОО «Казахстан Кустары».

На врезке установлена задвижка 30с41нж диаметром 100 мм в ограждении.

Надземный газопровод среднего давления запроектирован из стальных прямошовных электросварных труб диаметром 114х4,0 мм по ГОСТ 10704-91.

Прокладка газопроводов среднего давления предусмотрена надземная на отдельно стоящих опорах высотой 1,6 м, при переходе автодорог на высоте 5,0 м.

Переход газопровода через русло реки выполнен из трубы диаметром 159х4,5 мм на высоте 4,0 м, переход коллектор на высоте 1,6 м.

При пересечении газопроводом ЛЭП выполнена защита газопровода от падения проводов.

Для снятия температурных напряжений предусмотрена установка сильфонных и П образных компенсаторов.

Защита газопровода от коррозии предусмотреть лакокрасочным покрытием в 2 слоя

Перед нанесением лакокрасочного покрытия (эмаль ХСЛ) на газопроводы наносится в 2 слоя грунтовка ХС-010.

Все антикоррозийные мероприятия соответствуют характеристикам района строительства и требованиям СНиП РК 2.01.19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозий».

Газорегуляторный пункт шкафной

Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) - предназначен для редуцирования среднего давления на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, независимо от изменения входного давления и расхода, автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх заданных значений, а также очистки газа от механических примесей.

ГРПШ поставляется в виде блока полной заводской готовности.

Предусматривается к установке газорегуляторный пункт шкафной с регулятором давления РДБК-1-50.

На входе и выходе из ШГРП установлены отключающие устройства – стальная задвижка 30с41нж диаметром 80 и диаметром 200 мм.

Технические показатели:

Общий расход газа	- 500 нм^3/час.
Протяженность газопроводов среднего давления надземной прокладки	- 2802 м.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В проекте учтены требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», в соответствии с которым принято:

Газоснабжение в экстремальной ситуации будет приостановлено отключающими устройствами и задвижками.

6.4 Охрана окружающей среды

Охрана природной среды во время строительных работ обязывает строителей кроме выполнения проектных решений по сохранению почвы и фауны, осуществить ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды или нанесения ей минимального ущерба. К этим мероприятиям относятся:

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные для этого места;
- устройство временных септиков;
- определение места стоянки механизмов и складирования материалов и его ограждения;
- периодический полив строительной площадки водой в теплое время года для снижения плотности поднимаемой пыли;
- соблюдение требований и согласований местных органов охраны природы.

6.5 Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II Отдел VI «Непроизводственное строительство», раздел 2. «Коммунальное хозяйство» нормативная продолжительность строительства газопровода составит 2 месяца.

6.6 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002 книги 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуск 1-16.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «SANA-2001» Версия 17-2.20 по выпуску сметной документации в базовых ценах 2001 года, территориальный район принят 4.2.

Накладные расходы приняты от заработной платы рабочих по видам строительных и монтажных работ согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение №1.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

Дополнительные затраты:

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);

- дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002

В соответствии с Постановлением правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2013 год в соответствии с Приложением 1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017 годы» к Протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012 года №8:

- 2013 год - 1731 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Строительство газопровода для газоснабжения завода по разливу глубинной питьевой холодной бутилированной воды и безалкогольных напитков Компании «Terra nova» Ельтайский с/о, АКХ «Жетысу» Карасайского района Алматинской области» (Корректировка) разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Все разделы проектно-сметной документации соответствуют действующим нормативным документам, в том числе в части надежности, безопасности и энергосбережения.

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области в проект ««Строительство газопровода для газоснабжения завода по разливу глубинной питьевой холодной бутилированной воды и безалкогольных напитков Компании «Terra nova» Ельтайский с/о. АКХ «Жетысу» Карасайского района Алматинской области» (Корректировка) внесены следующие изменения и дополнения:

По сметной документации:

1) Локальная смета приведена в соответствие принятым проектным решениям и действующей сметно-нормативной базе.
2) Стоимость материалов, изделий и конструкций откорректирована согласно «Сборника сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004). Изменения и дополнения. Выпуск 16»
3) Дополнены затраты на экспертизу корректировки проекта согласно расчета в соответствии с Приказом №36 от 26.04.2006 года РГП «Госэкспертиза».

Общее увеличение сметной стоимости строительства в текущих ценах в результате корректировки составило 0,308 млн. тенге.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличен -снижение
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	8,915	9,023	+0.108
	в том числе. СМР	млн.тенге	8,794	8,901	+0.107
	Прочие	млн.тенге	0,121	0,122	+0.001
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 года с МРП 1731	млн.тенге	25,306	25,614	+0.308
	в том числе. СМР	млн.тенге	19,645	19,884	+0.239
	Прочие	млн.тенге	5,661	5,730	+0.069
3	Продолжительность строительства	месяц	2,0	2,0	

Примечание: общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчета общей продолжительности строительства, определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2013 год в соответствии с Приложением 1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017 годы» к Протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012 года №8.

8. ВЫВОДЫ

1 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Terra Nova» в соответствии с условиями договора № 0829 от 3 октября 2013 года.

С учетом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Строительство газопровода для газоснабжения завода по разливу глубинной питьевой холодной бутилированной воды и безалкогольных напитков Компании «Terra nova» Ельтайский с/о АКХ «Жетысу» Карасайского района Алматинской области» (корректировка) соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовом уровне цен 2001 года	9.023 млн. тенге
в том числе	
СМР	8,901 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 года	25.614 млн. тенге
в том числе	
СМР	19,884 млн. тенге
Продолжительность строительства	2,0 месяца.

2 Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организации

3 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5 С выходом данного заключения ранее выданное заключение № 18-0537/13 от 28.08.2013 года считать утратившим силу.

8. ТҰЖЫРЫМДАМА:

8.1 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2013 жылғы 03 қазандағы № 0829 шарттың талаптарына сәйкес «Terra Nova» ЖШС кепілдік етеді

Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып «Алматы облысы Қарасай ауданы «Жетісу» ШШҚ, Елтай ауылындағы «Terra nova» компаниясының бөтелкелі терен салқын ауыз суы мен алкогольсіз сусындарды құю бойынша заводын газбенжабдықтау үшін газ құбырларының құрылысы» (түзету) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады

2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	9.023 млн.теңге
Соның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	8.901 млн. теңге
2013 жылғы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	25.614 млн. теңге
Соның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	19.884 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	2,0 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау- қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы бақылау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін

4. «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау мақсатында тапсырысшы жұмыстар салу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрастырмаларын барынша пайдалансын

5. Осы қорытындының шығуына байланысты 2013 жылы 28-ші тамыз айында берілген № 18-0537/13 қорытынды өз күшін жоғалтады.

Директордың орынбасары — Ж. Молдыбаева

Өндірістік бөлім бастығы — Т. Евтушевская

Жетекші сарапшы — Л. Полищук

Бас маман — А. Гнатченко

Сарапшы

МЕМСАРАПТАМА