| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 23 | Ц0108-317-9 | Табло информационное водителя ТИ-3в.2 | 4 | 12599,00 | 5221,00 | 50396 | 20884 | 23069 | 29,90 | 120 |
| | | | | 4968,00 | 1102,83 | 19872 | 4411 | 95 | 6,40 | 26 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 24 | СПрай лист | Стоимость табло информационное водителя ТИ-3в.2 | 4 | 124536,27 | -- | 498145 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 550285 | 20923 | | | 121 |
| | | | Тенге | | | 20176 | 4417 | | | 26 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 498145 | | | | |
| | Заготов.-складские расходы - | | Тенге | | | 5081 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 503226 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 52140 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9714 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 24592,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1328 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23363 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3504,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4530 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 80033 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28097,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 583259 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28097,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Установка дорожных знаков и панно** | | | | | | | | |
| 25 | Е0101-165-2 | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 2 группы** | 0,8 | 463,16 | -- | 371 | -- | 419 | 3,22 | 3 |
| | | | | 463,16 | -- | 371 | -- | 113 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 26 | Е0151-6-1 | **Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой** | 0,8 | 112,50 | -- | 90 | -- | 79 | 0,83 | 1 |
| | | | | 112,50 | -- | 90 | -- | 87,3 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 27 | Е010333-А30 -2 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | 1,4 | 201,69 | 201,69 | 282 | 282 | 56 | -- | -- |
| | | | | -- | 40,34 | -- | 56 | 100 | 0,85 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| 28 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки под дор стойки** | 0,8 | 7806,03 | 75,91 | 6245 | 61 | 213 | 1,55 | 1 |
| | | | | 225,11 | 28,67 | 180 | 23 | 105 | 0,14 | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | E0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 8 | 677,61 | -- | 5421 | -- | 6194 | 3,68 | 29 |
| | | шт | | 582,19 | -- | 4658 | -- | 133 | 0,13 | 1 |
| 30 | E0127-84-1 | При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 28 | 136,88 | -- | 3833 | -- | 5098 | 0,79 | 22 |
| | | шт | | 136,88 | -- | 3833 | -- | 133 | -- | -- |
| 31 | Сцена пост | Стоимость дор знака треугольного тип-2 (2.4-2шт) | 2 | 5609,07 | -- | 11218 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Сцена пост | Стоимость дор знака квадратного тип-2 (5.16.1-8шт,5.16.2-8шт, 2.1-2шт) | 18 | 5884,35 | -- | 105918 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Сцена пост | Стоимость дор знака разм. 350х700мм тип-2 (7.15-16шт) | 16 | 3536,07 | -- | 56577 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С12021-117 | Стоимость дор стоек СЗ-2-2 (8шт) с окраской за 2 раза | 0,176 | 121556,40 | -- | 21394 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С12021-245 | Стоимость креплений КМЗ-4/4-2 (8шт),КМЗ-А/А-2 (8шт), КМЗ-1-2 (2шт), КМЗ-2(6)-2 (2шт) с окраской за 2 раза | 0,066 | 209157,00 | -- | 13804 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Монтаж панно** | | | | | | | | |
| | | | | **Установка панно на стойке СИ-3** | | | | | | |
| 36 | E0101-165-2 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | 4,2 | 463,16 | -- | 1945 | -- | 2198 | 3,22 | 14 |
| | | м3 | | 463,16 | -- | 1945 | -- | 113 | -- | -- |
| 37 | E0151-6-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 4,2 | 112,50 | -- | 473 | -- | 412 | 0,83 | 3 |
| | | м3 | | 112,50 | -- | 473 | -- | 87,3 | -- | -- |
| 38 | E010333-A30 -1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 7,35 | 176,40 | 176,40 | 1297 | 1297 | 259 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 259 | 100 | 0,74 | 5 |
| 39 | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под дор стойки | 4,2 | 7806,03 | 75,91 | 32785 | 319 | 1119 | 1,55 | 7 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 945 | 120 | 105 | 0,14 | 1 |
| 40 | Е0109-61-12 | Установка металлических стоек СИ-3 под панно | | 0,2292 | 23577,36 | 6309,63 | 5405 | 1446 | 2930 | 74,98 | 17 |
| | | | т | | 14024,25 | 176,73 | 3215 | 41 | 90 | 0,76 | -- |
| 41 | С12021-117 | Стоимость дор стойки СИ-3 (4шт) | | 0,2292 | 121556,40 | -- | 27866 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е0109-61-12 | Монтаж панно | | 0,176 | 23577,36 | 6309,63 | 4150 | 1110 | 2249 | 74,98 | 13 |
| | | | т | | 14024,25 | 176,73 | 2468 | 31 | 90 | 0,76 | -- |
| 43 | Сцена пост | Стоимость панно 2,44х1,22м с дор.знаком 7.15-4шт | | 11,91 | 13064,06 | -- | 155556 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 454629 | 4515 | | | 110 |
| | | | | Тенге | | | 18177 | 531 | | | 9 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 445075 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 1415 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 12953,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 392334 | | | | |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | | 36873 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 16048 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 2407,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 27667 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 488790 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 96 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 15360,00 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 9554 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 1314 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 5755,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 5179 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 777,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 884 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 15618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 6532,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 504408 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 129 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 21892,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Дорожная разметка** | | | | | | | | | |
| 44 | Е0127-65-1 | Разметка проезжей части 1.1 автомашиной | | 0,08 | 2463,59 | 1946,09 | 197 | 156 | 132 | 3,66 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км | | 517,50 | 726,88 | 41 | 58 | 133 | 3,28 | -- |
| 45 | Е0127-65-5 | Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 | 0,12 | 2463,59 | 1946,09 | 296 | 234 | 199 | 3,66 | -- |
| | | км | | 517,50 | 726,88 | 62 | 87 | 133 | 3,28 | -- |
| 46 | Е0127-65-6 | Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 | 0,2 | 2463,59 | 1946,09 | 493 | 389 | 331 | 3,66 | 1 |
| | | км | | 517,50 | 726,88 | 104 | 145 | 133 | 3,28 | 1 |
| 47 | ЕВНг8стр3 | Нанесение дорожной разметки 1.12 пистолетом-распылителем | 1,9 | 850,48 | 410,61 | 1616 | 780 | 1544 | -- | -- |
| | | 10м | | 439,88 | 171,09 | 836 | 325 | 133 | 0,99 | 2 |
| 48 | ЕВНг8стр4 | Нанесение дорожной разметки 1.14.3 пистолетом-распылителем | 2,2 | 850,48 | 410,61 | 1871 | 903 | 1788 | 2,62 | 6 |
| | | 10м | | 439,88 | 171,09 | 968 | 376 | 133 | 0,66 | 1 |
| 49 | С11011-1073 | Краска двухкомпонентная для дорожных работ | 0,0483 | 382492,60 | -- | 18487 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С110_1-712 | Растворители №646 | 0,0027 | 104500,00 | -- | 280 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 23240 | 2462 | | | 7 |
| | | | Тенге | | | 2010 | 992 | | | 5 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 23240 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 3003,00 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 18767 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3994 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 599,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1634 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 28867 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3602,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 28867 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3602,00 | | | |

## РАЗДЕЛ 12.Благоустройство

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 15 | 141,28 | -- | 2119 | -- | 2818 | 0,88 | 13 |
| | | м | | 141,28 | -- | 2119 | -- | 133 | -- | -- |
| 52 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 2,64 | 469,33 | 195,05 | 1239 | 515 | 979 | 1,78 | 5 |
| | | м3 | | 274,28 | 4,68 | 724 | 12 | 133 | 0,02 | -- |
| 53 | Е0168-5-1 | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой | 9 | 254,43 | -- | 2290 | -- | 2314 | 1,40 | 13 |
| | | м2 | | 214,83 | -- | 1933 | -- | 119,7 | -- | -- |
| 54 | С01031-А26- 1 | Погрузка асфальтобетонной крошки вручную при автомобильных перевозках | 6,31 | 27,10 | -- | 171 | -- | 34 | 0,11 | 1 |
| | | т | | 5,42 | -- | 34 | -- | 100 | -- | -- |
| 55 | Е010333-А30 -1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими зне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 6,31 | 176,40 | 176,40 | 1113 | 1113 | 223 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 223 | 100 | 0,74 | 5 |
| 56 | Е0101-164-1 | Доработка грунта 1 группы вручную под бортовые камни | 0,6 | 192,51 | -- | 116 | -- | 131 | 1,36 | 1 |
| | | м3 | | 192,51 | -- | 116 | -- | 113 | -- | -- |
| 57 | Е0130-3-2 | Устройство подстилающего слоя из ГПС под бортовые камни | 0,3 | 1056,69 | 38,95 | 317 | 12 | 104 | 2,23 | 1 |
| | | м3 | | 302,74 | 14,34 | 91 | 4 | 109 | 0,07 | -- |
| 58 | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней | 15 | 563,89 | 7,63 | 8458 | 114 | 2534 | 0,80 | 12 |
| | | м | | 124,98 | 2,02 | 1875 | 30 | 133 | 0,01 | -- |
| 59 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 1,2 | 1622,55 | 84,82 | 1947 | 102 | 61 | 0,17 | -- |
| | | м3 | | 24,59 | 13,42 | 30 | 16 | 133 | 0,05 | -- |
| 60 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов | 0,0048 | 40148,53 | 390,53 | 193 | 2 | 1 | 0,67 | -- |
| | | т | | -- | 162,08 | -- | 1 | 133 | 0,67 | -- |
| 61 | Е0127-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых | 12 | 27,72 | 17,65 | 333 | 212 | 202 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 6,83 | 5,82 | 82 | 70 | 133 | 0,02 | -- |
| 62 | Е0127-54-3 к=12 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий (Н-10 см) на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ | 144 | 0,02 | -- | 3 | -- | 2 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 0,01 | -- | 2 | -- | 133 | -- | -- |
| 63 | С143010-14 | Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые | 2,88 | 3890,00 | -- | 11194 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | 16 | 27,72 | 17,65 | 443 | 282 | 269 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 6,83 | 5,82 | 109 | 93 | 133 | 0,02 | -- |
| 65 | Е0127-54-1 к=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 32 | 0,02 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | 0,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С143010-7 | Смеси асфальтобетонные горячие мелкозернистые М1 | 1,93 | 5100,00 | -- | 9857 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С010333-А9- 1 | Доставка бетона, расстояние перевозки 9 км | 55,25 | 72,41 | -- | 4000 | -- | 893 | 0,34 | 19 |
| | | т | | 16,17 | -- | 893 | -- | 100 | -- | -- |
| 68 | Е0147-234-3 | Обрезка сучьев на сильнорослых деревьях | 200 | 17,62 | -- | 3524 | -- | 4545 | 0,11 | 22 |
| | | шт | | 17,62 | -- | 3524 | -- | 129 | -- | -- |
| 69 | Е0147-25-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 16 | 253,02 | -- | 4048 | -- | 1383 | 0,46 | 7 |
| | | м2 | | 67,02 | -- | 1072 | -- | 129 | -- | -- |
| 70 | С010333-А9- 1 | Доставка растительной земли, расстояние перевозки 9 км | 4,2 | 72,41 | -- | 304 | -- | 68 | 0,34 | 1 |
| | | т | | 16,17 | -- | 68 | -- | 100 | -- | -- |
| 71 | Е0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | 16 | 20,24 | -- | 324 | -- | 195 | 0,06 | 1 |
| | | м2 | | 9,44 | -- | 151 | -- | 129 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 51994 | 2352 | | | 97 |
| | | | Тенге | | | 12823 | 449 | | | 5 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 51994 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 564 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 13272,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 32775 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | 4476 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 16757 | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | 8 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2514,00 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4125 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 72877 | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 111 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15786,00 | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 72877 | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 111 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15786,00 | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1148668** | **46085** | | **466** |
| | | **Тенге** | | | **86678** | **9888** | | **94** |
| Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 498145 | | | |
| Заготов.-складские расходы - | | Тенге | | | 5081 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 503226 | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 61196 | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 10748 | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 31914,00 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1328 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 30121 | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | 15 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4518,00 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5479 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 96796 | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 204 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 36433,00 | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 575658 | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 2437 | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 55952,00 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | 411101 | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 69648 | | | |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | 4476 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 55502 | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | 28 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8325,00 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 37870 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 669030 | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 352 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 64277,00 | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 13669 | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 1635 | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8699,00 | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 7830 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | 4 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 1174,00 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 1290 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | 22789 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 50 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 9874,00 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | 1291840 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 606 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 110584,00 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 1 291 840 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 788 614 |
| Оборудование | 503 226 |
| **Итого:** | **1 291 840** |
| Временные здания и сооружения 2,32% | 18 296 |
| **Итого:** | **1 310 136** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 22 513 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 8 069 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 3 228 |
| **Итого:** | **1 343 945** |
| **Итого 2011г., К=1,823** | **2 450 859** |
| | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 49 017 |
| **Итого:** | **2 499 876** |
| НДС 12% | 299 985 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%** | **2 799 861** |

*Сдал* _____

*Принял* _____

*Тех. Надзор "ТОО Топ Геодезия"* _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

*Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю*

_____ *нач.ОД и ТИ УДП ДВД г.Алматы Мураталиев Ж.Д.*

6110

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управления автомобильных дорог г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция телефонных линий связи для управления светофорными объектами по ул.Фурманова.

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2012г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Строительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | ЕВМС-2-39-3 | Чистка каналов телефонной канализации | 75 | 12709,96 | -- | 953247 | -- | 1035342 | 73,20 | 5490 |
| | | 100м | | 12549,60 | -- | 941220 | -- | 110 | -- | -- |
| 2 | ЕДСТИ | Чистка колодцев | 96 | 2205,78 | 677,58 | 211755 | 65048 | 186183 | 9,96 | 956 |
| | | шт. | | 1528,20 | 234,90 | 146707 | 22550 | 110 | 1,36 | 131 |
| 3 | Е0101-173-2 | Водоотлив из колодцев | 144 | 412,49 | 412,49 | 59398 | 59398 | 37186 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 266,22 | -- | 38336 | 97 | 1,22 | 176 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1224400 | 124446 | | | 6446 |
| | | | Тенге | | | 1087927 | 60886 | | | 307 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1165002 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 12027 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1110478,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1221525 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 611 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 183229,00 | | | |
| | | Неучитываемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 143192 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2529719 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7188 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1293706,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 59398 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 38336,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 37186 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5578,00 | | | |
| | | Неучитываемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5795 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 102379 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 195 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 43914,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2632097 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7383 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1337620,00 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.
## Демонтажные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ц0110-897-2 5 | **Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг** | 7,5 | 29974,00 | 17028,00 | 224805 | 127710 | 138798 | 80,40 | 603 |
| | | км | | 12828,00 | 3995,96 | 96210 | 29970 | 110 | 23,18 | 174 |
| 5 | Ц0110-893-1 8 К=1,1 К=0,5 | **Демонтаж муфты разветвительной парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2** | 4 | 1086,36 | 360,36 | 4345 | 1441 | 3566 | 3,96 | 16 |
| | | шт | | 726,00 | 84,48 | 2904 | 338 | 110 | 0,49 | 2 |
| 6 | Ц0110-893-2 0 К=1,1 К=0,5 | **Демонтаж муфты разветвительной парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2** | 3 | 1642,08 | 547,80 | 4926 | 1643 | 4038 | 5,94 | 18 |
| | | шт | | 1094,28 | 129,36 | 3283 | 388 | 110 | 0,75 | 2 |
| 7 | Ц0110-898-7 К=0,5 | **Демонтаж боксов емкостью 100х2 для телефонных кабелей в пластмассовой оболочке** | 2 | 1356,60 | 572,40 | 2713 | 1145 | 2020 | 4,20 | 8 |
| | | бокс | | 784,20 | 133,80 | 1568 | 268 | 110 | 0,78 | 2 |
| 8 | Ц0110-898-1 2К=0,5 | **Демонтаж коробок распределительных настенных: кабели в пластмассовой оболочке** | 12 | 421,80 | 183,00 | 5062 | 2196 | 3722 | 1,20 | 14 |
| | | коробка | | 238,80 | 43,20 | 2866 | 518 | 110 | 0,25 | 3 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **241851** | **134136** | | | **659** |
| | | | **Тенге** | | | **106831** | **31482** | | | **183** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 241851 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 885 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 138313,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 152144 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 22822,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 23640 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 417635 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 918 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 161134,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 417635 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 918 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 161134,00 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.
## Монтажные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ц0110-890-1 | Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг | 7,5 | 44309,00 | 13824,00 | 332539 | 103749 | 202620 | 136,80 | 1027 |
| | | км | | 21708,00 | 2835,58 | 162919 | 21281 | 110 | 16,45 | 123 |
| 10 | Ц0110-893-1 7 К=1,1 | Муфты разветвительные парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2 | 2 | 1825,94 | 596,64 | 3652 | 1193 | 2921 | 6,60 | 13 |
| | | шт | | 1188,00 | 139,92 | 2376 | 280 | 110 | 0,81 | 2 |
| 11 | Ц0110-893-1 8 К=1,1 | Муфты разветвительные парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2 | 1 | 2235,32 | 720,72 | 2235 | 721 | 1783 | 7,92 | 8 |
| | | шт | | 1452,00 | 168,96 | 1452 | 169 | 110 | 0,98 | 1 |
| 12 | Ц0110-893-1 9 К=1,1 | Муфты разветвительные парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2 | 1 | 2579,06 | 832,92 | 2579 | 833 | 2049 | 9,24 | 9 |
| | | шт | | 1665,84 | 196,68 | 1666 | 197 | 110 | 1,14 | 1 |
| 13 | Ц0110-893-1 9 К=1,15 | Муфты разветвительные парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2 | 1 | 2692,64 | 870,78 | 2693 | 871 | 2142 | 9,66 | 10 |
| | | шт | | 1741,56 | 205,62 | 1742 | 206 | 110 | 1,19 | 1 |
| 14 | Ц0110-893-2 0 К=1,1 | Муфты разветвительные парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2 | 2 | 3445,16 | 1095,60 | 6890 | 2191 | 5384 | 11,88 | 24 |
| | | шт | | 2188,56 | 258,71 | 4377 | 517 | 110 | 1,50 | 3 |
| 15 | Ц0110-893-2 0 К=1,15 | Муфты разветвительные парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2 | 1 | 3594,44 | 1145,40 | 3594 | 1145 | 2814 | 12,42 | 12 |
| | | шт | | 2288,04 | 270,47 | 2288 | 270 | 110 | 1,57 | 2 |
| 16 | Ц0110-893-2 1 К=1,15 | Муфты разветвительные парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2 | 1 | 4400,90 | 1406,22 | 4401 | 1406 | 3456 | 16,56 | 17 |
| | | шт | | 2809,68 | 332,59 | 2810 | 333 | 110 | 1,93 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ц0110-893-2 1 | Муфты прямые парных кабелей в ко[illegible]цах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2 | 2 | 3851,00 | 1[illegible]0 | 7702 | 2446 | 6011 | 14,40 | 29 |
| | | шт | | 2443,20 | 289,20 | 4886 | 578 | 110 | 1,68 | 3 |
| 18 | Ц0110-898-[illegible] | Разные работы: зарядка и установка боксов емкостью 100х2 для телефонных кабелей в пластмассовой оболочке | 1 | 3102,20 | 1144,80 | 3102 | 1145 | 2020 | 8,40 | 8 |
| | | бокс | | 1568,40 | 267,60 | 1568 | 268 | 110 | 1,55 | 2 |
| 19 | Ц0110-898-[illegible] | Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкостью 50х2 в пластмассовой оболочке | 2 | 2012,40 | 757,20 | 4025 | 1514 | 2680 | 6,00 | 12 |
| | | бокс | | 1039,20 | 178,80 | 2078 | 358 | 110 | 1,04 | 2 |
| 20 | Ц0110-898-1 2 | Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке | 12 | 882,60 | 366,00 | 10591 | 4392 | 7445 | 2,40 | 29 |
| | | коробка | | 477,60 | 86,40 | 5731 | 1037 | 110 | 0,50 | 6 |
| 21 | Ц0110-896-1 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 200 | 29,00 | -- | 5800 | -- | 6072 | 0,16 | 31 |
| | | пар | | 27,60 | -- | 5520 | -- | 110 | -- | -- |
| 22 | Ц0110-896-2 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 50х2 | 2 | 749,90 | -- | 1500 | -- | 1634 | 4,80 | 10 |
| | | кабель | | 742,80 | -- | 1486 | -- | 110 | -- | -- |
| 23 | Ц0110-891-9 | Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная | 366 | 250,64 | 50,28 | 91734 | 18402 | 25026 | 0,36 | 132 |
| | | шт | | 51,36 | 10,80 | 18798 | 3953 | 110 | 0,06 | 23 |
| 24 | Ц0110-897-3 1 | Окольцовка кабелей в колодцах | 122 | 35,16 | -- | 4290 | -- | 4718 | 0,24 | 29 |
| | | шт | | 35,16 | -- | 4290 | -- | 110 | -- | -- |
| | | **Материалы подрядчика неучтенные ценником** | | | | | | | | |
| 25 | С | Стоимость кабеля ТППэпЗ 5х2х0,5 | 2,29 | 48147,89 | -- | 110066 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С | Стоимость кабеля ТППэпЗ 10х2х0,5 | 0,602 | 68147,78 | -- | 41025 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С | Стоимость кабеля ТППэпЗ 20х2х0,5 | 0,2 | 105184,62 | -- | 21037 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | С | Стоимость кабеля ТППэп3 30х2х0,5 | км | 0,515 | 98024,17 | -- | 50482 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С | Стоимость кабеля ТППэп3 50х2х0,5 | км | 2,17 | 212591,45 | -- | 461749 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С | Стоимость кабеля ТППэп3 100х2х0,5 | км | 1,73 | 443701,32 | -- | 767603 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С | Муфты компр.разв. ВССК-10(арм)-1-э | шт | 2 | 3310,35 | -- | 6621 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С | Муфты компр.разв. ВССК-20(арм)-1-э | шт | 1 | 5371,77 | -- | 5372 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С | Муфты компр.разв. ВССК-30(арм)-1-э | шт | 2 | 5885,15 | -- | 11770 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С | Муфты компр.разв. ВССК-50(арм)-1-э | шт | 3 | 6345,15 | -- | 19035 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С | Муфты компр.разв. ВССК-100(арм)-1-э | шт | 3 | 7805,88 | -- | 23418 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С | Жидкость для смыва геля | шт | 5 | 1474,61 | -- | 7373 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С | Модуль на 10 пар с гелем | шт | 7 | 496,29 | -- | 3474 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С | Модуль на 25 пар с гелем | шт | 10 | 533,33 | -- | 5333 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С | Бокс Krone 10х2 | шт | 12 | 888,88 | -- | 10667 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С | Бокс 100х2 | шт | 1 | 3703,68 | -- | 3704 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С | Бокс 50х2 | шт | 2 | 1629,62 | -- | 3259 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С | Консоль ККЧ-2 | шт | 366 | 333,33 | -- | 121999 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С | Стоимость проволоки для протяжки [illegible]вески кабеля | 416 | 222,22 | [illegible] | 92444 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С11011-725 | Роли свинцовые, марки С1, толщиной 3,0 мм | 0,0061 | 248000,00 | -- | 1513 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **2255272** | **140009** | | | **1399** |
| | | | **Тенге** | | | **223986** | **29446** | | | **171** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **2161315** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **123332** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **253432,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1673987** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **278775** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **139** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **41816,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **146405** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **2586495** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1709** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **295248,00** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **93957** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **93957** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5637** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **99594** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **2686089** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1709** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **295248,00** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **3721523** | **398591** | | | **8505** |
| | | | **Тенге** | | | **1418744** | **121814** | | | **660** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3568168** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **136244** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1502222,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1673987** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1652444** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **826** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **247867,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **313237** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5533849** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **9815** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1750089,00** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **153355** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **38336,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **93957** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **37186** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5578,00 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11432 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 201973 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 195 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 43914,00 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5735822 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10010 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1794002,00 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 5 735 822 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 5 735 822 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **5 735 822** |
| Временные здания и сооружения 2,32% | 108 537 |
| **Итого:** | **5 844 359** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 89 419 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 58 444 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 23 377 |
| **Итого:** | **6 015 599** |
| **Итого 2012г., К=1,823** | **10 967 795** |
| | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 219 356 |
| **Итого:** | **11 187 151** |
| НДС 12% | 1 342 458 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%** | **12 529 609** |

*Сдал* _____

*Принял* _____

*Тех. Надзор "ТОО Топ Геодезия"* _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

*Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю*

_____ *нач.ОД и ТИ УДП ДВД г.Алматы Мураталиев Ж.Д.*