Экз. „Мостдорпроект"

ДОГОВОР № 3/11

г. Алматы «15» декабря 2011 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект», свидетельство о государственной перерегистрации № 100255-1910-ТОО от 07.12.2009г., именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице директора **Головкиной А.Б.**, действующего на основании Устава, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектдорстрой»**, в лице **Албекова Абая Маймановича,** действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, заключили настоящий договор (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны заключили настоящий Договор о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации (далее по тексту - «ПСД):
- на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Каргалы – Мынбаева - Новороссийское», км 0+50 Жамбылского района Алматинской области (приложение 1);
- на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Приканальная БАК», км 25 Енбекшиказахского района Алматинской области (приложение 2).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет **2 100 000 (два миллиона сто тысяч) тенге**.

2.2. Перед началом работ Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 40 % стоимости работ, то есть **840 000 (восемьсот сорок тысяч) тенге.**

2.3. Оплата производится в соответствии с действующим порядком расчетов за проектные работы.

2.4. Сроки выполнения работ 60 (шестьдесят) календарных дней со дня подписания Договора вместе с положительным заключением госэкспертизы.

2.5. Окончательная оплата Заказчиком работ, и предъявления Исполнителем ПСД в 5-ти экземплярах, в течение 5-ти банковских дней со дня подписания акта приемки-сдачи работ и счета-фактуры, подписанные уполномоченными представителями обеих сторон.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. После завершения работ Исполнитель передает Заказчику акт приемки-сдачи выполненных работ с приложением к нему комплекта ПСД.

3.2. Заказчик в течение 3-х дней обязан рассмотреть и направить Исполнителю подписанный акт приемки-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. В случае расторжения договора Заказчик обязан возместить понесенные Исполнителем затраты, а Исполнитель представить мотивированный отчет о выполненной части работ.

3.4. В случае немотивированной задержки подписания акта приемки-сдачи Заказчиком в течение 3-х дней, Исполнитель вправе выставить на оплату акт сдачи-приемки работ, подписанный в одностороннем порядке с приложением к нему отправочных документов.

3.5. Исполнитель обязуется за счет собственных средств устранить имеющиеся замечания Заказчика.

Дог. Неотр. 700 до 26.12.11 + 600 02.03.12г
700 до 5.02.12г + 600 осталось
Договор отправлен вновь 16.01.12г

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. «Заказчик» несет ответственность за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат «Исполнителю» за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК.

4.2 Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, стороны, по возможности будут разрешать путем переговоров.

В случае если стороны не придут к соглашению, споры между ними будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случае изменения объема работ стоимость работ может быть пересмотрена по согласованию сторон. Изменения стоимости работ будут оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

5.2. «Заказчик» обязан предоставить «Исполнителю» необходимые данные, согласно перечню представленных «Исполнителем». В случае задержки «Заказчиком» выдачи исходных данных срок окончания работ переносится на время задержки.

5.3. «Заказчик» несет ответственность за достоверность исходных данных для разработки проектов.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих юридическую силу для обеих сторон.

5.5. Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью договора.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

6.1. Адреса и расчетные счета сторон:

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектдорстрой»	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект»**
г.Караганда, ул.Ермекова 116	050012, г. Алматы, ул. Шагабутдинова,
тел. 8 (7212) 44-19-69	д. 80, кв. 7
факс: 8 (727) 279-22-82	тел/факс: 3999175
РНН 302 000 293 507	ИИК KZ22722S000000605696
ИИК KZ938560000000511255	в АО «Kaspi Bank» г. Алматы
БИН 980841000185	БИК CASPKZKA
в АО "БанкЦентркредит" г.Караганда	РНН 600700622220
БИК KCJBKZKX	БИН 091040009170
Директор	**Директор**
_____ **А.М.Албеков**	_____ **А.Б.Головкина**
м.п.	м.п.

Приложение 1
к Договору № 3/11
от «15» декабря 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Каргалы – Мынбаева - Новороссийское», км 0+50 Жамбылского района Алматинской области.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	
1	**Заказчик**	ТОО «Проектдорстрой»
2	**Проектная организация**	ТОО «Мостдорпроект»
3	**Основание для разработки рабочего проекта**	Договор № 3/11
4	**Адрес объекта**	Алматинская область, Жамылский район, с.Каргалы
5	**Вид строительства**	капитальный ремонт
6	**Основные нормативные документы**	СТ РК 1379-2005, СТ РК 1380-2005, СТ РК 1684-2007, СТ РК 1858-2008, СНиП РК 3.03-09-2006, СНиП РК 2.03-30-2006, СНиП 2.05.02-84*, СНиП II-7-81*,СНиП РК 1.02-01-2007 и другими действующими НТД Республики Казахстан.
7	**Проектные решения**	Принятые конструктивные решения согласовать с Заказчиком
8	**Комплексные инженерные изыскания**	Выполнить необходимый комплекс инженерных изысканий и предпроектное обследование объекта.
9	**Основные требования по мосту:** - **схема моста** - **габарит моста** - **подходы к мосту** - **тротуары на мосту** - **тротуары на дороге** - **дорожная одежда**	 - определяется в соответствии с гидрологическими условиями - по нормам IV кат. автодороги - по нормам IV кат. автодороги - двухсторонние шириной 1,5 м - в соответствии с действующими нормами - капитального типа с асфальтобетонным покрытием
10	**Дополнительные требования**	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды
11	**Особые условия**	1. Сейсмичность района - 9 баллов

	проектирования	2. Вопросы организации строительства рассмотреть в проекте в минимально необходимом объеме
12	**Срок окончания разработки проекта**	В соответствии с договором
13	**Состав и содержание ПСД**	Принять в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007.
14	**Количество экземпляров проектной документации, представляемой Заказчику**	5 экземпляров ПСД на бумажных носителях и 1 экземпляр в электронном виде

Согласовано

Заказчик	**Исполнитель**
Директор **ТОО «Проектдорстрой»**	**Директор** **ТОО «Мостдорпроект»**
_____А.М.Албеков	**_____А.Б.Головкина**
«___»_____2011 г.	**«___»_____2011 г.**

Приложение 2
к Договору № 3/11
от «15» декабря 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Приканальная БАК», км 25 Енбекшиказахского района Алматинской области.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	
1	**Заказчик**	ТОО «Проектдорстрой»
2	**Проектная организация**	ТОО «Мостдорпроект»
3	**Основание для разработки рабочего проекта**	Договор № 3/11
4	**Адрес объекта**	Алматинская область, Енбекшиказахский район
5	**Вид строительства**	капитальный ремонт
6	**Основные нормативные документы**	СТ РК 1379-2005, СТ РК 1380-2005, СТ РК 1684-2007, СТ РК 1858-2008, СНиП РК 3.03-09-2006, СНиП РК 2.03-30-2006, СНиП 2.05.02-84*, СНиП II-7-81*,СНиП РК 1.02-01-2007 и другими действующими НТД Республики Казахстан.
7	**Проектные решения**	Принятые конструктивные решения согласовать с Заказчиком
8	**Комплексные инженерные изыскания**	Выполнить необходимый комплекс инженерных изысканий и предпроектное обследование моста
9	**Основные требования по мосту:** - **схема моста и русловых сооружений** - **габарит моста** - **подходы к мосту** - **тротуары на мосту** - **дорожная одежда**	- в соответствии с гидрологическими и топографическими условиями - по нормам IV кат. автодороги - по нормам IV кат. автодороги - двухсторонние шириной 0,75 м - капитального типа с асфальтобетонным покрытием
10	**Дополнительные требования**	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды
11	**Особые условия проектирования**	1. Сейсмичность района - 9 баллов 2. Вопросы организации строительства рассмотреть в проекте в минимально необходимом объеме
12	**Срок окончания разработки**	В соответствии с договором

	проекта	
13	**Состав и содержание ПСД**	Принять в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007.
14	**Количество экземпляров проектной документации, представляемой Заказчику**	5 экземпляров ПСД на бумажных носителях и 1 экземпляр в электронном виде

Согласовано

Заказчик

Директор
ТОО «Проектдорстрой»

_____А.М.Албеков

«___»_____2011 г.

Исполнитель

Директор
ТОО «Мостдорпроект»

_____А.Б.Головкина

«___»_____2011 г.