	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2707					
	Материалы -		Тенге			42					
	Всего заработная плата -		Тенге				735				
	Местные материалы -		Тенге			1727					
		Накладные расходы -	Тенге			818					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3736					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата -	Тенге				858				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10667					
	Материалы -		Тенге			195					
	Всего заработная плата -		Тенге				852				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9252					
		Накладные расходы -	Тенге			767					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			686					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12120					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата -	Тенге				967				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15856					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1825				

РАЗДЕЛ 10.Монтаж аппаратуры управления

23	E0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	0,66	447,64	--	295	--	334	2,85	2
		м3		447,64	--	295	--	113	--	--
24	E0106-1-3	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	0,45	7282,12	436,09	3277	196	377	4,04	2
		м3		633,94	164,75	285	74	105	0,80	--
25	E0109-61-12	Установка основания под оборудование	0,063	23577,36	6309,63	1485	398	805	74,98	5
		т		14024,25	176,73	884	11	90	0,76	--
26	C12021-250 прим3	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,063	160140,00	--	10089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,66	134,78	--	89	--	101	0,83	1
		м3		134,78	--	89	--	113	--	--

28	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,155	176,40	176,40	204	204	41	--	--
		т		--	35,28	--	41	100	0,74	1
29	Ц0108-572-7	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	3588,65	277,15	3589	277	750	4,60	5
		шт		724,50	64,75	725	65	95	0,38	--
30	Смена-постав	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	522997,74	--	522998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	E0134-48-1	Устройство опор стальных антенных устройств для радиосвязи высотой до 5 м (мачта антенны CDMA)	1	9596,88	--	9597	--	7315	40,71	41
		опора		6649,88	--	6650	--	110	--	--
32	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	6	9,61	0,12	58	1	48	0,06	--
		м		8,40	--	50	--	95	--	--
33	С151606-39	Кабели коаксиальные, марка ВКПАПБ-10	0,006	237600,00	--	1426	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
					Контур заземления контроллера					
34	E0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	271,17	--	624	--	705	1,74	4
		м3		271,17	--	624	--	113	--	--
35	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	--	355	--	401	1,12	3
		м3		154,22	--	355	--	113	--	--
36	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	--
37	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500,00	--	1224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	--	--

39	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	--	339	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Контур заземления конструктивов-4шт								
40	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0.7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,864	763,31	--	660	--	745	4,73	4
		м3		763,31	--	660	--	113	--	--
41	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,864	192,26	--	166	--	188	1,39	1
		м3		192,26	--	166	--	113	--	--
42	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	16	161,12	27,72	2578	443	2071	0,81	13
		шт		133,40	2,87	2134	46	95	0,02	--
43	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0.0576	42500,00	--	2448	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	24	34,85	3,22	836	77	729	0,18	4
		м		31,63	0,34	759	8	95	--	--
45	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,014808	45800,00	--	678	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			564720	1856			92
			Тенге			15122	272			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			522998				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			522998				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10193				
	Материалы -		Тенге			2594				
	Всего заработная плата -		Тенге				5261			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1426				
		Накладные расходы -	Тенге			4998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				750			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			911				

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			16103					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6011				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30044					
		Материалы -	Тенге			3314					
		Всего заработная плата -	Тенге				9238				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14778					
		Местные материалы -	Тенге			2428					
		Накладные расходы -	Тенге			10206					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1531				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2415					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42665					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата -	Тенге				10769				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1485					
		Материалы -	Тенге			204					
		Всего заработная плата -	Тенге				895				
		Накладные расходы -	Тенге			805					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2428					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1015				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			584193					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата -	Тенге				17796				

РАЗДЕЛ 13.Установка дорожных знаков и панно

Монтаж панно

46	Е0109-45-3	**Монтаж панно**	19,8616	1109,37	33,17	22034	659	19265	5,73	114
		м2		1066,05	11,67	21173	232	90	0,05	1
47	Спрайс"Альмери я"	Стоимость панно (пленка СВП тип2)1,22х1,22 с дор.знаком 2.1-2шт,2.4-2шт; 1,22х1,64 с дор.знаком 5.8.1-1шт, 1,22х2,44 с дор.знаком 5.21.2-4шт	19,8616	10540,90	--	209359	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-61-12	Монтаж крепления панно на консоль	0,022	23577,36	6309,63	519	139	281	74,98	2
		т		14024,25	176,73	309	4	90	0,76	--
49	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость крепления ККП-1-2(шт10),ККП-А-5(шт12) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,022	178340,00	--	3932	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			235844	798				115
			Тенге			21482	236				1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213291					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			213291					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12797					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226089					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22553					
	Материалы -		Тенге			273					
	Всего заработная плата -		Тенге				21718				
		Накладные расходы -	Тенге			19546					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2932				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2526					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44624					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата -	Тенге				24650				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			270713					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата -	Тенге				24650				
		РАЗДЕЛ 14.Нанесение линий дорожной разметки									
		Демаркировка дорожной разметки									
50	**Е0127-101-1 к-0,2**	**Демаркировка дорожной разметки, толщиной 1см (применительно)**	**19,2**	**46,62**	**45,23**	**895**	**868**	**85**	**0,01**	**--**	
		м2		**1,39**	**1,92**	**27**	**37**	**133**	**0,01**	**--**	
		Нанесение линий дорожной разметки краской									
51	**Е0127-65-1**	**Разметка проезжей части 1.1 сплошной линией 0,12 м**	**0,04**	**2463,59**	**1946,09**	**99**	**78**	**66**	**3,66**	**--**	
		км		**517,50**	**726,88**	**21**	**29**	**133**	**3,28**	**--**	
52	**Е0127-65-2**	**Разметка проезжей части 1.3 сплошной двойной линией**	**0,1**	**2463,59**	**1946,09**	**246**	**195**	**166**	**3,66**	**--**	
		км		**517,50**	**726,88**	**52**	**73**	**133**	**3,28**	**--**	
53	**Е0127-65-5**	**Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3**	**0,16**	**2463,59**	**1946,09**	**394**	**311**	**265**	**3,66**	**1**	
		км		**517,50**	**726,88**	**83**	**116**	**133**	**3,28**	**1**	
54	**Е0127-65-6**	**Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1**	0,1	2463,59	1946,09	246	195	166	3,66	--	

			8м		517,50	726,88	52	73	133	3,28	--
55	Сирайс	Краска двухкомпонентная для дорожных работ		34,932	140,50	--	4908	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-712	Растворители N 646		0,002556	104500,00	--	267	--	--	--	--
			т		--	--	--		--	--	--
57	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		17,04	263,00	--	4482	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
58	Е0130-83-1	Предварительная разметка		31,7	95,86	5,42	3039	172	1258	0,18	6
			м2		34,42	1,99	1091	63	109	0,01	--
59	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком		31,7	170,10	55,95	5392	1774	5236	0,69	22
			м2		113,33	20,96	3593	665	123	0,10	3
60	СЦена пост	Стоимость холодного пластика		174,35	380,82	--	66396	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
61	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР		2,536	1001,96	--	2541	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		9,51	263,00	--	2501	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			91405	3592			29
				Тенге			4917	1055			5
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			91405				
	Материалы -			Тенге			1802				
	Всего заработная плата -			Тенге				5973			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			81094				
		Накладные расходы -		Тенге			7241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				1086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5919				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			104565				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							38

		Сметная заработная плата -	Тенге				7059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			104565					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7059				
		РАЗДЕЛ 15.Благоустройство									
		Восстановление проезжей части									
63	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,9	469,33	195,05	892	371	705	1,78	3
		м3		274,28	4,68	521	9	133	0,02	--
64	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	2	141,28	--	283	--	376	0,88	2
		м		141,28	--	283	--	133	--	--
65	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,541	27,10	--	123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,325	176,40	176,40	587	587	117	--	--
		т		--	35,28	--	117	100	0,74	2
67	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм	2	453,26	7,63	907	15	338	0,80	2
		м		124,98	2,02	250	4	133	0,01	--
68	E0127-56-1	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см	7,6	58,23	14,40	443	109	493	0,28	2
		м2		43,73	5,05	332	38	133	0,02	--
69	E0127-56-2 К-8 к объему	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	22,8	0,95	--	22	--	29	0,01	--
		м2		0,95	--	22	--	133	--	--
70	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1,6644	630,00	--	1049	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	7,6	216,03	39,43	1642	300	172	0,05	--
		м2		6,91	10,11	53	77	133	0,03	--
72	E0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	7,6	239,92	15,82	1823	120	139	0,06	--
		м2		9,06	4,65	69	35	133	0,02	--
73	E0127-49-3 К-10 к объему	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 15 см)	76	55,54	0,44	4221	34	24	--	--

		м2		0,06	0,18	4	14	133	--	--
74	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	7,6	27,72	17,65	211	134	128	0,04	--
		м2		6,83	5,82	52	44	133	0,02	--
75	Е0127-54-3 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	45,6	0,02	--	1	--	1	--	--
		м2		0,01	--	1	--	133	--	--
76	С143010-16	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые**	1,3224	3750,00	--	4959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0127-53-13	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	7,6	27,72	17,65	211	134	128	0,04	--
		м2		6,83	5,82	52	44	133	0,02	--
78	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые	0,82004	4110,00	--	3370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Восстановление тротуара						
79	Е0127-19-1	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см**	11,4	9,86	--	112	--	149	0,07	1
		м2		9,86	--	112	--	133	--	--
80	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	8	141,28	--	1130	--	1503	0,88	7
		м		141,28	--	1130	--	133	--	--
81	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,08984	27,10	--	30	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,798	176,40	176,40	141	141	28	--	--
		т		--	35,28	--	28	100	0,74	1
83	Е0127-34-2 т.ч. п-3,9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	8	409,49	7,63	3276	61	1351	0,80	6
		м		124,98	2,02	1000	16	133	0,01	--

84	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	1,32	878,35	84,82	1159	112	67	0,17	--
		м3		24,59	13,42	32	18	133	0,05	--
85	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	8,8	378,88	--	3334	--	333	0,17	1
		м2		28,46	--	250	--	133	--	--
86	E0127-55-2 к-2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	17,6	59,27	--	1043	--	107	0,03	--
		м2		4,58	--	81	--	133	--	--
87	C143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые	0,84128	4110,00	--	3458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Восстановление газонного покрытия								
88	E0147-25-2	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную**	12,2	28,54	--	348	--	449	0,20	2
		м2		28,54	--	348	--	129	--	--
89	E0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	12,2	20,24	--	247	--	149	0,06	1
		м2		9,44	--	115	--	129	--	--
		Отмостка контроллера								
90	E0127-57-2	Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки	2,2	114,87	48,39	253	106	243	0,44	1
		м2		65,99	17,08	145	38	133	0,08	--
91	C143003-40	Плитка тротуарная	2,2	780,00	--	1716	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			36988	2224			31
			Тенге			4852	483			4
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			36988				
Материалы -			Тенге			4911				
Всего заработная плата -			Тенге				5335			
Местные материалы -			Тенге			24848				
	Накладные расходы -		Тенге			7029				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				1054			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2641			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46659			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						39
	Сметная заработная плата -	Тенге				6390		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			46659			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						39
	Сметная заработная плата -	Тенге				6390		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1207164	25399		432
		Тенге			74049	6120		33
Стоимость оборудования -		Тенге			522998			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			522998			
Стоимость монтажных работ -		Тенге			53427			
Материалы -		Тенге			28316			
Всего заработная плата -		Тенге				15383		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1426			
	Накладные расходы -	Тенге			14614			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2192		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4082			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			72124			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						93
	Сметная заработная плата -	Тенге				17576		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			414136			
Материалы -		Тенге			11486			
Всего заработная плата -		Тенге				25716		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			332231			
Местные материалы -		Тенге			39533			
Транспортные расходы -		Тенге			16			
	Накладные расходы -	Тенге			30641			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4596		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26687			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			471463			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						176
	Сметная заработная плата -	Тенге				30313		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			216604			
Материалы -		Тенге			1757			
Всего заработная плата -		Тенге				39069		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			169776			
	Накладные расходы -	Тенге			35162			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5274		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15106			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			266872			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						236
	Сметная заработная плата -	Тенге				44343		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1333457			

	Нормативная трудоемкость -	чел. ч						
	Сметная заработная плата -	Тенге				92231		505

Всего в тенге:	1 333 457
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	810 459
Оборудование	522 998
Итого:	**1 333 457**
Временные здания и сооружения 2,32%	18 803
Итого:	**1 352 260**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	23 136
Затраты на выслугу лет, 1%	8 293
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 317
Итого:	**1 387 006**
Итого 2013г., К=2,23355	**3 097 944**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	61 959
Итого:	**3 159 903**
НДС 12%	379 188
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**3 539 092**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед.инж. Болмханов С.Р.*

СЧЕТ-ФАКТУРА № 251 от 30 Сентября 2013 г.

Поставщик: **ТОО"СМЭУ Алматы"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: **БИН 051140006707, 050061,г.Алматы , ул. Рыскулова 93-а КБе17 КНП**

ИИК поставщика: **KZ328560000000448333 в АГФ ОАО Банк "Центркредит", БИК KCJBKZKX**

Номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС: **Серия 60001 №0031167 от 06.08.2012**

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **3-ГЗ от 26.03.13**

Условия оплаты по договору (контракту): **Безналичный Расчет**

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): **г.Алматы**
(государство,регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности:

Способ отправления: **Услуги**

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель:
(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:
(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: **КГУ "Управление пассажирского транспорта города Алматы"**

БИН и адрес места нахождения получателя: **БИН 120840016227 ,г.Алматы, пл Республики 4**

ИИК получателя: **KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК г. Астана БИК KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объём)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Организация дор.движения Дог 3-ГЗ от 26.03.13 строительство и реконструкция ТСРДД	объект	1-000	74160139-29	74160139-29	12%	8899216-71	83059356-00	-	
Всего по счету:					74160139-29		8899216-71	83059356-00	-	

Руководитель организации: Тугикбаев Е. Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Лёмина Г. Е.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика): Бухгалтер
(должность)
Гурьева А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно.Оригинал (первый Экземпляр) - покупателю
Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименования объекта: Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата		код	наименование	код
		дог.№3 13 от 26.09.2013г.					

Наименование объектов комплекса работ	с нач года по отчетным месяцам	в отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат (в сметных базисных ценах 2001 г.)	дополнительные затраты		НДС-12%	Всего за отчетный месяц тыс тенге
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретения материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
лот № 1-Реконструкция 19-ти светофорных объектов и телефонных линий связи.	208 482 128	74 884 277							8 023 315	74 884 277
лот № 2-Строительство 10-ти светофорных объектов.	68 814 628	8 175 079							875 901	8 175 079
Всего:	**277 296 756**	**83 059 356**							**8 899 217**	**83 059 356**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

№ 722260 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта ул.Ауэзова-ул.Кенесбаева (пос.Калкаман)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5**	Демонтаж дорожных знаков	2	397,02	--	794	--	929	2,21	4
		шт		349,31	--	699	--	133	0,09	--
2	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,038	234,30	--	9	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	**С010333-А20-1**	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,038	125,82	--	5	--	1	0,53	--
		т		25,16	--	1	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			808	--			4
			Тенге			700	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			808				
	Материалы -		Тенге			95				
	Всего заработная плата -		Тенге				700			
	Транспортные расходы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			930				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге		839		839			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек

4	Сцена пост	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в группах 2 группы	5,16096	447,64	--	2310	--	2611	2,85	15
		м3		447,64	--	2310	--	113	--	--
5	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	5,16096	134,78	--	696	--	786	0,83	4
		м3		134,78	--	696	--	113	--	--
6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	9,03168	176,40	176,40	1593	1593	319	--	--
		т		--	35,28	--	319	100	0,74	7
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку	3.6	5827,23	75,91	20978	273	959	1,55	6
		м3		225,11	28,67	810	103	105	0,14	1
8	Е0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	1,076	5226,61	2628,41	5624	2828	2446	10,75	12
		т		1816,43	709,70	1954	764	90	2,69	3
9	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров, с декоративной отделкой	4	21134,86	--	84539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Сцена пост	Стойка светофорная пешеходная СП3 с креплением для 1 светофора, с декоративной отделкой	4	18434,47	--	73738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			189478	4695			36
			Тенге			5771	1185			10

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	183854	
Материалы -	Тенге	469	
Всего заработная плата -	Тенге		4238
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	158277	
Местные материалы -	Тенге	19425	
Накладные расходы -	Тенге	4675	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		701
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11312	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	199841	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		34

		Сметная заработная плата -	Тенге				4939			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5624				
	Материалы -		Тенге			841				
	Всего заработная плата -		Тенге				2718			
		Накладные расходы -	Тенге			2446				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				367			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			208395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8024			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации								
11	Е0101-164-3	Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию	29,84	447,64	--	13358	--	15094	2,85	85
		м3		447,64	--	13358	--	113	--	--
12	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы	29,84	192,26	--	5737	--	6483	1,39	42
		м3		192,26	--	5737	--	113	--	--
13	Е0134-103-1	Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,037	624721,88	--	23115	--	973	152,95	6
		кан.-км		23908,50	--	885	--	110	--	--
14	Е0134-103-2 К-2 к объему	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная	0,048	623065,88	--	29907	--	1175	142,60	7
		кан.-км		22252,50	--	1068	--	110	--	--
15	Е0134-103-2 К-3 к объему	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 3-х канальная	0,09	623065,88	--	56076	--	2203	142,60	13
		кан.-км		22252,50	--	2003	--	110	--	--
16	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	91	34,85	3,22	3171	293	2764	0,18	17
		м		31,63	0,34	2878	31	95	--	--
17	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,056147	45800,00	--	2572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			133935	293			169
			Тенге			25928	31			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3171				

	Всего заработная плата -		Тенге				2909				
		Накладные расходы -	Тенге			2764					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6291					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3324				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130764					
	Материалы -		Тенге			105142					
	Всего заработная плата -		Тенге				23050				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2572					
		Накладные расходы -	Тенге			25928					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3889				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9401					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166093					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата -	Тенге				26939				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			172384					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата -	Тенге				30263				
		РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)									
18	Е0101-163-3К-0,8п3	**Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца**									
			23,72	641,70	--	15221	--	17200	3,88	92	
		м3		641,70	--	15221	--	113	--	--	
19	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы									
			8,64	192,26	--	1661	--	1877	1,39	12	
		м3		192,26	--	1661	--	113	--	--	
20	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3									
			15,08	134,78	--	2032	--	2297	0,83	13	
		м3		134,78	--	2032	--	113	--	--	
21	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1									
			26,39	176,40	176,40	4655	4655	931	--	--	
		т		--	35,28	--	931	100	0,74	20	
22	Е0122-41-1	Устройство кабельного колодца									
			2,08	8220,18	2161,85	17098	4497	6138	10,19	21	
		м3		1650,83	619,19	3434	1288	130	2,37	5	

23	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СП РК 8.02-04С- 2004	Кольцо для колодца Д1000мм	3,56	4710,00	--	16768	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СП РК 8.02-04С- 2004	Плита перекрытия для колодца	1,12	29600,00	--	33152	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
25	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк для колодца	4	16500,00	--	66000	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**156587**	**9152**			**138**
			Тенге			**22348**	**2219**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156587				
	Материалы -		Тенге			609				
	Всего заработная плата -		Тенге				24567			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66000				
	Местные материалы -		Тенге			58479				
		Накладные расходы -	Тенге			28443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4266			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				28834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			196132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				28834			

РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (2шт)

26	Е0101-165-3	Копание вм без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы	0,686	763,31	--	524	--	592	4,73	3
		м3		763,31	--	524	--	113	--	--
27	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,686	134,78	--	92	--	104	0,83	1
		м3		134,78	--	92	--	113	--	--

28	Е070333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,2005	176,40	176,40	212	212	42	--	--
		т		--	35,28	--	42	100	0,74	1
29	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,32	5827,23	75,91	1865	24	85	1,55	--
		м3		225,11	28,67	72	9	105	0,14	--
30	Е0109-61-12	Монтаж приямка	0,06	23577,36	6309,63	1415	379	767	74,98	4
		т		14024,25	176,73	841	11	90	0,76	--
31	С12021-250	Приямок 400х400х600	0,06	154200,00	--	9252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13359	615			9
			Тенге			1530	62			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2693				
	Материалы -		Тенге			42				
	Всего заработная плата -		Тенге				740			
	Местные материалы -		Тенге			1727				
		Накладные расходы -	Тенге			824				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				863			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10667				
	Материалы -		Тенге			195				
	Всего заработная плата -		Тенге				852			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9252				
		Накладные расходы -	Тенге			767				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			686				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1830			

РАЗДЕЛ 6.Монтаж сигнальных устройств

32	Ц0108-543-2	Светофор ,устанавливаемый на конструкциях	16	734,29	38,64	11749	618	6176	2,30	37
		шт		403,65	2,64	6458	42	95	0,02	--
33	СЦена поставщика	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм (ТИП-7 LED)	8	53518,85	--	428151	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
34	СЦена поставщика	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	8	35232,72	--	281862	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
35	СЦена поставщика	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного (ТИЦ-7)	8	3808,09	--	30465	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
36	Е0109-61-12	Монтаж экранов для светофоров	0,04	23577,36	6309,63	943	252	511	74,98	3	
		т		14024,25	176,73	561	7	90	0,76	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			753169	871			40	
			Тенге			7019	49			--	
	Стоимость оборудования -		Тенге			710013					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			710013					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11749					
	Материалы -		Тенге			4672					
	Всего заработная плата -		Тенге				6501				
		Накладные расходы -	Тенге			6176					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				926				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1075					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19000					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40	
		Сметная заработная плата -	Тенге				7427				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30465					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30465					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1828					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32293					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			943					
	Материалы -		Тенге			130					
	Всего заработная плата -		Тенге				568				
		Накладные расходы -	Тенге			511					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1542					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3	
		Сметная заработная плата -	Тенге				645				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			762846					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43	
		Сметная заработная плата -	Тенге				8072				

РАЗДЕЛ 7.Тросовые растяжки

37	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-40м	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1

		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
38	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	2,2	31,00	--	68	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов плашочных(шт1)	0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов плашочных(шт1), количество окрасок 2	0,088	164,61	0,08	14	--	11	0,74	--
		м2		124,20	0,02	11	--	105	--	--
42	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	--	51	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1267	511			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			428				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			414				
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			466				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457			

РАЗДЕЛ 8.Прокладка кабеля

43	Н0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,42	42828,50	13248,00	17988	5564	10867	131,10	55

		км		20803,50	2717,43	8737	1141	110	15,76	7
44	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах								
			234	30,97	2,42	7247	565	5164	0,12	27
		м		22,66	0,58	5301	135	95	--	1
45	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу								
			40	207,12	53,25	8285	2130	1438	0,16	6
		м		25,88	11,96	1035	478	95	0,07	3
46	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм								
			4	206,94	106,49	828	426	382	0,46	2
		м		72,45	28,18	290	113	95	0,16	1
47	С130806-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со спитой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм								
			4	284,00	--	1136	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2								
			0,061	110700,00	--	6753	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
49	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2								
			0,209	83000,00	--	17347	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
50	С151603-25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2								
			0,21	149500,00	--	31395	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
51	С151603-1	Кабели, марка КГВВ, число жил и сечение 4х0,75 мм2								
			0,214	51600,00	--	11042	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			102021	8685			90
			Тенге			15364	1867			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			100885				
	Материалы -		Тенге			10299				
	Всего заработная плата -		Тенге				17231			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66537				
		Накладные расходы -	Тенге			17851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2678			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7124				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			125860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				19908			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1136				

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1136					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1204					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			127064					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата -	Тенге				19908				

РАЗДЕЛ 9.Монтаж аппаратуры управления

52	E0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3	0,66	447,64	--	295	--	334	2,85	2
		м3		447,64	--	295	--	113	--	--
53	E0106-1-3	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	7282,12	436,09	3277	196	377	4,04	2
		м3		633,94	164,75	285	74	105	0,80	--
54	E0109-61-12	Установка основания под оборудование	0,063	23577,36	6309,63	1485	398	805	74,98	5
		т		14024,25	176,73	884	11	90	0,76	--
55	C12021-250 прим3	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,063	160140,00	--	10089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,66	134,78	--	89	--	101	0,83	1
		м3		134,78	--	89	--	113	--	--
57	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,155	176,40	176,40	204	204	41	--	--
		т		--	35,28	--	41	100	0,74	1
58	Ц0108-572-7	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	3588,65	277,15	3589	277	750	4,60	5
		шт		724,50	64,75	725	65	95	0,38	--
59	Сцена-постав	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	522997,74	--	522998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	E0134-48-1	Устройство опор стальных антенных устройств для радиосвязи высотой до 5 м	1	9596,88	--	9597	--	7315	40,71	41
		опора		6649,88	--	6650	--	110	--	--

61	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	6	9,61	0,12	58	1	48	0,06	--
		м		8,40	--	50	--	95	--	--
62	С151606-39	Кабели коаксиальные, марка ВКПАПБ-10	0,006	237600,00	--	1426	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Контур заземления контроллера								
63	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	271,17	--	624	--	705	1,74	4
		м3		271,17	--	624	--	113	--	--
64	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	--	355	--	401	1,12	3
		м3		154,22	--	355	--	113	--	--
65	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	--
66	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500,00	--	1224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	--	--
68	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Контур заземления конструктивов-2шт								
69	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	--	330	--	373	4,73	2
		м3		763,31	--	330	--	113	--	--
70	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	--	83	--	94	1,39	1
		м3		192,26	--	83	--	113	--	--

71	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	--
72	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,0288	42500,00	--	1224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	--	--
74	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,007404	45800,00	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			561037	1596			81
			Тенге			13263	245			2
Стоимость оборудования -			Тенге			522998				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			522998				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			8486				
Материалы -			Тенге			2594				
Всего заработная плата -			Тенге				3787			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1426				
	Накладные расходы -		Тенге			3598				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				540			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			725				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			12809				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							25
	Сметная заработная плата -		Тенге				4327			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28068				
Материалы -			Тенге			3314				
Всего заработная плата -			Тенге				8826			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			13215				
Местные материалы -			Тенге			2428				
	Накладные расходы -		Тенге			9739				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				1461			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2268				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			40076				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							60
	Сметная заработная плата -		Тенге				10287			
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1485				

	Материалы -		Тенге			204					
	Всего заработная плата -		Тенге				895				
		Накладные расходы -	Тенге			805					
		Сметная заработная плата в ТЕР -	Тенге				121				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2428					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1015				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			578311					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата -	Тенге				15629				

РАЗДЕЛ 14.Благоустройство

Восстановление проезжей части

75	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,6	469,33	195,05	1690	702	1336	1,78	6
		м3		274,28	4,68	987	17	133	0,02	--
76	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	6	141,28	--	848	--	1127	0,88	5
		м		141,28	--	848	--	133	--	--
77	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,604	27,10	--	233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	6,3	176,40	176,40	1111	1111	222	--	--
		т		--	35,28	--	222	100	0,74	5
79	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм	6	453,26	7,63	2720	46	1013	0,80	5
		м		124,98	2,02	750	12	133	0,01	--
80	E0127-56-1	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см	14,4	58,23	14,40	839	207	934	0,28	4
		м2		43,73	5,05	630	73	133	0,02	--
81	E0127-56-2 К-8 к объему	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	43,2	0,95	--	41	--	55	0,01	--
		м2		0,95	--	41	--	133	--	--
82	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3,1536	630,00	--	1987	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	14,4	216,03	39,43	3111	568	326	0,05	1
		м2		6,91	10,11	100	146	133	0,03	--

84	E0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	14,4	239,92	15,82	3455	228	263	0,06	1
		м2		9,06	4,65	130	67	133	0,02	--
85	E0127-49-3 К-10 к объему	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 15 см)	144	55,54	0,44	7998	64	46	--	--
		м2		0,06	0,18	8	27	133	--	--
86	E0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	14,4	27,72	17,65	399	254	242	0,04	1
		м2		6,83	5,82	98	84	133	0,02	--
87	E0127-54-3 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	86,4	0,02	--	2	--	1	--	--
		м2		0,01	--	1	--	133	--	--
88	C143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	2,5056	3750,00	--	9396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	E0127-53-13	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	14,4	27,72	17,65	399	254	242	0,04	1
		м2		6,83	5,82	98	84	133	0,02	--
90	C143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые	1,55376	4110,00	--	6386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Восстановление тротуара						
91	E0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	5,8	9,86	--	57	--	76	0,07	--
		м2		9,86	--	57	--	133	--	--
92	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,55448	27,10	--	15	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,406	176,40	176,40	72	72	14	--	--
		т		--	35,28	--	14	100	0,74	--

94	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см								
		м3	0,72	878,35	84,82	632	61	36	0,17	--
				24,59	13,42	18	10	133	0,05	--
95	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см								
		м2	4,8	378,88	--	1819	--	182	0,17	1
				28,46	--	137	--	133	--	--
96	E0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)								
		м2	9,6	59.27	--	569	--	58	0,03	--
				4,58	--	44	--	133	--	--
97	C143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые								
		т	0,45888	4110.00	--	1886	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			45663	3567			25
			Тенге			3947	755			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45663				
	Материалы -		Тенге			8793				
	Всего заработная плата -		Тенге				4702			
	Местные материалы -		Тенге			29107				
		Накладные расходы -	Тенге			6176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				926			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				5628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			54949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				5628			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1957325	29984			593
			Тенге			96155	6528			56
	Стоимость оборудования -		Тенге			1233010				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1233010				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			125129				
	Материалы -		Тенге			17567				
	Всего заработная плата -		Тенге				30816			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68014				
		Накладные расходы -	Тенге			30757				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4614				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9353					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			165240					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								195
	Сметная заработная плата -	Тенге				35430				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			579330					
Материалы -		Тенге			118468					
Всего заработная плата -		Тенге				66833				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			270942					
Местные материалы -		Тенге			111166					
Транспортные расходы -		Тенге			5					
	Накладные расходы -	Тенге			76726					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								38
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11509				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39363					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			695419					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								481
	Сметная заработная плата -	Тенге				78342				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18719					
Материалы -		Тенге			1370					
Всего заработная плата -		Тенге				5033				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9252					
	Накладные расходы -	Тенге			4530					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				679				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1395					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24643					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								29
	Сметная заработная плата -	Тенге				5712				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1136					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1136					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1204					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2119517					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								706
	Сметная заработная плата -	Тенге				119484				

Всего в тенге:	2 119 517
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	886 507
Оборудование	1 233 010
Итого:	**2 119 517**
Временные здания и сооружения 2,32%	20 567
Итого:	**2 140 084**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	25 307
Затраты на выслугу лет, 1%	9 071

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 628
Итого:	**2 178 090**
Итого 2013г., К=2,23355	**4 864 870**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	97 297
Итого:	**4 962 168**
НДС 12%	595 460
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**5 557 628**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

722210 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта ул.Ленина-ул.Кожанова (мкр.Айгерим-2)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2013г.

N пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек								
1	E0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы**	1,93536	447,64	--	866	--	979	2,85	6
		м3		447,64	--	866	--	113	--	--
2	**E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	1,93536	134,78	--	261	--	295	0,83	2
		м3		134,78	--	261	--	113	--	--
3	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,38688	176,40	176,40	597	597	119	--	--
		т		--	35,28	--	119	100	0,74	3
4	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку	1,35	5827,23	75,91	7867	102	360	1,55	2
		м3		225,11	28,67	304	39	105	0,14	--
5	E0101-90-3	Планировка грунта вручную под "башмак" в грунтах 3 группы	1,69	39,08	--	66	--	75	0,25	--
		м2		39,08	--	66	--	113	--	--
6	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,169	878,35	84,82	148	14	9	0,17	--
		м3		24,59	13,42	4	2	133	0,05	--
7	E0107-48-1	Установка блоков цокольных массой до 1т	1	470,78	301,74	471	302	386	0,98	1

		шт		168,97	106,62	169	107	140	0,44	--
8	СТ43014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки сборные ж/б из тяжелого бетона класса В15	0,5	20800,00	--	10400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,549	5226,61	2628,41	2869	1443	1248	10,75	6
		т		1816,43	709,70	997	390	90	2,69	1
10	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 1 светофора, с декоративной отделкой	1	19176,52	--	19177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров, с декоративной отделкой	3	21134,86	--	63405	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			106127	2459			17
			Тенге			2667	657			5
	Сцена пост									
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103258				
	Материалы -		Тенге			176				
	Всего заработная плата -		Тенге				1937			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82581				
	Местные материалы -		Тенге			17814				
		Накладные расходы -	Тенге			2222				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				333			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2271			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2869				
	Материалы -		Тенге			429				
	Всего заработная плата -		Тенге				1387			
		Накладные расходы -	Тенге			1248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				187			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			116173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3845			

РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации

12	Е0101-164-3	Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию	21,64	447,64	--	9687	--	10946	2,85	62
		м3		447,64	--	9687	--	113	--	--
13	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы	21,64	192,26	--	4160	--	4701	1,39	30
		м3		192,26	--	4160	--	113	--	--
14	Е0134-103-1	Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,04	624721,88	--	24989	--	1052	152,95	6
		кан.-км		23908,50	--	956	--	110	--	--
15	Е0134-103-2 К-2 к объему	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная	0,052	623065,88	--	32399	--	1273	142,60	7
		кан.-км		22252,50	--	1157	--	110	--	--
16	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	59	34,85	3,22	2056	190	1792	0,18	11
		м		31,63	0,34	1866	20	95	--	--
17	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,036403	45800,00	--	1667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			74959	190			116
			Тенге			17827	20			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2056				
	Всего заработная плата -		Тенге				1886			
		Накладные расходы -	Тенге			1792				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				269			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2155			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72903				
	Материалы -		Тенге			55275				
	Всего заработная плата -		Тенге				15961			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1667				
		Накладные расходы -	Тенге			17972				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2696			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114

		Сметная заработная плата -	Тенге				18657				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			100406					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата -	Тенге				20812				
		РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)									
18	Е0101-163-3К-0,8п3	**Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца**	17,79	641,70	--	11416	--	12900	3,88	69
		м3		641,70	--	11416	--	113	--	--
19	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,48	192,26	--	1246	--	1408	1,39	9
		м3		192,26	--	1246	--	113	--	--
20	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СП РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	11,31	134,78	--	1524	--	1723	0,83	9
		м3		134,78	--	1524	--	113	--	--
21	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	19,7925	176,40	176,40	3491	3491	698	--	--
		т		--	35,28	--	698	100	0,74	15
22	Е0122-41-1	**Устройство кабельного колодца**	1,56	8220,18	2161,85	12823	3372	4604	10,19	16
		м3		1650,83	619,19	2575	966	130	2,37	4
23	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Кольцо для колодца Д1000мм**	2,67	4710,00	--	12576	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Плита перекрытия для колодца**	0,84	29600,00	--	24864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк для колодца	3	16500,00	--	49500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			117441	6864			103
			Тенге			16761	1664			18

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117441					
	Материалы -		Тенге			456					
	Всего заработная плата -		Тенге				18426				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49500					
	Местные материалы -		Тенге			43859					
		Накладные расходы -	Тенге			21332					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3266				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8326					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147099					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата -	Тенге				21625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			147099					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата -	Тенге				21625				

РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (1шт)

26	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы**	0,343	763,31	--	262	--	296	4,73	2
		м3		763,31	--	262	--	113	--	--
27	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,343	134,78	--	46	--	52	0,83	--
		м3		134,78	--	46	--	113	--	--
28	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0.60025	176,40	176,40	106	100	21	--	--
		т		--	35,28	--	21	100	0,74	--
29	E0106-1-1	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	0,16	5827,23	75,91	932	12	43	1,55	--
		м3		225,11	28,67	36	5	105	0,14	--
30	E0109-61-12	Монтаж приямка	0,03	23577,36	6309,63	707	189	383	74,98	2
		т		14024,25	176,73	421	5	90	0,76	--
31	C12021-250	**Приямок 400x400x600**	0.03	154200,00	--	4626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6680	307			4
			Тенге			765	31			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1346				
	Материалы -		Тенге			21				
	Всего заработная плата -		Тенге				370			

		Местные материалы -	Тенге			863					
		Накладные расходы -	Тенге			412					
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1864					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата -	Тенге				432				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5333					
	Материалы -		Тенге			97					
	Всего заработная плата -		Тенге				426				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4626					
		Накладные расходы -	Тенге			383					
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				58				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			343					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6060					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				484				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7923					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата -	Тенге				915				
		РАЗДЕЛ 7.Тросовые растяжки									
		Фм-в-1шт									
32	E0101-165-7	**Копание им с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в (2шт)**									
			2,16	447,64	--	967	--	1093	2,85	6	
		м3		447.64	--	967	--	113	--	--	
33	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы									
			0,61	192,26	--	117	--	133	1,39	1	
		м3		192,26	--	117	--	113	--	--	
34	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3									
			1,55	134,78	--	209	--	236	0,83	1	
		м3		134,78	--	209	--	113	--	--	
35	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1									
			2,7125	176,40	176,40	478	478	96	--	--	
		т		--	35,28	--	96	100	0,74	2	
36	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в									
			0,1	5460,03	75,91	546	8	27	1,55	--	
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--	

37	E0106-1-5	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	1,45	7675,13	129,21	11129	187	1863	7,29	11
		м3		1174,73	48,81	1703	71	105	0,24	--
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СП РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0204	52400,00	--	1069	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	E0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя	1	251,62	4,39	252	4	53	0,24	--
		м2		42,95	1,66	43	2	118	0,01	--
40	E0109-17-1	Монтаж опор Д-159мм,L-7,5м(1шт)	0,18	5226,61	2628,41	941	473	409	10,75	2
		т		1816,43	709,70	327	128	90	2,69	--
41	С12021-114 прим-3	Стоимость мет опор Д-159мм(шт1) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,18	116540,00	--	20977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	П0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-15м	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
43	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	0,825	31,00	--	26	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)	0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	E0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2	0,088	164,61	0,08	14	--	11	0,74	--
		м2		124,20	0,02	11	--	105	--	--
47	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	--	51	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			37910	1662			22
			Тенге			3675	413			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36130					
	Материалы -		Тенге			1674					
	Всего заработная плата -		Тенге				3244				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22417					
	Местные материалы -		Тенге			8288					
		Накладные расходы -	Тенге			3510					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				527				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2378					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42019					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3770				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			941					
	Материалы -		Тенге			141					
	Всего заработная плата -		Тенге				455				
		Накладные расходы -	Тенге			409					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1431					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата -	Тенге				516				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			44731					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4731				

РАЗДЕЛ 9.Монтаж аппаратуры управления

48	E0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3	0,66	447,64	--	295	--	334	2,85	2
		м3		447,64	--	295	--	113	--	--
49	E0106-1-3	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	7282,12	436,09	3277	196	377	4,04	2
		м3		633,94	164,75	285	74	105	0,80	--
50	E0109-61-12	Установка основания под оборудование	0,063	23577,36	6309,63	1485	398	805	74,98	5
		т		14024,25	176,73	884	11	90	0,76	--
51	C12021-250 прим3	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,063	160140,00	--	10089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

52	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,66	134,78	--	89	--	101	0,83	1
		м3		134,78	--	89	--	113	--	--
53	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,155	176,40	176,40	204	204	41	--	--
		т		--	35,28	--	41	100	0,74	1
54	Ц0108-572-7	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	3588,65	277,15	3589	277	750	4,60	5
		шт		724,50	64,75	725	65	95	0,38	--
55	Смена-постав	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	522997,74	--	522998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0134-48-1	Устройство опор стальных антенных устройств для радиосвязи высотой до 5 м	1	9596,88	--	9597	--	7315	40,71	41
		опора		6649,88	--	6650	--	110	--	--
57	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	6	9,61	0,12	58	1	48	0,06	--
		м		8,40	--	50	--	95	--	--
58	С151606-39	Кабели коаксиальные, марка ВКПАПБ-10	0,006	237600,00	--	1426	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Контур заземления контроллера								
59	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	271,17	--	624	--	705	1,74	4
		м3		271,17	--	624	--	113	--	--
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	--	355	--	401	1,12	3
		м3		154,22	--	355	--	113	--	--
61	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	--

62	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
63	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
64	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Контур заземления конструктивов-2шт								
65	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	–	330	–	373	4,73	2
		м3		763,31	–	330	–	113	–	–
66	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	–	83	–	94	1,39	1
		м3		192,26	–	83	–	113	–	–
67	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	–
68	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
69	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
70	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			561037	1596			81
			Тенге			13263	245			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			522998				

ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			522998				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			8486				
Материалы -		Тенге			2594				
Всего заработная плата -		Тенге				3787			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1426				
	Накладные расходы -	Тенге			3598				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			725				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12809				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
	Сметная заработная плата -	Тенге				4327			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28068				
Материалы -		Тенге			3314				
Всего заработная плата -		Тенге				8826			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13215				
Местные материалы -		Тенге			2428				
	Накладные расходы -	Тенге			9739				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1461			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2268				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40076				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
	Сметная заработная плата -	Тенге				10287			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1485				
Материалы -		Тенге			204				
Всего заработная плата -		Тенге				895			
	Накладные расходы -	Тенге			805				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2428				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата -	Тенге				1015			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			578311				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
	Сметная заработная плата -	Тенге				15629			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			904153	13078			344
		Тенге			54957	3030			29
Стоимость оборудования -		Тенге			522998				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			522998				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			11381				
Материалы -		Тенге			2596				
Всего заработная плата -		Тенге				6062			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1477				
	Накладные расходы -	Тенге			5759				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				864			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1028				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			18168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6926			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			359146				
Материалы -			Тенге			60916				
Всего заработная плата -			Тенге				48763			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			169381				
Местные материалы -			Тенге			73253				
		Накладные расходы -	Тенге			55188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8278			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24860				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			439194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				57041			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			10629				
Материалы -			Тенге			872				
Всего заработная плата -			Тенге				3162			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4626				
		Накладные расходы -	Тенге			2846				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			808				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3589			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			994643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				67556			

Всего в тенге:	994 643
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	471 645
Оборудование	522 998
Итого:	**994 643**
Временные здания и сооружения 2,32%	10 942
Итого:	**1 005 585**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	13 464
Затраты на выслугу лет, 1%	4 826
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 930
Итого:	**1 025 806**
Итого 2013г., К=2,23355	**2 291 186**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	45 824

Итого:	2 337 010
НДС 12%	280 441
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**2 617 451**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вод.инж. Есимханов С.Р.*

СЧЕТ-ФАКТУРА № 281 от 31 Октября 2013 г.

Поставщик **ТОО"СМЭУ Алматы"**
БИН и адрес места нахождения поставщика: **БИН 051140006707, 050061,г.Алматы , ул. Рыскулова 93-а КБе17 КНП**
ИИК поставщика **KZ328560000000448333 в АГФ ОАО Банк-"Центркредит", БИК KCJBKZKX**
Номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС **Серия 60001 №0031167 от 06.08.2012**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № **3-ГЗ от 26.03.13**
Условия оплаты по договору (контракту): **Безналичный Расчет**
Пунк назначения поставляемых товаров (работ, услуг): **г.Алматы**
(государство,регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности:
Способ отправления : **Услуги**
Товарно- транспортная накладная №
Грузоотправитель:
(ИИН/БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель:
(ИИН/БИН, наименование и адрес)
Получатель **КГУ "Управление пассажирского транспорта города Алматы"**
БИН и адрес места нахождения получателя **БИН 120840016227 ,г Алматы, пл Республики 4**
ИИК получателя **KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК г. Астана БИК KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объём)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство светофорного объекта Дог 3-ГЗ от 26,03,13 строительство и реконструкция ТСРДД	объект	1-000	56660409-82	56660409-82	12%	6799249-18	63459659-00	-	
Всего по счету:					56660409-82		6799249-18	63459659-00	-	

Руководитель организации
Тустикбаев Е. Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Дёмина Н.Е.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Гурьева А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно.Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Типовая межведомственная форма
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименования объекта: Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата		код	наименование	код
		дог.№3-ГЗ от 26.03.2013г.					

Наименование объектов комплекса работ	с нач года по отчетным месяцам	в отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат (в сметных базисных ценах 2001 г.)	дополнительные затраты		НДС-12%	Всего за отчетный месяц тыс.тенге
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретения материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
лот № 1-Реконструкция 19-ти светофорных объектов и телефонных линий связи.	259 220 113	50 737 985							5 436 213	50 737 985
лот № 2-Строительство 10-ти светофорных объектов.	81 536 302	12 721 674							1 363 037	12 721 674
Всего:	**340 756 415**	**63 459 659**							**6 799 250**	**63 459 659**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

822260

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта ул.Ауэзова-ул.Кенесбаева (пос.Калкаман)

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 9.Монтаж аппаратуры управления										
1	Ц0108-572-1	Интегрированный модуль управления ИМУ-1	1	1822,60	98,90	1823	99	391	2,30	2
		шт		388,70	23,35	389	23	95	0,14	--
2	Сцена-постав	Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1	1	137168,53	--	137169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-123-2	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	28988,00	--	28988	--	25854	138,00	138
		компл		28727,00	--	28727	--	90	--	--
4	Ц0110-125-5	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	18406,00	--	18406	--	16415	85,10	85
		компл		18239,00	--	18239	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			186385	99			225
			Тенге			47355	23			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			137169				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			137169				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			49217				
		Материалы -	Тенге			1763				
		Всего заработная плата -	Тенге				47378			
		Накладные расходы -	Тенге			42661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5513				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			97390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				234559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата -	Тенге					53777			

РАЗДЕЛ 10.Установка детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)-4шт

5	Ц0108-572-2	**Установка детекторов транспорта**	4	448,21	77,51	1793	310	1249	2,30	9
		шт		310,50	18,17	1242	73	95	0,11	--
6	Спрайс TLP	**Стоимость детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)**	4	55102,56	--	220410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С12021-245 тб4п4.7прим3	**Стоимость крепления датчика транспорта КДТ-О (4шт) с окраской за 2 раза**	0,004	178740,00	--	715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-123-3	**Электрическая проверка и настройка каналов ввода - вывода информации датчиков транспорта**	4	3602,65	--	14411	--	12855	17,25	69
		канал		3570,75	--	14283	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			237329	310			78
			Тенге			15525	73			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			220410				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			220410				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			16203				
		Материалы -	Тенге			368				
		Всего заработная плата -	Тенге				15598			
		Накладные расходы -	Тенге			14104				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1818				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			32126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				17713			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			715				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			758				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			253294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				17713			

РАЗДЕЛ 11.Установка дорожных знаков и панно

9	Е0127-84-1	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	4	136,88	--	548	--	728	0,79	3
		шт		136,88	--	548	--	133	--	--

10	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака треугольного тип-высокоин.(2.4-2шт)	2	3549,37	--	7099	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
11	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака квадратного тип-высокоин.(2.1-2шт)	2	4455,20	--	8910	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
12	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость креплений КМЗ-2-2 (2шт),КМЗ-1-2 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,01	178740,00	--	1787	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			18344	--				3
			Тенге			548	--				--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18344					
		Всего заработная плата -	Тенге				548				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17797					
		Накладные расходы -	Тенге			728					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1144					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20217					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				657				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20217					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				657				
		РАЗДЕЛ 12.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)									
13	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20	
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--	
14	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	134,78	--	566	--	640	0,83	3	
		м3		134,78	--	566	--	113	--	--	
15	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	176,40	1297	1297	259	--	--	
		т		--	35,28	--	259	100	0,74	5	

16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	4,2	5827,23	75,91	24474	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
17	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
18	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
20	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
21	Прайс"Альмерия"	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком 5.21.2(пленка СВП тип-высокоин.)	11,9072	10540,90	--	125513	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			200644	3457			120
			Тенге			21416	559			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			182029				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5887			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			151440				
	Местные материалы -		Тенге			22662				
		Накладные расходы -	Тенге			6470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6858			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			234889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				25118			

РАЗДЕЛ 13.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки краской

22	Е0127-65-1	Разметка проезжей части 1.1 сплошной линией 0,12 м	0,04	2463,59	1946,09	99	78	66	3,66	--
		км		517,50	726,88	21	29	133	3,28	--
23	Е0127-65-5	Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линней шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,06	2463,59	1946,09	148	117	99	3,66	--
		км		517,50	726,88	31	44	133	3,28	--
24	Е0127-65-6	Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штрнха и промежутка 3:1	0,1	2463,59	1946,09	246	195	166	3,66	--
		км		517,50	726,88	52	73	133	3,28	--
25	Спрайс	Краска двухкомпонентная для дорожных работ	12,792	140,50	--	1797	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-712	Растворители N 646	0,000936	104500,00	--	98	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	6,24	263,00	--	1641	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

28	Е0130-83-1	Предварительная разметка	12,9	95,86	5,42	1237	70	512	0,18	2
		м2		34,42	1,99	444	26	109	0,01	--
29	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	12,9	170,10	55,95	2194	722	2131	0,69	9
		м2		113,33	20,96	1462	270	123	0,10	1
30	СЦена пост	Стоимость холодного пластика	70,95	380,82	--	27019	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	1,032	1001,96	--	1034	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

32	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	3,87 кг	263,00	--	1018	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**36531**	**1181**			**12**
			Тенге			**2010**	**441**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**36531**				
		Материалы -	Тенге			**733**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2451**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**32607**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2974**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**446**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2370**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**41875**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2897**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**41875**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2897**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**679232**	**5047**			**439**
			Тенге			**86853**	**1097**			**9**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**357579**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**357579**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**65420**				
		Материалы -	Тенге			**2131**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**62976**			
		Накладные расходы -	Тенге			**56764**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8515**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7331**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**129516**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**333**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71490**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**237619**				
		Материалы -	Тенге			**1537**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8886**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**202558**				
		Местные материалы -	Тенге			**22662**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10172**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1526**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14867**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			262659					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								63
	Сметная заработная плата -		Тенге				10412				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			18614					
Материалы -			Тенге			864					
Всего заработная плата -			Тенге				16088				
	Накладные расходы -		Тенге			14479					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч								7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2172				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1986					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			35079					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								93
	Сметная заработная плата -		Тенге				18260				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			784833					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								489
	Сметная заработная плата -		Тенге				100162				

Всего в тенге:	784 833
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	427 254
Оборудование	357 579
Итого:	**784 833**
Временные здания и сооружения 2,32%	9 912
Итого:	**794 745**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	12 197
Затраты на выслугу лет, 1%	4 372
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 749
Итого:	**813 063**
Итого 2013г., К=2,23355	**1 816 015**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	36 320
Итого:	**1 852 335**
НДС 12%	222 280
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**2 074 615**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

Республикасы Алматы қаласы город Алматы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОП Геодезия
Для актов выполненных работ

822250

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта ул.Шевченко-ул.Шагабутдинова

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 10.Монтаж аппаратуры управления										
1	Ц0108-572-1	Интегрированный модуль управления ИМУ-1	1	1822,60	98,90	1823	99	391	2,30	2
		шт		388,70	23,35	389	23	95	0,14	--
2	Сцена-постав	Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1	1	137168,53	--	137169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Сцена-постав	Лицензия на подключенне АСУДД	1	66166,18	--	66166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-123-2	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	28988,00	--	28988	--	25854	138,00	138
		компл		28727,00	--	28727	--	90	--	--
5	Ц0110-125-5	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	18406,00	--	18406	--	16415	85,10	85
		компл		18239,00	--	18239	--	90	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			252551	99			225
			Тенге			47355	23			--
Стоимость оборудования -			Тенге			203335				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			203335				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			49217				
Материалы -			Тенге			1763				
Всего заработная плата -			Тенге				47378			
		Накладные расходы -	Тенге			42661				

	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6399			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5513				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			97390				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
	Сметная заработная плата -	Тенге				53777			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			300725				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
	Сметная заработная плата -	Тенге				53777			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			252551	99			225
		Тенге			47355	23			–
Стоимость оборудования -		Тенге			203335				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			203335				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			49217				
Материалы -		Тенге			1763				
Всего заработная плата -		Тенге				47378			
	Накладные расходы -	Тенге			42661				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6399			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5513				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			97390				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
	Сметная заработная плата -	Тенге				53777			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			300725				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
	Сметная заработная плата -	Тенге				53777			

Всего в тенге:	300 725
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	97 390
Оборудование	203 335
Итого:	**300 725**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 259
Итого:	**302 984**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 780
Затраты на выслугу лет, 1%	996
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	399
Итого:	**307 160**
Итого 2013г., К=2,23355	**686 056**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	13 721
Итого:	**699 777**

НДС 12% 83 973

ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12% 783 751

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

822240 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта ул.Бухар Жырау-ул.Жарокова

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10.Монтаж аппаратуры управления								
1	Ц0108-572-1	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	1	1822,60	98,90	1823	99	391	2,30	2
		шт		388,70	23,35	389	23	95	0,14	--
2	Сцена-постав	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	1	137168,53	--	137169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Сцена-постав	**Лицензия на подключение АСУДД**	1	66166,18	--	66166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-123-2	**Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)**	1	28988,00	--	28988	--	25854	138,00	138
		компл		28727,00	--	28727	--	90	--	--
5	Ц0110-125-5	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	1	18406,00	--	18406	--	16415	85,10	85
		компл		18239,00	--	18239	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			252551	99			225
			Тенге			47355	23			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			203335				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			203335				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			49217				
	Материалы -		Тенге			1763				
	Всего заработная плата -		Тенге				47378			
		Накладные расходы -	Тенге			42661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5513		5513				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	97390		97390				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			300725					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777				

РАЗДЕЛ 11.Установка детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)-4шт

6	**Ц0108-572-2**	**Устаиовка детекторов транспорта**	**4**	**448,21**	**77,51**	**1793**	**310**	**1249**	**2,30**	**9**
		шт		**310,50**	**18,17**	**1242**	**73**	**95**	**0,11**	**--**
7	**Спрайс TLP**	**Стоимость детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)**	**4**	**55102,56**	**--**	**220410**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**С12021-245 тб4н4.7нрим3**	**Стоимость крепления датчика транспорта КДТ-КТ(3шт),КДТ-О(1шт) с окраской за 2 раза**	**0,004**	**178740,00**	**--**	**715**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Ц0110-123-3**	**Электрическая проверка и настройка каналов ввода - вывода информации датчиков транспорта**	**4**	**3602,65**	**--**	**14411**	**--**	**12855**	**17,25**	**69**
		канал		**3570,75**	**--**	**14283**	**--**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**237329**	**310**			**78**
			Тенге			**15525**	**73**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			220410				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			220410				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			16203				
		Материалы -	Тенге			368				
		Всего заработная плата -	Тенге				15598			
		Накладные расходы -	Тенге			14104				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1818				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			32126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				17713			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	715		715				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			758				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			253294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				17713			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**489880**	**409**			**304**
			Тенге			**62880**	**96**			**1**
		Стоимость оборудования -	Тенге			423745				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	423745		423745				

Стоимость монтажных работ -		Тенге			65420					
Материалы -		Тенге			2131					
Всего заработная плата -		Тенге				62976				
	Накладные расходы -	Тенге			56764					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8515				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7331					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			129516					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								333
	Сметная заработная плата -	Тенге				71490				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			715					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			715					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			758					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			554018					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								333
	Сметная заработная плата -	Тенге				71490				

Всего в тенге:	554 018
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	130 273
Оборудование	423 745
Итого:	**554 018**
Временные здания и сооружения 2,32%	3 022
Итого:	**557 040**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 719
Затраты на выслугу лет, 1%	1 333
Затраты на дополнительные отпуска, 0,1%	533
Итого:	**562 625**
Итого 2013г., К=2,23355	**1 256 651**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	25 133
Итого:	**1 281 784**
НДС 12%	153 814
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 435 598**

Сдал _____

Принял _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОП Геодезия Для актов выполненных работ

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ вед.инж. Есимханов С.Р.

822230 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта ул.Шарипова-ул.Карасай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.Монтаж аппаратуры управления								
1	Ц0108-572-1	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	1	1822,60	98,90	1823	99	391	2,30	2
		шт		388,70	23,35	389	23	95	0,14	--
2	Сцена-постав	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	1	137168,53	--	137169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Сцена-постав	**Лицензия на подключение АСУДД**	1	66166,18	--	66166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-123-2	**Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)**	1	28988,00	--	28988	--	25854	138,00	138
		компл		28727,00	--	28727	--	90	--	--
5	Ц0110-125-5	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	1	18406,00	--	18406	--	16415	85,10	85
		компл		18239,00	--	18239	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			252551	99			225
			Тенге			47355	23			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			203335				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			203335				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			49217				
	Материалы -		Тенге			1763				
	Всего заработная плата -		Тенге				47378			
		Накладные расходы -	Тенге			42661				

	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6399				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5513					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			97390					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								247
	Сметная заработная плата -	Тенге				53777				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			300725					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								247
	Сметная заработная плата -	Тенге				53777				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**252551**	**99**				**225**
		Тенге			**47355**	**23**				**--**
Стоимость оборудования -		Тенге			203335					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			203335					
Стоимость монтажных работ -		Тенге			49217					
Материалы -		Тенге			1763					
Всего заработная плата -		Тенге				47378				
	Накладные расходы -	Тенге			42661					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6399				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5513					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			97390					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								247
	Сметная заработная плата -	Тенге				53777				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			300725					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								247
	Сметная заработная плата -	Тенге				53777				

Всего в тенге:	300 725
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	97 390
Оборудование	203 335
Итого:	**300 725**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 259
Итого:	**302 984**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 780
Затраты на выслугу лет, 1%	996
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	399
Итого:	**307 160**
Итого 2013г., К=2,23355	**686 056**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	13 721
Итого:	**699 777**

НДС 12%	83 973
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**783 751**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

Республикасы Алматы қаласы
Казахстан город Алматы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОП Геодезия
Для актов выполненных работ

822220 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта пр.Гагарина-ул.Байкадамова

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 10.Монтаж аппаратуры управления										
1	Ц0108-572-1	Интегрированный модуль управления ИМУ-1	1	1822,60	98,90	1823	99	391	2,30	2
		шт		388,70	23,35	389	23	95	0,14	--
2	Сцена-постав	Стоимость нитегрированного модуля управления ИМУ-1	1	137168,53	--	137169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Сцена-постав	Лицензия на подключение АСУДД	1	66166,18	--	66166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-123-2	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	28988,00	--	28988	--	25854	138,00	138
		компл		28727,00	--	28727	--	90	--	--
5	Ц0110-125-5	Треннровка станции (ДКСМ)с комплектом соединнтельных линий	1	18406,00	--	18406	--	16415	85,10	85
		компл		18239,00	--	18239	--	90	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			252551	99			225
			Тенге			47355	23			--
Стоимость оборудования -			Тенге			203335				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			203335				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			49217				
Материалы -			Тенге			1763				
Всего заработная плата -			Тенге				47378			
		Накладные расходы -	Тенге			42661				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5513				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			97390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			300725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			252551	99			225
			Тенге			47355	23			--
Стоимость оборудования -			Тенге			203335				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			203335				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			49217				
Материалы -			Тенге			1763				
Всего заработная плата -			Тенге				47378			
		Накладные расходы -	Тенге			42661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5513				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			97390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			300725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777			

Всего в тенге:	300 725
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	97 390
Оборудование	203 335
Итого:	**300 725**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 259
Итого:	**302 984**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 780
Затраты на выслугу лет, 1%	996
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	399
Итого:	**307 160**
Итого 2013г., К=2,23355	**686 056**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	13 721
Итого:	**699 777**

НДС 12% 83 973

ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12% 783 751

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *зед.инж. Есимханов С.Р.*

822210

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта ул.Ленина-ул.Кожанова (мкр.Айгерим-2)

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж сигнальных устройств								
1	Ц0108-543-2	Светофор ,устанавливаемый па конструкциях	10	734,29	38,64	7343	386	3860	2,30	23
		шт		403,65	2,64	4037	26	95	0,02	--
2	СЦена поставщика	Стоимость светофора траиспортного светодиодного 300/200мм (ТИП-7 LED)	6	53518,85	--	321113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СЦена поставщика	Стоимость светофора пешеходного светоднодного 200мм (ТИП-9 LED)	4	35232,72	--	140931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0109-61-12	Монтаж экранов для светофоров	0,03	23577,36	6309,63	707	189	383	74,98	2
		т		14024,25	176,73	421	5	90	0,76	--
5	СЦена поставщика	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного (ТИП-7)	6	3808,09	--	22849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			492943	576			25
			Тенге			4457	32			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			462044				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			462044				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7343				
	Материалы -		Тенге			2920				
	Всего заработная плата -		Тенге				4063			
		Накладные расходы -	Тенге			3860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				579			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			672				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				11875				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								25
	Сметная заработная плата -		Тенге					4642			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				22849				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				22849				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1371				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				24219				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				707				
Материалы -			Тенге				97				
Всего заработная плата -			Тенге					426			
	Накладные расходы -		Тенге				383				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге					58			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				65				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				1156				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата -		Тенге					484			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				499294				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								28
	Сметная заработная плата -		Тенге					5125			
			РАЗДЕЛ 8.Прокладка кабеля								
6	Ц0110-890-1	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,083	42828,50	13248,00	3555	1100	2147	131,10	11
		км		20803,50	2717,43	1727	226	110	15,76	1
7	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	72	30,97	2,42	2230	174	1589	0,12	8
		м		22,66	0,58	1631	41	95	--	--
8	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	15	207,12	53,25	3107	799	539	0,16	2
		м		25,88	11,96	388	179	95	0,07	1
9	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,07	110700,00	--	7749	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151603-22	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2**	0,028	83000,00	--	2324	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151603-25	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2**	0,072	149500,00	--	10764	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			29728	2072			22
			Тенге			3746	446			3
Стоимость монтажных работ -			Тенге			29728				
Материалы -			Тенге			3073				

Всего заработная плата -			Тенге				4192				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			20837					
	Накладные расходы -		Тенге			4276					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				641				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2040					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			36044					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								26
	Сметная заработная плата -		Тенге				4834				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			36044					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								26
	Сметная заработная плата -		Тенге				4834				

РАЗДЕЛ 9.Монтаж аппаратуры управления

12	**Ц0108-572-1**	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	**1**	**1822,60**	**98,90**	**1823**	**99**	**391**	**2,30**	**2**
		шт		**388,70**	**23,35**	**389**	**23**	**95**	**0,14**	**--**
13	**Сцена-постав**	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	**1**	**137168,53**	**--**	**137169**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Сцена-постав**	**Лицензия на подключение АСУДД**	**1**	**66166,18**	**--**	**66166**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Ц0110-123-2**	**Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)**	**1**	**28988,00**	**--**	**28988**	**--**	**25854**	**138,00**	**138**
		компл		**28727,00**	**--**	**28727**	**--**	**90**	**--**	**--**
16	**Ц0110-125-5**	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	**1**	**18406,00**	**--**	**18406**	**--**	**16415**	**85,10**	**85**
		компл		**18239,00**	**--**	**18239**	**--**	**90**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**			**252551**	**99**			**225**
			Тенге			**47355**	**23**			**--**
Стоимость оборудования -			Тенге			203335				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			203335				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			49217				
Материалы -			Тенге			1763				
Всего заработная плата -			Тенге				47378			
	Накладные расходы -		Тенге			42661				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				6399			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5513				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			97390				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							247
	Сметная заработная плата -		Тенге				53777			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			300725				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777			

РАЗДЕЛ 11.Установка дорожных знаков и панно

17	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,4	763,31	--	305	--	345	4,73	2
		м3		763,31	--	305	--	113	--	--
18	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, ЄН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,4	134,78	--	54	--	61	0,83	--
		м3		134,78	--	54	--	113	--	--
19	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,7	176,40	176,40	123	123	25	--	--
		т		--	35,28	--	25	100	0,74	1
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	0,4	5827,23	75,91	2331	30	107	1,55	1
		м3		225,11	28,67	90	11	105	0,14	--
21	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	677,61	--	1355	--	1549	3,68	7
		шт		582,19	--	1164	--	133	0,13	--
22	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	3	136,88	--	411	--	546	0,79	2
		шт		136,88	--	411	--	133	--	--
23	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака треугольного тип-высокоин.(2.4-1шт)	1	3549,37	--	3549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака квадратного тип-высокоин.(2.1-2шт)	--	4455,20	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака разм. 500х2250мм тип-алмаз.(1.31.3-2шт)	2	14160,52	--	28321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-00-2 (4шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,056	119040,00	--	6666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

27	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость креплений КМЗ-1-2 (2шт),КМЗ-2-2 (1шт),КМЗ-9-2 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,034	178740,00	--	6077	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			49193	154			13
			Тенге			2024	36			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49193				
	Материалы -		Тенге			243				
	Всего заработная плата -		Тенге				2060			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44614				
	Местные материалы -		Тенге			2158				
		Накладные расходы -	Тенге			2632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				395			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			54935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2455			
		РАЗДЕЛ 12.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(3шт)								
28	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	3,15	763,31	--	2404	--	2717	4,73	15
		м3		763,31	--	2404	--	113	--	--
29	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,15	134,78	--	425	--	480	0,83	3
		м3		134,78	--	425	--	113	--	--
30	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,5125	176,40	176,40	972	972	194	--	--
		т		--	35,28	--	194	100	0,74	4
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	3,15	5827,23	75,91	18356	239	839	1,55	5
		м3		225,11	28,67	709	90	105	0,14	--
32	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панио	0,17193	23577,36	6309,63	4054	1085	2197	74,98	13
				14024,25	176,73	2411	30	90	0,76	--

33	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,17193	113100,00	--	19445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	4,77	164,61	0,08	785	--	622	0,74	4
		м2		124,20	0,02	592	--	105	--	--
35	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	8,9304	1109,37	33,17	9907	296	8662	5,73	51
		м2		1066,05	11,67	9520	104	90	0,05	--
36	Снрайс"Альмерия"	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком 5.21.2(пленка СВП тип-высокоин.)	8,9304	10540,90	--	94134	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**150483**	**2593**			**90**
			Тенге			**16062**	**420**			**5**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			136522				
Материалы -			Тенге			603				
Всего заработная плата -			Тенге				4415			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			113580				
Местные материалы -			Тенге			16997				
		Накладные расходы -	Тенге			4853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				728			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8482				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			149857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5143			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			13961				
Материалы -			Тенге			648				
Всего заработная плата -			Тенге				12066			
		Накладные расходы -	Тенге			10859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1629			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1489				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			26309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			176167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				18838			

РАЗДЕЛ 13.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки краской

37	Е0127-65-1	Разметка проезжей части 1.1 сплошной линией 0,12 м	0,06	2463,59	1946,09	148	117	99	3,66	--
		км		517,50	726,88	31	44	133	3,28	--
38	Е0127-65-5	Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,09	2463,59	1946,09	222	175	149	3,66	--
		км		517,50	726,88	47	65	133	3,28	--
39	Е0127-65-6	Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,15	2463,59	1946,09	370	292	248	3,66	1
		км		517,50	726,88	78	109	133	3,28	--
40	Спрайс	Краска двухкомпонентная для дорожных работ	19,188	140,50	--	2696	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-712	Растворители N 646	0,001404	104500,00	--	147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	9,36	263,00	--	2462	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
43	Е0130-83-1	Предварительная разметка	9,2	95,86	5,42	882	50	365	0,18	2
		м2		34,42	1,99	317	18	109	0,01	--
44	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	9,2	170,10	55,95	1565	515	1520	0,69	6
		м2		113,33	20,96	1043	193	123	0,10	1
45	СЦена ност	Стоимость холодного пластика	50,6	380,82	--	19269	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	СЦена ност	Стоимость отвердителя РР	0,736	1001,96	--	737	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	2,76	263,00	--	726	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	29223	1148	29223	1148			9

			Тенге			1515	429					2
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29223						
Материалы -			Тенге			523						
Всего заработная плата -			Тенге				1944					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			26037						
		Накладные расходы -	Тенге			2381						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				357					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1896						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			33500						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2301					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			33500						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2301					

РАЗДЕЛ 14.Благоустройство

Восстановление проезжей части

48	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	2,6	469,33	195,05	1220	507	965	1,78	5
		м3		274,28	4,68	713	12	133	0,02	--
49	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	4	141,28	--	565	--	752	0,88	4
		м		141,28	--	565	--	133	--	--
50	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	6,214	27,10	--	168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	4,55	176,40	176,40	803	803	161	--	--
		т		--	35,28	--	161	100	0,74	3
52	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм**	4	453,26	7,63	1813	31	676	0,80	3
		м		124,98	2,02	500	8	133	0,01	--
53	Е0127-56-1	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см**	10,4	58,23	14,40	606	150	675	0,28	3
		м2		43,73	5,05	455	53	133	0,02	--
54	Е0127-56-2 К-8 к объему	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	31,2	0,95	--	30	--	40	0,01	--
		м2		0,95	--	30	--	133	--	--
55	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	2,2776	630,00	--	1435	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	10,4	216,03	39,43	2247	410	235	0,05	--
		м2		6,91	10,11	72	105	133	0,03	--
57	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	10,4	239,92	15,82	2495	165	190	0,06	1
		м2		9,06	4,65	94	48	133	0,02	--
58	Е0127-49-3 К-10 к объему	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 15 см)	104	55,54	0,44	5776	46	33	--	--
		м2		0,06	0,18	6	19	133	--	--
59	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	10,4	27,72	17,65	288	184	175	0,04	--
		м2		6,83	5,82	71	61	133	0,02	--
60	Е0127-54-3 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	62,4	0,02	--	1	--	1	--	--
		м2		0,01	--	1	--	133	--	--
61	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупиозернистые	1,8096	3750,00	--	6786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0127-53-13	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	10,4	27,72	17,65	288	184	175	0,04	--
		м2		6,83	5,82	71	61	133	0,02	--
63	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые	1,12216	4110,00	--	4612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			29134	2478			16
			Тенге			2578	527			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29134				
	Материалы -		Тенге			6265				
	Всего заработная плата -		Тенге				3105			
	Местные материалы -		Тенге			17644				
		Накладные расходы -	Тенге			4076				
	Трудоемкость в Н.Р.	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				611			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1993				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			35203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3716			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1033255**	**9120**			**400**
			Тенге			**77736**	**1913**			**16**
Стоимость оборудования -			Тенге			665379				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			665379				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			86288				
Материалы -			Тенге			7756				
Всего заработная плата -			Тенге				55633			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			20837				
		Накладные расходы -	Тенге			50796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7619			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8225				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			145309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				63253			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			266921				
Материалы -			Тенге			7634				
Всего заработная плата -			Тенге				11524			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			207079				
Местные материалы -			Тенге			36799				
		Накладные расходы -	Тенге			13942				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2091			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16852				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			297715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				13616			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14668				
Материалы -			Тенге			746				
Всего заработная плата -			Тенге				12492			
		Накладные расходы -	Тенге			11243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1686			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1555				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			27466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14179			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1135868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454

Сметная заработная плата -	Тенге		91047

Всего в тенге:	1 135 868
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	470 489
Оборудование	665 379
Итого:	**1 135 868**
Временные здания и сооружения 2,32%	10 915
Итого:	**1 146 783**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	13 431
Затраты на выслугу лет, 1%	4 814
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 926
Итого:	**1 166 954**
Итого 2013г., К=2,23355	**2 606 449**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	52 129
Итого:	**2 658 578**
НДС 12%	319 029
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**2 977 607**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

822190 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта ул.Карасай батыра-ул.Туркебаева

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 8.Монтаж аппаратуры управления										
1	Ц0108-572-1	Интегрированный модуль управления ИМУ-1	1	1822,60	98,90	1823	99	391	2,30	2
		шт		388,70	23,35	389	23	95	0,14	--
2	Сцена-постав	Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1	1	137168,53	--	137169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Сцена-постав	Лицензия на подключение АСУДД	1	66166,18	--	66166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-123-2	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	28988,00	--	28988	--	25854	138,00	138
		компл		28727,00	--	28727	--	90	--	--
5	Ц0110-125-5	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	18406,00	--	18406	--	16415	85,10	85
		компл		18239,00	--	18239	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			252551	99			225
			Тенге			47355	23			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			203335				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			203335				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			49217				
		Материалы -	Тенге			1763				
		Всего заработная плата -	Тенге				47378			
		Накладные расходы -	Тенге			42661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5513				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	97390		97390				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			300725					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777				

РАЗДЕЛ 9.Установка детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)-4шт

6	Ц0108-572-2	**Установка детекторов транспорта**	4	448,21	77,51	1793	310	1249	2,30	9
		шт		310,50	18,17	1242	73	95	0,11	--
7	Спрайс TLP	**Стоимость детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)**	4	55102,56	--	220410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-245 тб4п4.7прим3	**Стоимость крепления датчика транспорта КДТ-О (4шт) с окраской за 2 раза**	0,004	178740,00	--	715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-123-3	**Электрическая проверка и настройка каналов ввода - вывода информации датчиков транспорта**	4	3602,65	--	14411	--	12855	17,25	69
		канал		3570,75	--	14283	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			237329	310			78
			Тенге			15525	73			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			220410				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			220410				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16203				
	Материалы -		Тенге			368				
	Всего заработная плата -		Тенге				15598			
		Накладные расходы -	Тенге			14104				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1818				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			32126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				17713			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			715				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			758				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			253294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				17713			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			489880	409			304
			Тенге			62880	96			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			423745				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			423745				

Стоимость монтажных работ -			Тенге			65420				
Материалы -			Тенге			2131				
Всего заработная плата -			Тенге				62976			
		Накладные расходы -	Тенге			56764				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8515			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7331				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			129516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				71490			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			715				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			758				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			554018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				71490			

Всего в тенге:	554 018
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	130 273
Оборудование	423 745
Итого:	**554 018**
Временные здания и сооружения 2,32%	3 022
Итого:	**557 040**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 719
Затраты на выслугу лет, 1%	1 333
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	533
Итого:	**562 625**
Итого 2013г., К=2,23355	**1 256 651**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	25 133
Итого:	**1 281 784**
НДС 12%	153 814
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 435 598**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ вед.инж. Есимханов С.Р.

822180 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта ул.Карасай батыра-ул.Брусиловского

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 10.Монтаж аппаратуры управления										
1	Ц0108-572-1	Интегрированный модуль управления ИМУ-1	1	1822,60	98,90	1823	99	391	2,30	2
		шт		388,70	23,35	389	23	95	0,14	--
2	Сцена-постав	Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1	1	137168,53	--	137169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Сцена-постав	Лицензия на подключение АСУДД	1	66166,18	--	66166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-123-2	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	28988,00	--	28988	--	25854	138,00	138
		компл		28727,00	--	28727	--	90	--	--
5	Ц0110-125-5	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	18406,00	--	18406	--	16415	85,10	85
		компл		18239,00	--	18239	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			252551	99			225
			Тенге			47355	23			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			203335				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			203335				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			49217				
		Материалы -	Тенге			1763				
		Всего заработная плата -	Тенге				47378			
		Накладные расходы -	Тенге			42661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5513				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	97390		97390				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			300725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777			

РАЗДЕЛ 11.Установка детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)-6шт

6	**Ц0108-572-2**	**Установка детекторов транспорта**	**6**	**448,21**	**77,51**	**2689**	**465**	**1873**	**2,30**	**14**
		шт		**310,50**	**18,17**	**1863**	**109**	**95**	**0,11**	**1**
7	**Спрайс TLP**	**Стоимость детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)**	**6**	**55102,56**	**--**	**330615**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**С12021-245 тб4п4.7прим3**	**Стоимость крепления датчика транспорта КДТ-КТ (4шт), КДТ-О (2шт) с окраской за 2 раза**	**0,006**	**178740,00**	**--**	**1072**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Ц0110-123-3**	**Электрическая проверка и настройка каналов ввода - вывода информации датчиков транспорта**	**1**	**3602,65**	**--**	**3603**	**--**	**3214**	**17,25**	**17**
		канал		**3570,75**	**--**	**3571**	**--**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**337980**	**465**			**31**
			Тенге			**5434**	**109**			**1**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**330615**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**330615**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**6292**				
		Материалы -	Тенге			**393**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**5543**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5087**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**763**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**683**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**12062**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6306**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1072**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1072**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**64**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1137**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**343814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6306**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**590531**	**564**			**256**
			Тенге			**52788**	**132**			**1**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**533950**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**533950**				

Стоимость монтажных работ -			Тенге			55509				
Материалы -			Тенге			2156				
Всего заработная плата -			Тенге				52921			
		Накладные расходы -	Тенге			47748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6195				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			109452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				60083			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1072				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1072				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1137				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			644539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				60083			

Всего в тенге:	644 539
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	110 589
Оборудование	533 950
Итого:	**644 539**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 566
Итоґо:	**647 105**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 157
Затраты на выслугу лет, 1%	1 132
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	453
Итого:	**651 846**
Итого 2013г., К=2,23355	**1 455 929**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	29 119
Итого:	**1 485 048**
НДС 12%	178 206
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 663 254**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ вед.инж. Есимханов С.Р.

822170

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта ул.Шевченко-ул.Шарипова

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 10.Монтаж аппаратуры управления										
1	Ц0108-572-1	Интегрированный модуль управления ИМУ-1	1	1822,60	98,90	1823	99	391	2,30	2
		шт		388,70	23,35	389	23	95	0,14	--
2	Сцена-постав	Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1	1	137168,53	--	137169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Сцена-постав	Лицензия на подключение АСУДД	1	66166,18	--	66166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-123-2	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	28988,00	--	28988	--	25854	138,00	138
		компл		28727,00	--	28727	--	90	--	--
5	Ц0110-125-5	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	18406,00	--	18406	--	16415	85,10	85
		компл		18239,00	--	18239	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			252551	99			225
			Тенге			47355	23			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			203335				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			203335				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			49217				
		Материалы -	Тенге			1763				
		Всего заработная плата -	Тенге				47378			
		Накладные расходы -	Тенге			42661				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5513				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			97390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			300725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**252551**	**99**			**225**
			Тенге			**47355**	**23**			**--**
Стоимость оборудования -			Тенге			203335				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			203335				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			49217				
Материалы -			Тенге			1763				
Всего заработная плата -			Тенге				47378			
		Накладные расходы -	Тенге			42661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5513				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			97390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			300725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777			

Всего в тенге:	300 725
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	97 390
Оборудование	203 335
Итого:	**300 725**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 259
Итого:	**302 984**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 780
Затраты на выслугу лет, 1%	996
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	399
Итого:	**307 160**
Итого 2013г., К=2,23355	**686 056**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	13 721
Итого:	**699 777**

НДС 12%	83 973
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**783 751**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

СЧЕТ-ФАКТУРА № 344 от 30 Ноября 2013 г.

Поставщик: ТОО"СМЭУ Алматы"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 051140006707, 050061,г.Алматы , ул. Рыскулова 93-а КБе17 КНП
ИИК поставщика: KZ328560000000448333 в АГФ ОАО Банк "Центркредит", БИК KCJBKZKX
Номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 №0031167 от 06.08.2012
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: 3-ГЗ от 26.03.13
Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный Расчет
Пунк назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы
(государство,регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности:
Способ отправления : Услуги
Товарно- транспортная накладная №
Грузоотправитель:
(ИИН/БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель:
(ИИН/БИН, наименование и адрес)
Получатель: КГУ "Управление пассажирского транспорта города Алматы"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 120840016227 ,г Алматы, пл Республики 4
ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК г. Астана БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объём)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство светофорного объекта Дог 3-ГЗ от 26,03,13 строительство и реконструкция ТСРДД	объект	1-000	50318490-18	50318490-18	12%	6038218-82	56356709-00	-	
Всего по счету:					50318490-18		6038218-82	56356709-00	-	

Руководитель организации
Тустикбаев Е. Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Дёмина Н.Е.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Гурьева А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно.Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименования объекта: Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата		код	наименование	код
		дог.№3-ГЗ от 26.03.2013г.					

Наименование объектов комплекса работ	с нач года по отчетным месяцам	в отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат (в сметных базисных ценах 2001 г.)	дополнительные затраты		НДС-12%	Всего за отчетный месяц тыс.тенге
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретения материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
лот № 1-Реконструкция 19-ти светофорных объектов и телефонных линий связи.	300 285 172	41 065 059							4 399 828	41 065 059
лот № 2-Строительство 10-ти светофорных объектов.	96 827 952	15 291 650							1 638 391	15 291 650
Всего:	**397 113 124**	**56 356 709**							**6 038 219**	**56 356 709**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

922260

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта ул.Ауэзова-ул.Кенесбаева (пос.Калкаман)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	Сцена-постав	**Лицензия на подключение АСУДД**								
		шт	1	66166,18	--	66166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			66166	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			66166				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			66166				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			66166				
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство								
		Отмостка контроллера								
2	E0127-57-2	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки**								
		м2	2,2	114,87	48,39	253	106	243	0,44	1
				65,99	17,08	145	38	133	0,08	--
3	C143003-40	**Плитка тротуарная**								
		м2	2,2	780,00	--	1716	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1969	106			1
			Тенге			145	38			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1969				
	Всего заработная плата -		Тенге				183			
	Местные материалы -		Тенге			1717				
		Накладные расходы -	Тенге			243				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2344					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата -	Тенге				219				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2344					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата -	Тенге				219				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			68135	106				1
		Тенге			145	38				--
Стоимость оборудования -		Тенге			66166					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			66166					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1969					
Всего заработная плата -		Тенге				183				
Местные материалы -		Тенге			1717					
	Накладные расходы -	Тенге			243					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2344					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата -	Тенге				219				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			68511					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата -	Тенге				219				

Всего в тенге:	68 511
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 345
Оборудование	66 166
Итого:	**68 511**
Временные здания и сооружения 2,32%	54
Итого:	**68 565**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	67
Затраты на выслугу лет, 1%	24
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	10
Итого:	**68 666**
Итого 2013г., К=2,23355	**153 369**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3 067
Итого:	**156 436**

НДС 12%	18 772
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**175 208**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

Топ Геодезия
Для актов выполненных работ
ТОО

922250

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта ул.Шевченко-ул.Шагабутдинова

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя										
1	Ц0108-147-1	Кабели по установленным конструкциям	16	25,99	2,42	416	39	294	0,12	2
		м		18,98	0,35	304	6	95	--	--
2	С151603-22	Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,016	83000,00	--	1328	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-317-9	Табло информационное водителя ТИ-3в.2	4	12599,00	5221,00	50396	20884	23069	29,90	120
		шт		4968,00	1102,83	19872	4411	95	6,40	26
4	СПрайс лист	Стоимость табло информационное водителя ТИ-3в.2	4	77206,29	--	308825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-245 тб4п4.7прим3	Стоимость крепления табло информационного водителя КТИ-А1-2 (1шт),КТИ-А1-5 (1шт) с окраской за 2 раза	0,008	178740,00	--	1430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			362395	20923			121
			Тенге			20176	4417			26
	Стоимость оборудования -		Тенге			308825				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			308825				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			52140				
	Материалы -		Тенге			9714				
	Всего заработная плата -		Тенге				24592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1328				
		Накладные расходы -	Тенге			23363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3504			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4530					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			80033					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28097				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1430					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1430					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1516					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			390374					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28097				
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода									
6	**Ц0108-147-1**	**Кабели по установленным конструкциям**	**16**	**25,99**	**2,42**	**416**	**39**	**294**	**0,12**	**2**
		м		**18,98**	**0,35**	**304**	**6**	**95**	**--**	**--**
7	**С151603-22**	**Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2**	**0,016**	**83000,00**	**--**	**1328**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Ц0108-317-9**	**Табло информационное пешехода ТИ-3п.3**	**4**	**12599,00**	**5221,00**	**50396**	**20884**	**23069**	**29,90**	**120**
		шт		**4968,00**	**1102,83**	**19872**	**4411**	**95**	**6,40**	**26**
9	**СПрайс лист**	**Стоимость табло информационное пешехода ТИ-3п.3**	**4**	**61706,24**	**--**	**246825**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**С12021-245 тб4п4.7прим3**	**Стоимость крепления табло информационного пешехода КТИ-О (3шт) с окраской за 2 раза**	**0,003**	**178740,00**	**--**	**536**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**299501**	**20923**			**121**
			Тенге			**20176**	**4417**			**26**
	Стоимость оборудования -		Тенге			246825				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			246825				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			52140				
	Материалы -		Тенге			9714				
	Всего заработная плата -		Тенге				24592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1328				
		Накладные расходы -	Тенге			23363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4530				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			80033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28097			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			536				

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			536			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			568			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			327426			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						159
	Сметная заработная плата -	Тенге				28097		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			661896	41845		243
		Тенге			40351	8834		51
Стоимость оборудования -		Тенге			555650			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			555650			
Стоимость монтажных работ -		Тенге			104280			
Материалы -		Тенге			19427			
Всего заработная плата -		Тенге				49185		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2656			
	Накладные расходы -	Тенге			46726			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7009		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9060			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			160066			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						317
	Сметная заработная плата -	Тенге				56194		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1966			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1966			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2084			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			717800			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						317
	Сметная заработная плата -	Тенге				56194		

Всего в тенге:	717 800
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	162 150
Оборудование	555 650
Итого:	**717 800**
Временные здания и сооружения 2,32%	3 762
Итого:	**721 562**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 629
Затраты на выслугу лет, 1%	1 659
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	664
Итого:	**728 514**
Итого 2013г., К=2,23355	**1 627 170**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	32 543
Итого:	**1 659 714**

НДС 12%	199 166
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 858 879**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ вед.инж. Есимханов С.Р.

Для актов выполненных работ ТОО ТОП Геодезия

922230

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта ул.Шарипова-ул.Карасай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя										
1	Ц0108-147-1	**Кабели по установленным конструкциям**	16	25,99	2,42	416	39	294	0,12	2
		м		18,98	0,35	304	6	95	--	--
2	С151603-22	Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,016	83000,00	--	1328	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-317-9	Табло информационное водителя ТИ-3в.2	4	12599,00	5221,00	50396	20884	23069	29,90	120
		шт		4968,00	1102,83	19872	4411	95	6,40	26
4	СПрайс лист	Стоимость табло информационное водителя ТИ-3в.2	4	77206,29	--	308825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			360965	20923			121
			Тенге			20176	4417			26
	Стоимость оборудования -		Тенге			308825				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			308825				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			52140				
	Материалы -		Тенге			9714				
	Всего заработная плата -		Тенге				24592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1328				
		Накладные расходы -	Тенге			23363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4530				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			80033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159

		Сметная заработная плата -	Тенге				28097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			388858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28097			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			360965	20923			121
			Тенге			20176	4417			26
	Стоимость оборудования -		Тенге			308825				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			308825				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			52140				
	Материалы -		Тенге			9714				
	Всего заработная плата -		Тенге				24592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1328				
		Накладные расходы -	Тенге			23363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4530				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			80033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			388858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28097			

Всего в тенге:	388 858
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	80 033
Оборудование	308 825
Итого:	**388 858**
Временные здания и сооружения 2,32%	1 857
Итого:	**390 715**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 285
Затраты на выслугу лет, 1%	819
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	328
Итого:	**394 146**
Итого 2013г., К=2,23355	**880 344**

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	17 607
Итого:	**897 951**

НДС 12% 107 754

ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12% 1 005 705

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

ТОП Геодезия
Для актов выполненных работ
ТОО

922220

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта пр.Гагарина-ул.Байкадамова

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя								
1	Ц0108-147-1	Кабели по установленным конструкциям	16	25,99	2,42	416	39	294	0,12	2
		м		18,98	0,35	304	6	95	--	--
2	С151603-22	Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,016	83000,00	--	1328	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-317-9	Табло информационное водителя ТИ-3в.2	4	12599,00	5221,00	50396	20884	23069	29,90	120
		шт		4968,00	1102,83	19872	4411	95	6,40	26
4	СПрайс лист	Стоимость табло информационное водителя ТИ-3в.2	4	77206,29	--	308825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-245 тб4п4.7прим3	Стоимость крепления табло информационного водителя КТИ-А1-2 (1шт),КТИ-А-5 (1шт) с окраской за 2 раза	0,008	178740,00	--	1430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			362395	20923			121
			Тенге			20176	4417			26
	Стоимость оборудования -		Тенге			308825				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			308825				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			52140				
	Материалы -		Тенге			9714				
	Всего заработная плата -		Тенге				24592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1328				
	Накладные расходы -		Тенге			23363				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3504			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4530					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			80033					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28097				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1430					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1430					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1516					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			390374					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28097				

РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода

6	Ц0108-147-1	Кабели по установленным конструкциям	16	25,99	2,42	416	39	294	0,12	2
		м		18,98	0,35	304	6	95	--	--
7	С151603-22	Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,016	83000,00	--	1328	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-317-9	Табло информационное пешехода ТИ-3п.3	4	12599,00	5221,00	50396	20884	23069	29,90	120
		шт		4968,00	1102,83	19872	4411	95	6,40	26
9	СПрайс лист	Стоимость табло информационное пешехода ТИ-3п.3	4	61706,24	--	246825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-245 тб4п4.7прим3	Стоимость крепления табло информационного пешехода КТИ-О (2шт) с окраской за 2 раза	0,002	178740,00	--	357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			299322	20923			121
			Тенге			20176	4417			26
	Стоимость оборудования -		Тенге			246825				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			246825				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			52140				
	Материалы -		Тенге			9714				
	Всего заработная плата -		Тенге				24592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1328				
		Накладные расходы -	Тенге			23363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4530				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			80033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28097			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			357				

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			357				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			379				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			327237				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
	Сметная заработная плата -	Тенге				28097			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			661717	41845			243
		Тенге			40351	8834			51
Стоимость оборудования -		Тенге			555650				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			555650				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			104280				
Материалы -		Тенге			19427				
Всего заработная плата -		Тенге				49185			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2656				
	Накладные расходы -	Тенге			46726				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7009			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9060				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			160066				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
	Сметная заработная плата -	Тенге				56194			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1787				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1787				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1895				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			717610				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
	Сметная заработная плата -	Тенге				56194			

Всего в тенге:	717 610
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	161 960
Оборудование	555 650
Итого:	**717 610**
Временные здания и сооружения 2,32%	3 757
Итого:	**721 367**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 624
Затраты на выслугу лет, 1%	1 657
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	663
Итого:	**728 311**
Итого 2013г., К=2,23355	**1 626 718**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	32 534
Итого:	1 659 252

НДС 12%	199 110
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 858 363**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

Алматы қаласы
Республика Казахстан город Алматы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОП Геодезия
Для актов выполненных работ
ТОО

922260 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта ул.Ленина-ул.Кожанова (мкр.Айгерим-2)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	**Демонтаж дорожных знаков**	3	397,02	--	1191	--	1394	2,21	7
		шт		349,31	--	1048	--	133	0,09	--
2	С01031-А12-1	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,058	234,30	--	14	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А20-1	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,058	125,82	--	7	--	1	0,53	--
		т		25,16	--	1	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1212	--			7
			Тенге			1049	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1212				
	Материалы -		Тенге			143				
	Всего заработная плата -		Тенге				1049			
	Транспортные расходы -		Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			1395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				209			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8

		Сметная заработная плата -	Тенге				1259				

РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного водителя

4	Ц0108-147-1	Кабели по установленным конструкциям	12	25,99	2,42	312	29	220	0,12	1
		м		18,98	0,35	228	4	95	--	--
5	С151603-22	Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,012	83000,00	--	996	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-317-9	Табло информационное водителя ТИ-3в.2	3	12599,00	5221,00	37797	15663	17302	29,90	90
		шт		4968,00	1102,83	14904	3308	95	6,40	19
7	СПрайс лист	Стоимость табло информационное водителя ТИ-3в.2	3	77206,29	--	231619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			270724	15692			91
			Тенге			15132	3313			19
	Стоимость оборудования -		Тенге			231619				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			231619				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			39105				
	Материалы -		Тенге			7285				
	Всего заработная плата -		Тенге				18444			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			996				
		Накладные расходы -	Тенге			17522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2628			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3398				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			60025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			291643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21073			

РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков и панно

8	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака квадратного тип-высокоин.(2.1-2шт)	2	4455,20	--	8910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8910	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8910				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8910				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9445				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9445					

РАЗДЕЛ 4.Благоустройство

Отмостка контроллера

9	E0127-57-2	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки**	2,2	114,87	48,39	253	106	243	0,44	1
		м2		65,99	17,08	145	38	133	0,08	--
10	C143003-40	**Плитка тротуарная**	2,2	780,00	--	1716	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1969	106			1
			Тенге			145	38			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1969				
		Всего заработная плата -	Тенге				183			
		Местные материалы -	Тенге			1717				
		Накладные расходы -	Тенге			243				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				219			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			282815	15798			99
			Тенге			16326	3350			20
		Стоимость оборудования -	Тенге			231619				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			231619				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			39105				
		Материалы -	Тенге			7285				
		Всего заработная плата -	Тенге				18444			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			996				
		Накладные расходы -	Тенге			17522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2628			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3398				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			60025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21073			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12091				
		Материалы -	Тенге			143				
		Всего заработная плата -	Тенге				1232			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8910				
		Местные материалы -	Тенге			1717				
		Транспортные расходы -	Тенге			7				

		Накладные расходы -	Тенге			1638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1478			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			306197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				22551			

Всего в тенге:	306 197
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	74 578
Оборудование	231 619
Итого:	**306 197**
Временные здания и сооружения 2,32%	1 730
Итого:	**307 927**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 129
Затраты на выслугу лет, 1%	763
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	305
Итого:	**311 125**
Итого 2013г., К=2,23355	**694 912**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	13 898
Итого:	**708 810**
НДС 12%	85 057
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**793 867**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОП Геодезия Для актов выполненных работ ТОО

922200

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство светофорного объекта ул.Набережная-ул.Строительная (мкр.Туркестан)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж дорожных знаков	1	397,02	--	397	--	465	2,21	2
		шт		349,31	--	349	--	133	0,09	--
2	С01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках	0,026	234,30	--	6	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,026	125,82	--	3	--	1	0,53	--
		т		25,16	--	1	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			406	--			2
			Тенге			350	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			406				
	Материалы -		Тенге			48				
	Всего заработная плата -		Тенге				350			
	Транспортные расходы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			465				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				420			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек

4	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы	2,58048	447,64	--	1155	--	1305	2,85	7
		м3		447,64	--	1155	--	113	--	--
5	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,58048	134,78	--	348	--	393	0,83	2
		м3		134,78	--	348	--	113	--	--
6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4,51584	176,40	176,40	797	797	159	--	--
		т		--	35,28	--	159	100	0,74	3
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку	1,8	5827,23	75,91	10489	137	480	1,55	3
		м3		225,11	28,67	405	52	105	0,14	--
8	Е0101-90-3	Планировка грунта вручную под "башмак" в грунтах 3 группы	1,69	39,08	--	66	--	75	0,25	--
		м2		39,08	--	66	--	113	--	--
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,169	878,35	84,82	148	14	9	0,17	--
		м3		24,59	13,42	4	2	133	0,05	--
10	Е0107-48-1	Установка блоков цокольных массой до 1т	1	470,78	301,74	471	302	386	0,98	1
		шт		168,97	106,62	169	107	140	0,44	--
11	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки сборные ж/б из тяжелого бетона класса В15	0,5	20800,00	--	10400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,684	5226,61	2628,41	3575	1798	1555	10,75	7
		т		1816,43	709,70	1242	485	90	2,69	2
13	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 1 светофора, с декоративной отделкой	3	19176,52	--	57530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

14	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 2 светофоров, с декоративной отделкой	1	20165,63	--	20166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 3 светофоров, с декоративной отделкой	1	21134,86	--	21135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**126279**	**3047**			**21**
			Тенге			**3390**	**805**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122704				
	Материалы -		Тенге			235				
	Всего заработная плата -		Тенге				2467			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98830				
	Местные материалы -		Тенге			20242				
		Накладные расходы -	Тенге			2806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				421			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				2888			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3575				
	Материалы -		Тенге			535				
	Всего заработная плата -		Тенге				1728			
		Накладные расходы -	Тенге			1555				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			308				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			138479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				4849			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации								
16	Е0101-164-3	Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию	35,42	447,64	--	15855	--	17917	2,85	101
		м3		447,64	--	15855	--	113	--	--
17	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы	35,42	192,26	--	6810	--	7695	1,39	49
		м3		192,26	--	6810	--	113	--	--

18	Е0134-103-1	Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,065	624721,88	--	40607	--	1709	152,95	10
		кан.-км		23908,50	--	1554	--	110	--	--
19	Е0134-103-2 К-2 к объему	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная	0,086	623065,88	--	53584	--	2105	142,60	12
		кан.-км		22252,50	--	1914	--	110	--	--
20	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	74	34,85	3,22	2579	238	2247	0,18	14
		м		31,63	0,34	2340	26	95	--	--
21	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,045658	45800,00	--	2091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			121525	238			186
			Тенге			28473	26			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2579				
	Всего заработная плата -		Тенге				2366			
		Накладные расходы -	Тенге			2247				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				337			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2703			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118947				
	Материалы -		Тенге			90723				
	Всего заработная плата -		Тенге				26133			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2091				
		Накладные расходы -	Тенге			29426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4414			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				30547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			162391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				33250			

РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (6шт)

22	Е0101-163-3К-0,8п3	Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца	35,58	641,70	--	22832	--	25800	3,88	138
		м3		641,70	--	22832	--	113	--	--
23	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	12,96	192,26	--	2492	--	2816	1,39	18
		м3		192,26	--	2492	--	113	--	--
24	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	22,62	134,78	--	3049	--	3445	0,83	19
		м3		134,78	--	3049	--	113	--	--
25	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	39,585	176,40	176,40	6983	6983	1397	--	--
		т		--	35,28	--	1397	100	0,74	29
26	Е0122-41-1	Устройство кабельного колодца	3,12	8220,18	2161,85	25647	6745	9207	10,19	32
		м3		1650,83	619,19	5151	1932	130	2,37	7
27	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо для колодца Д1000мм	5,34	4710,00	--	25151	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита перекрытия для колодца	1,68	29600,00	--	49728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк для колодца	6	16500,00	--	99000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			234881	13728			206
			Тенге			33523	3328			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234881				
	Материалы -		Тенге			913				
	Всего заработная плата -		Тенге				36851			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	99000		99000				

	Местные материалы -		Тенге			87718					
		Накладные расходы -	Тенге			42664					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16653					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294198					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата -	Тенге				43251				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			294198					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата -	Тенге				43251				
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (4шт)									
30	**Е0101-165-3**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы**									
			1,372	**763,31**	**--**	**1047**	**--**	**1183**	**4,73**	**6**
		м3		**763,31**	**--**	**1047**	**--**	**113**	**--**	**--**
31	**Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**									
			1,372	**134,78**	**--**	**185**	**--**	**209**	**0,83**	**1**
		м3		**134,78**	**--**	**185**	**--**	**113**	**--**	**--**
32	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I**									
			2,401	**176,40**	**176,40**	**424**	**424**	**85**	**--**	**--**
		т		**--**	**35,28**	**--**	**85**	**100**	**0,74**	**2**
33	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**									
			0,64	**5827,23**	**75,91**	**3729**	**49**	**171**	**1,55**	**1**
		м3		**225,11**	**28,67**	**144**	**18**	**105**	**0,14**	**--**
34	**Е0109-61-12**	**Монтаж приямка**									
			0,12	**23577,36**	**6309,63**	**2829**	**757**	**1534**	**74,98**	**9**
		т		**14024,25**	**176,73**	**1683**	**21**	**90**	**0,76**	**--**
35	**С12021-250**	**Приямок 400х400х600**									
			0,12	**154200,00**	**--**	**18504**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**26718**	**1229**			**18**
			Тенге			**3059**	**124**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5385				
	Материалы -		Тенге			83				
	Всего заработная плата -		Тенге				1479			
	Местные материалы -		Тенге			3453				
		Накладные расходы -	Тенге			1648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			422					

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7455						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1726					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21333						
	Материалы -		Тенге			389						
	Всего заработная плата -		Тенге				1704					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18504						
		Накладные расходы -	Тенге			1534						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				230					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1372						
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24239						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1934					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			31694						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3661					

РАЗДЕЛ 6.Монтаж сигнальных устройств

36	Ц0108-543-2	Светофор ,устанавливаемый на конструкциях	8	734,29	38,64	5874	309	3088	2,30	18
		шт		403,65	2,64	3229	21	95	0,02	--
37	СЦена поставщика	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм (ТИП-7 LED)	6	53518,85	--	321113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СЦена поставщика	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	2	35232,72	--	70465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0109-61-12	Монтаж экранов для светофоров	0,03	23577,36	6309,63	707	189	383	74,98	2
		т		14024,25	176,73	421	5	90	0,76	--
40	СЦена поставщика	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного (ТИП-7)	6	3808,09	--	22849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			421009	498			21
			Тенге			3650	26			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			391579				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			391579				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5874				
	Материалы -		Тенге			2336				
	Всего заработная плата -		Тенге				3250			
		Накладные расходы -	Тенге			3088				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				463			