2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	46586
	НР первого уровня	%	59,1		105,25	27532
	НР второго уровня	%	3,6		10,2	2668
	Накладные расходы	%	-		115,45	30200
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	6143
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	82929
49 Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		261,6	673,05	176069
49. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	117,72	867,91	102170
49. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	5,703	759,66	4332
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	106503
49. 3 112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1308	3415,9	447
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1308	855,13	111,85
49. 4 1007С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	5,101	813,74	4151
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	5,101	757,42	3863,60
49. 5 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,47088	1424,23	671
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,47088	757,42	356,65
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	5268
49. 6 149732С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	887,609	77,26	68577
49. 7 249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	1,936	27,67	54
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				262,35	68630
	НР первого уровня	%	54,8		223,1	58363
	НР второго уровня	%	3,6		32,26	8440
	Накладные расходы	%	-		255,36	66803
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,27	19430
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1002,68	262302

	3	4	5	6	7	8
11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		304,1	1867,92	568034
50. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,9779	297,379	816,18	242715
50. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	1,034	1001,06	1035
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				801,55	243750
50. 3 762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,51697	3146,73	1627
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,51697	1146,99	592,96
50. 4 2216С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	8,576	18,64	160
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5 2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,51697	1798,87	930
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,51697	855,13	442,08
50. 6 2698С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,76025	183,51	140
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 7 2875С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	2,402	15,06	36
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,51	2892
50. 8 131284С (21-060902-0201)	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	206,727	75,84	15678
50. 9 131286С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	870,76	114,25	99484
50.10 131379С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	197,665	16,39	3240
50.11 131450С (21-060904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	541,298	51,06	27639
50.12 131453С (21-060904-0201)	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	48,656	28,84	1403
50.13 145630С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	45,463	43,89	1995
50.14 145735С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным	шт.	0,6565	199,642	7,71	1539

	3	4	5	6	7	8
(30207-1006)	оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм					
145910С (130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	7,055	954,68	6735
50.16 149136С (22-030201-0105)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	313,223	411,22	128804
50.17 149908С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	111,605	133,36	14884
50.18 249098С (21-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	396,212	1,02	404
50.19 249131С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,03041	320,63	10
50.20 249182С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	203,048	47,83	9712
50.21 249183С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	212,961	37,96	8084
50.22 249184С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,319	401,047	7,02	2815
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1060,26	322426
	НР первого уровня	%	59,8		479,32	145763
	НР второго уровня	%	3,6		84,5	25697
	Накладные расходы	%	-		563,83	171459
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,54	59159
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2626,28	798652
51 Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		304,1	498,21	151505
51. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	136,845	867,91	118769
51. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	6,629	759,66	5036
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	123805
51. 3 112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,15205	3415,9	519
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,15205	855,13	130,02
51. 4 1007С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	5,93	813,74	4825
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	5,93	757,42	4491,50
51. 5 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,54738	1424,23	780
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,54738	757,42	414,60

		3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	6124
	1177 62C (01-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,13	343,633	77,26	26549
	249132C (130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	2,25	27,67	62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,51	26611
		НР первого уровня	%	54,8		223,1	67845
		НР второго уровня	%	3,6		25,97	7897
		Накладные расходы	%	-		249,07	75742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,78	18180
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				807,06	245427
		Стены					
52	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		1174,1	178,08	209084
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	301,744	692,92	209084
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	209084
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	123569
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	11976
		Накладные расходы	%	-		115,45	135544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	27570
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	372199
53	Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		120	2138,04	256565
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	271,92	786,8	213947
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,804	757,42	609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	214556
53. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,804	1424,23	1145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,804	757,42	608,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	1145
53. 4	102682С	Раствор готовый отделочный тяжелый,	м3	0,022	2,64	15705,09	41461

2	3	4	5	6	7	8
(21-020402-0206)	цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98					
53. 5 249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,42	27,67	12
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
	НР первого уровня	%	59,1		345,61	41473
	НР второго уровня	%	3,6		1056,69	126802
	Накладные расходы	%	-		115,01	13801
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1171,7	140604
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				264,78	31773
54 Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		600	3574,52 544,22	428942 326533
54. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	222	816,18	181192
54. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	11,22	759,51	8522
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	189714
54. 3 112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,24	3415,9	820
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,24	855,13	205,23
54. 4 1007С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	10,02	813,74	8154
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	10,02	757,42	7589,35
54. 5 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,96	1424,23	1367
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,96	757,42	727,12
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	10341
54. 6 149732С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	1746	77,26	134896
54. 7 249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	3,78	27,67	105
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	135001
	НР первого уровня	%	54,8		173,27	103963
	НР второго уровня	%	3,6		25,83	15498
	Накладные расходы	%	-		199,1	119461

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	35680
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	481674
	Полы					
55 E12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		565,7	80,78	45694
55. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,1139	64,433	692,92	44647
55. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,73541	757,42	557
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,91	45204
55. 3 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,73541	1424,23	1047
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,73541	757,42	557,01
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,85	1047
	НР первого уровня	%	59,1		47,23	26716
	НР второго уровня	%	3,6		4,61	2607
	Накладные расходы	%	-		51,83	29322
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,61	6001
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143,22	81018
56 E12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		593,4	26,12	15501
56. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0377	22,371	692,92	15501
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,12	15501
	НР первого уровня	%	59,1		15,44	9161
	НР второго уровня	%	3,6		1,5	888
	Накладные расходы	%	-		16,93	10049
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,44	2044
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,5	27595
57 E12-070101-1105 12-070101-1105 РСНБ РК 2015	-Полы. Устройство оснований под покрытие из плит OSB-3 . Площадь до 20 м2	м2		260	1071,4	278564
57. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,4606	119,756	738,26	88411
57. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,468	800,85	375

2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				341,48	88786
57. 3 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,26	1424,23	370
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,26	757,42	196,93
57. 4 2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,208	1798,87	374
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,208	855,13	177,87
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,86	744
57. 5 135861С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1,33	345,8	547,74	189408
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				728,49	189408
	НР первого уровня	%	59,1		201,82	52472
	НР второго уровня	%	3,6		45,84	11917
	Накладные расходы	%	-		247,65	64390
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,52	27436
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1424,58	370390
58 С121-070509-0409 21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм 7,2 КГ	м2		265,2	908,39	240905
	НР второго уровня	%	3,6		32,7	8673
	Накладные расходы	%	-		32,7	8673
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,29	19966
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1016,38	269544
	Лестницы					
	Двери					
59 Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2		54,81	765,12	41936
59. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=718,47)	чел-ч	0,9115	49,959	718,47	35894
59. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	4,242	757,42	3213
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				713,51	39107

:	2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8
59. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	4,242	1424,23	6042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	4,242	757,42	3212,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,24	6042
		НР первого уровня	%	50,8		362,46	19867
		НР второго уровня	%	3,6		40,59	2225
		Накладные расходы	%	-		403,06	22091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,45	5122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1261,63	69150

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 3021689

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3021689
Материалы -	Тенге	918521
Всего заработная плата -	Тенге	1849181
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	240905
Накладные расходы -	Тенге	1215458
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1068221
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	147237
Сметная прибыль -	Тенге	338972
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4576119
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2382
Сметная заработная плата -	Тенге	1849181
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	4576119
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2382
Сметная заработная плата -	Тенге	1849181

РАЗДЕЛ 5. ПЯТЫЙ ЭТАЖ

Коридоры

Стены

60	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		399	178,08	71054
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	102,543	692,92	71054
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	71054
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	41993
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	4070
		Накладные расходы	%	-		115,45	46063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	9369
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	126486

2	3	4	5	6	7	8
61 E12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		82	2138,04	175319
61. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	185,812	786,8	146197
61. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,5494	757,42	416
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	146613
61. 3 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,5494	1424,23	782
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,5494	757,42	416,13
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	782
61. 4 102682С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,804	15705,09	28332
61. 5 249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,287	27,67	8
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	28340
	НР первого уровня	%	59,1		1056,69	86648
	НР второго уровня	%	3,6		115,01	9431
	Накладные расходы	%	-		1171,7	96079
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	21712
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	293110
62 E11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		399	544,22	217145
62. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	147,63	816,18	120493
62. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	7,461	759,51	5667
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	126160
62. 3 112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1596	3415,9	545
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1596	855,13	136,48
62. 4 1007С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	6,663	813,74	5422

2	3	4	5	6	7	8
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	6,663	757,42	5046,69
62. 5 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,6384	1424,23	909
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,6384	757,42	483,54
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
62. 6 149732С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	1161,09	17,23	6877
62. 7 249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	2,514	77,26	89706
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,67	70
	НР первого уровня	%	54,8		225	89775
	НР второго уровня	%	3,6		173,27	69135
	Накладные расходы	%	-		25,83	10306
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,1	79442
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,47	23727
	Полы				802,79	320313
63 E12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		113,9	549,72	62613
63. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3=757,42)	чел-ч	0,6987	79,582	757,42	60277
63. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,64	757,42	1242
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,12	61519
63. 3 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,64	1424,23	2336
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	1,64	757,42	1242,17
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,51	2336
	НР первого уровня	%	59,1		319,21	36358
	НР второго уровня	%	3,6		31,28	3563
	Накладные расходы	%	-		350,49	39921
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,02	8203
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				972,22	110736
	Спальни, воспитатель, игровая, кабинет методиста, музей, комната релаксации, кабинет ИЗО					
	Потолки					
64 E12-120104-	-Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		335,7	178,08	59782

:	2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8
	0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015						
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	86,275	692,92	59782
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	59782
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	35331
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	3424
		Накладные расходы	%	-		115,45	38755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	7883
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	106420
65	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		220	673,05	148070
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	99	867,91	85923
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	4,796	759,66	3643
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	89566
65. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,11	3415,9	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,11	855,13	94,06
65. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	4,29	813,74	3491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	4,29	757,42	3249,33
65. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,396	1424,23	564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,396	757,42	299,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	4431
65. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	746,46	77,26	57671
65. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0074	1,628	27,67	45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				262,35	57717
		НР первого уровня	%	54,8		223,1	49082

2	3	4	5	6	7	8
	НР второго уровня	%	3,6		32,26	7097
	Накладные расходы	%	-		255,36	56180
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		74,27	16340
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1002,68	220590
66 E11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		110	1867,92	205471
66. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,9779	107,569	816,18	87796
66. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,374	1001,06	374
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				801,55	88170
66. 3 762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,187	3146,73	588
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,187	1146,99	214,49
66. 4 2216С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	3,102	18,64	58
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5 2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,187	1798,87	336
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,187	855,13	159,91
66. 6 2698С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,275	183,51	50
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7 2875С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,869	15,06	13
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,51	1046
66. 8 131284С (21-060902-0201)	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	74,778	75,84	5671
66. 9 131286С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	314,974	114,25	35986
66.10 131379С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	71,5	16,39	1172
66.11 131450С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60	шт.	1,78	195,8	51,06	9998

2	3	4	5	6	7	8
(21-060904-0101)	мм х 27 мм					
66.12 131453С (21-060904-0201)	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	17,6	28,84	508
66.13 145630С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	16,445	43,89	722
66.14 145735С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	72,215	7,71	557
66.15 145910С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	2,552	954,68	2436
66.16 149136С (22-030201-0105)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	113,3	411,22	46591
66.17 149908С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	40,37	133,36	5384
66.18 249098С (21-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	143,319	1,02	146
66.19 249131С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,011	320,63	4
66.20 249182С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	73,447	47,83	3513
66.21 249183С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	77,033	37,96	2924
66.22 249184С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,319	145,068	7,02	1018
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1060,26	116629
	НР первого уровня	%	59,8		479,32	52726
	НР второго уровня	%	3,6		84,5	9295
	Накладные расходы	%	-		563,83	62021
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,54	21399
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2626,28	288891
	Стены					
67 Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		1212,7	178,08	215958
67. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	311,664	692,92	215958
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	215958
	НР первого уровня	%	59,1		105,25	127631
	НР второго уровня	%	3,6		10,2	12369
	Накладные расходы	%	-		115,45	140000
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	28477
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	384435
68 Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		130	2138,04	277945

:	2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8
	РК 2015						
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	294,58	786,8	231776
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,871	757,42	660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	232435
68. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,871	1424,23	1241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,871	757,42	659,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	1241
68. 4 (21-020402-0206)	102682С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	2,86	15705,09	44917
68. 5 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0035	0,455	27,67	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	44929
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	137369
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	14951
		Накладные расходы	%	-		1171,7	152321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	34421
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	464687
69	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		630,2	544,22	342969
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	233,174	816,18	190312
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	11,785	759,51	8951
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	199263
69. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,25208	3415,9	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,25208	855,13	215,56
69. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	10,524	813,74	8564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	10,524	757,42	7971,09
69. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	1,008	1424,23	1436

2	3	4	5	6	7	8
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	1,008	757,42	763,48
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	10861
69. 6 149732С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	1833,882	77,26	141686
69. 7 249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	3,97	27,67	110
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	141796
	НР первого уровня	%	54,8		173,27	109196
	НР второго уровня	%	3,6		25,83	16278
	Накладные расходы	%	-		199,1	125474
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	37475
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	505918
	Полы					
70 Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		492,3	80,78	39766
70. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,1139	56,073	692,92	38854
70. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,63999	757,42	485
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,91	39339
70. 3 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,63999	1424,23	911
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,63999	757,42	484,74
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,85	911
	НР первого уровня	%	59,1		47,23	23249
	НР второго уровня	%	3,6		4,61	2269
	Накладные расходы	%	-		51,83	25518
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,61	5223
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143,22	70506
71 Е12-070101-1105 12-070101-1105 РСНБ РК 2015	-Полы. Устройство оснований под покрытие из плит OSB-3 . Площадь до 20 м2	м2		230,3	1071,4	246743
71. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,4606	106,076	738,26	78312
71. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,41454	800,85	332
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				341,48	78644

:	2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8
71. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,2303	1424,23	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2303	757,42	174,43
71. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,18424	1798,87	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,18424	855,13	157,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
71. 5 (21-100501-1302)	135861С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1,33	306,299	547,74	167772
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,86	659
		НР первого уровня	%	59,1		728,49	167772
		НР второго уровня	%	3,6		201,82	46478
		Накладные расходы	%	-		45,84	10556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,65	57034
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,52	24302
72	С121-070509 -0409 21-070509- 0409 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм 7,2 КГ	м2		234,6	1424,58	328080
						908,39	213108
		НР второго уровня	%	3,6		32,7	7672
		Накладные расходы	%	-		32,7	7672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,29	17662
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1016,38	238443
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2275943
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2275943
Материалы -			Тенге				646958
Всего заработная плата -			Тенге				1408503
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				213108
Накладные расходы -			Тенге				926479
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				815198
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				111281
Сметная прибыль -			Тенге				256194
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3458616

2	3		4	5	6	7	8
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					1839
	Сметная заработная плата -	Тенге					1408503
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3458616
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					1839
	Сметная заработная плата -	Тенге					1408503
	РАЗДЕЛ 6. ОКНА						
	Демонтаж						
73 E11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		528,555	1298,51	686336	
73. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=718,47)	чел-ч	1,654	874,177	718,47	628070	
73. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	40,91	757,42	30986	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1246,9	659056	
73. 3 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	40,91	1424,23	58265	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	40,91	757,42	30986,05	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,24	58265	
	НР первого уровня	%	50,8		633,43	334801	
	НР второго уровня	%	3,6		69,55	36761	
	Накладные расходы	%	-		702,98	371561	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,12	84632	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2161,61	1142529	
	ОК-1						
74 E11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоковм2 проемов из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых			490,98	2156,36	1058730	
74. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,9112	447,381	777,22	347713	
74. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	32,356	810,35	26219	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				761,61	373933	
74. 3 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	14,828	1424,23	21118	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	14,828	757,42	11231,02	
74. 4 2216С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1526	74,924	18,64	1397	

2	3	4	5	6	7	8
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5 2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	17,528	1798,87	31531
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	17,528	855,13	14988,72
74. 6 2875С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2351	115,429	15,06	1738
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,62	55783
74. 7 135963С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	373,145	982,75	366708
74. 8 145787С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,76	2337,065	24,49	57235
74. 9 147162С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	328,957	108,14	35573
74.10 147163С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	981,96	80,69	79234
74.11 147780С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	3927,84	9,88	38807
74.12 249186С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,23	1585,865	48,98	77676
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1334,54	655233
	НР первого уровня	%	59,8		455,44	223612
	НР второго уровня	%	3,6		94,02	46164
	Накладные расходы	%	-		549,46	269776
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,47	106281
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2922,29	1434787
75 С121-090201 -0102 21-090201- 0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2		490,98	20748,49	10187094
	НР второго уровня	%	3,6		746,95	366735
	Накладные расходы	%	-		746,95	366735
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1719,63	844306
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23215,07	11398135
76 Е11-100501- 0402	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м		367,4	1099,2	403848

:	2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8
	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8						
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=757,42)	чел-ч	0,2138	78,55	757,42	59495
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	1,359	836,64	1137
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				165,03	60633
76. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,25718	1424,23	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,25718	757,42	194,79
76. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	1,102	1798,87	1983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,102	855,13	942,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,39	2349
76. 5	135963С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	333,232	982,75	327484
76. 6	147780С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1469,6	9,88	14520
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				930,87	342003
		НР первого уровня	%	59,8		98,69	36258
		НР второго уровня	%	3,6		43,12	15844
		Накладные расходы	%	-		141,81	52102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,28	36476
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1340,3	492426
77	С121-090205-0109 21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 4,7 КГ	м		367,4	1888,74	693923
		НР второго уровня	%	3,6		67,99	24981
		Накладные расходы	%	-		67,99	24981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,54	57512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2113,27	776417
78	Е11-120101-	-Покрытия мелкие (сливы оконные) из листовой	м2		91,85	2181,14	200338

2	3	4	5	6	7	8
1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	оцинкованной стали. Устройство	покрытия				
78. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3=757,42)	чел-ч	0,972	89,278	757,42	67621
78. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,247995	1071,32	266
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				739,1	67887
78. 3 762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,1837	3146,73	578
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1837	1146,99	210,70
78. 4 2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,064295	1798,87	116
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,064295	855,13	54,98
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,55	694
78. 5 125561С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,523545	247635,02	129648
78. 6 128061С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	11,022	99,96	1102
78. 7 145975С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	3,674	346,5	1273
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1437,37	132023
	НР первого уровня	%	56,4		416,86	38288
	НР второго уровня	%	3,6		93,53	8591
	Накладные расходы	%	-		510,38	46879
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,32	19777
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2906,84	266994
	ОК-3					
79 Е11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоковм2 проемов из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых			30,375	2156,36	65499
79. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,9112	27,678	777,22	21512
79. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	2,002	810,35	1622
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				761,61	23134
79. 3 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,917325	1424,23	1306

2	3	4	5	6	7	8
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,917325	757,42	694,80
79. 4 2216С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1526	4,635	18,64	86
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5 2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,084	1798,87	1951
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,084	855,13	926,96
79. 6 2875С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2351	7,141	15,06	108
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,62	3451
79. 7 135963С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	23,085	982,75	22687
79. 8 145787С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,76	144,585	24,49	3541
79. 9 147162С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	20,351	108,14	2201
79.10 147163С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	60,75	80,69	4902
79.11 147780С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	243	9,88	2401
79.12 249186С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,23	98,111	48,98	4805
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1334,54	40537
	НР первого уровня	%	59,8		455,44	13834
	НР второго уровня	%	3,6		94,02	2856
	Накладные расходы	%	-		549,46	16690
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,47	6575
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2922,29	88765
80 С121-090201 -0102 21-090201- 0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2		30,375	20748,49	630235
	НР второго уровня	%	3,6		746,95	22688
	Накладные расходы	%	-		746,95	22688

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1719,63	52234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23215,07	705158
81	Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменныхп/м толщиной свыше 0,51 м			21,75	1099,2	23908
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=757,42)	чел-ч	0,2138	4,65	757,42	3522
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,080475	836,64	67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				165,03	3589
81. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,015225	1424,23	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,015225	757,42	11,53
81. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,06525	1798,87	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,06525	855,13	55,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,39	139
81. 5	135963С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	19,727	982,75	19387
81. 6	147780С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	87	9,88	860
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				930,87	20247
		НР первого уровня	%	59,8		98,69	2146
		НР второго уровня	%	3,6		43,12	938
		Накладные расходы	%	-		141,81	3084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,28	2159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1340,3	29152
82	С121-090205-0109 21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 4,7 КГ	м		21,75	1888,74	41080
		НР второго уровня	%	3,6		67,99	1479

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		67,99	1479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,54	3405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2113,27	45964
83	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (сливы оконные) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		5,4375	2181,14	11860
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=757,42)	чел-ч	0,972	5,285	757,42	4003
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,014681	1071,33	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				739,1	4019
83. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,010875	3146,73	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,010875	1146,99	12,47
83. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,003806	1798,87	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,003806	855,13	3,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,55	41
83. 5 (21-050104-0110)	125561С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,030994	247635,02	7675
83. 6 (21-050307-1004)	128061С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,6525	99,96	65
83. 7 (21-130209-0203)	145975С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,2175	346,5	75
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1437,37	7816
		НР первого уровня	%	56,4		416,86	2267
		НР второго уровня	%	3,6		93,53	509
		Накладные расходы	%	-		510,38	2775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,32	1171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2906,84	15806
		ОК-4					
84	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	изм2 проемов		7,2	3009,33	21667
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	1,303	9,382	777,22	7292
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,47448	810,35	384

2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1066,12	7676
84. 3 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,21744	1424,23	310
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,21744	757,42	164,69
84. 4 2216С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	1,648	18,64	31
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5 2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,25704	1798,87	462
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,25704	855,13	219,80
84. 6 2875С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	2,539	15,06	38
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,81	841
84. 7 135963С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	8,208	982,75	8066
84. 8 145787С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	51,408	24,49	1259
84. 9 147162С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	5,112	108,14	553
84.10 147163С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	19,512	80,69	1574
84.11 147780С. (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	57,6	9,88	569
84.12 249186С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	30,888	48,98	1513
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1879,81	13535
	НР первого уровня	%	59,8		637,54	4590
	НР второго уровня	%	3,6		131,29	945
	Накладные расходы	%	-		768,83	5536
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,25	2176
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4080,41	29379
85 С121-090201 -0102 21-090201- 0102 РСНБ РК 2015 в ценах	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2		7,2	20748,49	149389

	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		746,95	5378
		Накладные расходы	%	8		746,95	5378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			1719,63	12381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23215,07	167149
86	Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменныхп/м толщиной свыше 0,51 м			5,2	1099,2	5716
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=757,42)	чел-ч	0,2138	1,112	757,42	842
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,01924	836,64	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				165,03	858
86. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,00364	1424,23	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00364	757,42	2,76
86. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0156	1798,87	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0156	855,13	13,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,39	33
86. 5	135963С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	4,716	982,75	4635
86. 6	147780С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	20,8	9,88	206
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				930,87	4841
		НР первого уровня	%	59,8		98,69	513
		НР второго уровня	%	3,6		43,12	224
		Накладные расходы	%			141,81	737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,28	516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1340,3	6970
87	С121-090205-0109 21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 4,7 КГ	м		5,2	1888,74	9821

2	3	4	5	6	7	8
I квартала 2017 года						
	НР второго уровня	%	3,6		67,99	354
	Накладные расходы	%	-		67,99	354
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,54	814
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2113,27	10989
88 E11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (сливы оконные) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1,3	2181,14	2835
88. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(З=757,42)	чел-ч	0,972	1,264	757,42	957
88. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,00351	1071,31	4
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				739,1	961
88. 3 762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0026	3146,73	8
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0026	1146,99	2,98
88. 4 2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00091	1798,87	2
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00091	855,13	0,78
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,55	10
88. 5 125561С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,00741	247635,02	1835
88. 6 128061С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,156	99,96	16
88. 7 145975С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,052	346,5	18
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1437,37	1869
	НР первого уровня	%	56,4		416,86	542
	НР второго уровня	%	3,6		93,53	122
	Накладные расходы	%	-		510,38	663
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,32	280
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2906,84	3779
	Откосы					
89 E12-110101-0701 12-110101-	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2		313,715	3775,3	1184367

1	2	3	4	5	6	7	8
	0701 РСНБ РК 2015						
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	3,852	1208,43	796,38	962370
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	3,639	757,42	2756
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3076,44	965126
89. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	3,639	1424,23	5183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	3,639	757,42	2756,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,52	5183
89. 4 (21-020402-0206)	102682С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	13,803	15705,09	216785
89. 5 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0035	1,098	27,67	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				691,12	216815
		НР первого уровня	%	59,1		1818,18	570389
		НР второго уровня	%	3,6		201,37	63171
		Накладные расходы	%	-		2019,54	633561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,59	145434
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6258,43	1963362

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	15376647
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15376647
Материалы -	Тенге	1434917
Всего заработная плата -	Тенге	2166872
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11711543
Накладные расходы -	Тенге	1824981
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1227241
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	597740
Сметная прибыль -	Тенге	1376130
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18577758
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2828
Сметная заработная плата -	Тенге	2166872
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	18577758
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2828
Сметная заработная плата -	Тенге	2166872

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	27889476
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	9752623
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	309387

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	.	.	.	.	.	193323
		- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	.	.	.	.	.	18399645
		- перевозка грузов	. Тенге	.	.	.	.	.	0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	.	.	.	.	.	0
		Накладные расходы I уровня	. Тенге	.	.	.	.	.	5501629
		Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	.	.	33603314
		Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	.	.	1209719
		ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	.	34813034
		Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	.	2785043
		ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	.	37598075,89
		НДС 12 %							4511769,11
		ИТОГО:							42109845,00

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии" управления образования Карагандинской области

Директор _____ Сыздыкова Ж.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «R.I.C.H & S» Жангиров Ж.Ж.

ТЕХ. НАДЗОР:

ИП КЕН

Эксперт _____ Баймульдинов А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии" 45610

ПОДРЯДЧИК : ПОДРЯДЧИК : ТОО «R.I.C.H&S»

Наименование стройки- г. Караганда, ул. Магнитогорская, 3. КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии" управления образования Карагандинской области

ФОРМА 2в

Наименование объекта- КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии". Капитальный ремонт

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ					
		Вестибюль, коридоры, главное крыльцо					
1	Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки -Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. м2 Устройство			82,39	950,11	78279
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=835,34)	чел-ч	1,025	84,45	835,34	70544
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	4,4	841,22	3701
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				901,14	74245
1. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	4,408	12,55	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,626164	1424,23	892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,626164	757,42	474,27
1. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	3,773	1798,87	6788

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	3,773	855,13	3226,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				93,88	7735
		НР первого уровня	%	54,8		493,83	40686
		НР второго уровня	%	3,6		51,98	4283
		Накладные расходы	%	-		545,81	44969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,67	9860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1615,59	133108
2	С122-030301-0105 22-030301-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	-Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте 4,3 КГ	м2		82,39	2045,33	168515
		НР второго уровня	%	3,6		73,63	6067
		Накладные расходы	%	-		73,63	6067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,52	13967
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2288,48	188548
3	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		357	320,58	114449
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,231	82,467	796,38	65675
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,3927	846,25	332
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184,89	66007
3. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0357	1424,23	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0357	757,42	27,04
3. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,357	1798,87	642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,357	855,13	305,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	693

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 5 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,0031	1,107	84,66	94
3. 6 (21-130807-0101)	147147С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	224,91	204,58	46012
3. 7 (21-130812-0801)	147307С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,999	162,18	486
3. 8 (22-040301-9901)	249453С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	17,85	83,38	1488
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,68	48080
		НР первого уровня	%	54,8		101,32	36172
		НР второго уровня	%	3,6		15,19	5422
		Накладные расходы	%	-		116,51	41594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	12483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,06	168526
4	Е12-070101-0209 12-070101-0209 РСНБ РК 2015 прим.	Полы -Полы мозаичные. Разборка покрытия	м2		166,7	385,87	64324
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=757,42)	чел-ч	0,3824	63,746	757,42	48283
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0464	7,735	879,72	6805
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				330,46	55087
4. 3 (31-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0376	6,268	1890,72	11851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	6,268	855,13	5359,95
4. 4 (34-030401-0301)	1159С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0752	12,536	16,8	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5 (31-050502-0101)	3006С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0088	1,467	2713,21	3980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	1,467	984,78	1444,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,23	16042
		НР первого уровня	%	59,1		195,3	32556
		НР второго уровня	%	3,6		20,92	3488
		Накладные расходы	%	-		216,22	36044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,17	8029

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
5	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		166,7	650,26	108398
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,356	59,345	547,02	91188
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,117	705,69	41879
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				757,42	1604
5. 3	404С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	15,12	260,84	43483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	12,99	196
5. 4	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,117	1424,23	3015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,117	757,42	1603,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
5. 5	102637С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,401	19,27	3212
5. 6	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	5,835	13507,69	45935
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,67	161
		НР первого уровня	%	60,9		276,53	46097
		НР второго уровня	%	3,6		158,85	26481
		Накладные расходы	%			25,41	4236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,27	30717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58,5	9752
6	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до толщ.30 мм к норме 11-110101-1101	5 м2 стяжки		166,7	789,79	131657
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,0088	1,467	150,57	25101
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,70014	705,69	1035
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				757,42	530
6. 3	404С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	7,735	9,39	1566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	12,99	100

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,70014	1424,23	997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,70014	757,42	530,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
6. 5 (21-020401-2805)	102637С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,7	13507,69	22968
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
		НР первого уровня	%	60,9		137,78	22968
		НР второго уровня	%	3,6		5,72	953
		Накладные расходы	%			5,63	938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,35	1891
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12,95	2159
7	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		166,7	174,87	29151
						3967,51	661384
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	0,801	133,527	786,8	105059
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	6,375	850,3	5420
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	4,318	662,74	110479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	12,55	54
7. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,131693	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,131693	3146,73	414
7. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,708475	1146,99	151,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,708475	1424,23	1009
7. 6 (34-030102-0301)	2445С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	5,601	757,42	536,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	54,46	305
7. 7 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	5,534	--	--
						2292,74	12689

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	5,534	855,13	4732,29
7, 8 (34-030501-0101)	3008С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,467	153,97	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7, 9 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,02	3,334	88,17	14698
7,10 (22-050107-0101)	149905С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	125,025	84,66	282
7,11 (22-060301-0123)	150084С	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	170,034	149,28	18664
7,12 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,00192	0,320064	2773,63	471611
7,13 (22-050102-0101)	249623С	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	1356,938	27,63	51062
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
		НР первого уровня	%	60,9		3249,12	541628
		НР второго уровня	%	3,6		403,61	67282
		Накладные расходы	%	-		157,36	26232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,97	93514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				362,28	60392
8	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		129,611	4890,76 2525,17	815290 327290
8, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,23	29,811	796,38	23741
8, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,429012	871,55	374
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8, 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,272183	186,05 12,55	24114 3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8, 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,038883	3146,73	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,038883	1146,99	44,60
8, 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,044068	1424,23	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,044068	757,42	33,38

1	2	3	4	5	6	7	8
8, 6 (34-030102-0301)	2445С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	1,296	54,46	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8, 7 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,346061	2292,74	793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,346061	855,13	295,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
8, 8 (22-050107-0101)	149905С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	7,777	8,12	1053
8, 9 (22-060301-0511)	150181С	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	130,907	149,28	1161
8,10 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,00016	0,020738	2278,06	298214
8,11 (22-050102-0101)	249623С	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	82,951	27,63	0,57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,63	3121
		НР первого уровня	%	60,9		2333,89	302497
		НР второго уровня	%	3,6		113,31	14686
		Накладные расходы	%	-		94,99	12311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,29	26997
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,68	28343
		Тамбуры				2952,14	382630
		Потолки					
9	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим	-Галтели. Устройство на клее КН-2	мп		153,5	106,77	16390
9, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	13,8	867,91	11977
9, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,04605	855,13	39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9, 3 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,04605	78,28	12016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,04605	1798,87	83
						855,13	39,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,539661	83
9, 4 (21-100501-1302)	135861С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	7,905	547,74	4330
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,21	4330
		НР первого уровня	%	60,9		47,67	7318
		НР второго уровня	%	3,6		5,56	853
		Накладные расходы	%	-		53,23	8171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,8	1965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172,81	26526
10	Прайс ТПРАЙС 2017г.	-Галтель шириной 5 см	мп		161,175	169,64	27342
		НР второго уровня	%	3,6		6,11	984
		Накладные расходы	%	-		6,11	984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,06	2266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				189,81	30593
		Лестницы					
		Потолки					
11	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		25,2	178,08	4488
11, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	6,476	692,92	4488
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	4488
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	2652
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	257
		Накладные расходы	%	-		115,45	2909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	592
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	7989
12	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		25,2	673,05	16961
12, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	11,34	867,91	9842
12, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,54936	759,66	417
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	10259
12, 3	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0126	3415,9	43

1	2	3	4	5	6	7	8
	(31-050501-0101)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0126	855,13	10,77
12, 4	1007С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,4914	813,74	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,4914	757,42	372,20
12, 5	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,04536	1424,23	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,04536	757,42	34,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	508
12, 6	149732С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	85,504	77,26	6606
12, 7	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,18648	27,67	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				262,35	6611
		НР первого уровня	%	54,8		223,1	5622
		НР второго уровня	%	3,6		32,26	813
		Накладные расходы	%	-		255,36	6435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,27	1872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1002,68	25268
13	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		25,2	356,37	8981
13, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	6,552	796,38	5218
13, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,02772	846,25	23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,99	5241
13, 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00252	1424,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00252	757,42	1,91
13, 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0252	1798,87	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0252	855,13	21,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	49
13, 5 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,0031	0,07812	84,66	7
13, 6 (21-130807-0101)	147147С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	17,388	204,58	3557
13, 7 (21-130812-0801)	147307С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,21168	162,18	34
13, 8 (22-040301-9901)	249453С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	1,386	83,38	116
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				147,37	3714
		НР первого уровня	%	54,8		113,98	2872
		НР второго уровня	%	3,6		16,93	427
		Накладные расходы	%	-		130,91	3299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,98	982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	13262
		Стены					
14	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		138	178,08	24575
14, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	35,466	692,92	24575
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	24575
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	14524
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	1408
		Накладные расходы	%	-		115,45	15931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	3241
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	43747
15	Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		47	2138,04	100488
15, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	106,502	786,8	83796
15, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,3149	757,42	239
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	84034
15, 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,3149	1424,23	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,3149	757,42	238,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	448
15	4 102682С (21=020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,034	15705,09	16239
15	5 249132С (21=130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,1645	27,67	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	16244
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	49664
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	5405
		Накладные расходы	%	-		1171,7	55070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	12445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	168002
16	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		138	544,22	75103
16	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	51,06	816,18	41674
16	2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	2,581	759,51	1960
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	43634
16	3 112С (31=050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0552	3415,9	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0552	855,13	47,20
16	4 1007С (31=030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	2,305	813,74	1875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	2,305	757,42	1745,85
16	5 1569С (31=050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,2208	1424,23	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,2208	757,42	167,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	2378
16	6 149732С (23=050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	401,58	77,26	31026
16	7 249132С (21=130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,8694	27,67	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	31050

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		173,27	23912
		НР второго уровня	%	3,6		25,83	3565
		Накладные расходы	%	-		199,1	27476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	8206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	110785
17	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		138	320,58	44241
17: 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,231	31,878	796,38	25387
17: 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1518	846,25	128
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184,89	25515
17: 3	1569С (91-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0138	1424,23	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0138	757,42	10,45
17: 4	2509С (91-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,138	1798,87	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,138	855,13	118,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	268
17: 5	147047С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,4278	84,66	36
17: 6	147147С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	86,94	204,58	17786
17: 7	147307С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,159	162,18	188
17: 8	249453С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,9	83,38	575
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,68	18586
		НР первого уровня	%	54,8		101,32	13982
		НР второго уровня	%	3,6		15,19	2096
		Накладные расходы	%	-		116,51	16079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	4826
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,06	65145
		Полы					
18	Е11-110101-2707	-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в	м2 покрытия		83	3967,51	329303

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-110101-2707 РСНВ РК 2015	построечных условиях					
10; 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	0,801	66,483	786,8	52309
10; 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	3,174	850,3	2699
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				662,74	55008
10; 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	2,15	12,55	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10; 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,06557	3146,73	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,06557	1146,99	75,21
10; 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,35275	1424,23	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,35275	757,42	267,18
10; 6 (34-030102-0301)	2445С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	2,789	54,46	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10; 7 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	2,756	2292,74	6318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	2,756	855,13	2356,74
10; 8 (34-030501-0101)	3008С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,7304	153,97	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,17	7318
10; 9 (21-130903-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,02	1,66	84,66	141
10; 10 (23-050107-0101)	149905С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	62,25	149,28	9293
10; 11 (23-080301-0123)	150084С	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	84,66	2773,63	234816
10; 12 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,00192	0,15936	27,67	4
10; 13 (23-050102-0101)	249623С	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	675,62	37,63	25424
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3249,12	269677

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		403,61	33500
		НР второго уровня	%	3,6		157,36	13061
		Накладные расходы	%	-		560,97	46561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,28	30069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4890,76	405933
18	611-110101-1905 11-110101-1905 РСНВ РК 2015	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		40,04	2525,17	101108
18	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,23	9,209	796,38	7334
18	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,132532	871,55	116
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,05	7450
18	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,084084	12,55	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18	762С (34-080102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,012012	3146,73	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,012012	1146,99	13,78
18	1569С (34-080602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,013614	1424,23	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,013614	757,42	10,31
18	2445С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,4004	54,46	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18	2510С (34-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,106907	2292,74	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,106907	855,13	91,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,12	325
18	8 149905С (34-080107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	2,402	149,28	359
18	9 150181С (34-080301-0511)	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	40,44	2278,06	92126
18	10 249132С (34-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00016	0,006406	27,67	0,18
18	11 249623С (34-080102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	25,626	37,63	964

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2333,89	93449
		НР первого уровня	%	60,9		113,31	4537
		НР второго уровня	%	3,6		94,99	3803
		Накладные расходы	%	-		208,29	8340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,68	8756
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2952,14	118204
		Процедурный кабинет, кабинет директора, приемная, комната вахтера, кабинет зав.столовой, комната отдыха. Центр поддержки семьи, изолятор					
		Потолки					
60	011-100403-0101 11-100403-0101 РСНВ РК 2015 изм. и доп. вып.	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		123,9	1867,92	231435
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,9779	121,162	816,18	98890
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,42126	1001,06	422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				801,55	99312
60 3	762С (134-080102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,21063	3146,73	663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,21063	1146,99	241,59
60 4	2216С (134-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	3,494	18,64	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60 5	2509С (134-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,21063	1798,87	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,21063	855,13	180,12
60 6	2698С (134-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,30975	183,51	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60 7	2875С (134-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,97881	15,06	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,51	1178

1	2	3	4	5	6	7	8
40	8 131284С (1-080902-0201)	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	84,227	75,84	6388
41	9 131286С (1-080902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	354,775	114,25	40533
42	10 131379С (1-080903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	80,535	16,39	1320
43	11 131450С (1-080904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	220,542	51,06	11261
44	12 131453С (1-080904-0201)	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	19,824	28,84	572
45	13 145630С (1-30207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	18,523	43,89	813
46	14 145735С (1-30207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	81,34	7,71	627
47	15 145910С (1-30208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	2,874	954,68	2744
48	16 149136С (1-30201-0105)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	127,617	411,22	52479
49	17 149908С (1-080108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	45,471	133,36	6064
50	18 249098С (1-30211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	161,429	1,02	165
51	19 249131С (1-30703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,01239	320,63	4
52	20 249182С (1-30809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	82,728	47,83	3957
53	21 249183С (1-30809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	86,767	37,96	3294
54	22 249184С (1-30809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,319	163,399	7,02	1147
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1060,26	131367
		НР первого уровня	%	59,8		479,32	59388
		НР второго уровня	%	3,6		84,5	10470
		Накладные расходы	%	-		563,83	69858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,54	24103
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2626,28	325396
55	11-150203-0504	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		123,9	498,21	61728
	11-150203-0504 РСНВ ФЕР 2015 Изм. Н Доп. Вып.						
56	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	55,755	867,91	48390
57	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	2,701	759,66	2052
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	50442
58	3 112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,06195	3415,9	212

1	2	3	4	5	6	7	8
	(31-050501-0101)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,06195	855,13	52,98
	1007С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	2,416	813,74	1966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	2,416	757,42	1829,93
	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,22302	1424,23	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,22302	757,42	168,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	2495
	149732С (14-030101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,13	140,007	77,26	10817
	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,91686	27,67	25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,51	10842
		НР первого уровня	%	54,8		223,1	27642
		НР второго уровня	%	3,6		25,97	3217
		Накладные расходы	%	-		249,07	30860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,78	7407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				807,06	99995
44	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		123,9	356,37	44154
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	32,214	796,38	25655
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,13629	846,25	115
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,99	25770
	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01239	1424,23	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01239	757,42	9,38
	2509С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1239	1798,87	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1239	855,13	105,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	241
	1 147047С (40001-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,38409	84,66	33
	1 147147С (40007-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	85,491	204,58	17490
	1 147307С (40012-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,041	162,18	169
	1 249453С (040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	6,815	83,38	568
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				147,37	18259
		НР первого уровня	%	54,8		113,98	14122
		НР второго уровня	%	3,6		16,93	2098
		Накладные расходы	%	-		130,91	16220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,98	4830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	65204
33	611-110101-1001 11-110101-1001 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Галтели. Устройство на клее КН-2	мп		153,5	106,77	16390
	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	13,8	867,91	11977
	1 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,04605	855,13	39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				78,28	12016
	1 2509С (010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,04605	1798,87	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,04605	855,13	39,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,539661	83
	1 135861С (100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	7,905	547,74	4330
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,21	4330
		НР первого уровня	%	60,9		47,67	7318
		НР второго уровня	%	3,6		5,56	853
		Накладные расходы	%	-		53,23	8171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,8	1965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172,81	26526

1	2	3	4	5	6	7	8
54	Прайс ТОРГОВО 2017Р.	-Галтель шириной 5 см	мп		161,175	169,64	27342
		НР второго уровня	%	3,6		6,11	984
		Накладные расходы	%	-		6,11	984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,06	2266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				189,81	30593
		Стены					
55	Е12-120104-0504 / 12-120104-0504 РСНВ ФЕР 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		286,2	178,08	50967
56	1 / 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	73,553	692,92	50967
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	50967
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	30121
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	2919
		Накладные расходы	%	-		115,45	33040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	6721
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	90728
57	Е12-110101-0207 / 12-110101-0207 РСНВ ФЕР 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		132,2	2138,04	282649
58	1 / 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	299,565	786,8	235698
59	3 / 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,88574	757,42	671
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	236369
60	2 / 1569С (1-080802-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,88574	1424,23	1261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,88574	757,42	670,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	1261
61	4 / 102682С (1-080402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	2,908	15705,09	45677
62	5 / 249132С (1-140703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,4627	27,67	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	45689
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	139694
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	15204
		Накладные расходы	%	-		1171,7	154898

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	35004
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	472551
37	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		286,2	544,22	155756
37, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	105,894	816,18	86429
37, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	5,352	759,51	4065
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	90493
37, 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,11448	3415,9	391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,11448	855,13	97,90
37, 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	4,78	813,74	3889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	4,78	757,42	3620,47
37, 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,45792	1424,23	652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,45792	757,42	346,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	4933
37, 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	832,842	77,26	64345
37, 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0063	1,803	27,67	50
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	64395
		НР первого уровня	%	54,8		173,27	49590
		НР второго уровня	%	3,6		25,83	7392
		Накладные расходы	%	-		199,1	56983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	17019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	229758
38	Е11-150601-0102 11-150601-0102 РСНБ РК 2015	-Стены. Оклейка обоями плотными	м2 оклеиваемой поверхности		217	873,49	189548

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 4						
28, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,423	91,791	806,6	74039
28, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0434	806,27	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				341,35	74074
28, 3 (91-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0217	1424,23	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0217	757,42	16,44
28, 4 (91-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0217	1798,87	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0217	855,13	18,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,32231	70
28, 5 (21-010501-0601)	100412С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000868	1441,42	1
28, 6 (21-100502-1804)	135939С	Клей марки КМЦ обойный	т	0,000029	0,006293	714232,01	4495
28, 7 (21-130802-0501)	146956С	Бумага ролевая	т	0,000071	0,015407	122499,96	1887
28, 8 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,0001	0,0217	84,66	2
28, 9 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0001	0,0217	27,67	0,6
28,10 (22-040301-9901)	249453С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,097	21,049	83,38	1755
28,11 (22-070101-9902)	249769С	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,15	249,55	429,97	107299
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				531,98	115440
		НР первого уровня	%	54,8		187,06	40592
		НР второго уровня	%	3,6		38,18	8285
		Накладные расходы	%	-		225,24	48877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,9	19074
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1186,64	257500
29	Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015	-Стены. Окраска улучшенная алкидными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		63,6	374,97	23848
	Изм. и доп. вып. 4						
29, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,31	19,716	806,6	15903

1	2	3	4	5	6	7	8
29, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0318	835,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				250,46	15929
29, 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00636	1424,23	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00636	757,42	4,82
29, 4 (31-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02544	1798,87	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02544	855,13	21,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,861971	55
29, 5 (11-010501-0601)	100412С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001526	1441,42	2
29, 6 (11-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,0031	0,19716	84,66	17
29, 7 (11-130812-0801)	147307С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,53424	162,18	87
29, 8 (12-040101-9902)	149237С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,000075	0,00477	320899,84	1531
29, 9 (12-040603-0108)	149395С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	7,187	355,06	2552
29,10 (12-040201-0403)	249388С	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: мумия МА-15 ГОСТ 10503-71	т	0,000184	0,011683	294185,02	3437
29,11 (12-040301-9901)	249453С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	3,18	83,38	265
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124,06	7890
		НР первого уровня	%	54,8		137,25	8729
		НР второго уровня	%	3,6		18,44	1173
		Накладные расходы	%	-		155,69	9902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,45	2700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,11	36450
		Полы					
30	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		124,8	80,78	10081
30, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,1139	14,215	692,92	9850
30, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,16224	757,42	123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,91	9973
30, 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,16224	1424,23	231

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,16224	757,42	122,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,85	231
		НР первого уровня	%	59,1		47,23	5894
		НР второго уровня	%	3,6		4,61	575
		Накладные расходы	%	-		51,83	6469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,61	1324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143,22	17874
31	Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		130,7	26,12	3414
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0377	4,927	692,92	3414
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,12	3414
		НР первого уровня	%	59,1		15,44	2018
		НР второго уровня	%	3,6		1,5	196
		Накладные расходы	%	-		16,93	2213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,44	450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,5	6078
32	Е12-070101-1105 12-070101-1105 РСНБ РК 2015*	-Полы. Устройство оснований под покрытие из плит OSB-3 . Площадь до 20 м2	м2		124,8	1071,4	133711
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,4606	57,483	738,26	42437
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,22464	800,85	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				341,48	42617
32. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,1248	1424,23	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1248	757,42	94,53
32. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,09984	1798,87	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,09984	855,13	85,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,86	357
32. 5	135861С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1,33	165,984	547,74	90916

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				728,49	90916
		НР первого уровня	%	59,1		201,82	25187
		НР второго уровня	%	3,6		45,84	5720
		Накладные расходы	%	-		247,65	30907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,52	13169
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1424,58	177787
33	С121-070509-0409 21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм 7,2 КГ	м2		127,296	908,39	115634
		НР второго уровня	%	3,6		32,7	4163
		Накладные расходы	%	-		32,7	4163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,29	9584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1016,38	129381
34	Е11-110101-1601 11-110101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		124,8	2282,51	284857
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,382	47,674	738,26	35196
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,061	814,9	864
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,94	36060
34. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,4368	1424,23	622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,4368	757,42	330,84
34. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,624	1798,87	1122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,624	855,13	533,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,98	1745
34. 5	135936С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,0624	232638,14	14517
34. 6	147047С	Ветошь	кг	0,005	0,624	84,66	53

1	2	3	4	5	6	7	8
	(11-140803-1001)						
	1 149999С (12-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный	м2	1,02	127,296	1833,11	233348
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1986,51	247917
		НР первого уровня	%	60,9		175,97	21961
		НР второго уровня	%	3,6		88,51	11045
		Накладные расходы	%	-		264,47	33006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,76	25429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2750,74	343292
15	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ ФК 2015 изм. и доп. вып. 0	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов		102,2	257,56	26322
	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	9,188	867,91	7974
	2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,03066	855,13	26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				78,28	8000
	3 2509С (13-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,03066	1798,87	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,03066	855,13	26,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,539661	55
	4 135861С (11-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	5,263	547,74	2883
	5 249765С (12-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	103,222	149,29	15410
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	18293
		НР первого уровня	%	60,9		47,67	4872
		НР второго уровня	%	3,6		10,99	1123
		Накладные расходы	%	-		58,66	5995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,3	2585
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				341,52	34903
		С/узлы, душевые					
		Потолки					
16	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ	-Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		16,84	178,08	2999

1	2	3	4	5	6	7	8
16, 1	ГЭСН 2015 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	4,328	692,92	2999
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	2999
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	1772
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	172
		Накладные расходы	%	-		115,45	1944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	395
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	5338
17	Б11-150203-0504 (11-150203-0504 РСНВ ГЭСН 2015 Изм. и доп. вып. 3)	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		16,84	673,05	11334
18, 2	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	7,578	867,91	6577
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,367112	759,66	279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	6856
19, 3	112С (91-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00842	3415,9	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00842	855,13	7,20
20, 4	1007С (91-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,32838	813,74	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,32838	757,42	248,72
21, 5	1569С (91-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,030312	1424,23	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,030312	757,42	22,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	339
22, 6	149732С (23-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	57,138	77,26	4414
23, 7	249132С (01-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,124616	27,67	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				262,35	4418
		НР первого уровня	%	54,8		223,1	3757
		НР второго уровня	%	3,6		32,26	543
		Накладные расходы	%	-		255,36	4300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,27	1251

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1002,68	16885
38	Е11-150405-0106 Т1-150405-0106 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		16,84	356,37	6001
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	4,378	796,38	3487
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,018524	846,25	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,99	3503
38. 3	1569С (91-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001684	1424,23	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001684	757,42	1,28
38. 4	2509С (91-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01684	1798,87	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01684	855,13	14,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	33
38. 5	147047С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,052204	84,66	4
38. 6	147147С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	11,62	204,58	2377
38. 7	147307С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,141456	162,18	23
38. 8	249453С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	0,9262	83,38	77
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				147,37	2482
		НР первого уровня	%	54,8		113,98	1919
		НР второго уровня	%	3,6		16,93	285
		Накладные расходы	%	-		130,91	2205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,98	656
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	8862
		Стены					
39	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		74,7	556,13	41543
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=699,31)	чел-ч	0,743	55,502	699,31	38813

1	2	3	4	5	6	7	8
39: 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,487	837,94	1246
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				536,26	40059
39: 3 (31-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,225	1890,72	2316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	1,225	855,13	1047,53
39: 4 (34-030401-0301)	1159С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	2,45	16,8	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39: 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,26145	1424,23	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,26145	757,42	198,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,54	2730
		НР первого уровня	%	59,1		316,93	23675
		НР второго уровня	%	3,6		31,43	2348
		Накладные расходы	%	-		348,36	26023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,36	5405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				976,85	72971
40	Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015*	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонтцементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		57,9	2138,04	123793
40: 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	131,201	786,8	103229
40: 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,38793	757,42	294
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	103523
40: 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,38793	1424,23	553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,38793	757,42	293,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	553
40: 4 (21-020402-0206)	102682С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,274	15705,09	20005
40: 5 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0035	0,20265	27,67	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	20011

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	61182
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	6659
		Накладные расходы	%	-		1171,7	67841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	15331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	206964
11	11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		57,9	4082,79	236394
11	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	1,52	88,008	816,18	71830
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,95535	762,16	728
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1253,17	72558
11	3 112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,04632	3415,9	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,04632	855,13	39,61
11	4 1007С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	0,7527	813,74	613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,7527	757,42	570,11
11	5 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,15633	1424,23	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,15633	757,42	118,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,16	993
11	6 147047С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2895	84,66	25
11	7 149074С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	57,9	2608,61	151039
11	8 149905С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	28,95	149,28	4322
11	9 249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,53847	27,67	15
11	10 249623С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	217,125	37,63	8170
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2825,04	163570
		НР первого уровня	%	54,8		686,74	39762
		НР второго уровня	%	3,6		171,7	9942

1	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы	%	-		858,44	49704
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,3	22888
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5336,53	308985
	Полы					
11-01-079101-	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		16,84	549,72	9257
1	Затраты труда рабочих-строителей(3=757,42)	чел-ч	0,6987	11,766	757,42	8912
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,242496	757,42	184
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,12	9096
1569С (1)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,242496	1424,23	345
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,242496	757,42	183,67
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,51	345
	НР первого уровня	%	59,1		319,21	5375
	НР второго уровня	%	3,6		31,28	527
	Накладные расходы	%	-		350,49	5902
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,02	1213
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				972,22	16372
11-01-110101-	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		16,84	1040,73	17526
1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1000,74)	чел-ч	0,416	7,005	1000,74	7011
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,165032	816,25	135
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				424,31	7145
1015С (1)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,01	12,86	13
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1230С (1)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,356	554,3	751
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1569С (1)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,065676	1424,23	94

3	4	5	6	7	8
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,065676	757,42	49,74
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,099356	1798,87	179
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,099356	855,13	84,96
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61,56	1037
Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	18,861	229,5	4329
Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,058266	58564,32	3412
Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,002358	31967,82	75
Ветошь	кг	0,005	0,0842	84,66	7
Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,0389	20254,14	788
Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,015998	54217,08	867
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				562,86	9479
НР первого уровня	%	60,9		258,4	4352
НР второго уровня	%	3,6		46,77	788
Накладные расходы	%	-		305,17	5139
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,67	1813
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1453,58	24478
-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		16,84	681,14	11470
Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1000,74)	чел-ч	0,251	4,227	1000,74	4230
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,094304	815	77
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,75	4307
Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,7578	12,86	10
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,619712	554,3	344
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,038732	1424,23	55

1	3	4	5	6	7	8
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,038732	757,42	29,34
	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,055572	1798,87	100
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,055572	855,13	47,52
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,19	508
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	18,861	229,5	4329
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,025428	58564,32	1489
	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,00101	31967,82	32
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,01785	20254,14	362
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,009599	54217,08	520
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				399,76	6732
	НР первого уровня	%	60,9		155,75	2623
	НР второго уровня	%	3,6		30,13	507
	Накладные расходы	%	-		185,88	3130
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,36	1168
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				936,38	15769
	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		16,84	547,02	9212
	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,356	5,995	705,69	4231
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,213868	757,42	162
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				260,84	4393
	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,527	12,99	20
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,213868	1424,23	305
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,213868	757,42	161,99
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,27	324

3	4	5	6	7	8
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,343536	13507,69	4640
Вода техническая	м3	0,035	0,5894	27,67	16
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,53	4657
НР первого уровня	%	60,9		158,85	2675
НР второго уровня	%	3,6		25,41	428
Накладные расходы	%	-		184,27	3103
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,5	985
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				789,79	13300
-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		16,84	3967,51	66813
Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	0,801	13,489	786,8	10613
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	0,643962	850,3	548
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				662,74	11161
Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	0,436156	12,55	5
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,013304	3146,73	42
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,013304	1146,99	15,26
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,07157	1424,23	102
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,07157	757,42	54,21
Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	0,565824	54,46	31
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	0,559088	2292,74	1282
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	0,559088	855,13	478,09
Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,148192	153,97	23
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,17	1485
		Ветошь	кг	0,02	0,3368	84,66	29
		Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	12,63	149,28	1885
		Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	17,177	2773,63	47642
		Вода техническая	м3	0,00192	0,032333	27,67	0,89
		Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	137,078	37,63	5158
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3249,12	54715
		НР первого уровня	%	60,9		403,61	6797
		НР второго уровня	%	3,6		157,36	2650
		Накладные расходы	%	-		560,97	9447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,28	6101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4890,76	82360
		Склады, подсобное помещение, венткамера, тепловой пункт					
		Потолки					
		-Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2		77,1	123,34	9509
		Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,178	13,724	692,92	9509
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				123,34	9509
		НР первого уровня	%	59,1		72,89	5620
		НР второго уровня	%	3,6		7,06	545
		Накладные расходы	%	-		79,96	6165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,26	1254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,56	16928
		-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		77,1	673,05	51892
		Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	34,695	867,91	30112
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	1,681	759,66	1277
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	31389

3	4	5	6	7	8
Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,03855	3415,9	132
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,03855	855,13	32,97
Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	1,503	813,74	1223
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	1,503	757,42	1138,40
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,13878	1424,23	198
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,13878	757,42	105,11
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	1553
Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	261,6	77,26	20211
Вода техническая	м3	0,0074	0,57054	27,67	16
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				262,35	20227
НР первого уровня	%	54,8		223,1	17201
НР второго уровня	%	3,6		32,26	2487
Накладные расходы	%	-		255,36	19689
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,27	5726
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1002,68	77307
=Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая потолков	м2 окрашиваемой поверхности		77,1	72,53	5592
Затраты труда рабочих-строителей(2,5=725,49)	чел-ч	0,092	7,093	725,49	5146
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,02313	822,56	19
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				66,99	5165
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00771	1424,23	11
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00771	757,42	5,84
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01542	1798,87	28

3	4	5	6	7	8
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01542	855,13	13,19
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000308	0,502197	39
Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,013107	1441,42	0,44
Ветошь	кг	0,0001	0,00771	15535,58	204
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,6168	84,66	0,65
Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	1,234	162,18	100
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				83,38	103
НР первого уровня	%	54,8		5,29	408
НР второго уровня	%	3,6		36,71	2830
Накладные расходы	%	-		3,93	303
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,64	3134
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9,05	698
Стены				122,23	9424
=Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		287,3	178,08	51163
Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	73,836	692,92	51163
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	51163
НР первого уровня	%	59,1		105,25	30237
НР второго уровня	%	3,6		10,2	2930
Накладные расходы	%	-		115,45	33167
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	6746
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	91076
=Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонтм2 цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм			115	2138,04	245875
Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	260,59	786,8	205032
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,7705	757,42	584
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	205616
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,7705	1424,23	1097

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,7705	757,42	583,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	1097
		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	2,53	15705,09	39734
		Вода техническая	м3	0,0035	0,4025	27,67	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	39745
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	121519
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	13226
		Накладные расходы	%	-		1171,7	134745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	30450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	411069
		=Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		186,2	544,22	101334
		Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	68,894	816,18	56230
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	3,482	759,51	2645
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	58874
		Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,07448	3415,9	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,07448	855,13	63,69
		Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	3,11	813,74	2530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	3,11	757,42	2355,58
		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,29792	1424,23	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,29792	757,42	225,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	3209
		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	541,842	77,26	41863
		Вода техническая	м3	0,0063	1,173	27,67	32

3	4	5	6	7	8
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	41895
НР первого уровня	%	54,8		173,27	32263
НР второго уровня	%	3,6		25,83	4810
Накладные расходы	%	-		199,1	37073
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	11073
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	149479
-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая стен	м2 окрашиваемой поверхности		186,2	72,53	13506
Затраты труда рабочих-строителей(2,5=725,49)	чел-ч	0,092	17,13	725,49	12428
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,05586	822,56	46
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				66,99	12474
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01862	1424,23	27
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01862	757,42	14,10
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,03724	1798,87	67
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03724	855,13	31,85
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,502197	94
Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000745	1441,42	1
Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,031654	15535,58	492
Ветошь	кг	0,0001	0,01862	84,66	2
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	1,49	162,18	242
Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	2,979	83,38	248
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,29	984
НР первого уровня	%	54,8		36,71	6836
НР второго уровня	%	3,6		3,93	732
Накладные расходы	%	-		40,64	7568
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,05	1686

3	4	5	6	7	8
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,23	22760
Полы					
-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		95,3	549,72	52388
Затраты труда рабочих-строителей(З=757,42)	чел-ч	0,6987	66,586	757,42	50434
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,372	757,42	1039
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,12	51473
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,372	1424,23	1954
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	1,372	757,42	1039,18
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,51	1954
НР первого уровня	%	59,1		319,21	30421
НР второго уровня	%	3,6		31,28	2981
Накладные расходы	%	-		350,49	33402
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,02	6863
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				972,22	92653
-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		95,3	547,02	52131
Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,356	33,927	705,69	23942
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,21	757,42	917
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				260,84	24859
Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,644	12,99	112
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,21	1424,23	1724
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,21	757,42	916,48
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,27	1836
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,944	13507,69	26261

1	3	4	5	6	7	8
	Вода техническая	м3	0,035	3,336	27,67	92
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,53	26353
	НР первого уровня	%	60,9		158,85	15139
	НР второго уровня	%	3,6		25,41	2422
	Накладные расходы	%	-		184,27	17561
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,5	5575
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				789,79	75267
	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		95,3	2868,91	273407
	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	1,07	101,971	777,22	79254
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,045	4,288	771,32	3308
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				866,33	82562
	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,34308	3415,9	1172
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,34308	855,13	293,38
	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0156	1,487	813,74	1210
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	1,487	757,42	1126,28
	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,192	1424,23	3122
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,192	757,42	1660,26
	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,26684	1798,87	480
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,26684	855,13	228,18
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,79	5983
	Ветошь	кг	0,005	0,4765	84,66	40
	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	57,18	149,28	8536
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	97,206	1681,51	163453
	Вода техническая	м3	0,001	0,0953	27,67	3

1	3	4	5	6	7	8
	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	4,5	428,85	37,63	16138
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1974,49	188169
	НР первого уровня	%	60,9		527,6	50280
	НР второго уровня	%	3,6		122,27	11653
	Накладные расходы	%	-		649,87	61933
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,5	26827
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3800,28	362167
	Столовая					
	Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		77,4	178,08	13783
1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	19,892	692,92	13783
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	13783
	НР первого уровня	%	59,1		105,25	8146
	НР второго уровня	%	3,6		10,2	789
	Накладные расходы	%	-		115,45	8935
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	1818
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	24536
	Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		77,4	673,05	52094
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	34,83	867,91	30229
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	1,687	759,66	1282
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	31511
	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0387	3415,9	132
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0387	855,13	33,09
	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	1,509	813,74	1228
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	1,509	757,42	1142,95
	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,13932	1424,23	198

3	4	5	6	7	8
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,13932	757,42	105,52
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	1559
Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	262,618	77,26	20290
Вода техническая	м3	0,0074	0,57276	27,67	16
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				262,35	20306
НР первого уровня	%	54,8		223,1	17268
НР второго уровня	%	3,6		32,26	2497
Накладные расходы	%	-		255,36	19765
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,27	5749
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1002,68	77608
Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		77,4	356,37	27583
Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	20,124	796,38	16026
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,08514	846,25	72
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,99	16098
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00774	1424,23	11
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00774	757,42	5,86
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0774	1798,87	139
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0774	855,13	66,19
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	150
Ветошь	кг	0,0031	0,23994	84,66	20
Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	53,406	204,58	10926
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,65016	162,18	105
Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	4,257	83,38	355

3	4	5	6	7	8
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				147,37	11407
НР первого уровня	%	54,8		113,98	8822
НР второго уровня	%	3,6		16,93	1311
Накладные расходы	%	-		130,91	10133
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,98	3017
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	40733
ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫЕ					
=Ограждения металлические без поручня. Демонтаж	м ограждения		24,5	322,26	7895
Затраты труда рабочих-строителей(3,8=835,34)	чел-ч	0,332	8,134	835,34	6795
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02072	0,50764	840,79	427
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				294,75	7221
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00304	0,07448	1424,23	106
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00304	0,07448	757,42	56,41
Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	1,137	189,43	215
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01768	0,43316	1798,87	779
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01768	0,43316	855,13	370,41
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				44,92	1101
НР первого уровня	%	62,1		183,04	4485
НР второго уровня	%	3,6		18,19	446
Накладные расходы	%	-		201,23	4930
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,88	1026
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,37	13852
=Ограждение ОГ-1 (с установкой)	м		24,5	32142,86	787500
НР второго уровня	%	3,6		1157,14	28350

3	4	5	6	7	8
Накладные расходы	%	-		1157,14	28350
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2664	65268
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35964	881118
ДВЕРИ					
Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2		55,11	765,12	42166
Затраты труда рабочих-строителей(2,4=718,47)	чел-ч	0,9115	50,233	718,47	36091
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	4,266	757,42	3231
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				713,51	39322
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	4,266	1424,23	6075
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	4,266	757,42	3231,15
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,24	6075
НР первого уровня	%	50,8		362,46	19975
НР второго уровня	%	3,6		40,59	2237
Накладные расходы	%	-		403,06	22212
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,45	5150
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1261,63	69528
Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов		10,1	2707,27	27343
Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	0,8342	8,425	786,8	6629
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,68478	808,87	554
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,19	7183
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,32421	1424,23	462
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,32421	757,42	245,56
Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	2,112	18,64	39
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,36057	1798,87	649
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,36057	855,13	308,33

3	4	5	6	7	8
Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	3,253	15,06	49
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,69	1199
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	12,473	982,75	12258
Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	65,852	24,49	1613
Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	4,343	108,14	470
Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	29,593	80,69	2388
Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	80,8	9,88	798
Лента бутиловая	м	4,02	40,602	48,98	1989
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1932,23	19516
НР первого уровня	%	59,8		425,29	4295
НР второго уровня	%	3,6		112,77	1139
Накладные расходы	%	-		538,06	5434
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,63	2622
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3504,96	35400
-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 24 КГ	м2		2,2	15511,88	34126
НР второго уровня	%	3,6		558,43	1229
Накладные расходы	%	-		558,43	1229
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,62	2828
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17355,93	38183
-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 6 КГ	м2		3,84	38946,95	149556

3	4	5	6	7	8
НР второго уровня	%	3,6		1402,09	5384
Накладные расходы	%	-		1402,09	5384
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3227,92	12395
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43576,96	167336
Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, балконольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 6 КГ	м2		4,03	35720,69	143954
НР второго уровня	%	3,6		1285,94	5182
Накладные расходы	%	-		1285,94	5182
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2960,53	11931
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39967,17	161068
Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенахм2 проемов и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях			35,48	1169,76	41503
Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,9753	34,604	777,22	26895
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,897644	870,48	781
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				780,05	27676
Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	5,592	12,55	70
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,07096	3146,73	223
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,07096	1146,99	81,39
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,07096	1424,23	101
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,07096	757,42	53,75
Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	1,692	18,64	32
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

3	4	5	6	7	8
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,755724	1798,87	1359
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,755724	855,13	646,24
Краны столярная	маш.-ч	0,0408	1,448	39,08	57
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,92	1842
Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой сорт, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,03548	21971,56	780
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	8,515	982,75	8368
Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	107,504	33,19	3568
Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,255811	196,56	50
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				359,81	12766
НР первого уровня	%	59,8		466,47	16550
НР второго уровня	%	3,6		58,9	2090
Накладные расходы	%	-		525,37	18640
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,61	4811
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1830,74	64955
Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2		34,01	5320	180933
Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		1,47	5767,39	8478
НР второго уровня	%	3,6		207,63	305
Накладные расходы	%	-		207,63	305
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478	703
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6453,02	9486
Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.		19	5039,96	95759

3	4	5	6	7	8
1,65 КГ					
НР второго уровня	%	3,6		181,44	3447
Накладные расходы	%	-		181,44	3447
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,71	7937
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5639,11	107143
Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		38	428,75	16293
0,246 КГ					
НР второго уровня	%	3,6		15,44	587
Накладные расходы	%	-		15,44	587
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,53	1350
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				479,72	18229
Наличники. Установка и крепление	м коробок		75	347,51	26063
Затраты труда рабочих-строителей(2,5=725,49)	чел-ч	0,0782	5,865	725,49	4255
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,03	855,13	26
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57,08	4281
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,03	1798,87	54
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,03	855,13	25,65
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,719548	54
Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	84	257,73	21649
Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,5325	196,56	105
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				290,05	21754
НР первого уровня	%	59,8		34,13	2560

3	4	5	6	7	8
От второго уровня					
Накладные расходы	%	3,6		13,74	1030
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,87	3590
	%			31,63	2372
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				427,01	32025
Конструкции дверей металлических, . Монтаж	т конструкций		0,9	66453,76	59808
Затраты труда рабочих-строителей(З=757,42)	чел-ч	82,1	73,89	757,42	55966
Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	1,098	972,35	1068
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63370,45	57033
Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,684	359,05	246
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,441	3146,73	1388
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,441	1146,99	505,82
Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,18	25,56	5
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,054	202,36	11
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,657	1798,87	1182
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,657	855,13	561,82
Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,63	17,05	11
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3157,14	2841
Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001746	150905,91	263
Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из	кг	0,03	0,027	66,3	2

3	4	5	6	7	8
Проволока СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 7932-56					
Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,01683	2742,29	46
Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009	196,56	2
Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,45	235,46	106
Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,135	91,07	12
Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00009	1774323,66	160
Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,00063	208172,82	131
Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000279	292212,2	82
Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00054	365524,7	197
Конструкции стальные	т	1	0,9	-	-
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1112,44	1001
НР первого уровня	%	60,9		38592,61	34733
НР второго уровня	%	3,6		3781,67	3404
Накладные расходы	%	-		42374,27	38137
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8706,24	7836
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117534,28	105781
Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 32 КГ	м2		17,91	28016,03	501767
НР второго уровня	%	3,6		1008,58	18064
Накладные расходы	%	-		1008,58	18064
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2321,97	41586
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31346,58	561417

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 7547089

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 6692529

Заработная плата - Тенге 2829861

Тенге 2348396

3		4	5	6	7	8
...ериалов и конструкций -	Тенге					1462448
...расходы -	Тенге					1652860
...ходные первого уровня -	Тенге					1362866
...ходные второго уровня -	Тенге					289994
...ибыль -	Тенге					667631
...ость общестроительных работ -	Тенге					9013020
...ая трудоемкость -	чел.-ч					3000
...ная плата -	Тенге					2348396
...металломонтажных работ -	Тенге					673627
...	Тенге					1001
...ная плата -	Тенге					57033
...ериалов и конструкций -	Тенге					613819
...расходы -	Тенге					60234
...ходные первого уровня -	Тенге					34733
...ходные второго уровня -	Тенге					25501
...ибыль -	Тенге					58709
...ость металломонтажных работ -	Тенге					792570
...ая трудоемкость -	чел.-ч					75
...ная плата -	Тенге					57033
...ость работ -	Тенге					180933
...ериалов и конструкций -	Тенге					180933
...ость прочих работ -	Тенге					180933
...ЗДЕЛУ 1	Тенге					9986523
...ая трудоемкость -	чел.-ч					3075
...ная плата -	Тенге					2405430

РАЗДЕЛ 2. ВТОРОЙ ЭТАЖ

Коридоры

Потолки

Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		109,4	950,11	103942
Затраты труда рабочих-строителей(3,8=835,34)	чел-ч	1,025	112,135	835,34	93671
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	5,842	841,22	4914
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				901,14	98585
Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	5,853	12,55	73
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,83144	1424,23	1184
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,83144	757,42	629,75
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	5,011	1798,87	9013

3	4	5	6	7	8
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	5,011	855,13	4285,06
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				93,88	10271
НР первого уровня	%	54,8		493,83	54025
НР второго уровня	%	3,6		51,98	5687
Накладные расходы	%	-		545,81	59712
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,67	13092
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1615,59	176746
Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте 4,3 КГ	м2		109,4	2045,33	223759
НР второго уровня	%	3,6		73,63	8055
Накладные расходы	%	-		73,63	8055
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,52	18545
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2288,48	250360
Стены					
Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		195,3	544,22	106287
Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	72,261	816,18	58978
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	3,652	759,51	2774
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	61752
Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,07812	3415,9	267
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,07812	855,13	66,80
Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	3,262	813,74	2654
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	3,262	757,42	2470,70

3	4	5	6	7	8
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,31248	1424,23	445
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,31248	757,42	236,68
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
Гипсы сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	568,323	17,23	3366
Вода техническая	м3	0,0063	1,23	77,26	43909
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,67	34
ЗП первого уровня	%	54,8		225	43943
ЗП второго уровня	%	3,6		173,27	33840
Плановые расходы	%	-		25,83	5045
Плановая прибыль (Н30=8)	%	8		199,1	38885
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,47	11614
Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		303,6	802,79 320,58	156785 97329
Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,231	70,132	796,38	55851
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,33396	846,25	283
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184,89	56134
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,03036	1424,23	43
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03036	757,42	23,00
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,3036	1798,87	546
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,3036	855,13	259,62
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
Ветошь	кг	0,0031	0,94116	1,94	589
Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	191,268	84,66	80
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,55	204,58	39130
				162,18	414

3	4	5	6	7	8
Бумага клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	15,18	83,38	1266
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,68	40889
НР первого уровня	%	54,8		101,32	30761
НР второго уровня	%	3,6		15,19	4611
Накладные расходы	%	-		116,51	35373
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	10616
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,06	143318
Полы					
Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		109,4	547,02	59844
Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,356	38,946	705,69	27484
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,389	757,42	1052
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				260,84	28536
Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	9,923	12,99	129
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,389	1424,23	1979
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,389	757,42	1052,06
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,27	2108
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,232	13507,69	30146
Вода техническая	м3	0,035	3,829	27,67	106
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,53	30252
НР первого уровня	%	60,9		158,85	17379
НР второго уровня	%	3,6		25,41	2780
Накладные расходы	%	-		184,27	20159
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,5	6400
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				789,79	86403
Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до толщ.30 мм к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		109,4	150,57	16473

3	4	5	6	7	8
Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,0088	0,96272	705,69	679
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,45948	757,42	348
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,39	1027
Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	5,076	12,99	66
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,45948	1424,23	654
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,45948	757,42	348,02
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,58	720
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,116	13507,69	15073
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				137,78	15073
ФЗП первого уровня	%	60,9		5,72	626
ФЗП второго уровня	%	3,6		5,63	616
Накладные расходы	%	-		11,35	1241
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,95	1417
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,87	19131
Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		109,4	3967,51	434046
Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	0,801	87,629	786,8	68947
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	4,183	850,3	3557
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				662,74	72504
Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	2,833	12,55	36
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,086426	3146,73	272
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,086426	1146,99	99,13
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,46495	1424,23	662

3	4	5	6	7	8
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,46495	757,42	352,16
Плиткорезы	маш.-ч	0,0336	3,676	54,46	200
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Машины бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	3,632	2292,74	8327
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	3,632	855,13	3105,83
Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,96272	153,97	148
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Итого ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,17	9646
Затирка	кг	0,02	2,188	84,66	185
Смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	82,05	149,28	12248
Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	111,588	2773,63	309504
Вода техническая	м3	0,00192	0,210048	27,67	6
Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	890,516	37,63	33510
Итого МАТЕРИАЛОВ:				3249,12	355453
НР первого уровня	%	60,9		403,61	44155
НР второго уровня	%	3,6		157,36	17215
Накладные расходы	%	-		560,97	61370
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,28	39633
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4890,76	535049
Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		115,6	2525,17	291910
Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,23	26,588	796,38	21174
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,382636	871,55	333
Итого ОПЛАТА ТРУДА:				186,05	21508
Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,24276	12,55	3

3	4	5	6	7	8
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,03468	3146,73	109
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,03468	1146,99	39,78
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,039304	1424,23	56
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,039304	757,42	29,77
Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	1,156	54,46	63
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,308652	2292,74	708
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,308652	855,13	263,94
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
Смеси цементные для затирки швов плиток, белая ГОСТ РК 1168-2006	кг	0,06	6,936	149,28	1035
Плинтус гранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	116,756	2278,06	265977
Вода техническая	м3	0,00016	0,018496	27,67	0,51
Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	73,984	37,63	2784
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
НР первого уровня	%	60,9		113,31	13098
НР второго уровня	%	3,6		94,99	10980
Накладные расходы	%	8		208,29	24078
Сметная прибыль (Н30=8)	%			218,68	25279
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2952,14	341268
Спальни, воспитатель, игровая, воспитатели, комната костелянши, бухгалтерия, завхоз. Музыкальный зал. Швейный класс					
Потолки					
Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		165,3	1867,92	308767

3	4	5	6	7	8
Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,9779	161,647	816,18	131933
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,56202	1001,06	563
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				801,55	132496
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,28101	3146,73	884
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,28101	1146,99	322,32
Агрегаты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	4,661	18,64	87
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,28101	1798,87	506
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,28101	855,13	240,30
Машины электрические	маш.-ч	0,0025	0,41325	183,51	76
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	1,306	15,06	20
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,51	1572
Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	112,371	75,84	8522
Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	473,32	114,25	54077
Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	107,445	16,39	1761
Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	294,234	51,06	15024
Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	26,448	28,84	763
Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	24,712	43,89	1085
Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	108,519	7,71	837
Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	3,835	954,68	3661
Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	170,259	411,22	70014
Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	60,665	133,36	8090

3	4	5	6	7	8
[illegible] LH размерами 3,5 мм x 9 мм	шт.	1,303	215,369	1,02	220
[illegible] ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,01653	320,63	5
[illegible] разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	110,371	47,83	5279
[illegible] уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	115,76	37,96	4394
[illegible] армирующая бумажная	м	1,319	217,998	7,02	1530
[illegible] МАТЕРИАЛОВ:				1060,26	175262
[illegible] первого уровня	%	59,8		479,32	79232
[illegible] второго уровня	%	3,6		84,5	13968
[illegible] расходы	%	-		563,83	93200
[illegible] прибыль (Н30=8)	%	8		194,54	32157
[illegible] СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2626,28	434124
[illegible]. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		165,3	498,21	82354
[illegible] труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	74,385	867,91	64559
[illegible] труда машинистов	чел-ч	0,0218	3,604	759,66	2737
[illegible] ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	67297
[illegible]погрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,08265	3415,9	282
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,08265	855,13	70,68
[illegible]творосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	3,223	813,74	2623
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	3,223	757,42	2441,16
[illegible]ъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,29754	1424,23	424
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,29754	757,42	225,36
[illegible] ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	3329
Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,13	186,789	77,26	14431
Вода техническая	м3	0,0074	1,223	27,67	34

3	4	5	6	7	8
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,51	14465
НР первого уровня	%	54,8		223,1	36879
НР второго уровня	%	3,6		25,97	4292
Накладные расходы	%	-		249,07	41171
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,78	9882
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				807,06	133407
Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		299,6	356,37	106769
Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	77,896	796,38	62035
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,32956	846,25	279
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,99	62314
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02996	1424,23	43
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02996	757,42	22,69
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2996	1798,87	539
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2996	855,13	256,20
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	582
Ветошь	кг	0,0031	0,92876	84,66	79
Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	206,724	204,58	42292
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,517	162,18	408
Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	16,478	83,38	1374
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				147,37	44152
НР первого уровня	%	54,8		113,98	34148
НР второго уровня	%	3,6		16,93	5073
Накладные расходы	%	-		130,91	39221
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,98	11679
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	157669

3	4	5	6	7	8
Поверхности, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая	м2 окрашиваемой поверхности		137,1	356,37	48858
Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	35,646	796,38	28388
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,15081	846,25	128
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,99	28515
Машины мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01371	1424,23	20
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01371	757,42	10,38
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1371	1798,87	247
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1371	855,13	117,24
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	266
Ветошь	кг	0,0031	0,42501	84,66	36
Эмульсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	94,599	204,58	19353
Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,152	162,18	187
Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	7,54	83,38	629
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				147,37	20205
НР первого уровня	%	54,8		113,98	15626
НР второго уровня	%	3,6		16,93	2321
Накладные расходы	%	-		130,91	17948
Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		38,98	5345
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	72151
Галтели. Устройство на клее КН-2	мп		444,7	106,77	47482

3	4	5	6	7	8
Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	39,979	867,91	34698
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,13341	855,13	114
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
Краны бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,13341	78,28	34812
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,13341	1798,87	240
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				855,13	114,08
Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	22,902	0,539661	240
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				547,74	12544
ПР первого уровня	%	60,9		28,21	12544
ПР второго уровня	%	3,6		47,67	21200
Накладные расходы	%			5,56	2473
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,23	23673
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12,8	5692
Плинтус шириной 5 см	мп		466,935	172,81	76848
ПР второго уровня	%	3,6		169,64	79212
Накладные расходы	%			6,11	2852
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	2852
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14,06	6565
Стены					
Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонтм2 цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм			182	189,81	88629
				2138,04	389123
Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	412,412	786,8	324486
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	1,219	757,42	924
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	325409
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	1,219	1424,23	1737
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	1,219	757,42	923,29
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	1737
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	4,004	15705,09	62883

3	4	5	6	7	8
Вода техническая	м3	0,0035	0,637	27,67	18
Итого МАТЕРИАЛОВ:					
НР первого уровня	%			345,61	62901
НР второго уровня	%	59,1		1056,69	192317
Накладные расходы	%	3,6		115,01	20932
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1171,7	213249
Сметная стоимость:				264,78	48190
1 Оштукатуривание поверхностей из сухих строительных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		398,7	3574,52	650562
				544,22	216981
Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	147,519	816,18	120402
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	7,456	759,51	5663
Итого ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	126065
Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,15948	3415,9	545
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,15948	855,13	136,38
Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	6,658	813,74	5418
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	6,658	757,42	5042,90
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,63792	1424,23	909
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,63792	757,42	483,17
Итого ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	1160,217	17,23	6871
Вода техническая	м3	0,0063	2,512	77,26	89638
Итого МАТЕРИАЛОВ:				27,67	70
НР первого уровня	%	54,8		225	89708
НР второго уровня	%	3,6		173,27	69083
Накладные расходы	%	-		25,83	10298
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,1	79382
				59,47	23709

3	4	5	6	7	8
[illegible] стоимость:				802,79	320072
[illegible] Наклейка обоями плотными	м2 оклеиваемой поверхности		908	873,49	793133
[illegible] труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,423	384,084	806,6	309802
[illegible] труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,1816	806,27	146
[illegible] ЗАРПЛАТА ТРУДА:				341,35	309949
[illegible] Машины мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0908	1424,23	129
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0908	757,42	68,77
[illegible] Машины бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0908	1798,87	163
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0908	855,13	77,65
[illegible] ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,32231	293
[illegible] Шлаковая (щебень пористый из металлургического [illegible]), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,003632	1441,42	5
[illegible] марки КМЦ обойный	т	0,000029	0,026332	714232,01	18807
[illegible] Бумага ролевая	т	0,000071	0,064468	122499,96	7897
[illegible] Клей	кг	0,0001	0,0908	84,66	8
[illegible] Вода техническая	м3	0,0001	0,0908	27,67	3
[illegible] Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,097	88,076	83,38	7344
[illegible] Текстильные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,15	1044,2	429,97	448975
[illegible] ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				531,98	483038
[illegible] НР первого уровня	%	54,8		187,06	169852
[illegible] НР второго уровня	%	3,6		38,18	34667
Накладные расходы	%	-		225,24	204519
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,9	79812
[illegible] СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1186,64	1077465

3	4	5	6	7	8
СТОИМОСТЬ:				802,79	320072
Оклейка обоями плотными	м2 оклеиваемой поверхности		908	873,49	793133
Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,423	384,084	806,6	309802
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,1816	806,27	146
ОБЩАЯ ОПЛАТА ТРУДА:				341,35	309949
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0908	1424,23	129
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0908	757,42	68,77
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0908	1798,87	163
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0908	855,13	77,65
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,32231	293
Щебень шлаковая (щебень пористый из металлургического сырья), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,003632	1441,42	5
Сталь марки КМЦ обойный	т	0,000029	0,026332	714232,01	18807
Бумага ролевая	т	0,000071	0,064468	122499,96	7897
Ватин	кг	0,0001	0,0908	84,66	8
Вода техническая	м3	0,0001	0,0908	27,67	3
Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,097	88,076	83,38	7344
Текстильные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,15	1044,2	429,97	448975
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				531,98	483038
НР первого уровня	%	54,8		187,06	169852
НР второго уровня	%	3,6		38,18	34667
Накладные расходы	%	-		225,24	204519
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,9	79812
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1186,64	1077465

Полы