3	4	5	6	7	8
ватные. Разборка покрытия	м2		73,1	245,07	17915
затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,336	24,562	692,92	17019
затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,62866	757,42	476
ОПЛАТА ТРУДА:				239,33	17495
машины мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,62866	1424,23	895
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	0,62866	757,42	476,16
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,25	895
ЗП первого уровня	%	59,1		141,45	10340
ЗП второго уровня	%	3,6		13,91	1017
Накладные расходы	%	-		155,36	11357
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,03	2342
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				432,47	31613
Доски. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и бруса	м2		73,1	53,15	3885
затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0767	5,607	692,92	3885
ОПЛАТА ТРУДА:				53,15	3885
ЗП первого уровня	%	59,1		31,41	2296
ЗП второго уровня	%	3,6		3,04	223
Накладные расходы	%	-		34,45	2519
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,01	512
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,61	6916
Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		375,4	26,12	9807
затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0377	14,153	692,92	9807
ОПЛАТА ТРУДА:				26,12	9807
ЗП первого уровня	%	59,1		15,44	5796
ЗП второго уровня	%	3,6		1,5	562
Накладные расходы	%	-		16,93	6357
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,44	1293

3	4	5	6	7	8
СТОИМОСТЬ:				46,5	17457
Укладка по плитам перекрытий	м2 пола		73,1	621,84	45456
труда рабочих-строителей(З=757,42)	чел-ч	0,322	23,538	757,42	17828
труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,32164	815,16	262
ОПЛАТА ТРУДА:				247,48	18090
Шнековая электрическая	маш.-ч	0,0032	0,23392	16,72	4
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Машины мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,13158	1424,23	187
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,13158	757,42	99,66
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,19006	1798,87	342
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,19006	855,13	162,53
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,29	533
Рулон гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	15,351	215,22	3304
Доски половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,0082	0,59942	39690,07	23791
МАТЕРИАЛОВ:				370,65	27095
От первого уровня	%	60,9		150,71	11017
От второго уровня	%	3,6		27,81	2033
Накладные расходы	%	-		178,52	13050
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,03	4681
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				864,39	63187
Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		73,1	4158,94	304019
Затраты труда рабочих-строителей(З=757,42)	чел-ч	0,601	43,933	757,42	33276
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	1,36	815,21	1108
Итого ОПЛАТА ТРУДА:				470,37	34384

3	4	5	6	7	8
для устройства деревянных полов	маш.-ч	0,027	1,974	58,97	116
1.1.3. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Лебедка электрическая	маш.-ч	0,009	0,6579	16,72	11
1.1.3. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,55556	1424,23	791
1.1.3. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,55556	757,42	420,79
Машины бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,8041	1798,87	1446
1.1.4. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,8041	855,13	687,61
Итого ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,35	2365
Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	19,152	196,56	3765
Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем из обрезной шлифованной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 60 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	2,712	97570,82	264613
Итого МАТЕРИАЛОВ:				3671,38	268378
Накладные расходы первого уровня	%	60,9		286,46	20940
Накладные расходы второго уровня	%	3,6		160,03	11699
Сметная прибыль	%	-		446,49	32638
Накладные расходы (Н30=8)	%	8		368,43	26933
Сметная прибыль (П30=8)				4973,87	363590
Итого СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
Прим. Устройство оснований под покрытие из плит ПАГ-14 , Площадь до 20 м2	м2		316,7	1071,4	339312
Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,4606	145,872	738,26	107691
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,57006	800,85	457
Итого ОПЛАТА ТРУДА:				341,48	108148
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,3167	1424,23	451
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,3167	757,42	239,87

3	4	5	6	7	8
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,25336	1798,87	456
	--------	----------	----------	----------	----------
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,25336	855,13	216,66
- - -

3	4	5	6	7	8
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	2,184	855,13	1867,60
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,98	6105
Бетонная	т	0,0005	0,21835	232638,14	50797
Плинтус поливинилхлоридный	кг	0,005	2,184	84,66	185
	м2	1,02	445,434	1833,11	816530
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1986,51	867511
ФЗ первого уровня	%	60,9		175,97	76844
ФЗ второго уровня	%	3,6		88,51	38650
Накладные расходы	%			264,47	115494
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,76	88981
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ:				2750,74	1201247
Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов		375,4	257,56	96687
Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	33,748	867,91	29291
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,11262	855,13	96
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				78,28	29387
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,11262	1798,87	203
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,11262	855,13	96,30
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,539661	203
Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	19,333	547,74	10590
Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	379,154	149,29	56604
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	67193
ФЗ первого уровня	%	60,9		47,67	17897
ФЗ второго уровня	%	3,6		10,99	4125
Накладные расходы	%			58,66	22022

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,3	9497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				341,52	128205
		Лестницы					
		Потолки					
	180104-	-Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной м2			27,4	178,08	4879
	00104-1-00						
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	7,042	692,92	4879
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	4879
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	2884
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	279
		Накладные расходы	%	-		115,45	3163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	643
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	8686
	180203-	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		27,4	673,05	18441
	00203-1-00						
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	12,33	867,91	10701
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,59732	759,66	454
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	11155
	112С (00801-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0137	3415,9	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0137	855,13	11,72
	1007С (00101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,5343	813,74	435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,5343	757,42	404,69
	1569С (00802-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,04932	1424,23	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,04932	757,42	37,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	552
	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006кг		3,393	92,968	77,26	7183

3	4	5	6	7	8
технологическая	м3	0,0074	0,20276	27,67	6
- - -

3	4	5	6	7	8
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	14420
Стены					
1 Очистка вручную от краски масляной, цементно-известковой	м2		78	178,08	13890
Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	20,046	692,92	13890
ОБЩАЯ ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	13890
ОР первого уровня	%	59,1		105,25	8209
ОР второго уровня	%	3,6		10,2	796
Сметные расходы	%	-		115,45	9005
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	1832
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	24727
2 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонтм2 цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм			31	2138,04	66279
Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	70,246	786,8	55270
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,2077	757,42	157
ОБЩАЯ ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	55427
Машины мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,2077	1424,23	296
В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,2077	757,42	157,32
ОБЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	296
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,682	15705,09	10711
Вода техническая	м3	0,0035	0,1085	27,67	3
ОБЩАЯ МАТЕРИАЛОВ:				345,61	10714
ОР первого уровня	%	59,1		1056,69	32757
ОР второго уровня	%	3,6		115,01	3565
Сметные расходы	%	-		1171,7	36323
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	8208
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	110810
Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатурив		78	544,22	42449

1	3	4	5	6	7	8
		аемой поверхности				
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	28,86	816,18	23555
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	1,459	759,51	1108
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	24663
112С (21001-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0312	3415,9	107
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0312	855,13	26,68
1007С (21101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	1,303	813,74	1060
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	1,303	757,42	986,92
1569С (21602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,1248	1424,23	178
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,1248	757,42	94,53
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	1344
149732С (30101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	226,98	77,26	17536
149132С (30703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,4914	27,67	14
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	17550
	НР первого уровня	%	54,8		173,27	13515
	НР второго уровня	%	3,6		25,83	2015
	Накладные расходы	%	-		199,1	15530
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	4638
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	62618
Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		78	320,58	25006
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,231	18,018	796,38	14349
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0858	846,25	73

	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184,89	14422
1589С (2101-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0078	1424,23	11
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0078	757,42	5,91
2509С (2301-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,078	1798,87	140
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,078	855,13	66,70
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	151
147047С (0003-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,2418	84,66	20
147147С (0007-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	49,14	204,58	10053
147307С (0012-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,6552	162,18	106
149453С (0301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	3,9	83,38	325
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,68	10505
	НР первого уровня	%	54,8		101,32	7903
	НР второго уровня	%	3,6		15,19	1185
	Накладные расходы	%	8		116,51	9088
	Сметная прибыль (Н30=8)	%			34,97	2727
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,06	36821
	Полы					
11-110101-707	-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		74	3967,51	293596
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	0,801	59,274	786,8	46637
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	2,83	850,3	2406
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				662,74	49043
521С (030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	1,917	12,55	24
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
762С (050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,05846	3146,73	184
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,05846	1146,99	67,05

#	3	4	5	6	7	8
1569С (0602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,3145	1424,23	448
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,3145	757,42	238,21
2445С (0102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	2,486	54,46	135
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2510С (0201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	2,457	2292,74	5633
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	2,457	855,13	2101,05
3008С (0801-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,6512	153,97	100
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,17	6524
147047С (0003-1001)	Ветошь	кг	0,02	1,48	84,66	125
149905С (0107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	55,5	149,28	8285
150084С (0101-0123)	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	75,48	2773,63	209354
249132С (0703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,14208	27,67	4
249623С (0102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	602,36	37,63	22667
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3249,12	240435
	НР первого уровня	%	60,9		403,61	29867
	НР второго уровня	%	3,6		157,36	11645
	Накладные расходы	%	-		560,97	41512
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		362,28	26809
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4890,76	361916
11-110101-1905	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		40,04	2525,17	101108
11-110101-1905 РСНБ РК 2015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,23	9,209	796,38	7334
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,132532	871,55	116
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,05	7450
521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,084084	12,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	1800	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,012012	3146,73	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,012012	1146,99	13,78
	1890	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,013614	1424,23	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,013614	757,42	10,31
	4450	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,4004	54,46	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	4810	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,106907	2292,74	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,106907	855,13	91,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
	149905С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая	кг	0,06	2,402	8,12	325
		СТ РК 1168-2006					
	150181С	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм	м	1,01	40,44	149,28	359
		х 600 мм СТ РК 1954-2010					
	149132С	Вода техническая	м3	0,00016	0,006406	2278,06	92126
						27,67	0,18
	149623С	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен	кг	0,64	25,626	37,63	964
		плитками СТ РК 1168-2006					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
		НР первого уровня				2333,89	93449
		НР второго уровня	%	60,9		113,31	4537
		Накладные расходы	%	3,6		94,99	3803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,29	8340
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,68	8756
		Склады, архив				2952,14	118204
		Стены					
	12-110101-0207	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		174	2138,04	372019
	12-110101-0207 РСНБ РК 2015						
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	394,284	786,8	310223
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	1,166	757,42	883

	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	311106
1569С (050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	1,166	1424,23	1660
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	1,166	757,42	883,15
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	1660
108802С (010206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	3,828	15705,09	60119
149132С (010101-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,609	27,67	17
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	60136
	НР первого уровня	%	59,1		1056,69	183863
	НР второго уровня	%	3,6		115,01	20012
	Накладные расходы	%	-		1171,7	203875
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	46072
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	621966
11-150405-1	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		435,7	320,58	139679
	Сборн. и монт. вып.					
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,231	100,647	796,38	80153
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,47927	846,25	406
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184,89	80559
1569С (050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,04357	1424,23	62
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,04357	757,42	33,00
2509С (010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,4357	1798,87	784
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,4357	855,13	372,58
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	846
5 147047С (130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,351	84,66	114
6 147147С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная,	кг	0,63	274,491	204,58	56155

3	4	5	6	7	8
Бумага ДБОН ГОСТ 18992-97					
Бумага гидроизоляционная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 14144-79	м2	0,0084	3,66	162,18	594
Мастика клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	21,785	83,38	1816
Итого МАТЕРИАЛОВ:				134,68	58680
НР первого уровня	%	54,8		101,32	44146
НР второго уровня	%	3,6		15,19	6618
Накладные расходы	%	-		116,51	50764
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	15235
Сметная стоимость:				472,06	205678
Полы					
Покрытия из линолеума					
Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		168,1	2282,51	383690
Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,382	64,214	738,26	47407
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,429	814,9	1164
Итого ОПЛАТА ТРУДА:				288,94	48571
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,58835	1424,23	838
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,58835	757,42	445,63
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,8405	1798,87	1512
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,8405	855,13	718,74
Итого ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,98	2350
Клей Бустилат	т	0,0005	0,08405	232638,14	19553
Ветошь	кг	0,005	0,8405	84,66	71
Линолеум поливинилхлоридный	м2	1,02	171,462	1833,11	314309
Итого МАТЕРИАЛОВ:				1986,51	333933
НР первого уровня	%	60,9		175,97	29580
НР второго уровня	%	3,6		88,51	14878
Накладные расходы	%	-		264,47	44458

3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,76	34252
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2750,74	462399
Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов		146,2	257,56	37655
Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	13,143	867,91	11407
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,04386	855,13	38
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				78,28	11445
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,04386	1798,87	79
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,04386	855,13	37,51
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,539661	79
Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	7,529	547,74	4124
Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	147,662	149,29	22044
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	26169
НР первого уровня	%	60,9		47,67	6970
НР второго уровня	%	3,6		10,99	1606
Накладные расходы	%	-		58,66	8576
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,3	3698
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				341,52	49930
Санузел					
Потолки					
Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		15	178,08	2671
Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	3,855	692,92	2671
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	2671
НР первого уровня	%	59,1		105,25	1579
НР второго уровня	%	3,6		10,2	153
Накладные расходы	%	-		115,45	1732
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	352

3	4	5	6	7	8
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
Штукатурка. Шпаклевание поверхностей из сухих шпатлевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		15,6	317,01 673,05	4755 10500
Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	7,02	867,91	6093
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,34008	759,66	258
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0078	407,12 3415,9	6351 27
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0078	855,13	6,67
Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,3042	813,74	248
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,3042	757,42	230,41
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,02808	1424,23	40
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,02808	757,42	21,27
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	52,931	20,14 77,26	314 4089
Вода техническая	м3	0,0074	0,11544	27,67	3
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
НР первого уровня	%	54,8		262,35	4093
НР второго уровня	%	3,6		223,1	3480
Накладные расходы	%	-		32,26	503
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,36	3984
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,27	1159
Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		15,6	1002,68 356,37	15642 5559

3	4	5	6	7	8
Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	4,056	796,38	3230
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,01716	846,25	15
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,99	3245
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00156	1424,23	2
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00156	757,42	1,18
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0156	1798,87	28
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0156	855,13	13,34
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	30
Ветошь	кг	0,0031	0,04836	84,66	4
Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	10,764	204,58	2202
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,13104	162,18	21
Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	0,858	83,38	72
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				147,37	2299
НР первого уровня	%	54,8		113,98	1778
НР второго уровня	%	3,6		16,93	264
Накладные расходы	%	-		130,91	2042
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,98	608
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	8210
Стены					
Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		53,6	556,13	29809
Затраты труда рабочих-строителей(2,1=699,31)	чел-ч	0,743	39,825	699,31	27850
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,067	837,94	894
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				536,26	28744
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,87904	1890,72	1662
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	0,87904	855,13	751,69

3	4	5	6	7	8
Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	1,758	16,8	30
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,1876	1424,23	267
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1876	757,42	142,09
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
НР первого уровня	%			36,54	1959
НР второго уровня	%	59,1		316,93	16988
Накладные расходы	%	3,6		31,43	1685
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,36	18672
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ:				72,36	3878
Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		53,6	976,85	52359
Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	19,832	816,18	16186
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	1,002	759,51	761
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	16948
Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02144	3415,9	73
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02144	855,13	18,33
Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	0,89512	813,74	728
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	0,89512	757,42	677,98
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,08576	1424,23	122
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,08576	757,42	64,96
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
Вода техническая	м3	0,0063	0,33768	17,23	924
Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК	кг	9,7	519,92	27,67	9
				66,54	34595

2	3		4	5	6	7	8
01-9901)	1168-2006						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					645,61	34605
	НР первого уровня	%		54,8		173,27	9287
	НР второго уровня	%		3,6		40,97	2196
	Накладные расходы	%		-		214,24	11483
	Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		94,33	5056
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1273,4	68254
-150107-	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2			53,6	4082,79	218838
-150107- РСНБ 2015							
и вып.							
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,118)	чел-ч		1,52	81,472	816,18	66496
3	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0165	0,8844	762,16	674
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1253,17	67170
112С	Автопогрузчики, 5 т						
0501-0101)		маш.-ч		0,0008	0,04288	3415,9	146
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.-ч.	чел-ч		0,0008	0,04288	855,13	36,67
1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л						
0101-0601)		маш.-ч		0,013	0,6968	813,74	567
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.-ч.	чел-ч		0,013	0,6968	757,42	527,77
1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м						
0602-0401)		маш.-ч		0,0027	0,14472	1424,23	206
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.-ч.	чел-ч		0,0027	0,14472	757,42	109,61
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					17,16	920
6 147047С	Ветошь						
130803-1001)		кг		0,005	0,268	84,66	23
7 149074С	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2		1	53,6	2608,61	139821
8 149905С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая						
050107-0101)	СТ РК 1168-2006	кг		0,5	26,8	149,28	4001
9 249132С	Вода техническая						
130703-1405)		м3		0,0093	0,49848	27,67	14
10 249623С	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен						
050102-0101)	плитками СТ РК 1168-2006	кг		3,75	201	37,63	7564

1	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2825,04	151422
	НР первого уровня	%	54,8		686,74	36809
	НР второго уровня	%	3,6		171,7	9203
	Накладные расходы	%	-		858,44	46012
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,3	21188
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5336,53	286038
	Полы					
010101-	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		15	549,72	8246
010101-РСНБ 2015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(З=757,42)	чел-ч	0,6987	10,48	757,42	7938
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,216	757,42	164
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,12	8102
1569С (080602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,216	1424,23	308
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,216	757,42	163,60
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,51	308
	НР первого уровня	%	59,1		319,21	4788
	НР второго уровня	%	3,6		31,28	469
	Накладные расходы	%	-		350,49	5257
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,02	1080
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				972,22	14583
110101-01	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		15	547,02	8205
110101-01-РСНБ 2015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,356	5,34	705,69	3768
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1905	757,42	144
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				260,84	3913
404С (110101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,361	12,99	18
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1569С (080602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,1905	1424,23	271
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,1905	757,42	144,29

1	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,27	289
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,306	13507,69	4133
	Вода техническая	м3	0,035	0,525	27,67	15
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,53	4148
	НР первого уровня	%	60,9		158,85	2383
	НР второго уровня	%	3,6		25,41	381
	Накладные расходы	%	-		184,27	2764
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,5	878
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				789,79	11847
110101-	-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		15	3967,51	59513
	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	0,801	12,015	786,8	9453
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	0,5736	850,3	488
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				662,74	9941
521С -0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	0,3885	12,55	5
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
762С -0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,01185	3146,73	37
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,01185	1146,99	13,59
1569С -0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,06375	1424,23	91
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,06375	757,42	48,29
2445С -0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	0,504	54,46	27
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2510С -0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	0,498	2292,74	1142
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	0,498	855,13	425,85
3008С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,132	153,97	20

1	2	3	4	5	6	7	8
	030501-0101)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,17	1323
9	147047С	Ветошь	кг	0,02	0,3	84,66	25
	130803-1001)						
10	149905С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая	кг	0,75	11,25	149,28	1679
	050107-0101)	СТ РК 1168-2006					
11	150084С	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х	м2	1,02	15,3	2773,63	42437
	060301-0123)	600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010					
12	249132С	Вода техническая	м3	0,00192	0,0288	27,67	0,8
	130703-1405)						
13	249623С	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен	кг	8,14	122,1	37,63	4595
	050102-0101)	плитками СТ РК 1168-2006					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3249,12	48737
		НР первого уровня	%	60,9		403,61	6054
		НР второго уровня	%	3,6		157,36	2360
		Накладные расходы	%	-		560,97	8415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,28	5434
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4890,76	73361
		ДВЕРИ					
3	11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенахи перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		47,15	1169,76	55154
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,9753	45,985	777,22	35741
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,193	870,48	1038
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				780,05	36779
	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	7,431	12,55	93
	030302-0301)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0943	3146,73	297
	080102-0102)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0943	1146,99	108,16
	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,0943	1424,23	134
	080602-0401)						

1	3	4	5	6	7	8
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0943	757,42	71,42
2716С (0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	2,249	18,64	42
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2609С (0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,004	1798,87	1807
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	1,004	855,13	858,55
2016С (0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	1,924	39,08	75
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,92	2448
131630С (0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,04715	21971,56	1036
145963С (1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	11,316	982,75	11121
145749С (1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	142,865	33,19	4742
145903С (0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,339952	196,56	67
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				359,81	16965
	НР первого уровня	%	59,8		466,47	21994
	НР второго уровня	%	3,6		58,9	2777
	Накладные расходы	%	-		525,37	24771
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,61	6394
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1830,74	86319
21-09010 (0103)	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2		47,15	5320	250838
21-0901 (0103)	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 1,65 КГ	шт.		15	5039,96	75599
090404-0105 РСНБ 2015						
	НР второго уровня	%	3,6		181,44	2722

в ценах 2 квартала 2017 года

2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы	%	-		181,44	2722
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,71	6266
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5639,11	84587
21-090404 0201 21-090404-0201 РСНБ 2015 в ценах квартала 2017 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		50	428,75	21438
	НР второго уровня	%	3,6		15,44	772
	Накладные расходы	%	-		15,44	772
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,53	1777
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				479,72	23986
11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ 2015	-Наличники. Установка и крепление	м коробок		75	347,51	26063
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=725,49)	чел-ч	0,0782	5,865	725,49	4255
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,03	855,13	26
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57,08	4281
2509С (10010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,03	1798,87	54
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,03	855,13	25,65
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,719548	54
131822С (10140503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	84	257,73	21649
145983С (10140209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,5325	196,56	105
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				290,05	21754
	НР первого уровня	%	59,8		34,13	2560
	НР второго уровня	%	3,6		13,74	1030
	Накладные расходы	%	-		47,87	3590
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,63	2372
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				427,01	32025
11-090601-0101 11-090601-	-Конструкции дверей металлических, . Монтаж	т конструкций		0,5	66453,76	33227

	3	4	5	6	7	8
1	Затраты труда рабочих-строителей(З=757,42)	чел-ч	82,1	41,05	757,42	31092
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,61	972,35	593
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63370,45	31685
376С (010103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,38	359,05	136
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
762С (010102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,245	3146,73	771
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,245	1146,99	281,01
1147С (040202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,1	25,56	3
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2346С (080103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,03	202,36	6
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2509С (010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,365	1798,87	657
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,365	855,13	312,12
2577С (080202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,35	17,05	6
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3157,14	1579
9 126898С (050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,00097	150905,91	146
10 128070С (050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,015	66,3	0,99
11 128849С (050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00935	2742,29	26
12 145983С (130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005	196,56	0,98
13 146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,25	235,46	59

2	3	4	5	6	7	8
(0401)						
[illegible]	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,075	91,07	7
(1002)						
[illegible]	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00005	1774323,66	89
(0301)						
[illegible]	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,00035	208172,82	73
(1045)						
[illegible]	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000155	292212,2	45
(0502)						
[illegible]	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0003	365524,7	110
(0602)						
[illegible]	Конструкции стальные	т	1	0,5	-	-
(9901)						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1112,44	556
	НР первого уровня	%	60,9		38592,61	19296
	НР второго уровня	%	3,6		3781,67	1891
	Накладные расходы	%	-		42374,27	21187
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8706,24	4353
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117534,28	58767
[illegible]-090402 [illegible]01	-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		9,45	28016,03	264751
[illegible] 090402-[illegible]01 РСНБ [illegible] 2015 в ценах [illegible] квартала 2017 года	32 КГ					
	НР второго уровня	%	3,6		1008,58	9531
	Накладные расходы	%	-		1008,58	9531
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2321,97	21943
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31346,58	296225
Прайс ПРАЙС	-Комплект щеколда, ручки	шт		5	982,14	4911
	НР второго уровня	%	3,6		35,36	177
	Накладные расходы	%	-		35,36	177
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,4	407
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1098,9	5495

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 8149053

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7503200
Материалы -	Тенге	4265391
Всего заработная плата -	Тенге	2600732
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	601323
Накладные расходы -	Тенге	1826637

1	3	4	5	6	7	8
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1502434
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				324203
	Сметная прибыль -	Тенге				746387
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10076224
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3291
	Сметная заработная плата -	Тенге				2600732
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				395015
	Материалы -	Тенге				556
	Фонд заработная плата -	Тенге				31685
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				361788
	Накладные расходы -	Тенге				34212
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19296
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				14916
	Сметная прибыль -	Тенге				34338
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				463565
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42
	Сметная заработная плата -	Тенге				31685
	Стоимость прочих работ -	Тенге				250838
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				250838
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				250838
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10790627
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3333
	Сметная заработная плата -	Тенге				2632417

РАЗДЕЛ 3. ТРЕТИЙ ЭТАЖ

Коридоры

Потолки

11-150108-1401	-Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		120	950,11	114013
11-150108-1401 РСНБ РК 2015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=835,34)	чел-ч	1,025	123	835,34	102747
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	6,408	841,22	5391
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				901,14	108137
3 521С (11-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	6,42	12,55	81
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4 1569С (11-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,912	1424,23	1299
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,912	757,42	690,77
5 2509С (11-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	5,496	1798,87	9887

2	3	4	5	6	7	8
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	5,496	855,13	4699,79
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
	НР первого уровня	%	54,8		93,88	11266
	НР второго уровня	%	3,6		493,83	59259
	Накладные расходы	%	-		51,98	6238
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		545,81	65497
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				119,67	14361
1122-030301 0105	-Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте 4,3 КГ	м2	.	120	1615,59	193871
1122-030301-0105 РСНБ ФЕР 2015 изм. в ценах 1 квартала 2017 года					2045,33	245440
	НР второго уровня	%	3,6		73,63	8836
	Накладные расходы	%	-		73,63	8836
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,52	20342
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2288,48	274617
	Стены					
11-150405-0105	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		285,5	320,58	91527
4						
1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,231	65,951	796,38	52522
2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,31405	846,25	266
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184,89	52787
3 1569С (1-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02855	1424,23	41
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02855	757,42	21,62
4 2509С (1-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2855	1798,87	514
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2855	855,13	244,14
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	554

1	3	4	5	6	7	8
	Ветошь	кг	0,0031	0,88505	84,66	75
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	179,865	204,58	36797
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,398	162,18	389
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	14,275	83,38	1190
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,68	38451
	НР первого уровня	%	54,8		101,32	28928
	НР второго уровня	%	3,6		15,19	4336
	Накладные расходы	%	-		116,51	33264
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	9983
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,06	134774
	Полы					
110101-	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		121,61	547,02	66523
10101- РСНВ 2015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,356	43,293	705,69	30552
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,544	757,42	1170
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				260,84	31721
404С 40101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,03	12,99	143
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1569С 050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,544	1424,23	2200
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,544	757,42	1169,46
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,27	2343
5 102637С 020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,481	13507,69	33510
6 249132С 130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	4,256	27,67	118
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,53	33628
	НР первого уровня	%	60,9		158,85	19318
	НР второго уровня	%	3,6		25,41	3090
	Накладные расходы	%	-		184,27	22409
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,5	7115

	3	4	5	6	7	8
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				789,79	96046
11-110101-1101	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 м2 стяжки мм изменения толщины стяжки до толщ.30 мм к норме 11-110101-1101			121,61	150,57	18311
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,0088	1,07	705,69	755
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,510762	757,42	387
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,39	1142
404С (-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	5,643	12,99	73
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1569С (-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,510762	1424,23	727
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,510762	757,42	386,86
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,58	801
102637С (-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,24	13507,69	16755
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				137,78	16755
	НР первого уровня	%	60,9		5,72	696
	НР второго уровня	%	3,6		5,63	684
	Накладные расходы	%	-		11,35	1380
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,95	1575
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,87	21266
11-110101-2707	-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		121,61	3967,51	482489
11-110101-2707 РСНБ РК 2015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	0,801	97,41	786,8	76642
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	4,65	850,3	3954
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				662,74	80596
521С (-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	3,15	12,55	40
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

3	4	5	6	7	8
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,096072	3146,73	302
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,096072	1146,99	110,19
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,516842	1424,23	736
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,516842	757,42	391,47
Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	4,086	54,46	223
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	4,037	2292,74	9257
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	4,037	855,13	3452,16
Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,07	153,97	165
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,17	10722
Ветошь	кг	0,02	2,432	84,66	206
Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	91,207	149,28	13615
Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	124,042	2773,63	344047
Вода техническая	м3	0,00192	0,233491	27,67	6
Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	989,905	37,63	37250
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3249,12	395125
НР первого уровня	%	60,9		403,61	49083
НР второго уровня	%	3,6		157,36	19137
Накладные расходы	%	-		560,97	68220
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,28	44057
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4890,76	594765
-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		127,6	2525,17	322212
1 Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,23	29,348	796,38	23372

3	4	5	6	7	8
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,422356	871,55	368
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,05	23740
Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,26796	12,55	3
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,03828	3146,73	120
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,03828	1146,99	43,91
Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,043384	1424,23	62
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,043384	757,42	32,86
Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	1,276	54,46	69
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,340692	2292,74	781
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,340692	855,13	291,34
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,12	1036
149905С (08107-0101) Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	7,656	149,28	1143
150101С (08301-0511) Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	128,876	2278,06	293587
149132С (08703-1405) Вода техническая	м3	0,00016	0,020416	27,67	0,56
149623С (08102-0101) Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	81,664	37,63	3073
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2333,89	297804
НР первого уровня	%	60,9		113,31	14458
НР второго уровня	%	3,6		94,99	12120
Накладные расходы	%	-		208,29	26578
Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		218,68	27903
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2952,14	376693
Спальни, воспитатель, игровая, кабинет, библиотека, воспитательская					
18 Е12-120104-0504 -Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		187,5	-178,08	-33390

2	3	4	5	6	7	8
11-120104-0504 РСНБ 2015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	48,188	-692,92	-33390
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-178,08	-33390
	НР первого уровня	%	59,1		-105,25	-19734
	НР второго уровня	%	3,6		-10,2	-1912
	Накладные расходы	%	-		-115,45	-21646
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-23,48	-4403
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-317,01	-59439
11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ 2015 изм. и доп. вып.	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		187,5	-578,4	-108451
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	69,375	-816,18	-56622
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	3,506	-759,51	-2663
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-316,19	-59286
112С (080501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,075	-3415,9	-256
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,075	855,13	64,13
1007С (080101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	3,131	-813,74	-2548
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	3,131	757,42	2371,48
1569С (080602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,3	-1424,23	-427
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,3	757,42	227,23
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-17,23	-3231
149244С (040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	37,5	-170,91	-6409
149732С (080101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	545,625	-77,26	-42155
249132С (130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	1,181	-27,67	-33
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-259,18	-48597

1	3	4	5	6	7	8
	НР первого уровня	%	54,8		-173,27	-32488
	НР второго уровня	%	3,6		-27,06	-5074
	Накладные расходы	%	-		-200,33	-37562
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62,3	-11681
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-841,04	-157694
11 (10101-	-Галтели. Устройство на клее КН-2	мп		517,6	106,77	55266
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	46,532	867,91	40386
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,15528	855,13	133
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				78,28	40519
2509С (10801-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,15528	1798,87	279
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,15528	855,13	132,78
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,539661	279
135861С (100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	26,656	547,74	14601
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,21	14601
	НР первого уровня	%	60,9		47,67	24676
	НР второго уровня	%	3,6		5,56	2878
	Накладные расходы	%	-		53,23	27554
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,8	6626
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172,81	89445
12 Прайс ПРАЙС 2017г.	-Галтель шириной 5 см	мп		543,48	169,64	92197
	НР второго уровня	%	3,6		6,11	3319
	Накладные расходы	%	-		6,11	3319
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,06	7641
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				189,81	103158
	Стены					
13 Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		249,5	2138,04	533441

1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	565,367	786,8	444831
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	1,672	757,42	1266
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	446097
	1569С (050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	1,672	1424,23	2381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	1,672	757,42	1266,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	2381
	102602С (100402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	5,489	15705,09	86205
	149132С (100703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,87325	27,67	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	86229
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	263643
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	28695
		Накладные расходы	%	-		1171,7	292338
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		264,78	66062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	891842
	11-150601-0102	-Стены. Оклейка обоями плотными	м2 оклеиваемой поверхности		1096,2	873,49	957525
	11-150601-0102 РСНБ 2015						
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,423	463,693	806,6	374014
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,21924	806,27	177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				341,35	374191
	1569С (050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,10962	1424,23	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,10962	757,42	83,03
	2509С (010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,10962	1798,87	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,10962	855,13	93,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,32231	353

	3	4	5	6	7	8
1[illegible]1[illegible]C [illegible]0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,004385	1441,42	6
[illegible]1[illegible]C [illegible]1004)	Клей марки КМЦ обойный	т	0,000029	0,03179	714232,01	22705
[illegible]1[illegible]6C [illegible]0501)	Бумага ролевая	т	0,000071	0,07783	122499,96	9534
[illegible]1[illegible]047C [illegible]1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,10962	84,66	9
[illegible]1[illegible]32C [illegible]1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,10962	27,67	3
[illegible]1[illegible]453C [illegible]9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,097	106,331	83,38	8866
[illegible]1[illegible]769C [illegible]9902)	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,15	1260,63	429,97	542033
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				531,98	583157
	НР первого уровня	%	54,8		187,06	205057
	НР второго уровня	%	3,6		38,18	41853
	Накладные расходы	%	-		225,24	246910
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,9	96355
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1186,64	1300789
	Полы					
[illegible]12-070101-[illegible]	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		75,1	245,07	18405
[illegible]12-070101-[illegible] РСНБ [illegible] 2015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,336	25,234	692,92	17485
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,64586	757,42	489
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,33	17974
[illegible] 1569C [illegible]050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,64586	1424,23	920
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	0,64586	757,42	489,19
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,25	920
	НР первого уровня	%	59,1		141,45	10623
	НР второго уровня	%	3,6		13,91	1045
	Накладные расходы	%	-		155,36	11668
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,03	2406
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				432,47	32478
[illegible] Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		75,1	53,15	3991

#	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8
1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0767	5,76	692,92	3991
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53,15	3991
	НР первого уровня	%	59,1		31,41	2359
	НР второго уровня	%	3,6		3,04	229
	Накладные расходы	%	-		34,45	2587
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,01	526
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,61	7105
110101-	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола		75,1	621,84	46700
110101- РСНБ 4015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(3=757,42)	чел-ч	0,322	24,182	757,42	18316
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,33044	815,16	269
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				247,48	18585
1523С 030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0032	0,24032	16,72	4
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1569С 050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,13518	1424,23	193
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,13518	757,42	102,39
2509С 010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,19526	1798,87	351
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,19526	855,13	166,97
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,29	548
135545С 100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	15,771	215,22	3394
150050С 060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,0082	0,61582	39690,07	24442
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				370,65	27836
	НР первого уровня	%	60,9		150,71	11319
	НР второго уровня	%	3,6		27,81	2089
	Накладные расходы	%	-		178,52	13407
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,03	4809
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				864,39	64916

2	3	4	5	6	7	8
11-110101-1002	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		75,1	4158,94	312336
11-110101-1002 РСНБ РК 2015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(3=757,42)	чел-ч	0,601	45,135	757,42	34186
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	1,397	815,21	1139
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				470,37	35325
1195С (1-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	2,028	58,97	120
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1523С (1-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,6759	16,72	11
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1569С (1-060602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,57076	1424,23	813
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,57076	757,42	432,31
2509С (1-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,8261	1798,87	1486
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,8261	855,13	706,42
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,35	2430
145983С (1-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	19,676	196,56	3868
150047С (1-060204-0302)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	2,786	97570,82	271853
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3671,38	275720
	НР первого уровня	%	60,9		286,46	21513
	НР второго уровня	%	3,6		160,03	12019
	Накладные расходы	%	-		446,49	33531
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,43	27669
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4973,87	373537
10 E12-070101-1105 12-070101-1105 РСНБ РК 2015	-Полы. Устройство оснований под покрытие из плит OSB-3 . Площадь до 20 м2	м2		216,3	1071,4	231744
10. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,4606	99,628	738,26	73551

4	3	4	5	6	7	8
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,38934	800,85	312
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				341,48	73863
1569С -0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,2163	1424,23	308
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2163	757,42	163,83
2509С -0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,17304	1798,87	311
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,17304	855,13	147,97
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,86	619
15861С -1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1,33	287,679	547,74	157573
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				728,49	157573
	НР первого уровня	%	59,1		201,82	43653
	НР второго уровня	%	3,6		45,84	9914
	Накладные расходы	%	-		247,65	53567
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,52	22825
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1424,58	308136
-070509 09 070509- РСНБ 2015 ценах	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм 7,2 КГ	м2		220,626	908,39	200414
	НР второго уровня	%	3,6		32,7	7215
	Накладные расходы	%	-		32,7	7215
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,29	16610
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1016,38	224240
-110101- 01 -110101- 01 РСНБ 2015 м. и п. вып.	-Покрытия из линолеума Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		618,3	2282,51	1411275
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,382	236,191	738,26	174370
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	5,256	814,9	4283

2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,94	178653
1569С (1-100602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2,164	1424,23	3082
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,164	757,42	1639,06
2509С (1-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	3,091	1798,87	5561
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,091	855,13	2643,21
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,98	8643
135936С (1-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,30915	232638,14	71920
147047С (1-100803-1001)	Ветошь	кг	0,005	3,091	84,66	262
149999С (1-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный	м2	1,02	630,666	1833,11	1156080
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1986,51	1228262
	НР первого уровня	%	60,9		175,97	108800
	НР второго уровня	%	3,6		88,51	54723
	Накладные расходы	%	-		264,47	163522
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,76	125984
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2750,74	1700781
11-110101-1001	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов		505	257,56	130066
11-110101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 0						
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	45,399	867,91	39403
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,1515	855,13	130
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				78,28	39532
2509С (1-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,1515	1798,87	273
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1515	855,13	129,55
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,539661	273
4 135861С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	26,008	547,74	14245

2	3	4	5	6	7	8
01=1302) 749765С 01=9901)	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	510,05	149,29	76145
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	90391
	НР первого уровня	%	60,9		47,67	24075
	НР второго уровня	%	3,6		10,99	5549
	Накладные расходы	%	-		58,66	29624
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,3	12775
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				341,52	172465
	Лестницы					
	Потолки					
11-120104-2004	-Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		27,4	178,08	4879
11-120104-2004 РСНБ 2015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	7,042	692,92	4879
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	4879
	НР первого уровня	%	59,1		105,25	2884
	НР второго уровня	%	3,6		10,2	279
	Накладные расходы	%	-		115,45	3163
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	643
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	8686
11-150203-2004	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		27,4	673,05	18441
11-150203-2004 РСНБ 2015 изм. и доп. вып.						
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	12,33	867,91	10701
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,59732	759,66	454
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	11155
112С 050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0137	3415,9	47
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0137	855,13	11,72
1007С 030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,5343	813,74	435
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,5343	757,42	404,69

	3	4	5	6	7	8
1569С (050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,04932	1424,23	70
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,04932	757,42	37,36
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
149732С (130101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	92,968	20,14	552
149132С (130701-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,20276	77,26	7183
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,67	6
	НР первого уровня	%	54,8		262,35	7188
	НР второго уровня	%	3,6		223,1	6113
	Накладные расходы	%	-		32,26	884
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,36	6997
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,27	2035
11-150405-106	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2			1002,68	27474
11-150405-106 РСНБ 2015	улучшенная	окрашиваемой поверхности		27,4	356,37	9765
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	7,124	796,38	5673
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,03014	846,25	26
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,99	5699
1569С (050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00274	1424,23	4
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00274	757,42	2,08
2509С (010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0274	1798,87	49
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0274	855,13	23,43
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
147047С (130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,08494	1,94	53
147147С (130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	18,906	84,66	7
147307С (130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,23016	204,58	3868
					162,18	37

#	3	4	5	6	7	8
249453С (1101-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	1,507	83,38	126
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				147,37	4038
	НР первого уровня	%	54,8		113,98	3123
	НР второго уровня	%	3,6		16,93	464
	Накладные расходы	%	-		130,91	3587
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,98	1068
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	14420
	Стены					
612-120104-0104	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		78	178,08	13890
12-120104-0104 РСНБ РК 2015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	20,046	692,92	13890
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	13890
	НР первого уровня	%	59,1		105,25	8209
	НР второго уровня	%	3,6		10,2	796
	Накладные расходы	%	-		115,45	9005
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	1832
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	24727
612-110101-0207	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонтцементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		31	2138,04	66279
12-110101-0207 РСНБ РК 2015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	70,246	786,8	55270
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,2077	757,42	157
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	55427
1569С (1-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,2077	1424,23	296
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,2077	757,42	157,32
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	296
4 102682С (1-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,682	15705,09	10711
5 249132С (1-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,1085	27,67	3
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	10714

#	3	4	5	6	7	8
	НР первого уровня	%	59,1		1056,69	32757
	НР второго уровня	%	3,6		115,01	3565
	Накладные расходы	%	-		1171,7	36323
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	8208
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	110810
11-150203-[illegible], 11-150203-[illegible] РСНБ [illegible]-2015 [illegible] и [illegible] вып.	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		78	544,22	42449
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	28,86	816,18	23555
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	1,459	759,51	1108
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	24663
112С [illegible]501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0312	3415,9	107
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0312	855,13	26,68
1007С [illegible]101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	1,303	813,74	1060
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	1,303	757,42	986,92
1569С [illegible]602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,1248	1424,23	178
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,1248	757,42	94,53
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	1344
149732С [illegible]101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	226,98	77,26	17536
249132С [illegible]703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,4914	27,67	14
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	17550
	НР первого уровня	%	54,8		173,27	13515
	НР второго уровня	%	3,6		25,83	2015
	Накладные расходы	%	-		199,1	15530
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	4638
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	62618
11-150405-0105	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемо		78	320,58	25006

	3	4	5	6	7	8
	улучшенная	й поверхности				
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,231	18,018	796,38	14349
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0858	846,25	73
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184,89	14422
1569С (400802-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0078	1424,23	11
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0078	757,42	5,91
2509С (410201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,078	1798,87	140
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,078	855,13	66,70
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	151
147047С (30003-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,2418	84,66	20
147147С (30007-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	49,14	204,58	10053
147307С (30012-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,6552	162,18	106
249453С (340301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	3,9	83,38	325
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,68	10505
	НР первого уровня	%	54,8		101,32	7903
	НР второго уровня	%	3,6		15,19	1185
	Накладные расходы	%	8		116,51	9088
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%			34,97	2727
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,06	36821
	Полы					
11-110101-2707	-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		22,2	3967,51	88079
11-110101-2707 РСНБ РК 2015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	0,801	17,782	786,8	13991
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	0,848928	850,3	722
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				662,74	14713
521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	0,57498	12,55	7

#	:	3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8
		-0301)					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,017538	3146,73	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,017538	1146,99	20,12
	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,09435	1424,23	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,09435	757,42	71,46
	2445С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	0,74592	54,46	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	0,73704	2292,74	1690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	0,73704	855,13	630,27
	3008С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,19536	153,97	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
	147047С	Ветошь	кг	0,02	0,444	88,17	1957
	149905С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	16,65	84,66	38
	150084С	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	22,644	149,28	2486
	249132С	Вода техническая	м3	0,00192	0,042624	2773,63	62806
	249623С	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	180,708	27,63	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,63	6800
		НР первого уровня	%	60,9		3249,12	72130
		НР второго уровня	%	3,6		403,61	8960
		Накладные расходы	%	-		157,36	3493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,97	12454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				362,28	8043
	Е11-110101-3905	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		40,04	4890,76 2525,17	108575 101108

#	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8
110101-РСНВ 2015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,23	9,209	796,38	7334
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,132532	871,55	116
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,05	7450
521С (090102-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,084084	12,55	1
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
762С (090102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,012012	3146,73	38
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,012012	1146,99	13,78
1569С (090602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,013614	1424,23	19
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,013614	757,42	10,31
2445С (090102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,4004	54,46	22
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2510С (090201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,106907	2292,74	245
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,106907	855,13	91,42
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,12	325
149905С (050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	2,402	149,28	359
150181С (060301-0511)	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	40,44	2278,06	92126
249132С (130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00016	0,006406	27,67	0,18
249623С (050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	25,626	37,63	964
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2333,89	93449
	НР первого уровня	%	60,9		113,31	4537
	НР второго уровня	%	3,6		94,99	3803
	Накладные расходы	%	-		208,29	8340
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,68	8756
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2952,14	118204

2	3	4	5	6	7	8
	ДВЕРИ					
11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ ФЕР 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		62,37	1169,76	72958
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,9753	60,829	777,22	47278
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,578	870,48	1374
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				780,05	48651
3 521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	9,83	12,55	123
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4 762С (34-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,12474	3146,73	393
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,12474	1146,99	143,08
5 1569С (34-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,12474	1424,23	178
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,12474	757,42	94,48
6 2216С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	2,975	18,64	55
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7 2509С (34-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,328	1798,87	2390
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	1,328	855,13	1135,61
8 2816С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	2,545	39,08	99
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,92	3238
9 131630С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,06237	21971,56	1370
10 135963С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	14,969	982,75	14711
11 145749С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	188,981	33,19	6272

1	2	3	4	5	6	7	8
17	145983С (130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,449688	196,56	88
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				359,81	22442
		НР первого уровня	%	59,8		466,47	29094
		НР второго уровня	%	3,6		58,9	3674
		Накладные расходы	%			525,37	32767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,61	8458
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1830,74	114183
18	С121-09010 -0103 21-090103 С121-0901 -0103	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2		62,37	5320	331808
19	С121-090404 -0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 1,65 КГ	шт.		18	5039,96	90719
		НР второго уровня	%	3,6		181,44	3266
		Накладные расходы	%			181,44	3266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,71	7519
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5639,11	101504
20	С121-090404 -0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		66	428,75	28298
		НР второго уровня	%	3,6		15,44	1019
		Накладные расходы	%			15,44	1019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,53	2345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				479,72	31662
165	Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015	-Наличники. Установка и крепление	м коробок		100	347,51	34751
166	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=725,49)	чел-ч	0,0782	7,82	725,49	5673
167	2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,04	855,13	34

2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57,08	5708
2509С (10201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,04	1798,87	72
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04	855,13	34,21
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,719548	72
131822С (70503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	112	257,73	28866
145983С (30209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,71	196,56	140
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				290,05	29005
	НР первого уровня	%	59,8		34,13	3413
	НР второго уровня	%	3,6		13,74	1374
	Накладные расходы	%	-		47,87	4787
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,63	3163
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				427,01	42701
ПРАЙС ТПРАЙС	-Комплект щеколда, ручки	шт		15	982,14	14732
	НР второго уровня	%	3,6		35,36	530
	Накладные расходы	%	-		35,36	530
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,4	1221
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1098,9	16484

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 6135197
В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5684372
Материалы -	Тенге	3463958
Всего заработная плата -	Тенге	1640836
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	552784
Накладные расходы -	Тенге	1194788
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	955744
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	239044
Сметная прибыль -	Тенге	550333
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7429493
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2084
Сметная заработная плата -	Тенге	1640836
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	119017
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	119017
Накладные расходы -	Тенге	4285
Сметная прибыль -	Тенге	9864
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	133165
Стоимость прочих работ -	Тенге	331808

2	3	4	5	6	7	8
	ность материалов и конструкций - Тенге					331808
	ого, Стоимость прочих работ - Тенге					331808
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге					7894467
	Нормативная трудоемкость - чел.-ч					2084
	Сметная заработная плата - Тенге					1640836

РАЗДЕЛ 4. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ

Коридоры
Потолки

11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015	-Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		136,8	950,11	129975
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=835,34)	чел-ч	1,025	140,22	835,34	117131
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	7,305	841,22	6145
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				901,14	123277
521С (11-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	7,319	12,55	92
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1569С (11-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	1,04	1424,23	1481
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,04	757,42	787,72
2509С (11-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	6,265	1798,87	11271
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	6,265	855,13	5357,39
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				93,88	12843
	НР первого уровня	%	54,8		493,83	67556
	НР второго уровня	%	3,6		51,98	7111
	Накладные расходы	%	-		545,81	74667
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,67	16371
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1615,59	221013
С122-030301-0105 22-030301-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I	-Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте 4,3 КГ	м2		136,8	2045,33	279801

2	3	4	5	6	7	8
Расчетная цена 2017 года						
	НР второго уровня	%	3,6		73,63	10073
	Накладные расходы	%			73,63	10073
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,52	23190
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2288,48	313064
	Стены					
611-110101-0107	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонтм2 цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм			56,3	2138,04	120372
611-110101-0107 РСНБ РК 2015						
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	127,576	786,8	100377
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,37721	757,42	286
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	100662
1 1569С (130602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,37721	1424,23	537
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,37721	757,42	285,71
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	537
1 102682С (120402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,239	15705,09	19452
2 249132С (130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,19705	27,67	5
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	19458
	НР первого уровня	%	59,1		1056,69	59491
	НР второго уровня	%	3,6		115,01	6475
	Накладные расходы	%	8		1171,7	65967
	Сметная прибыль (Н30=8)	%			264,78	14907
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	201245
611-150405-0105	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		206,1	320,58	66072
611-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.						
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,231	47,609	796,38	37915
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,22671	846,25	192
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184,89	38107

2	3	4	5	6	7	8
1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02061	1424,23	29
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02061	757,42	15,61
2509С (31-110201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2061	1798,87	371
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2061	855,13	176,24
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	400
147047С (1-130003-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,63891	84,66	54
147147С (1-130007-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	129,843	204,58	26563
147307С (1-130012-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,731	162,18	281
249453С (1-140301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	10,305	83,38	859
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,68	27757
	НР первого уровня	%	54,8		101,32	20883
	НР второго уровня	%	3,6		15,19	3130
	Накладные расходы	%	-		116,51	24013
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	7207
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,06	97292
	Полы					
Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		140,6	547,02	76911
1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,356	50,054	705,69	35322
2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,786	757,42	1352
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				260,84	36675
3 404С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	12,752	12,99	166
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,786	1424,23	2543
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,786	757,42	1352,75
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,27	2709

2	3	4	5	6	7	8
102637С (-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,868	13507,69	38743
49132С (40703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	4,921	27,67	136
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
	НР первого уровня	%	60,9		276,53	38879
	НР второго уровня	%	3,6		158,85	22335
	Накладные расходы	%			25,41	3573
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,27	25908
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58,5	8225
Е11-110101-1102	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 м2 стяжки мм изменения толщины стяжки до толщ.30 мм к норме 11-110101-1101	м2	140,6		789,79	111044
11-110101-1102 РСНБ ФК 2015 К=2					150,57	21171
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,0088	1,237	705,69	873
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,59052	757,42	447
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,39	1320
404С (-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	6,524	12,99	85
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1569С (-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,59052	1424,23	841
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,59052	757,42	447,27
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,58	926
102637С (-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,434	13507,69	19372
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				137,78	19372
	НР первого уровня	%	60,9		5,72	804
	НР второго уровня	%	3,6		5,63	791
	Накладные расходы	%			11,35	1595
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,95	1821
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,87	24587
Е11-110101-2707 11-110101-	-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях покрытия	м2	140,6		3967,51	557832

2	3	4	5	6	7	8
107 РСНБ 2015						45610
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	0,801	112,621	786,8	88610
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	5,377	850,3	4572
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				662,74	93182
521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	3,642	12,55	46
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
762С (34-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,111074	3146,73	350
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,111074	1146,99	127,40
1569С (34-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,59755	1424,23	851
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,59755	757,42	452,60
2445С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	4,724	54,46	257
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2510С (34-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	4,668	2292,74	10702
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	4,668	855,13	3991,75
3008С (34-030501-01Q1)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,237	153,97	191
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3249,12	456826
9 147047С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	2,812	88,17	12396
10 149905С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	105,45	84,66	238
11 150084С (22-060301-0123)	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	143,412	149,28	15742
12 249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,269952	2773,63	397772
13 249623С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	1144,484	27,67	7
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,63	43067
	НР первого уровня	%	60,9		403,61	56748

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		157,36	22125
		Накладные расходы	%			560,97	78872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,28	50936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4890,76	687641
	Е11-110101-1905	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		128,2	2525,17	323727
	11-110101-1905 РСНБ РК 2015						
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,23	29,486	796,38	23482
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,424342	871,55	370
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,05	23852
3	521С (4-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,26922	12,55	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4	762С (1-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,03846	3146,73	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,03846	1146,99	44,11
5	1569С (1-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,043588	1424,23	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,043588	757,42	33,01
6	2445С (4-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	1,282	54,46	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7	2510С (1-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,342294	2292,74	785
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,342294	855,13	292,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,12	1041
8	149905С (2-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	7,692	149,28	1148
9	150181С (2-060301-0511)	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	129,482	2278,06	294968
10	249132С (1-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00016	0,020512	27,67	0,57
11	249623С (2-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	82,048	37,63	3087
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2333,89	299204

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		113,31	14526
		НР второго уровня	%	3,6		94,99	12177
		Накладные расходы	%	-		208,29	26703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,68	28034
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2952,14	378465
		Спальни, воспитатель, игровая, кабинеты дефектолога, соц.педагога, завуча, муз.рукаводителя, психолога, логапеда, воспитательская, муз.зал					
		Потолки					
	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		261,6	356,37	93227
	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	68,016	796,38	54167
	2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,28776	846,25	244
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,99	54410
	3 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02616	1424,23	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02616	757,42	19,81
	4 2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2616	1798,87	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2616	855,13	223,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	508
	5 147047С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,81096	84,66	69
	6 147147С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	180,504	204,58	36928
	7 147307С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,197	162,18	356
	8 249453С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	14,388	83,38	1200
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				147,37	38552
		НР первого уровня	%	54,8		113,98	29817
		НР второго уровня	%	3,6		16,93	4430
		Накладные расходы	%	-		130,91	34246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,98	10198

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
1	11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		125,8	526,26 1867,92	137671 234984
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,9779	123,02	816,18	100406
	2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,42772	1001,06	428
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
176. 3	762С (34-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,21386	801,55 3146,73	100834 673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,21386	1146,99	245,30
176. 4	2216С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	3,548	18,64	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,21386	1798,87	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,21386	855,13	182,88
176. 6	2698С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,3145	183,51	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 7	2875С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,99382	15,06	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
176. 8	131284С (21-060902-0201)	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	85,519	9,51 75,84	1196 6486
176. 9	131286С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	360,216	114,25	41155
176.10	131379С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	81,77	16,39	1340
176.11	131450С (21-060904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	223,924	51,06	11434
176.12	131453С (21-060904-0201)	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	20,128	28,84	580

1	2	3	4	5	6	7	8
13	145630С (1-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	18,807	43,89	825
14	145735С (1-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	82,588	7,71	637
15	145910С (1-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	2,919	954,68	2786
16	149136С (1-030201-0105)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	129,574	411,22	53283
17	149908С (1-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	46,169	133,36	6157
18	249098С (1-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	163,905	1,02	167
19	249131С (1-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,01258	320,63	4
20	249182С (1-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	83,997	47,83	4018
21	249183С (1-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	88,098	37,96	3344
22	249184С (1-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,319	165,905	7,02	1165
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1060,26	133381
		НР первого уровня	%	59,8		479,32	60299
		НР второго уровня	%	3,6		84,5	10630
		Накладные расходы	%	-		563,83	70929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,54	24473
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2626,28	330386
77	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		125,8	498,21	62675
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	56,61	867,91	49132
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	2,742	759,66	2083
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	51216
77. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0629	3415,9	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0629	855,13	53,79
77. 4	1007С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	2,453	813,74	1996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	2,453	757,42	1857,95
77. 5	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,22644	1424,23	323

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-050602-0401)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,22644	757,42	171,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
177. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,13	142,154	20,14	2534
177. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0074	0,93092	77,26	10983
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,67	26
		НР первого уровня	%	54,8		87,51	11009
		НР второго уровня	%	3,6		223,1	28066
		Накладные расходы	%	-		25,97	3267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,07	31333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,78	7521
178	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		329,9	807,06 356,37	101528 117567
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	85,774	796,38	68309
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,36289	846,25	307
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
178. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,03299	207,99 1424,23	68616 47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03299	757,42	24,99
178. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,3299	1798,87	593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,3299	855,13	282,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
178. 5 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,0031	1,023	1,94 84,66	640 87
178. 6 (21-130807-0101)	147147С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	227,631	204,58	46569
178. 7 (21-130812-0801)	147307С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,771	162,18	449
178. 8	249453С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	18,145	83,38	1513

1	2	3	4	5	6	7	8
	(22-040301-9901)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				147,37	48618
		НР первого уровня	%	54,8		113,98	37601
		НР второго уровня	%	3,6		16,93	5586
		Накладные расходы	%	-		130,91	43188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,98	12860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	173615
179	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим	-Галтели. Устройство на клее КН-2	мп		472,3	106,77	50429
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	42,46	867,91	36851
179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,14169	855,13	121
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				78,28	36972
179. 3	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,14169	1798,87	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,14169	855,13	121,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,539661	255
179. 4	135861С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	24,323	547,74	13323
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,21	13323
		НР первого уровня	%	60,9		47,67	22516
		НР второго уровня	%	3,6		5,56	2626
		Накладные расходы	%	-		53,23	25142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,8	6046
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172,81	81617
180	Прайс ТПРАЙС 2017г.	-Галтель шириной 5 см	мп		495,915	169,64	84128
		НР второго уровня	%	3,6		6,11	3029
		Накладные расходы	%	-		6,11	3029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,06	6973
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				189,81	94130
		Стены					

1	2	3	4	5	6	7	8
101	Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонтм2 цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм			372,1	2138,04	795565
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	843,179	786,8	663413
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	2,493	757,42	1888
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	665301
101. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	2,493	1424,23	3551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	2,493	757,42	1888,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	3551
101. 4 (21-020402-0206)	102682С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	8,186	15705,09	128565
101. 5 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0035	1,302	27,67	36
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	128601
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	393193
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	42795
		Накладные расходы	%	-		1171,7	435988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	98524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	1330077
102	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		543	544,22	295513
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	200,91	816,18	163979
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	10,154	759,51	7712
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	171691
102. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,2172	3415,9	742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2172	855,13	185,73
102. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	9,068	813,74	7379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	9,068	757,42	6868,28

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 5	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,8688	1424,23	1237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,8688	757,42	658,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	9358
102. 6	149732С (12-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	1580,13	77,26	122081
102. 7	249132С (01-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	3,421	27,67	95
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	122176
		НР первого уровня	%	54,8		173,27	94087
		НР второго уровня	%	3,6		25,83	14026
		Накладные расходы	%	-		199,1	108112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	32290
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	435915
103	Е11-150601-0102 11-150601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оклейка обоями плотными	м2 оклеиваемой поверхности		1143	873,49	998404
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,423	483,489	806,6	389982
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,2286	806,28	184
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				341,35	390167
103. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,1143	1424,23	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1143	757,42	86,57
103. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,1143	1798,87	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1143	855,13	97,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,32231	368
103. 5	100412С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,004572	1441,42	7
103. 6	135939С (21-100502-1804)	Клей марки КМЦ обойный	т	0,000029	0,033147	714232,01	23675
103. 7	146956С	Бумага ролевая	т	0,000071	0,081153	122499,96	9941

1	2	3	4	5	6	7	8
	1-130802-0501)						
	8 147047С	Ветошь	кг	0,0001	0,1143	84,66	10
	1-130803-1001)						
	9 249132С	Вода техническая	м3	0,0001	0,1143	27,67	3
	1-130703-1405)						
	10 249453С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,097	110,871	83,38	9244
	2-040301-9901)						
	11 249769С	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,15	1314,45	429,97	565174
	2-070101-9902)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				531,98	608054
		НР первого уровня	%	54,8		187,06	213811
		НР второго уровня	%	3,6		38,18	43640
		Накладные расходы	%	8		225,24	257451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			87,9	100468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1186,64	1356324
104	Е12-070101-1105	Полы -Полы. Устройство оснований под покрытие из плит OSB-3 . Площадь до 20 м2	м2		315	1071,4	337491
	12-070101-1105 РСНБ РК 2015						
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,4606	145,089	738,26	107113
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,567	800,85	454
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				341,48	107567
104. 3	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,315	1424,23	449
	(31-050602-0401)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,315	757,42	238,59
104. 4	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,252	1798,87	453
	(33-010201-0101)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,252	855,13	215,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,86	902
104. 5	135861С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1,33	418,95	547,74	229476
	(21-100501-1302)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				728,49	229476
		НР первого уровня	%	59,1		201,82	63572
		НР второго уровня	%	3,6		45,84	14438
		Накладные расходы	%	8		247,65	78011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			105,52	33240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1424,58	448742

1	2	3	4	5	6	7	8
105	С121-070509 -0409 21-070509- 0409 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм 7,2 КГ	м2		321,3	908,39	291866
		НР второго уровня	%	3,6		32,7	10507
		Накладные расходы	%			32,7	10507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,29	24190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1016,38	326563
106	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		575	2282,51	1312443
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,382	219,65	738,26	162159
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	4,888	814,9	3983
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,94	166142
106. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2,013	1424,23	2866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,013	757,42	1524,69
106. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	2,875	1798,87	5172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	2,875	855,13	2458,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,98	8038
106. 5	135936С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,2875	232638,14	66883
106. 6	147047С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	2,875	84,66	243
106. 7	149999С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	586,5	1833,11	1075119
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1986,51	1142246
		НР первого уровня	%	60,9		175,97	101180
		НР второго уровня	%	3,6		88,51	50890
		Накладные расходы	%			264,47	152071

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,76	117161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2750,74	1581674
107	E11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов		463,3	257,56	119326
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	41,651	867,91	36149
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,13899	855,13	119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				78,28	36268
107. 3	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,13899	1798,87	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,13899	855,13	118,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,539661	250
107. 4	135861С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	23,86	547,74	13069
107. 5	249765С (22-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	467,933	149,29	69858
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	82927
		НР первого уровня	%	60,9		47,67	22087
		НР второго уровня	%	3,6		10,99	5091
		Накладные расходы	%	-		58,66	27178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,3	11720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				341,52	158224
		Лестницы					
		Потолки					
188	E12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		27,4	178,08	4879
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	7,042	692,92	4879
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	4879
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	2884
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	279
		Накладные расходы	%	-		115,45	3163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	643

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	8686
189	E11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		27,4	673,05	18441
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	12,33	867,91	10701
189. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,59732	759,66	454
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	11155
189. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0137	3415,9	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0137	855,13	11,72
189. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,5343	813,74	435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,5343	757,42	404,69
189. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,04932	1424,23	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,04932	757,42	37,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	552
189. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	92,968	77,26	7183
189. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0074	0,20276	27,67	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				262,35	7188
		НР первого уровня	%	54,8		223,1	6113
		НР второго уровня	%	3,6		32,26	884
		Накладные расходы	%	-		255,36	6997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,27	2035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1002,68	27474
190	E11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		27,4	356,37	9765

1	2	3	4	5	6	7	8
доп. вып. 4							
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	7,124	796,38	5673
190. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,03014	846,25	26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,99	5699
190. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00274	1424,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00274	757,42	2,08
190. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0274	1798,87	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0274	855,13	23,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	53
190. 5 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,0031	0,08494	84,66	7
190. 6 (21-130807-0101)	147147С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	18,906	204,58	3868
190. 7 (21-130812-0801)	147307С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,23016	162,18	37
190. 8 (22-040301-9901)	249453С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	1,507	83,38	126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				147,37	4038
		НР первого уровня	%	54,8		113,98	3123
		НР второго уровня	%	3,6		16,93	464
		Накладные расходы	%	-		130,91	3587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,98	1068
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	14420
191	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Стены -Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		78	178,08	13890
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	20,046	692,92	13890
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	13890
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	8209
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	796
		Накладные расходы	%	-		115,45	9005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	1832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	24727

1	2	3	4	5	6	7	8
192	Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонтцементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	31		2138,04	66279
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	70,246	786,8	55270
192. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,2077	757,42	157
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	55427
192. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,2077	1424,23	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,2077	757,42	157,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	296
192. 4	102682С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,682	15705,09	10711
192. 5	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,1085	27,67	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	10714
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	32757
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	3565
		Накладные расходы	%	-		1171,7	36323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	8208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	110810
193	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		78	544,22	42449
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	28,86	816,18	23555
193. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	1,459	759,51	1108
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	24663
193. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0312	3415,9	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0312	855,13	26,68
193. 4	1007С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	1,303	813,74	1060

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	1,303	757,42	986,92
193. 5	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,1248	1424,23	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,1248	757,42	94,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	1344
193. 6	149732С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	226,98	77,26	17536
193. 7	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,4914	27,67	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	17550
		НР первого уровня	%	54,8		173,27	13515
		НР второго уровня	%	3,6		25,83	2015
		Накладные расходы	%	-		199,1	15530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	4638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	62618
194	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		78	320,58	25006
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,231	18,018	796,38	14349
194. 2	3,	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0858	846,25	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184,89	14422
194. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0078	1424,23	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0078	757,42	5,91
194. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,078	1798,87	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,078	855,13	66,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	151
194. 5	147047С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,2418	84,66	20
194. 6	147147С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	49,14	204,58	10053

1	2	3	4	5	6	7	8
194. 7	147307С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,6552	162,18	106
194. 8	249453С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	3,9	83,38	325
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,68	10505
		НР первого уровня	%	54,8		101,32	7903
		НР второго уровня	%	3,6		15,19	1185
		Накладные расходы	%	-		116,51	9088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	2727
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,06	36821
		Полы					
195	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		40,04	2525,17	101108
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,23	9,209	796,38	7334
195. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,132532	871,55	116
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,05	7450
195. 3	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,084084	12,55	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 4	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,012012	3146,73	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,012012	1146,99	13,78
195. 5	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,013614	1424,23	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,013614	757,42	10,31
195. 6	2445С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,4004	54,46	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 7	2510С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,106907	2292,74	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,106907	855,13	91,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,12	325
195. 8	149905С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая	кг	0,06	2,402	149,28	359

1	2	3	4	5	6	7	8
	(22-050107-0101)	СТ РК 1168-2006					
195. 9	150181С (22-060301-0511)	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	40,44	2278,06	92126
195.10	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00016	0,006406	27,67	0,18
195.11	249623С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	25,626	37,63	964
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2333,89	93449
		НР первого уровня	%	60,9		113,31	4537
		НР второго уровня	%	3,6		94,99	3803
		Накладные расходы	%	-		208,29	8340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,68	8756
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2952,14	118204
		Двери					
196	Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2		9,46	765,12	7238
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=718,47)	чел-ч	0,9115	8,623	718,47	6195
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,732204	757,42	555
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				713,51	6750
196. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,732204	1424,23	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,732204	757,42	554,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,24	1043
		НР первого уровня	%	50,8		362,46	3429
		НР второго уровня	%	3,6		40,59	384
		Накладные расходы	%	-		403,06	3813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,45	884
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1261,63	11935
197	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенахм2 проемов и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях			64,26	1169,76	75169
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,9753	62,673	777,22	48711
197. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,626	870,48	1415

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				780,05	50126
197. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	10,127	12,55	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
197. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,12852	3146,73	404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,12852	1146,99	147,41
197. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,12852	1424,23	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,12852	757,42	97,34
197. 6 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	3,065	18,64	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
197. 7 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,369	1798,87	2462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	1,369	855,13	1170,67
197. 8 (34-030204-0101)	2816С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	2,622	39,08	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,92	3336
197. 9 (21-070204-0202)	131630С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,06426	21971,56	1412
197.10 (21-100502-1901)	135963С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	15,422	982,75	15156
197.11 (21-130207-1020)	145749С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	194,708	33,19	6462
197.12 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,463315	196,56	91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				359,81	23122
		НР первого уровня	%	59,8		466,47	29975
		НР второго уровня	%	3,6		58,9	3785
		Накладные расходы	%	-		525,37	33760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,61	8714
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1830,74	117643

:	2	3	4	5	6	7	8
198	С121-09010 2-0103 ТС121-0901 02-0103	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2		64,26	5320	341863
199	С121-090404 -0305 21-090404- 0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 1,65 КГ	шт.		19	5039,96	95759
		НР второго уровня	%	3,6		181,44	3447
		Накладные расходы	%			181,44	3447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,71	7937
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
201. 5 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,6745	196,56	133
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				290,05	27555
		НР первого уровня	%	59,8		34,13	3242
		НР второго уровня	%	3,6		13,74	1305
		Накладные расходы	%			47,87	4548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,63	3005
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				427,01	40566
202	ПРайс ТПРАЙС	-Комплект щеколда, ручки	шт		15	982,14	14732
		НР второго уровня	%	3,6		35,36	530
		Накладные расходы	%			35,36	530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,4	1221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1098,9	16484

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7248224
Материалы -	Тенге	6781446
Всего заработная плата -	Тенге	3613978
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2466141
Накладные расходы -	Тенге	670527
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1719666
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	1424260
Сметная прибыль -	Тенге	295406
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	680089
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	9181201
Сметная заработная плата -	Тенге	3114
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2466141
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	124914
Накладные расходы -	Тенге	124914
Сметная прибыль -	Тенге	4497
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	10353
Стоимость прочих работ -	Тенге	139764
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	341863
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	341863
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	9662828
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3114
Сметная заработная плата -	Тенге	2466141

РАЗДЕЛ 5. ПЯТЫЙ ЭТАЖ

Коридоры

Стены

203	Е12-110101-	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонтм2	64	2138,04	136835		

1	2	3	4	5	6	7	8
	0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015	цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм					
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	145,024	786,8	114105
203. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,4288	757,42	325
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	114430
203. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,4288	1424,23	611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,4288	757,42	324,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	611
203. 4 (21-020402-0206)	102682С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,408	15705,09	22113
203. 5 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0035	0,224	27,67	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	22119
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	67628
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	7361
		Накладные расходы	%	-		1171,7	74989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	16946
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	228769
204	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		276,5	320,58	88642
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,231	63,871	796,38	50866
204. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,30415	846,25	257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184,89	51123
204. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02765	1424,23	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02765	757,42	20,94
204. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2765	1798,87	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2765	855,13	236,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	537
4. 5	147047С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,85715	84,66	73
4. 6	147147С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	174,195	204,58	35637
4. 7	147307С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,323	162,18	377
4. 8	249453С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	13,825	83,38	1153
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,68	37239
		НР первого уровня	%	54,8		101,32	28016
		НР второго уровня	%	3,6		15,19	4200
		Накладные расходы	%	-		116,51	32215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	9669
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,06	130525
		Полы					
205	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		114,9	547,02	62852
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,356	40,904	705,69	28866
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,459	757,42	1105
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				260,84	29971
205. 3	404С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	10,421	12,99	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 4	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,459	1424,23	2078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,459	757,42	1105,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,27	2214
205. 5	102637С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,344	13507,69	31661
205. 6	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	4,021	27,67	111
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,53	31773
		НР первого уровня	%	60,9		158,85	18252
		НР второго уровня	%	3,6		25,41	2920

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%		-	184,27	21172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	58,5	6722
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				789,79	90746
206	E11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 м2 стяжки мм изменения толщины стяжки до толщ.30 мм к норме 11-110101-1101			114,9	150,57	17301
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,0088	1,011	705,69	714
206. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,48258	757,42	366
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,39	1079
206. 3 (31-040101-0201)	404С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	5,331	12,99	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
206. 4 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,48258	1424,23	687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,48258	757,42	365,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,58	757
206. 5 (21-020401-2805)	102637С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,172	13507,69	15831
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				137,78	15831
		НР первого уровня	%	60,9		5,72	657
		НР второго уровня	%	3,6		5,63	646
		Накладные расходы	%	-		11,35	1304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,95	1488
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,87	20093
207	E11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		114,9	3967,51	455867
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	0,801	92,035	786,8	72413
207. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	4,394	850,3	3736
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				662,74	76149
207. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	2,976	12,55	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,090771	3146,73	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,090771	1146,99	104,11
207. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,488325	1424,23	695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,488325	757,42	369,87
207. 6 (34-030102-0301)	2445С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	3,861	54,46	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 7 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	3,815	2292,74	8746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	3,815	855,13	3262,32
207. 8 (34-030501-0101)	3008С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,011	153,97	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
207. 9 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,02	2,298	88,17	10130
207.10 (22-050107-0101)	149905С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	86,175	84,66	195
207.11 (22-060301-0123)	150084С	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	117,198	149,28	12864
207.12 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,00192	0,220608	2773,63	325064
207.13 (22-050102-0101)	249623С	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	935,286	27,63	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,63	35195
		НР первого уровня	%	60,9		3249,12	373324
		НР второго уровня	%	3,6		403,61	46375
		Накладные расходы	%			157,36	18081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,97	64456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				362,28	41626
208	Е11-110101-3905	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м			4890,76	561948
	11-110101-3905 РСНБ				114,6	2525,17	289385

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,23	26,358	796,38	20991
208. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,379326	871,55	331
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
208. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,24066	186,05	21322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	12,55	3
208. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,03438	3146,73	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,03438	1146,99	39,43
208. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,038964	1424,23	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,038964	757,42	29,51
208. 6 (34-030102-0301)	2445С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	1,146	54,46	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 7 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,305982	2292,74	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,305982	855,13	261,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
208. 8 (22-050107-0101)	149905С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	6,876	8,12	931
208. 9 (22-060301-0511)	150181С	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	115,746	149,28	1026
208.10 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,00016	0,018336	2278,06	263676
208.11 (22-050102-0101)	249623С	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	73,344	27,63	0,51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,63	2760
		НР первого уровня	%	60,9		2333,89	267463
		НР второго уровня	%	3,6		113,31	12985
		Накладные расходы	%			94,99	10885
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		208,29	23870
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,68	25060
		Спальни, воспитатель, игровая, кабинет методиста, музей, комната релаксации, кабинет ИЗО				2952,14	338315

1	2	3	4	5	6	7	8
		Потолки					
209	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		115,7	673,05	77872
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	52,065	867,91	45188
209. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	2,522	759,66	1916
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
209. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,05785	407,12	47104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,05785	3415,9	198
209. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	2,256	855,13	49,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	2,256	813,74	1836
209. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,20826	757,42	1708,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,20826	757,42	157,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
209. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	392,57	20,14	2330
209. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0074	0,85618	77,26	30330
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,67	24
		НР первого уровня	%	54,8		262,35	30354
		НР второго уровня	%	3,6		223,1	25813
		Накладные расходы	%	-		32,26	3733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,36	29546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,27	8593
210	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		335,7	1002,68	116010
						356,37	119634

1	2	3	4	5	6	7	8
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	87,282	796,38	69510
210. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,36927	846,25	312
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
210. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,03357	207,99	69822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03357	1424,23	48
210. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,3357	757,42	25,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,3357	1798,87	604
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				855,13	287,07
210. 5 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,0031	1,041	1,94	652
210. 6 (21-130807-0101)	147147С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	231,633	84,66	88
210. 7 (21-130812-0801)	147307С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,82	204,58	47387
210. 8 (22-040301-9901)	249453С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	18,463	162,18	457
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				83,38	1539
		НР первого уровня	%	54,8		147,37	49472
		НР второго уровня	%	3,6		113,98	38263
		Накладные расходы	%	-		16,93	5684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,91	43947
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38,98	13086
211	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		46,6	526,26 1867,92	176667 87045
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,9779	45,57	816,18	37193
211. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,15844	1001,06	159
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
211. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,07922	801,55	37352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,07922	3146,73 1146,99	249 90,86

1	2	3	4	5	6	7	8
211. 4 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	1,314	18,64	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,07922	1798,87	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,07922	855,13	67,74
211. 6 (34-030101-0101)	2698С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,1165	183,51	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211. 7 (34-030302-0101)	2875С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,36814	15,06	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,51	443
211. 8 (21-060902-0201)	131284С	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	31,679	75,84	2403
211. 9 (21-060902-0301)	131286С	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	133,434	114,25	15245
211.10 (21-060903-0301)	131379С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	30,29	16,39	496
211.11 (21-060904-0101)	131450С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	82,948	51,06	4235
211.12 (21-060904-0201)	131453С	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	7,456	28,84	215
211.13 (21-130207-0403)	145630С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	6,967	43,89	306
211.14 (21-130207-1006)	145735С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	30,593	7,71	236
211.15 (21-130208-0503)	145910С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	1,081	954,68	1032
211.16 (22-030201-0105)	149136С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	47,998	411,22	19738
211.17 (22-050108-0102)	149908С	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	17,102	133,36	2281
211.18 (21-130211-0612)	249098С	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	60,715	1,02	62
211.19 (21-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,00466	320,63	1
211.20 (21-130809-1303)	249182С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	31,115	47,83	1488
211.21 (21-130809-1304)	249183С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	32,634	37,96	1239
211.22 (21-130809-1305)	249184С	Лента армирующая бумажная	м	1,319	61,456	7,02	431

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1060,26	49408
		НР первого уровня	%	59,8		479,32	22337
		НР второго уровня	%	3,6		84,5	3938
		Накладные расходы	%	-		563,83	26274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,54	9066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2626,28	122385
12	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,6	498,21	78019
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	70,47	867,91	61162
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	3,414	759,66	2593
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	63755
12. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0783	3415,9	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0783	855,13	66,96
12. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	3,054	813,74	2485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	3,054	757,42	2313,16
12. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,28188	1424,23	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,28188	757,42	213,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	3154
12. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,13	176,958	77,26	13672
12. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0074	1,159	27,67	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,51	13704
		НР первого уровня	%	54,8		223,1	34938
		НР второго уровня	%	3,6		25,97	4066
		Накладные расходы	%	-		249,07	39004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,78	9362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				807,06	126385

1	2	3	4	5	6	7	8
213	E11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		156,6	356,37	55808
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	40,716	796,38	32425
213. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,17226	846,25	146
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
213. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01566	207,99	32571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01566	1424,23	22
213. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1566	757,42	11,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1566	1798,87	282
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				855,13	133,91
213. 5 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,0031	0,48546	1,94	304
213. 6 (21-130807-0101)	147147С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	108,054	84,66	41
213. 7 (21-130812-0801)	147307С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,315	204,58	22106
213. 8 (22-040301-9901)	249453С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	8,613	162,18	213
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				83,38	718
		НР первого уровня	%	54,8		147,37	23078
		НР второго уровня	%	3,6		113,98	17849
		Накладные расходы	%	8		16,93	2652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			130,91	20501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38,98	6105
214	E11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим	-Галтели. Устройство на клее КН-2	мп		493,11	526,26	82413
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	44,331	106,77	52651
						867,91	38475

1	2	3	4	5	6	7	8
214. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,147933	855,13	127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				78,28	38601
214. 3	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,147933	1798,87	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,147933	855,13	126,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,539661	266
214. 4	135861С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	25,395	547,74	13910
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,21	13910
		НР первого уровня	%	60,9		47,67	23508
		НР второго уровня	%	3,6		5,56	2742
		Накладные расходы	%	-		53,23	26250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,8	6312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172,81	85213
215	Прайс ТПРАЙС 2017г.	-Галтель шириной 5 см	мп		517,7655	169,64	87835
		НР второго уровня	%	3,6		6,11	3162
		Накладные расходы	%	-		6,11	3162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,06	7280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				189,81	98277
		Стены					
216	Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонтм2 цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм			345	2138,04	737624
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	781,77	786,8	615097
216. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	2,312	757,42	1751
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	616847
216. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	2,312	1424,23	3292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	2,312	757,42	1751,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	3292
216. 4	102682С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	7,59	15705,09	119202
216. 5	249132С	Вода техническая	м3	0,0035	1,208	27,67	33

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130703-1405)	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	119235
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	364557
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	39679
		Накладные расходы	%	-		1171,7	404235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	91349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	1233208
217	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		444,1	544,22	241689
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	164,317	816,18	134112
217. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	8,305	759,51	6307
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	140420
217. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,17764	3415,9	607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,17764	855,13	151,91
217. 4	1007С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	7,416	813,74	6035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	7,416	757,42	5617,03
217. 5	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,71056	1424,23	1012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,71056	757,42	538,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	7654
217. 6	149732С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	1292,331	77,26	99845
217. 7	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	2,798	27,67	77
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	99923
		НР первого уровня	%	54,8		173,27	76950
		НР второго уровня	%	3,6		25,83	11471
		Накладные расходы	%	-		199,1	88421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	26409

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	356519
218	Е11-150601-0102 11-150601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оклейка обоями плотными	м2 оклеиваемой поверхности		1074,3	873,49	938395
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,423	454,429	806,6	366542
218. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,21486	806,27	173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				341,35	366716
218. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,10743	1424,23	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,10743	757,42	81,37
218. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,10743	1798,87	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,10743	855,13	91,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,32231	346
218. 5 (21-010501-0601)	100412С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,004297	1441,42	6
218. 6 (21-100502-1804)	135939С	Клей марки КМЦ обойный	т	0,000029	0,031155	714232,01	22252
218. 7 (21-130802-0501)	146956С	Бумага ролевая	т	0,000071	0,076275	122499,96	9344
218. 8 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,0001	0,10743	84,66	9
218. 9 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0001	0,10743	27,67	3
218.10 (22-040301-9901)	249453С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,097	104,207	83,38	8689
218.11 (22-070101-9902)	249769С	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,15	1235,445	429,97	531204
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				531,98	571507
		НР первого уровня	%	54,8		187,06	200960
		НР второго уровня	%	3,6		38,18	41017
		Накладные расходы	%	-		225,24	241977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,9	94430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1186,64	1274802
		Полы					
219	Е12-070101-	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.	м		516,9	26,12	13503

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка					
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0377	19,487	692,92	13503
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,12	13503
		НР первого уровня	%	59,1		15,44	7980
		НР второго уровня	%	3,6		1,5	773
		Накладные расходы	%	8		16,93	8754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			3,44	1781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,5	24037
220	Е12-070101-1105 12-070101-1105 РСНБ РК 2015	-Полы. Устройство оснований под покрытие из плит OSB-3 . Площадь до 20 м2	м2		269,3	1071,4	288528
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,4606	124,04	738,26	91573
220. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,48474	800,85	388
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				341,48	91962
220. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,2693	1424,23	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2693	757,42	203,97
220. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,21544	1798,87	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,21544	855,13	184,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,86	771
220. 5 (21-100501-1302)	135861С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1,33	358,169	547,74	196183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				728,49	196183
		НР первого уровня	%	59,1		201,82	54349
		НР второго уровня	%	3,6		45,84	12344
		Накладные расходы	%	8		247,65	66693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			105,52	28418
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1424,58	383639
221	С121-070509-0409 21-070509-0409 РСНБ	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм 7,2 КГ	м2		274,686	908,39	249522

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		32,7	8983
		Накладные расходы	%			32,7	8983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,29	20680
222	Е11-110101-3601	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		499,6	1016,38 2282,51	279185 1140342
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,382	190,847	738,26	140895
222. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	4,247	814,9	3461
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,94	144355
222. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035		1424,23	2490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,749	757,42	1324,73
222. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005		1798,87	4494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	2,498	855,13	2136,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,98	6984
222. 5	135936С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,2498	232638,14	58113
222. 6	147047С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	2,498	84,66	211
222. 7	149999С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный	м2	1,02	509,592	1833,11	934138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1986,51	992463
		НР первого уровня	%	60,9		175,97	87912
		НР второго уровня	%	3,6		88,51	44217
		Накладные расходы	%			264,47	132130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,76	101798
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2750,74	1374269
223	Е11-110101-	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м		474,5	257,56	122210

1	2	3	4	5	6	7	8
	4001 11-110101- 4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8		плинтусов				
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	42,658	867,91	37023
223. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,14235	855,13	122
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				78,28	37145
223. 3	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,14235	1798,87	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,14235	855,13	121,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,539661	256
223. 4	135861С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	24,437	547,74	13385
223. 5	249765С (22-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	479,245	149,29	71546
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	84931
		НР первого уровня	%	60,9		47,67	22621
		НР второго уровня	%	3,6		10,99	5214
		Накладные расходы	%	-		58,66	27835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,3	12004
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				341,52	162049
		Спортзал Потолки					
224	Е12-120104- 0504 12-120104- 0504 РСНБ РК 2015	-Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		98,5	178,08	17541
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	25,314	692,92	17541
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	17541
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	10367
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	1005
		Накладные расходы	%	-		115,45	11371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	2313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	31225
225	Е11-150203- 0504	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатурив		98,5	673,05	66295

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		аемой поверхности				
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	44,325	867,91	38470
225. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	2,147	759,66	1631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	40101
225. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,04925	3415,9	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,04925	855,13	42,12
225. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	1,921	813,74	1563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	1,921	757,42	1455,00
225. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,1773	1424,23	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1773	757,42	134,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	1984
225. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	334,211	77,26	25821
225. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0074	0,7289	27,67	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				262,35	25841
		НР первого уровня	%	54,8		223,1	21976
		НР второго уровня	%	3,6		32,26	3178
		Накладные расходы	%			255,36	25153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,27	7316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1002,68	98764
226	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		98,5	356,37	35103
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	25,61	796,38	20395
226. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,10835	846,25	92

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,99	20487
226. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00985	1424,23	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00985	757,42	7,46
226. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0985	1798,87	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0985	855,13	84,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	191
226. 5	147047С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,30535	84,66	26
226. 6	147147С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	67,965	204,58	13904
226. 7	147307С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,8274	162,18	134
226. 8	249453С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	5,418	83,38	452
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				147,37	14516
		НР первого уровня	%	54,8		113,98	11227
		НР второго уровня	%	3,6		16,93	1668
		Накладные расходы	%	8		130,91	12895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			38,98	3840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	51837
227	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Стены -Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		114	178,08	20301
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	29,298	692,92	20301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	20301
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	11998
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	1163
		Накладные расходы	%	8		115,45	13161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			23,48	2677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	36139
228	Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ	-Стены. Окраска улучшенная алкидными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		114	374,97	42746

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 4						
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,31	35,34	806,6	28505
228. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,057	835,59	48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				250,46	28553
228. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0114	1424,23	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0114	757,42	8,63
228. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0456	1798,87	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0456	855,13	38,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,861971	98
228. 5 (21-010501-0601)	100412С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,002736	1441,42	4
228. 6 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,0031	0,3534	84,66	30
228. 7 (21-130812-0801)	147307С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,9576	162,18	155
228. 8 (22-040101-9902)	149237С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Рт 51693-2003		0,000075	0,00855	320899,84	2744
228. 9 (22-040603-0108)	149395С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	12,882	355,06	4574
228.10 (22-040201-0403)	249388С	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: мумия МА-15 ГОСТ 10503-71	т	0,000184	0,020942	294185,02	6161
228.11 (22-040301-9901)	249453С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5,7	83,38	475
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124,06	14143
		НР первого уровня	%	54,8		137,25	15647
		НР второго уровня	%	3,6		18,44	2102
		Накладные расходы	%	-		155,69	17749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,45	4840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,11	65335
		Комната гигиены					
229	Е12-120104-0504	Потолки -Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		10,7	178,08	1905
	12-120104-0504 РСНБ РК 2015						
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	2,75	692,92	1905

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	1905
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	1126
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	109
		Накладные расходы	%	-		115,45	1235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	3392
230	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		10,7	673,05	7202
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	4,815	867,91	4179
230. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,23326	759,66	177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	4356
230. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00535	3415,9	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00535	855,13	4,57
230. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,20865	813,74	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,20865	757,42	158,04
230. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,01926	1424,23	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,01926	757,42	14,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	215
230. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	36,305	77,26	2805
230. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0074	0,07918	27,67	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				262,35	2807
		НР первого уровня	%	54,8		223,1	2387
		НР второго уровня	%	3,6		32,26	345
		Накладные расходы	%	-		255,36	2732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,27	795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1002,68	10729

1	2	3	4	5	6	7	8
231	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		10,7	356,37	3813
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	2,782	796,38	2216
231. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,01177	846,24	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,99	2225
231. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00107	1424,23	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00107	757,42	0,81
231. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0107	1798,87	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0107	855,13	9,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	21
231. 5	147047С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,03317	84,66	3
231. 6	147147С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	7,383	204,58	1510
231. 7	147307С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,08988	162,18	15
231. 8	249453С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	0,5885	83,38	49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				147,37	1577
		НР первого уровня	%	54,8		113,98	1220
		НР второго уровня	%	3,6		16,93	181
		Накладные расходы	%	-		130,91	1401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,98	417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	5631
		Полы					
232	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		10,7	549,72	5882
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=757,42)	чел-ч	0,6987	7,476	757,42	5663
232. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,15408	757,42	117

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,12	5779
232. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,15408	1424,23	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,15408	757,42	116,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,51	219
		НР первого уровня	%	59,1		319,21	3416
		НР второго уровня	%	3,6		31,28	335
		Накладные расходы	%	8		350,49	3750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			72,02	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				972,22	10403
233	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		10,7	547,02	5853
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,356	3,809	705,69	2688
233. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,13589	757,42	103
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				260,84	2791
233. 3 (31-040101-0201)	404С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,97049	12,99	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 4 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,13589	1424,23	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,13589	757,42	102,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,27	206
233. 5 (21-020401-2805)	102637С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,21828	13507,69	2948
233. 6 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,035	0,3745	27,67	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,53	2959
		НР первого уровня	%	60,9		158,85	1700
		НР второго уровня	%	3,6		25,41	272
		Накладные расходы	%	8		184,27	1972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			58,5	626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				789,79	8451

1	2	3	4	5	6	7	8
234	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до толщ.30 мм к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		10,7	150,57	1611
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,0088	0,09416	705,69	66
234. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,04494	757,42	34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,39	100
234. 3 (31-040101-0201)	404С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	0,49648	12,99	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 4 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,04494	1424,23	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,04494	757,42	34,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,58	70
234. 5 (21-020401-2805)	102637С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,10914	13507,69	1474
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				137,78	1474
		НР первого уровня	%	60,9		5,72	61
		НР второго уровня	%	3,6		5,63	60
		Накладные расходы	%	-		11,35	121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,95	139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,87	1871
235	Е12-070101-1105 12-070101-1105 РСНБ РК 2015	-Полы. Устройство оснований под покрытие из плит OSB-3 . Площадь до 20 м2	м2		10,7	1071,4	11464
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,4606	4,928	738,26	3638
235. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,01926	800,85	15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				341,48	3654
235. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0107	1424,23	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0107	757,42	8,10
235. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00856	1798,87	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00856	855,13	7,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
235. 5	135861С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1,33	14,231	2,86	31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				547,74	7795
		НР первого уровня	%	59,1		728,49	7795
		НР второго уровня	%	3,6		201,82	2159
		Накладные расходы	%			45,84	490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,65	2650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,52	1129
236	С121-070509-0409 21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм 7,2 КГ	м2		10,914	1424,58	15243
						908,39	9914
		НР второго уровня	%	3,6		32,7	357
		Накладные расходы	%			32,7	357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,29	822
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1016,38	11093
237	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытияП2Д вери		10,7	2282,51	24423
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,382	4,087	738,26	3018
237. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,09095	814,9	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,94	3092
237. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,03745	1424,23	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,03745	757,42	28,37
237. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0535	1798,87	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0535	855,13	45,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,98	150
237. 5	135936С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,00535	232638,14	1245
237. 6	147047С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0535	84,66	5
237. 7	149999С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный	м2	1,02	10,914	1833,11	20007
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1986,51	21256
		НР первого уровня	%	60,9		175,97	1883
		НР второго уровня	%	3,6		88,51	947
		Накладные расходы	%	8		264,47	2830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			203,76	2180
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2750,74	29433
238	Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2		73,29	765,12	56076
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=718,47)	чел-ч	0,9115	66,804	718,47	47997
238. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	5,673	757,42	4297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				713,51	52293
238. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	5,673	1424,23	8079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	5,673	757,42	4296,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,24	8079
		НР первого уровня	%	50,8		362,46	26565
		НР второго уровня	%	3,6		40,59	2975
		Накладные расходы	%	8		403,06	29540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			93,45	6849
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1261,63	92465
239	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенахм2 проемов и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях			73,29	1169,76	85731
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,9753	71,48	777,22	55555

1	2	3	4	5	6	7	8
239. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,854	870,48	1614
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				780,05	57170
239. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	11,551	12,55	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,14658	3146,73	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,14658	1146,99	168,13
239. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,14658	1424,23	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,14658	757,42	111,02
239. 6 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	3,496	18,64	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 7 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,561	1798,87	2808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	1,561	855,13	1334,86
239. 8 (34-030204-0101)	2816С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	2,99	39,08	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,92	3805
239. 9 (21-070204-0202)	131630С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,07329	21971,56	1610
239.10 (21-100502-1901)	135963С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	17,59	982,75	17286
239.11 (21-130207-1020)	145749С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	222,069	33,19	7370
239.12 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,528421	196,56	104
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				359,81	26371
		НР первого уровня	%	59,8		466,47	34187
		НР второго уровня	%	3,6		58,9	4317
		Накладные расходы	%	-		525,37	38504
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		135,61	9939

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1830,74	134175
240	С121-090102-0103 ТС121-090102-0103	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2		71,82	5320	382082
241	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		1,47	5767,39	8478
		НР второго уровня	%	3,6		207,63	305
		Накладные расходы	%			207,63	305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478	703
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	0401 РСНБ РК 2015						
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=725,49)	чел-ч	0,0782	8,211	725,49	5957
244. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,042	855,13	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
244. 3 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,042	57,08	5993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,042	1798,87	76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				855,13	35,92
244. 4 (21-070503-0201)	131822С	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	117,6	0,719548	76
244. 5 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,7455	257,73	30309
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				196,56	147
		НР первого уровня	%	59,8		290,05	30456
		НР второго уровня	%	3,6		34,13	3584
		Накладные расходы	%	-		13,74	1443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,87	5026
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,63	3321
245	ПРайс ТПРАЙС	-Комплект щеколда, ручки	шт		21	427,01	44836
		НР второго уровня	%	3,6		982,14	20625
		Накладные расходы	%	-		35,36	742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,36	742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81,4	1709
		Откосы					
246	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	304,852		1098,9	23077
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	0,4552	138,769	845,55	117336
246. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	10,152	760,06	7716
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
246. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,274367	410,2	125052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,274367	3415,9	937
						855,13	234,62

1	2	3	4	5	6	7	8
246. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	9,024	813,74	7343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	9,024	757,42	6834,96
246. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,853586	1424,23	1216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,853586	757,42	646,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,15	9496
246. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	887,119	77,26	68539
246. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0112	3,414	27,67	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225,14	68633
		НР первого уровня	%	54,8		224,79	68528
		НР второго уровня	%	3,6		31,17	9504
		Накладные расходы	%	-		255,97	78032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,77	21880
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				968,92	295377

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 6504719

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5998475
Материалы -	Тенге	3209744
Всего заработная плата -	Тенге	2385621
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	376374
Накладные расходы -	Тенге	1635244
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1369980
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	265264
Сметная прибыль -	Тенге	610697
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8244416
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3014
Сметная заработная плата -	Тенге	2385621
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	124162
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	124162
Накладные расходы -	Тенге	4470
Сметная прибыль -	Тенге	10291
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	138922
Стоимость прочих работ -	Тенге	382082
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	382082
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	382082

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8765421
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3014
		Сметная заработная плата -	Тенге				2385621
		РАЗДЕЛ 6. КРЫЛЬЦО, ПАНДУС					
247	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Пандус -Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		14,4	209,44	3016
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=744,65)	чел-ч	0,0681	0,98064	744,65	730
247. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,12672	855,13	108
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
247. 3	112С (3i-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,04752	58,24	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,04752	3415,9	162
247. 4	620С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,01296	855,13	40,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,01296	2523,58	33
247. 5	660С (3i-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,06624	855,13	11,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,06624	1890,72	125
247. 6	1866С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,13392	855,13	56,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	11,48	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
247. 7	100081С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,7344	22,35	322
247. 8	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,03168	2672,97	1963
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,67	0,88
		НР первого уровня	%	60,9		136,38	1964
		НР второго уровня	%	3,6		35,47	511
		Накладные расходы	%	-		8,82	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,28	638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20,3	292
						274,02	3946

1	2	3	4	5	6	7	8
248	E11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015)	-Пандус бетонный. Устройство	м3 подстилающего слоя		1,44	19035,85	27412
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=725,49)	чел-ч	3,66	5,27	725,49	3824
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2655,29	3824
248. 2	404С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,6912	12,99	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	.--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,24	9
248. 3	100328С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,4464	1135,18	507
248. 4	100841С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,469	14229,34	20900
248. 5	131654С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00144	14384,8	21
248. 6	135832С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,88	742,21	2138
248. 7	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,504	27,67	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16374,32	23579
		НР первого уровня	%	60,9		1617,07	2329
		НР второго уровня	%	3,6		743,51	1071
		Накладные расходы	%	-		2360,58	3399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1711,71	2465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23108,14	33276
249	E11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Пандус бетонный. Устройство	м3		7,2	18287,33	131669
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=767)	чел-ч	2,82	20,304	767	15573
249. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	1,628	1135,11	1848
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2419,59	17421
249. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01944	3415,9	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01944	855,13	16,62

1	2	3	4	5	6	7	8
249. 4 (31-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	1,208	43,57	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 5 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2169	1,562	3146,73	4914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2169	1,562	1146,99	1791,60
249. 6 (34-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,05328	66,83	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 7 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0468	1798,87	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,0468	855,13	40,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				711,25	5121
249. 8 (21-020101-2701)	100841С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,308	14229,34	103988
249. 9 (21-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	2,016	66,3	134
249.10 (21-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,01584	26042,38	413
249.11 (21-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0018	15535,58	28
249.12 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,296	196,56	255
249.13 (21-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,63504	6598,38	4190
249.14 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,00283	0,020376	27,67	0,56
249.15 (27-010101-0104)	275940С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	3,226	609,78	1967
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15413,14	110975
		НР первого уровня	%	48,5		1173,5	8449
		НР второго уровня	%	3,6		700,59	5044
		Накладные расходы	%	-		1874,09	13493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1612,91	11613
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21774,33	156775
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
250	Е12-190101-0901	-Помещения. Очистка от строительного мусора	т		207,1	1485,07	307557

1	2	3	4	5	6	7	8
	12-190101-0901 РСНБ РК 2015						
250. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	2,143	443,857	692,92	307557
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1485,07	307557
		НР первого уровня	%	59,1		877,67	181766
		НР второго уровня	%	3,6		85,06	17616
		Накладные расходы	%	-		962,73	199382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,82	40555
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2643,62	547494
251	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну		207,1	430	89053
		НР второго уровня	%	3,6		15,48	3206
		Накладные расходы	%	-		15,48	3206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,64	7381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				481,12	99640
252	С341-020102-1012 41-020102-1012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну		207,1	285,44	59115
		НР второго уровня	%	3,6		10,28	2128
		Накладные расходы	%	-		10,28	2128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,66	4899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				319,37	66142

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге 617821

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	617821
Материалы -	Тенге	136518
Всего заработная плата -	Тенге	329640
Транспортные расходы -	Тенге	148168
Накладные расходы -	Тенге	222246
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	193055

1	2	3		4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	29191
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	67205
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	907273
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	472
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	329640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	907273
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	472
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	329640
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	36202103
		в том числе:		.	.	.	.	11667566
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	370680
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	192519
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	24015689
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	148168
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	.	6862368
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	.	43074488
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	.	1496770
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	.	44571258
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	3445897
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	48017155
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	.	5762058,6
		НДС 12 %						53779213,6
		ИТОГО:						

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии" управления образования Карагандинской области

Директор _____ Сыздыкова Ж.Ж.

ТЕХ. НАДЗОР:

ИП КЕН

Эксперт _____ Баймульдинов А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «R.I.C.H&S» _____ Жангиров Ж.Ж.