ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ
АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

«Мемсараптама» РМК
Ақтөбе облысы бойынша
филиалының директоры

_____ С. Лекеров

«Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Ембі қаласы Бөкенбаев және Желтоқсан көшелеріндегі салынып жатқан тұрғын үйлеріне жаңа электрмен қамту желілерінің құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

2012 жылғы 28 тамыздағы №04-0596/12

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Мұғалжар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ,
Қандыағаш қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Ақтам - инжиниринг» ЖШС,
Атырау қаласы

Ақтөбе қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Актюбинской области

_____ С. Лекеров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№04-0596/12 от 28 августа 2012 года

по рабочему проекту
«Строительство новой сети электроснабжения к строящимся жилым домам по ул.Бокенбаева и ул.Желтоксан в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района», город Кандыагаш

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Актам - инжиниринг», город Атырау

город Актобе

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство новой сети электроснабжения к строящимся жилым домам по ул.Бокенбаева и ул.Желтоксан в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №567 от 10.07.2012 г., на основании Приказа №160 от 09.08.2012 г. РГП «Госэкспертиза» и соглашения о перемене лиц в обязательстве от 13.08.2012г. между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области и ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района», г.Кандыагаш.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Актам - инжиниринг» лицензия 06-ГСЛ №0001753 от 11.08.2006 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Астаны», с продлением до 11.08.2016 года приложение к государственной лицензии от 20.07.2011г приказ №59-06 номер приложения к лицензии ГСЛ №0001753 .

ГИП – Бурамбаева И.Н. (приказ №12 от 15.07.2012 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 20.04.2012 года;
- акт выбора и согласования земельного участка, выданный комиссией от 02.04.2012 года;
- решение №176 Акима г.Эмба об отводе земельного участка от 21.04.2012 года;
- решение Мугалжарского районного маслихата №1 от 04.01.2012 года о бюджете на 2012-2014 гг;
- технические условия №297/826т от 08.09.2011 года на присоединение электрической мощности для электроснабжения проектируемых индивидуальных жилых домов, выданное ТОО «Энергосистема».

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- санитарно-эпидемиологическое заключение по рабочему проекту №211 от 29.05.2012 года, выданное УГСЭН по Мугалжарскому району Актюбинской области;
- заключение государственной экологической экспертизы №5-6/417 от 13.07.2012 года, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:

- пояснительная записка;
- рабочие чертежи;
- проект организации строительства;
- сметная документация.

5.4. Цель и назначение объекта строительства:

Обеспечение электроснабжением строящихся жилых домов по ул.Бокенбаева и ул.Желтоксан в г.Эмба.

6. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

1	2	3	4	5	6
4	Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	2058	2058	-
5	Общее количество опор ВЛИ-0,4кВ	шт	108	108	-
6	Установка КТПГ 10/0,4кВ мощностью 160 кВА	шт	1	1	-
7	Установка КТПГ 10/0,4кВ мощностью 250 кВА	шт	1	1	-
8	Общее количество светильников	шт	44	44	-
9	Ответвление жилым домам проводом СИП-4-2х16	км	2,55	-	-2,55
10	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2001 года	млн.тенге	14,504	13,888	-0,616
	в том числе СМР	млн.тенге	11,609	10,316	-1,293
	оборудование	млн.тенге	2,737	3,431	+0,694
	прочие затраты	млн.тенге	0,158	0,140	-0,018
11	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2012 года	млн.тенге	35,961	34,522	-1,439
	в том числе СМР	млн.тенге	24,237	21,538	-2,699
	оборудование	млн.тенге	5,714	7,163	+1,449
	прочие затраты	млн.тенге	6,009	5,820	-0,189
12	Продолжительность строительства	мес	2	2	-

В результате экспертизы проектно-сметной документации с учетом внесенных изменений и дополнений сметная стоимость строительства в текущих ценах принята в сумме – 34,522 млн.тенге, отклонена заявленная стоимость в сумме – 35,961 млн.тенге, общее снижение сметной стоимости по объекту составило в сумме – 1,439 млн. тенге.

7.4. Рекомендации при последующем строительстве объекта:

1. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689,05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

2. В процессе производства строительно-монтажных работ следует соблюдать основные требования безопасности согласно СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СНиП РК 1.03.06-2002* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», а также учитывать эти нормативы при разработке проектов производства работ.

8. ВЫВОД

1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Строительство новой сети электроснабжения к строящимся жилым домам по ул.Бокенбаева и ул.Желтоксан в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области» соответствует требованиям государственных нормативов и документов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными основными технико-экономическими показателями:

- общая протяженность ВЛИ-10 кВ - 1582 м;
- общее количество опор ВЛИ-10кВ - 31 шт;
- протяженность КЛ-10кВ - 110 м;
- общая протяженность ВЛИ-0,4кВ - 2058 м;
- установка КТПГ 10/0,4кВ мощностью 160 кВА - 1 шт;
- установка КТПГ 10/0,4кВ мощностью 250 кВА - 1 шт;
- общее количество светильников - 44 шт;
- общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года - 13,888 млн. тенге;
- в том числе СМР - 10,316 млн. тенге;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

- общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2012 года - 34,522 млн.тенге;
- в том числе СМР - 21,538 млн.тенге;
- продолжительность строительства - 2 мес.

2. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ проект (рабочий проект) подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

3. До начало производства работ проект (рабочий проект) подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

8. ТҰЖЫРЫМ

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Ембі қаласы Бөкенбай және Желтоқсан көшелеріндегі салынып жатқан тұрғын үйлеріне жаңа электрмен қамту желілерінің құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сай келеді және төменде келтірілген негізгі техника - экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

- ВЛИ-10 кВ жалпы ұзындығы - 1582 м;
- ВЛИ-10 бағаналардың саны - 31 дана;
- КЛ-10 кВ ұзындығы - 110 м;
- ВЛИ-0,4 кВ жалпы ұзындығы - 2058 м;
- қуаттылығы 160 кВА КТПГ 10/0,4кВ орнату - 1 дана;
- қуаттылығы 250 кВА КТПГ 10/0,4кВ орнату - 1 дана;
- жарықтандыру шамдарының саны - 44 дана;
- 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны - 13,888 млн.тенге;
- оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары - 10,316 млн.теңге;
- 2012 жылғы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны - 34,522 млн.теңге;
- оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары - 21,538 млн.теңге
- құрылыстың ұзақтығы - 2 ай.

2. Жоба (жұмыс жобасы) бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмысына берілген кезде, оның мемсараптаманың нағыз тұжырымымен сәйкестілігі тексерілуге жатады.

3. Жоба (жұмыс жобасы) өндіріс басталғанға дейін қойылған тәртіп бойынша 3 ай мерзім ішінде бекітілуге жатады.

Директордың орынбасары Қ. Қандығұлов

ӨБ бастығы Т. Табылдин

Жетекші сарапшы Ш. Тлегенов

Бас маман Р. Башигулов

МЕМСАРАПТАМА • ГОССЭКСПЕРТИЗА