1	2	3	4	5	6	7	8	9
66.24	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,044478	200244,36	8906	
66.25	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,02298	307608,88	7069	
66.26	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,044478	376823,60	16760	
		Итого материалов:				**11840,03**	**877701**	
		Итого прямые затраты:				**42636,63**	**3160654**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				54416,72	4033912	
		НР второго уровня	%	4,24		2307,27	171038	
		Накладные расходы	%	--		14087,36	1044296	
		Сметная прибыль	%	8		4537,92	336396	
67	**11-090402-0101 РСНБ РК 2015**	**Фахверк. Монтаж**	**т конструкци**	**14,9300**		**63184,84**	**943350**	**60,9 221830**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	25,3	377,729	859,41	324624	
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	41,476	955,49	39630	
		Итого оплата труда:				**24397,43**	**364254**	
67. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	209,02	265,70	55537	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	1,194	19,36	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	1,642	3022,70	4964	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,642	1102,51	1810	
67. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	35,981	3893,06	140077	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	35,981	946,58	34059	
67. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	1,314	5277,82	6934	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	1,314	1273,77	1674	
67. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	3,733	22,28	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	20,753	149,27	3098	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	2,538	1756,77	4459	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,538	821,97	2086	
67.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	45,089	17,05	769	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**14463,77**	**215944**	
67.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,028964	159056,87	4607	
67.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,4479	66,89	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,279191	2605,57	727	
67.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,01493	327488,99	4889	
67.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1493	196,54	29	
67.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	38,818	180,96	7025	
67.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	11,645	91,04	1060	
67.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,001493	1774323,66	2649	
67.20	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,23888	208172,82	49728	
67.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,004628	307608,88	1424	
67.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,008958	376823,60	3376	
		Итого материалов:				**5059,91**	**75545**	
		Итого прямые затраты:				**41266,75**	**616113**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				56124,79	837943	
		НР второго уровня	%	4,24		2379,69	35529	
		Накладные расходы	%	--		17237,73	257359	
		Сметная прибыль	%	8		4680,36	69878	
68	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**21,4700**		**95900,59**	**2058986**	**60,9 596873**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	1213,055	747,08	906249	
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	77,464	953,18	73837	
		Итого оплата труда:				**45649,11**	**980086**	
68. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	2,147	265,70	570	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	2,576	3022,70	7788	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	2,576	1102,51	2840	
68. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	68,919	3893,06	268305	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	68,919	946,58	65237	
68. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	1,889	5277,82	9972	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	1,889	1273,77	2406	
68. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	4,079	1756,77	7166	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	4,079	821,97	3353	
68. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	31,346	17,05	534	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13709,14**	**294335**	
68. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,041652	159056,87	6625	

1	2	3	4		6	7	8	9
68.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,6441	66,89	43	
68.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,401489	2605,57	1046	
68.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,004294	327488,99	1406	
68.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,022114	32855,17	727	
68.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,009447	381819,66	3607	
68.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,2147	196,54	42	
68.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	25,764	180,96	4662	
68.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	7,729	91,04	704	
68.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,002147	1774323,66	3809	
68.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,009447	200244,36	1892	
68.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,006656	307608,88	2047	
68.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,012882	376823,60	4854	
		Итого материалов:				**1465,53**	**31465**	
		Итого прямые затраты:				**57384,69**	**1232049**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				85185,00	1828922	
		НР второго уровня	%	4,24		3611,84	77546	
		Накладные расходы	%	--		31412,15	674419	
		Сметная прибыль	%	8		7103,75	152517	
69	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**68,5500**		**32067,78**	**2198246**	**60,9 511709**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	966,555	747,08	722094	
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	109,543	1078,59	118151	
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**840245**	
69. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	39,759	265,70	10564	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	8,912	3022,70	26937	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	8,912	1102,51	9826	
69. 5	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	81,575	5405,35	440939	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	81,575	1102,51	89937	
69. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	6,032	5277,82	31838	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	6,032	1273,77	7683	
69. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	13,025	1756,77	22881	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	13,025	821,97	10706	
69. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	45,929	17,05	783	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**7789,08**	**533942**	
69. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,132987	159056,87	21152	
69.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	2,057	66,89	138	
69.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	1,282	2605,57	3340	
69.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,006855	327488,99	2245	
69.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,070607	32855,17	2320	
69.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,20565	381819,66	78521	
69.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,6855	196,54	135	
69.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	34,275	180,96	6202	
69.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	10,283	91,04	936	
69.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,006855	1774323,66	12163	
69.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,17823	200244,36	35690	
69.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,021251	307608,88	6537	
69.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,04113	376823,60	15499	
		Итого материалов:				**2696,97**	**184877**	
		Итого прямые затраты:				**21019,88**	**1440913**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28484,64	1952622	
		НР второго уровня	%	4,24		1207,75	82791	
		Накладные расходы	%	--		8672,51	594501	
		Сметная прибыль	%	8		2375,39	162833	
72	**11-090101-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкци**	**18,2100**		**52453,94**	**955186**	**60,9 213048**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20	364,2	821,97	299361	
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,73	49,713	1015,25	50471	
		Итого оплата труда:				**19211,02**	**349833**	
72. 3	31-060103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,32	5,827	1104,47	6436	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
72. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	1,457	4390,84	6397	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,457	946,58	1379	
72. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	2,367	3022,70	7156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	2,367	1102,51	2610	
72. 6	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,26	4,735	3959,86	18748	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	4,735	1102,51	5220	

1	2	3	4		6	7	8	9
72. 7	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,07	19,485	3893,06	75855	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	19,485	946,58	18444	
72. 8	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,98	17,846	5405,35	96463	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,98	17,846	1102,51	19675	
72. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	3,642	22,28	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
72.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	3,824	1756,77	6718	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	3,824	821,97	3143	
72.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	54,994	17,05	938	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12014,90**	**218791**	
72.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,035327	159056,87	5619	
72.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,5463	66,89	37	
72.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,340527	2605,57	887	
72.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,09105	327488,99	29818	
72.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	0,67377	32855,17	22137	
72.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	0,080124	381819,66	30593	
72.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1821	196,54	36	
72.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	45,525	180,96	8238	
72.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,8	14,568	91,04	1326	
72.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,001821	1774323,66	3231	
72.22	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,047346	200244,36	9481	
72.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,005645	307608,88	1736	
72.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,010926	376823,60	4117	
		Итого материалов:				**6439,11**	**117256**	
		Итого прямые затраты:				**34893,41**	**635409**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				46592,92	848457	
		НР второго уровня	%	4,24		1975,54	35975	
		Накладные расходы	%	--		13675,05	249023	
		Сметная прибыль	%	8		3885,48	70755	
		Стоимость металлоконструкций с огрунтовкой						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	21-060801-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т**	**т**	**80,7300**		**325075,40**	**26243337**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**288752,63**	**23311000**	
		НР второго уровня	%	4,24		12243,11	988386	
		Накладные расходы	%	--		12243,11	988386	
		Сметная прибыль	%	8		24079,66	1943951	
74	21-060801-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	**т**	**23,7400**		**331630,16**	**7872900**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**294574,98**	**6993210**	
		НР второго уровня	%	4,24		12489,98	296512	
		Накладные расходы	%	--		12489,98	296512	
		Сметная прибыль	%	8		24565,20	583178	
75	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**4,6900**		**389353,67**	**1826069**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**345848,67**	**1622030**	
		НР второго уровня	%	4,24		14663,98	68774	
		Накладные расходы	%	--		14663,98	68774	
		Сметная прибыль	%	8		28841,01	135264	
76	21-060801-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	**т**	**1,3300**		**382548,25**	**508789**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**339803,67**	**451939**	
		НР второго уровня	%	4,24		14407,68	19162	
		Накладные расходы	%	--		14407,68	19162	
		Сметная прибыль	%	8		28336,91	37688	
77	21-060801-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	**т**	**2,6800**		**349527,25**	**936733**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**310472,32**	**832066**	
		НР второго уровня	%	4,24		13164,03	35280	
		Накладные расходы	%	--		13164,03	35280	
		Сметная прибыль	%	8		25890,91	69388	
78	**21-060801-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т**	**т**	**46,5600**		**311211,64**	**14490014**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**276437,96**	**12870951**	
		НР второго уровня	%	4,24		11720,97	545728	
		Накладные расходы	%	--		11720,97	545728	
		Сметная прибыль	%	8		23052,71	1073334	
79	**21-060801-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т**	**т**	**1,7100**		**369188,09**	**631312**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**327936,32**	**560771**	
		НР второго уровня	%	4,24		13904,50	23777	
		Накладные расходы	%	--		13904,50	23777	
		Сметная прибыль	%	8		27347,27	46764	
80	**21-060801-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т**	**т**	**35,7300**		**358097,54**	**12794825**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**318084,99**	**11365177**	
		НР второго уровня	%	4,24		13486,80	481883	
		Накладные расходы	%	--		13486,80	481883	
		Сметная прибыль	%	8		26525,74	947765	
81	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**2,1100**		**368684,49**	**777924**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**327488,99**	**691002**	
		НР второго уровня	%	4,24		13885,53	29298	
		Накладные расходы	%	--		13885,53	29298	
		Сметная прибыль	%	8		27309,96	57624	

1	2	3	4	6		7	8	9
82	**21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	**т**	**3,1200**		**362886,27**	**1132205**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**322338,65**	**1005697**	
		НР второго уровня	%	4,24		13667,16	42642	
		Накладные расходы	%	--		13667,16	42642	
		Сметная прибыль	%	8		26880,46	83867	
83	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2800**		**389858,39**	**109160**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346297,00**	**96963**	
		НР второго уровня	%	4,24		14682,99	4111	
		Накладные расходы	%	--		14682,99	4111	
		Сметная прибыль	%	8		28878,40	8086	
84	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**1,8000**		**409520,37**	**737137**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**363762,02**	**654772**	
		НР второго уровня	%	4,24		15423,51	27762	
		Накладные расходы	%	--		15423,51	27762	
		Сметная прибыль	%	8		30334,84	54603	
		Окраска металлоконструкций ПФ-115						
85	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.**	**м2**	**6669,2800**		**163,28**	**1088947**	**54,2** **120577**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	284,111	775,31	220274	
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	1,334	1643,94	2193	
		Итого оплата труда:				**33,36**	**222467**	
85. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	1,334	3351,51	4470	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	1,334	821,97	1097	
85. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	1,334	35,14	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	1,334	1756,77	2343	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	1,334	821,97	1097	
85. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	86,701	45,56	3950	

1	2	3	4		6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**10811**	
85. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,18674	339483,44	63395	
85. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	1,2	459998,51	552215	
		Итого материалов:				**92,31**	**615610**	
		Итого прямые затраты:				**126,95**	**846695**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,03	967272	
		НР второго уровня	%	4,24		6,15	41012	
		Накладные расходы	%	--		24,23	161590	
		Сметная прибыль	%	8		12,09	80663	
		Огнезащитная окраска на основе вермикулита						
86	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска составом огнезащитным на основе вермикулита**	**м2**	**6669,2800**		**876,85**	**5847956**	**54,2 1731223**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,589	3928,206	775,31	3045577	
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0271	180,737	821,97	148561	
		Итого оплата труда:				**478,93**	**3194138**	
86. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0091	60,69	3351,51	203405	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	60,69	821,97	49885	
86. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,666928	35,14	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	120,047	1756,77	210895	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	120,047	821,97	98675	
86. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	74,696	45,56	3403	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**62,63**	**417726**	
		Итого прямые затраты:				**519,29**	**3463304**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				778,87	5194526	
		НР второго уровня	%	4,24		33,02	220248	
		Накладные расходы	%	--		292,61	1951471	
		Сметная прибыль	%	8		64,95	433182	
87	**22-050109-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Состав огнезащитный на основе вермикулита категория №3 /расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг/ СТ РК 615-2001**	**кг**	**10003,9200**		**504,90**	**5050931**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**448,48**	**4486558**	
		НР второго уровня	%	4,24		19,02	190230	
		Накладные расходы	%	--		19,02	190230	
		Сметная прибыль	%	8		37,40	374143	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**76337270**	**4268554**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Всего заработная плата -	Тенге				**6512655**	
		затраты на эксплуатацию машин	тенге				**2980027**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**66844597**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7686204**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4268554**	**4268554**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3417650**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6721879**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**90745353**	
		РАЗДЕЛ 5.Стены						
		Цокольные панели						
88	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**7,1500**		**5812,64**	**41560**	**50,8 3801**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	6,078	697,35	4238	
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	3,861	840,43	3245	
		Итого оплата труда:				**1046,58**	**7483**	
88. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,289	1807,42	5945	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,289	821,97	2703	
88. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	6,578	11,48	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,572	3273,00	1872	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,572	946,58	541	
		Итого эксплуатация машин:				**1103,81**	**7892**	
88. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	8,223	2539,98	20885	
88. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,073	93,00	100	
		Итого материалов:				**2934,93**	**20985**	
		Итого прямые затраты:				**4631,49**	**33115**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5163,15	36917	
		НР второго уровня	%	4,24		218,92	1565	
		Накладные расходы	%	--		750,58	5367	
		Сметная прибыль	%	8		430,57	3079	
89	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В15. Устройство**	**м3**	**3,6000**		**21866,35**	**78719**	**48,5 1830**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	4,86	666,05	3237	
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,65268	821,97	536	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**3773**	
89. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,728	11,19	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
89. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,648	3534,86	2291	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,648	821,97	533	
89. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00468	1756,77	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00468	821,97	4	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**2318**	
89. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,672	15413,56	56599	
89. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,9	6598,38	5939	
89. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0072	93,00	1	
		Итого материалов:				**17371,61**	**62538**	
		Итого прямые затраты:				**18914,71**	**68093**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19423,08	69923	
		НР второго уровня	%	4,24		823,54	2965	
		Накладные расходы	%	--		1331,91	4795	
		Сметная прибыль	%	8		1619,73	5831	
90	**11-070106-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели наружных стен одноэтажных зданий длиной более 7 м, площадью до 15 м2. Установка. Высота здания до 25 м**	**шт. сборных**	**38,0000**		**25690,04**	**976222**	**62,1 178403**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	7,45	283,1	821,97	232700	
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,335	50,719	1076,21	54584	
		Итого оплата труда:				**7560,10**	**287284**	
90. 3	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,12	42,56	5405,35	230052	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,12	42,56	1102,51	46923	
90. 4	33-040201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,2017	7,665	2416,45	18521	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2017	7,665	946,58	7256	
90. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4903	18,631	154,38	2876	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013	0,494	1756,77	868	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,494	821,97	406	
90. 7	33-020201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,2017	7,665	471,15	3611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6734,95**	**255928**	
90. 8	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,014	0,532	364881,35	194117	
90. 9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0304	197175,18	5994	
		Итого материалов:				**5266,08**	**200111**	
		Итого прямые затраты:				**18124,71**	**688739**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22819,53	867142	
		НР второго уровня	%	4,24		967,55	36767	
		Накладные расходы	%	--		5662,37	215170	
		Сметная прибыль	%	8		1902,97	72313	

1	2	3	4		6	7	8	9
		Итого материалов:				**154210,74**	**27425**	
		Итого прямые затраты:				**200001,05**	**35568**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				221974,44	39476	
		НР второго уровня	%	4,24		9411,72	1674	
		Накладные расходы	%	--		31385,11	5582	
		Сметная прибыль	%	8		18510,89	3292	
		Ограждающие конструкции стен						
94	**11-090402-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2**	**1599,5142**		**3910,22**	**6254448**	**60,9 1489678**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	1,52	2431,262	802,94	1952157	
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3036	485,613	1017,17	493949	
		Итого оплата труда:				**1529,28**	**2446106**	
94. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0496	79,336	265,70	21080	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,002	3,199	19,36	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0118	18,874	3022,70	57051	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	18,874	1102,51	20809	
94. 6	31-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,1381	220,893	7885,12	1741767	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,2762	441,786	1024,55	452630	
94. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0027	4,319	149,27	645	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	24,952	1756,77	43836	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	24,952	821,97	20510	
94. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1187	189,862	17,05	3237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1167,65**	**1867677**	
94.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,000104	0,166349	159056,87	26459	
94.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0013	2,079	66,89	139	
94.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00055	0,879733	2605,57	2292	
94.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00017	0,271917	327488,99	89050	
94.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,079976	32855,17	2628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000126	0,201539	381819,66	76951	
94.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0005	0,799757	196,54	157	
94.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	47,666	180,96	8626	
94.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0316	50,545	91,04	4602	
94.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000005	0,008637	1774323,66	15326	
94.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000031	0,049585	200244,36	9929	
94.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000016	0,026392	307608,88	8118	
94.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,004799	376823,60	1808	
		Итого материалов:				**153,85**	**246085**	
		Итого прямые затраты:				**2541,97**	**4065919**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3473,30	5555598	
		НР второго уровня	%	4,24		147,27	235557	
		Накладные расходы	%	--		1078,60	1725236	
		Сметная прибыль	%	8		289,65	463292	
95	**21-060201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**1599,5142**		**7734,46**	**12371381**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6870,24**	**10989046**	
		НР второго уровня	%	4,24		291,30	465936	
		Накладные расходы	%	--		291,30	465936	
		Сметная прибыль	%	8		572,92	916399	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**17275594**	**1691053**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2220628**	
		Материалы -	Тенге				**392502**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**333039**	
		Местные материалы -	Тенге				**1285638**	
		Накладные расходы -	Тенге				**304068**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**201375**	**201375**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**102693**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**201976**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2726672**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**392**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**333039**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**15054966**	
		Материалы -	Тенге				**246085**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**2446106**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**10989046**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2191171**	

1	2	3	4		6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1489678	1489678
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				701493	
		Сметная прибыль -	Тенге				1379691	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				18625828	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2917	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2446106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21352500	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3309	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2779145	
		РАЗДЕЛ 7.Плиты перекрытия						
		Монолитные плиты перекрытия Пм4,ПМм5,Пм6,Пм7						
108	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм бетон В15 F75 W4. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,2000**		**36824,21**	**44189**	**48,5 3609**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,06	9,672	737,25	7131	
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,37404	830,43	311	
		Итого оплата труда:				**6201,08**	**7441**	
108. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	3351,51	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	821,97	3	
108. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,57552	11,19	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
108. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,34272	3534,86	1211	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,34272	821,97	282	
108. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01128	3022,70	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,01128	1102,51	12	
108. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0552	52,43	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
108. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0168	1756,77	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0168	821,97	14	
		Итого эксплуатация машин:				**1079,39**	**1295**	
108. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	16442,06	20026	
108.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,1392	107,10	15	
108.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,006	346297,00	2078	
108.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,01188	35112,55	417	
108.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,07464	27826,69	2077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00636	26004,97	165	
108.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,03132	26004,97	814	
108.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001032	13567,49	14	
108.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,948	196,54	186	
108.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,005148	6598,38	34	
108.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0336	19717,62	663	
108.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,003084	93,00	0	
108.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,033	703,01	726	
		Итого материалов:				**22680,46**	**27217**	
		Итого прямые затраты:				**29702,08**	**35642**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32709,61	39252	
		НР второго уровня	%	4,24		1386,89	1664	
		Накладные расходы	%	--		4394,41	5273	
		Сметная прибыль	%	8		2727,72	3273	
109	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0259**		**257750,81**	**6671**	**48,5 1931**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	5,124	775,31	3973	
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009317	938,86	9	
		Итого оплата труда:				**153849,37**	**3982**	
109. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003882	3022,70	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003882	1102,51	4	
109. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005435	1756,77	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005435	821,97	4	
		Итого эксплуатация машин:				**822,33**	**21**	
		Итого прямые затраты:				**154333,71**	**3994**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				228950,65	5925	
		НР второго уровня	%	4,24		9707,51	251	
		Накладные расходы	%	--		84324,45	2182	
		Сметная прибыль	%	8		19092,65	494	
110	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0948**		**181371,99**	**17187**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	т			**161106,13**	**15266**	
		НР второго уровня	%	4,24		6830,90	647	
		Накладные расходы	%	--		6830,90	647	
		Сметная прибыль	%	8		13434,96	1273	
111	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0078**		**129278,92**	**1003**	
		Итого прямые затраты:	т			**114833,75**	**891**	
		НР второго уровня	%	4,24		4868,95	38	
		Накладные расходы	%	--		4868,95	38	
		Сметная прибыль	%	8		9576,22	74	
112	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1025**		**21705,65**	**2225**	**48,5 620**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	1,731	728,05	1260	
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,017428	1102,51	19	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**1279**	
112. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,017428	3022,70	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,017428	1102,51	19	
112. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004101	22,25	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
112. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,075865	201,90	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**664,16**	**68**	
112. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,30756	91,80	28	
		Итого материалов:				**275,40**	**28**	
		Итого прямые затраты:				**13229,04**	**1356**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19280,34	1977	
		НР второго уровня	%	4,24		817,49	84	
		Накладные расходы	%	--		6868,79	704	
		Сметная прибыль	%	8		1607,83	165	
113	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг из профлиста. Установка**	**т**	**0,0996**		**249897,05**	**24890**	**48,5 2189**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	58	5,777	775,31	4479	
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,035856	938,86	34	
		Итого оплата труда:				**45305,97**	**4512**	
113. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01494	3022,70	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01494	1102,51	16	

1	2	3	4		6	7	8	9
113. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020916	1756,77	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020916	821,97	17	
		Итого эксплуатация машин:				**822,33**	**82**	
113. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0996	154210,74	15359	
		Итого материалов:				**154210,74**	**15359**	
		Итого прямые затраты:				**200001,05**	**19920**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				221974,44	22109	
		НР второго уровня	%	4,24		9411,72	937	
		Накладные расходы	%	--		31385,11	3126	
		Сметная прибыль	%	8		18510,89	1844	
114	**21-050108-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**11,8000**		**1550,24**	**18293**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1377,02**	**16249**	
		НР второго уровня	%	4,24		58,39	689	
		Накладные расходы	%	--		58,39	689	
		Сметная прибыль	%	8		114,83	1355	
		Монолитные плиты перекрытия Пм1,Пм2,Пм3,ПМ3						
115	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм бетон В15 F75 W4. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**28,6000**		**36824,21**	**1053172**	**48,5 86015**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,06	230,516	737,25	169948	
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	8,915	830,43	7403	
		Итого оплата труда:				**6201,08**	**177351**	
115. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,07722	3351,51	259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,07722	821,97	63	
115. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	13,717	11,19	153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
115. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	8,168	3534,86	28873	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	8,168	821,97	6714	
115. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,26884	3022,70	813	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,26884	1102,51	296	
115. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	1,316	52,43	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
115. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,4004	1756,77	703	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,4004	821,97	329	
		Итого эксплуатация машин:				**1079,39**	**30871**	
115. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	29,029	16442,06	477297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	3,318	107,10	355	
115.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,143	346297,00	49520	
115.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,28314	35112,55	9942	
115.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,779	27826,69	49501	
115.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,15158	26004,97	3942	
115.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,74646	26004,97	19412	
115.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,024596	13567,49	334	
115.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	22,594	196,54	4441	
115.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,122694	6598,38	810	
115.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,8008	19717,62	15790	
115.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,073502	93,00	7	
115.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	24,625	703,01	17311	
		Итого материалов:				**22680,46**	**648661**	
		Итого прямые затраты:				**29702,08**	**849480**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32709,61	935495	
		НР второго уровня	%	4,24		1386,89	39665	
		Накладные расходы	%	--		4394,41	125680	
		Сметная прибыль	%	8		2727,72	78013	
116	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,7072**		**181371,99**	**309638**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161106,13**	**275040**	
		НР второго уровня	%	4,24		6830,90	11662	
		Накладные расходы	%	--		6830,90	11662	
		Сметная прибыль	%	8		13434,96	22936	

1	2		4		6	7	8	9
117	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2280**		**129278,92**	**29476**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**114833,75**	**26182**	
		НР второго уровня	%	4,24		4868,95	1110	
		Накладные расходы	%	--		4868,95	1110	
		Сметная прибыль	%	8		9576,22	2183	
118	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки и каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,9353**		**21705,65**	**42007**	**48,5 11711**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	32,668	728,05	23784	
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,328998	1102,51	363	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**24146**	
118. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,328998	3022,70	994	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,328998	1102,51	363	
118. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,077411	22,25	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,432	201,90	289	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**664,16**	**1285**	
118. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,806	91,80	533	
		Итого материалов:				**275,40**	**533**	
		Итого прямые затраты:				**13229,04**	**25602**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19280,34	37313	
		НР второго уровня	%	4,24		817,49	1582	
		Накладные расходы	%	--		6868,79	13293	
		Сметная прибыль	%	8		1607,83	3112	
119	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1037**		**431360,03**	**44732**	**48,5 7738**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	20,533	775,31	15919	
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,037332	938,86	35	
		Итого оплата труда:				**153849,37**	**15954**	
119. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,015555	3022,70	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,015555	1102,51	17	
119. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,021777	1756,77	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,021777	821,97	18	
		Итого эксплуатация машин:				**822,33**	**85**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,1037	154210,74	15992	
		Итого материалов:				**154210,74**	**15992**	
		Итого прямые затраты:				**308544,45**	**31996**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				383161,39	39734	
		НР второго уровня	%	4,24		16246,04	1685	
		Накладные расходы	%	--		90862,99	9422	
		Сметная прибыль	%	8		31952,59	3313	
		Перекрытие на отм.+3.00 и +3.2м						
120	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**42,0000**		**6256,41**	**262769**	**62,1 61109**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	111,72	812,76	90802	
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	9,248	821,97	7602	
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**98403**	
120. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	8,316	3534,86	29396	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	8,316	821,97	6836	
120. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	11,81	154,38	1823	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
120. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,9324	1756,77	1638	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,9324	821,97	766	
		Итого эксплуатация машин:				**782,31**	**32857**	
120. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	2,743	9862,33	27048	
120. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,04452	364881,35	16245	
120. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,021	197175,18	4141	
120. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,78	319,39	1207	
		Итого материалов:				**1158,12**	**48641**	
		Итого прямые затраты:				**4102,37**	**172300**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5557,34	233408	
		НР второго уровня	%	4,24		235,63	9897	
		Накладные расходы	%	--		1690,60	71005	
		Сметная прибыль	%	8		463,44	19464	
121	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 /1ПК 60.10-8т, 12шт, 1ПК 60.12-8т, 12шт,1ПК 60.15-8т, 12шт/**	**м2**	**266,4000**		**5512,10**	**1468424**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**4896,20**	**1304348**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		207,60	55304	
		Накладные расходы	%	--		207,60	55304	
		Сметная прибыль	%	8		408,30	108772	
122	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 /1ПК 60.18-8т, 6шт/**	**м2**	**64,8000**		**5512,10**	**357184**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**4896,20**	**317274**	
		НР второго уровня	%	4,24		207,60	13452	
		Накладные расходы	%	--		207,60	13452	
		Сметная прибыль	%	8		408,30	26458	
123	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1092**		**493907,09**	**53935**	**62,1 2581**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	42,7	4,663	871,69	4065	
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,112476	821,97	92	
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**4157**	
123. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	2,321	154,38	358	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
123. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,112476	1756,77	198	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,112476	821,97	92	
		Итого эксплуатация машин:				**5090,05**	**556**	
123. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,1092	364881,35	39845	
123. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,004368	197175,18	861	
		Итого материалов:				**372768,36**	**40706**	
		Итого прямые затраты:				**415079,57**	**45327**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				438719,67	47908	
		НР второго уровня	%	4,24		18601,71	2031	
		Накладные расходы	%	--		42241,81	4613	
		Сметная прибыль	%	8		36585,71	3995	
124	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м(монолитные участки УМ1,УМ2)**	**м3**	**7,2000**		**36824,21**	**265134**	**48,5 21654**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,06	58,032	737,25	42784	
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	2,244	830,43	1864	
		Итого оплата труда:				**6201,08**	**44648**	
124. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01944	3351,51	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01944	821,97	16	
124. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	3,453	11,19	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	2,056	3534,86	7269	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	2,056	821,97	1690	
124. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,06768	3022,70	205	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,06768	1102,51	75	
124. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,3312	52,43	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
124. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,1008	1756,77	177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,1008	821,97	83	
		Итого эксплуатация машин:				**1079,39**	**7772**	
124. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,308	16442,06	120159	
124.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,8352	107,10	89	
124.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,036	346297,00	12467	
124.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,07128	35112,55	2503	
124.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,44784	27826,69	12462	
124.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,03816	26004,97	992	
124.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,18792	26004,97	4887	
124.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,006192	13567,49	84	
124.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	5,688	196,54	1118	
124.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,030888	6598,38	204	
124.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,2016	19717,62	3975	
124.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,018504	93,00	2	
124.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	6,199	703,01	4358	
		Итого материалов:				**22680,46**	**163299**	
		Итого прямые затраты:				**29702,08**	**213855**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32709,61	235509	
		НР второго уровня	%	4,24		1386,89	9986	
		Накладные расходы	%	--		4394,41	31640	
		Сметная прибыль	%	8		2727,72	19640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2982**		**172298,30**	**51379**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**153046,30**	**45638**	
		НР второго уровня	%	4,24		6489,16	1935	
		Накладные расходы	%	--		6489,16	1935	
		Сметная прибыль	%	8		12762,84	3806	
126	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1522**		**177629,74**	**27026**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157782,02**	**24007**	
		НР второго уровня	%	4,24		6689,96	1018	
		Накладные расходы	%	--		6689,96	1018	
		Сметная прибыль	%	8		13157,76	2002	
127	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0832**		**129278,92**	**10751**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**114833,75**	**9550**	
		НР второго уровня	%	4,24		4868,95	405	
		Накладные расходы	%	--		4868,95	405	
		Сметная прибыль	%	8		9576,22	796	
128	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,5335**		**21705,65**	**11580**	**48,5 3228**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	9,006	728,05	6557	
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,090697	1102,51	100	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**6657**	
128. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,090697	3022,70	274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,090697	1102,51	100	
128. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02134	22,25	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
128. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,394797	201,90	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**664,16**	**354**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,601	91,80	147	
		Итого материалов:				**275,40**	**147**	
		Итого прямые затраты:				**13229,04**	**7058**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19280,34	10286	
		НР второго уровня	%	4,24		817,49	436	
		Накладные расходы	%	--		6868,79	3665	
		Сметная прибыль	%	8		1607,83	858	
129	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0265**		**431360,03**	**11440**	**48,5 1979**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	5,251	775,31	4071	
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009547	938,86	9	
		Итого оплата труда:				**153849,37**	**4080**	
129. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003978	3022,70	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003978	1102,51	4	
129. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005569	1756,77	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005569	821,97	5	
		Итого эксплуатация машин:				**822,33**	**22**	
129. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02652	154210,74	4090	
		Итого материалов:				**154210,74**	**4090**	
		Итого прямые затраты:				**308544,45**	**8183**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				383161,39	10161	
		НР второго уровня	%	4,24		16246,04	431	
		Накладные расходы	%	--		90862,99	2410	
		Сметная прибыль	%	8		31952,59	847	
130	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Балки Б1,Б2. Монтаж**	**т конструкци**	**0,1032**		**32067,78**	**3309**	**60,9 770**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	1,455	747,08	1087	
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,164914	1078,59	178	
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**1265**	
130. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,059856	265,70	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
130. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,013416	3022,70	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,013416	1102,51	15	
130. 5	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,122808	5405,35	664	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,122808	1102,51	135	
130. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,009082	5277,82	48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,009082	1273,77	12	
130. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,019608	1756,77	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,019608	821,97	16	
130. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,069144	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7789,08**	**804**	
130. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,0002	159056,87	32	
130.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003096	66,89	0	
130.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00193	2605,57	5	
130.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,00001	327488,99	3	
130.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000106	32855,17	3	
130.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,00031	381819,66	118	
130.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001032	196,54	0	
130.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,0516	180,96	9	
130.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,01548	91,04	1	
130.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1774323,66	18	
130.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000268	200244,36	54	
130.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000032	307608,88	10	
130.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000062	376823,60	23	
		Итого материалов:				**2696,97**	**278**	
		Итого прямые затраты:				**21019,88**	**2169**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28484,64	2940	
		НР второго уровня	%	4,24		1207,75	125	
		Накладные расходы	%	--		8672,51	895	
		Сметная прибыль	%	8		2375,39	245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	**21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1032**		**174149,83**	**17972**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154690,95**	**15964**	
		НР второго уровня	%	4,24		6558,90	677	
		Накладные расходы	%	--		6558,90	677	
		Сметная прибыль	%	8		12899,99	1331	
132	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**3,8200**		**429,72**	**1642**	**54,2 513**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,34	1,299	728,05	946	
		Итого оплата труда:				**247,54**	**946**	
		Итого прямые затраты:				**247,54**	**946**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				381,70	1458	
		НР второго уровня	%	4,24		16,18	62	
		Накладные расходы	%	--		150,35	574	
		Сметная прибыль	%	8		31,83	122	
133	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,8200**		**83,60**	**319**	**54,2 56**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,11269	909,14	102	
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000764	821,99	1	
		Итого оплата труда:				**26,98**	**103**	
133. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000382	3351,51	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000382	821,97	0	
133. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000382	35,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
133. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000382	1756,77	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000382	821,97	0	
133. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,042784	45,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**4**	
133. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000057	273897,54	16	
133. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000344	307608,88	106	
		Итого материалов:				**31,79**	**121**	
		Итого прямые затраты:				**59,64**	**228**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74,26	284	
		НР второго уровня	%	4,24		3,15	12	
		Накладные расходы	%	--		17,77	68	
		Сметная прибыль	%	8		6,19	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,8200**		**163,28**	**624**	**54,2 / 69**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,162732	775,31	126	
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000764	1643,98	1	
		Итого оплата труда:				**33,36**	**127**	
134. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000764	3351,51	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.000764	821,97	1	
134. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000764	35,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
134. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000764	1756,77	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.000764	821,97	1	
134. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,04966	45,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**6**	
134. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000107	339483,44	36	
134. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000688	459998,51	316	
		Итого материалов:				**92,31**	**353**	
		Итого прямые затраты:				**126,95**	**485**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,03	554	
		НР второго уровня	%	4,24		6,15	23	
		Накладные расходы	%	--		24,23	93	
		Сметная прибыль	%	8		12,09	46	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**3468949**	**205772**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3466780**	
Материалы -			Тенге				**965147**	
Всего заработная плата -			Тенге				**393787**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**428787**	
Местные материалы -			Тенге				**1621621**	
Накладные расходы -			Тенге				**360685**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**205002**	**205002**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**155683**	
Сметная прибыль -			Тенге				**306197**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4133662**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**518**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**393787**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2169**	
Материалы -			Тенге				**278**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1265**	
Накладные расходы -			Тенге				**895**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				770	770
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				125	
		Сметная прибыль -	Тенге				245	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3309	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4136972	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				519	
		Сметная заработная плата -	Тенге				395052	
		РАЗДЕЛ 8.Металлоконструкции						
		Щиты перекрытия ЩМ4 приямка ПРм1 (АС-18)						
135	**11-090304-0301 РСНБ РК 2015**	**Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0808**		**50453,68**	**4077**	**60,9 937**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	19,8	1,6	871,69	1395	
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	0,152712	943,95	144	
		Итого оплата труда:				**19043,53**	**1539**	
135. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,8	0,54944	265,70	146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,12	0,009696	19,36	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 5	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,07	0,005656	4390,84	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,005656	946,58	5	
135. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,009696	3022,70	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,009696	1102,51	11	
135. 7	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,51	0,122008	3893,06	475	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,51	0,122008	946,58	115	
135. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,8	0,54944	22,28	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4	0,03232	149,27	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,015352	1756,77	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,015352	821,97	13	
135.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,79	0,144632	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8933,20**	**722**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000157	159056,87	25	
135.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002424	66,89	0	
135.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001511	2605,57	4	
135.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,000162	327488,99	53	
135.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000083	32855,17	3	
135.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0114	0,000921	381819,66	352	
135.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000808	196,54	0	
135.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	0,11312	180,96	20	
135.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,42	0,033936	91,04	3	
135.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1774323,66	14	
135.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000323	208172,82	67	
135.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000025	307608,88	8	
135.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000048	376823,60	18	
		Итого материалов:				**7025,99**	**568**	
		Итого прямые затраты:				**33218,65**	**2684**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				44816,17	3621	
		НР второго уровня	%	4,24		1900,21	154	
		Накладные расходы	%	--		13497,72	1091	
		Сметная прибыль	%	8		3737,31	302	
136	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты перекрытия каналов. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0808**		**7569,89**	**612**	**60,9 / 154**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,7)	чел-ч	2,96	0,239168	1055,85	253	
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000162	821,78	0	
		Итого оплата труда:				**3126,96**	**253**	
136. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	0,231896	265,70	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,006464	22,28	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
136. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	0,02828	149,27	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
136. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000162	1756,77	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.000162	821,97	0	
		Итого эксплуатация машин:				**820,10**	**66**	
136. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,000339	208172,82	71	
		Итого материалов:				**874,33**	**71**	
		Итого прямые затраты:				**4819,74**	**389**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6724,06	543	
		НР второго уровня	%	4,24		285,10	23	
		Накладные расходы	%	--		2189,42	177	
		Сметная прибыль	%	8		560,73	45	
137	**21-050110-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77**	**т**	**0,0570**		**213924,46**	**12192**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**190021,30**	**10830**	
		НР второго уровня	%	4,24		8056,90	459	
		Накладные расходы	%	--		8056,90	459	
		Сметная прибыль	%	8		15846,26	903	
138	**21-050201-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0270**		**179065,12**	**4842**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**159057,02**	**4301**	
		НР второго уровня	%	4,24		6744,02	182	
		Накладные расходы	%	--		6744,02	182	
		Сметная прибыль	%	8		13264,08	359	
139	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**4,1500**		**429,72**	**1783**	**54,2 557**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,34	1,411	728,05	1027	
		Итого оплата труда:				**247,54**	**1027**	
		Итого прямые затраты:				**247,54**	**1027**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				381,70	1584	
		НР второго уровня	%	4,24		16,18	67	
		Накладные расходы	%	--		150,35	624	

1	2	3	4		6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		31,83	132	
140	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,1500**		**83,60**	**347**	**54,2 61**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,122425	909,14	111	
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00083	821,93	1	
		Итого оплата труда:				**26,98**	**112**	
140. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000415	3351,51	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000415	821,97	0	
140. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000415	35,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
140. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000415	1756,77	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000415	821,97	0	
140. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,04648	45,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**4**	
140. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000062	273897,54	17	
140. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000374	307608,88	115	
		Итого материалов:				**31,79**	**132**	
		Итого прямые затраты:				**59,64**	**247**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74,26	308	
		НР второго уровня	%	4,24		3,15	13	
		Накладные расходы	%	--		17,77	74	
		Сметная прибыль	%	8		6,19	26	
141	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**4,1500**		**163,28**	**678**	**54,2 75**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,17679	775,31	137	
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00083	1643,98	1	
		Итого оплата труда:				**33,36**	**138**	
141. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00083	3351,51	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00083	821,97	1	
141. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00083	35,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
141. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00083	1756,77	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00083	821,97	1	
141. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,05395	45,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**7**	
141. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000116	339483,44	39	
141. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000747	459998,51	344	

1	2	3	4		6	7	8	9
		Итого материалов:				**92,31**	**383**	
		Итого прямые затраты:				**126,95**	**527**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,03	602	
		НР второго уровня	%	4,24		6,15	26	
		Накладные расходы	%	--		24,23	101	
		Сметная прибыль	%	8		12,09	50	
		Решетка РМ1						
142	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металличес**	**0,0876**		**481900,54**	**42214**	**50,8 1515**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	42,3	3,705	756,28	2802	
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,218124	821,97	179	
		Итого оплата труда:				**34037,35**	**2982**	
142. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,060444	3534,86	214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,060444	821,97	50	
142. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,15768	1756,77	277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,15768	821,97	130	
		Итого эксплуатация машин:				**5601,24**	**491**	
142. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,0657	11903,16	782	
142. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,005256	206463,41	1085	
142. 7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,0876	346297,00	30336	
142. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,438	1111,93	487	
		Итого материалов:				**373171,82**	**32690**	
		Итого прямые затраты:				**410763,71**	**35983**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				428054,68	37498	
		НР второго уровня	%	4,24		18149,52	1590	
		Накладные расходы	%	--		35440,49	3105	
		Сметная прибыль	%	8		35696,34	3127	
143	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0876**		**389858,39**	**34152**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346297,00**	**30336**	
		НР второго уровня	%	4,24		14682,99	1286	
		Накладные расходы	%	--		14682,99	1286	
		Сметная прибыль	%	8		28878,40	2530	
144	**11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0876**		**62065,99**	**5437**	**60,9 1465**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,8)	чел-ч	29,8	2,61	921,41	2405	

1	2	3	4		6	7	8	9
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000175	821,92	0	
		Итого оплата труда:				**27459,66**	**2405**	
144. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	3,171	265,70	843	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
144. 4	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,046428	149,27	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
144. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000175	1756,77	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000175	821,97	0	
		Итого эксплуатация машин:				**9700,97**	**850**	
144. 6	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000526	208172,82	109	
		Итого материалов:				**1249,04**	**109**	
		Итого прямые затраты:				**38408,02**	**3365**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55130,96	4829	
		НР второго уровня	%	4,24		2337,55	205	
		Накладные расходы	%	--		19060,49	1670	
		Сметная прибыль	%	8		4597,48	403	
145	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,8100**		**163,28**	**622**	**54,2 / 69**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,162306	775,31	126	
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000762	1643,96	1	
		Итого оплата труда:				**33,36**	**127**	
145. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000762	3351,51	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000762	821,97	1	
145. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000762	35,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
145. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000762	1756,77	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000762	821,97	1	
145. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,04953	45,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**6**	
145. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000107	339483,44	36	
145. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000686	459998,51	315	
		Итого материалов:				**92,31**	**352**	
		Итого прямые затраты:				**126,95**	**484**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,03	553	
		НР второго уровня	%	4,24		6,15	23	
		Накладные расходы	%	--		24,23	92	
		Сметная прибыль	%	8		12,09	46	

1	2	3	4		6	7	8	9
		Щиты ЩМ1-ЩМ7,перекрытие технологического канала (АС-17)						
146	**11-090304-0301 РСНБ РК 2015**	**Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж**	**т конструкци**	**2,3562**		**50453,68**	**118878**	**60,9 27326**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	19,8	46,652	871,69	40666	
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	4,453	943,95	4204	
		Итого оплата труда:				**19043,53**	**44870**	
146. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,8	16,022	265,70	4257	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
146. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,12	0,282742	19,36	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
146. 5	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,07	0,164933	4390,84	724	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,164933	946,58	156	
146. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,282742	3022,70	855	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,282742	1102,51	312	
146. 7	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,51	3,558	3893,06	13851	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,51	3,558	946,58	3368	
146. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,8	16,022	22,28	357	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
146. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4	0,942472	149,27	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
146.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,447674	1756,77	786	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,447674	821,97	368	
146.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,79	4,218	17,05	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8933,20**	**21048**	
146.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,004571	159056,87	727	
146.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,070685	66,89	5	
146.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,044061	2605,57	115	
146.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,004712	327488,99	1543	

1	2	3	4		6	7	8	9
146.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,002427	32855,17	80	
146.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0114	0,02686	381819,66	10256	
146.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,023562	196,54	5	
146.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	3,299	180,96	597	
146.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,42	0,989596	91,04	90	
146.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000236	1774323,66	418	
146.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,009425	208172,82	1962	
146.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00073	307608,88	225	
146.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001414	376823,60	533	
		Итого материалов:				**7025,99**	**16554**	
		Итого прямые затраты:				**33218,65**	**78269**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				44816,17	105595	
		НР второго уровня	%	4,24		1900,21	4477	
		Накладные расходы	%	--		13497,72	31803	
		Сметная прибыль	%	8		3737,31	8806	
147	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты перекрытия каналов. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,3562**		**7569,89**	**17836**	**60,9 4487**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,7)	чел-ч	2,96	6,974	1055,85	7364	
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,004712	821,97	4	
		Итого оплата труда:				**3126,96**	**7368**	
147. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	6,762	265,70	1797	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,188494	22,28	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	0,824663	149,27	123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004712	1756,77	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004712	821,97	4	
		Итого эксплуатация машин:				**820,10**	**1932**	
147. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,009896	208172,82	2060	
		Итого материалов:				**874,33**	**2060**	

1	2	3	4		6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**4819,74**	**11356**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6724,06	15843	
		НР второго уровня	%	4,24		285,10	672	
		Накладные расходы	%	--		2189,42	5159	
		Сметная прибыль	%	8		560,73	1321	
148	**21-050201-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,8564**		**179065,12**	**153355**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**159057,02**	**136219**	
		НР второго уровня	%	4,24		6744,02	5776	
		Накладные расходы	%	--		6744,02	5776	
		Сметная прибыль	%	8		13264,08	11360	
149	**21-050101-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89**	**т**	**1,5940**		**187560,26**	**298973**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**166602,94**	**265566**	
		НР второго уровня	%	4,24		7063,96	11260	
		Накладные расходы	%	--		7063,96	11260	
		Сметная прибыль	%	8		13893,35	22146	
150	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**121,0000**		**429,72**	**51996**	**54,2** **16234**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,34	41,14	728,05	29952	
		Итого оплата труда:				**247,54**	**29952**	
		Итого прямые затраты:				**247,54**	**29952**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				381,70	46186	
		НР второго уровня	%	4,24		16,18	1958	
		Накладные расходы	%	--		150,35	18192	
		Сметная прибыль	%	8		31,83	3852	
151	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**121,0000**		**83,60**	**10116**	**54,2** **1770**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	3,569	909,14	3245	
151. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0242	821,97	20	
		Итого оплата труда:				**26,98**	**3265**	
151. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0121	3351,51	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0121	821,97	10	
151. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0121	35,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4		6	7	8	9
151. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0121	1756,77	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0121	821,97	10	
151. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,355	45,56	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**124**	
151. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001815	273897,54	497	
151. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,01089	307608,88	3350	
		Итого материалов:				**31,79**	**3847**	
		Итого прямые затраты:				**59,64**	**7216**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74,26	8986	
		НР второго уровня	%	4,24		3,15	381	
		Накладные расходы	%	--		17,77	2151	
		Сметная прибыль	%	8		6,19	749	
152	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**121,0000**		**163,28**	**19757**	**54,2 2188**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	5,155	775,31	3996	
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0242	1643,94	40	
		Итого оплата труда:				**33,36**	**4036**	
152. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0242	3351,51	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0242	821,97	20	
152. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0242	35,14	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
152. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0242	1756,77	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0242	821,97	20	
152. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,573	45,56	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**196**	
152. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,003388	339483,44	1150	
152. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,02178	459998,51	10019	
		Итого материалов:				**92,31**	**11169**	
		Итого прямые затраты:				**126,95**	**15361**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,03	17549	
		НР второго уровня	%	4,24		6,15	744	
		Накладные расходы	%	--		24,23	2932	
		Сметная прибыль	%	8		12,09	1463	
		Балка Б1						
153	**11-090301-0212 РСНБ РК 2015**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0065**		**48386,83**	**314**	**60,9 69**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	16,29	0,105722	871,69	92	

1	2	3	4		6	7	8	9
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,938	0,019068	1150,38	22	
		Итого оплата труда:				**17579,65**	**114**	
153. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,43	0,002791	265,70	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
153. 4	31-050101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,57	0,003699	6516,72	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	0,003699	946,58	4	
153. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,001363	3022,70	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001363	1102,51	2	
153. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,848	0,011994	5277,82	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,848	0,011994	1273,77	15	
153. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,001038	22,28	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
153. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,002012	1756,77	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,002012	821,97	2	
153. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	0,015446	17,05	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**14805,70**	**96**	
153.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000013	159056,87	2	
153.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000195	66,89	0	
153.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000121	2605,57	0	
153.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,000003	327488,99	1	
153.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000007	32855,17	0	
153.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	0,00002	381819,66	8	
153.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000065	196,54	0	
153.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,012656	180,96	2	
153.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,003829	91,04	0	
153.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1774323,66	1	

1	2	3	4		6	7	8	9
153.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,00002	200244,36	4	
153.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000002	307608,88	1	
153.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000004	376823,60	1	
		Итого материалов:				**3268,72**	**21**	
		Итого прямые затраты:				**32274,25**	**209**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				42980,26	279	
		НР второго уровня	%	4,24		1822,36	12	
		Накладные расходы	%	--		12528,37	81	
		Сметная прибыль	%	8		3584,21	23	
154	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Балки. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0065**		**7569,89**	**49**	**60,9 12**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,7)	чел-ч	2,96	0,01921	1055,85	20	
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000013	824,35	0	
		Итого оплата труда:				**3126,96**	**20**	
154. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	0,018626	265,70	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
154. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,000519	22,28	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
154. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	0,002272	149,27	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
154. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000013	1756,77	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000013	821,97	0	
		Итого эксплуатация машин:				**820,10**	**5**	
154. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,000027	208172,82	6	
		Итого материалов:				**874,33**	**6**	
		Итого прямые затраты:				**4819,74**	**31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6724,06	44	
		НР второго уровня	%	4,24		285,10	2	
		Накладные расходы	%	--		2189,42	14	
		Сметная прибыль	%	8		560,73	4	
155	**21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0054**		**174149,83**	**932**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154690,95**	**828**	
		НР второго уровня	%	4,24		6558,90	35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		6558,90	35	
		Сметная прибыль	%	8		12899,99	69	
156	**23-010102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,9500**		**129,61**	**123**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**115,13**	**109**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,88	5	
		Накладные расходы	%	--		4,88	5	
		Сметная прибыль	%	8		9,60	9	
157	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**0,3000**		**429,72**	**129**	**54,2 / 40**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,34	0,102	728,05	74	
		Итого оплата труда:				**247,54**	**74**	
		Итого прямые затраты:				**247,54**	**74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				381,70	115	
		НР второго уровня	%	4,24		16,18	5	
		Накладные расходы	%	--		150,35	45	
		Сметная прибыль	%	8		31,83	10	
158	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,3000**		**83,60**	**25**	**54,2 / 4**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,00885	909,14	8	
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00006	821,67	0	
		Итого оплата труда:				**26,98**	**8**	
158. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003	3351,51	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003	821,97	0	
158. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003	35,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
158. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003	1756,77	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003	821,97	0	
158. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,00336	45,56	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**--**	
158. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	273897,54	1	
158. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000027	307608,88	8	
		Итого материалов:				**31,79**	**10**	
		Итого прямые затраты:				**59,64**	**18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74,26	22	
		НР второго уровня	%	4,24		3,15	1	

1	2	3	4		6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		17,77	5	
		Сметная прибыль	%	8		6,19	2	
159	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,3000**		**163,28**	**49**	**54,2 / 5**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,01278	775,31	10	
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00006	1643,33	0	
		Итого оплата труда:				**33,36**	**10**	
159. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00006	3351,51	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00006	821,97	0	
159. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00006	35,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
159. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00006	1756,77	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00006	821,97	0	
159. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0039	45,56	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**--**	
159. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000008	339483,44	3	
159. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000054	459998,51	25	
		Итого материалов:				**92,31**	**28**	
		Итого прямые затраты:				**126,95**	**38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,03	44	
		НР второго уровня	%	4,24		6,15	2	
		Накладные расходы	%	--		24,23	7	
		Сметная прибыль	%	8		12,09	4	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**635421**	**56968**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**508672**	
Материалы -			Тенге				**48610**	
Всего заработная плата -			Тенге				**41732**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**417744**	
Накладные расходы -			Тенге				**45040**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**22517**	**22517**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**22523**	
Сметная прибыль -			Тенге				**44297**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**598009**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**56**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**41732**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**126640**	
Материалы -			Тенге				**19389**	
Всего заработная плата -			Тенге				**56569**	

1	2	3	4		6	7	8	9
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				30336	
		Накладные расходы -	Тенге				41281	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				34450	34450
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6831	
		Сметная прибыль -	Тенге				13434	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				181354	
		Сметная заработная плата -	Тенге				56569	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				109	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				109	
		Накладные расходы -	Тенге				5	
		Сметная прибыль -	Тенге				9	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				779486	
		Сметная заработная плата -	Тенге				98301	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге				133824891	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				13048465	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				9125789	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2101300	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				110850293	
		- перевозка грузов	Тенге				800342	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				8621794	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				142446685	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				6039739	
		ИТОГО:	Тенге				148486424	
		Сметная прибыль	Тенге				11878914	
		ИТОГО	Тенге				160521464	
		Временные здания и сооружения 1,5%					2407821	
		Итого					162929285	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,08%					3388929	
		Итого в текущих ценах 4кв. 2016г					166318214	
		НДС 12%					19958186	
		Итого по акту с НДС					186276400	

Заказчик" Руководитель ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"_____ Гуленсергенов С.Т.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "КТП"_____ Вишенин Я.М.

Технадзор: Научно-производственная фирма "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД " Инженер технического надзора_____ Ниязбаев Е.Х.