44	Е18-22-2	Установка манометров ОБМ-100 с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект								
				40,5	–	41	–	128	–	–
45	8-10-107	Переходы стальные 50х32мм	2	251		502				
		шт								
46	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	8	330		2640				
		шт								
47	Е16-20-2	Установка кранов поливочных с подводкой холодной и горячей воды, диаметром 15 мм внутренние	1	64,57	1,57	65	2	69	0,3	–
		кран								
				54	–	54	–	128	–	–
48	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	1250		2500				
		шт								
58	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов гибкой трубчатой изоляцией диаметром 48мм	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
		м трубопровода								
				38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
59	1-3-128	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	30	217		6510				
		м								
60	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов гибкой трубчатой изоляцией диаметром 28мм	12	72,96	16,85	876	202	515	0,21	3
		м трубопровода								
				38,59	4,33	463	52	100	0,03	–
61	1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	12	136		1632				
		м								
62	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6,47	150,79	0,07	976	–	734	0,65	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	699	–	105		–

Раздел 2. Горячий водопровод Т3, Т4

63	Е16-14-4								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 40 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	30	412,02	6,65	12361	200	9773	1,4	42
	м трубопровода		252	2,5	7560	75	128	0,01	–
64	8-4-71								
	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=40x6,7 мм	28,11	387		10879				
	м								
65	Е16-14-3								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	25	310,32	5,28	7758	132	6097	1,05	26
	м трубопровода		188,55	1,98	4714	50	128	0,01	–
66	8-4-70								
	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32x5,4 мм	23,45	247		5792				
	м								
67	Е16-14-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	60	336,95	7,9	20217	474	18025	1,29	77
	м трубопровода		231,75	2,95	13905	177	128	0,01	1
68	8-4-69								
	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=25x4,2 мм	55,74	149		8305				
	м								
69	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых наружным диаметром 20 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	36	439,78	12,19	15832	439	13689	1,64	59
	м трубопровода		292,5	4,57	10530	165	128	0,02	1
70	8-4-68								
	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм	32,36	93		3010				
	м								

71	99-1-1ТОО Э	Крепление для полипропиленовых трубопроводов диам.40мм *шт*	33	14,81		489				
72	99-1-1ТОО"З	Крепление для полипропиленовых трубопроводов диам.32мм *шт*	30	10,58		317				
73	99-1-1ТОО "К	Крепление для полипропиленовых трубопроводов диам.25мм *шт*	85	8,47		720				
74	99-1-1ТОО"э,	Крепление для полипропиленовых трубопроводов диам.20мм *шт*	60	6,35		381				
75	Е16-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
76	9-4-81	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм *шт*	2	3850		7700				
77	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм *шт*	4	1390		5560				
78	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	2	1250		2500				
79	Е17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных никелированных диам.25мм *шт*	1	7298,33	6,95	7298	7	532	2,48	2
				414	2,25	414	2	128	0,01	–
80	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника *шт*	7	1573,32	1,57	11013	11	1129	0,7	5
				126	–	882	–	128	–	–
81	Е17-2-3	Установка смесителей для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой *шт*	8	1793,32	1,57	14347	13	1290	0,7	6

246

			126	–	1008	–	128	–	–
82	E26-35-1	Изоляция трубопроводов гибкой трубчатой изоляцией диаметром 48мм *м трубопровода*	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
				38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
83	1-3-128	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм *м*	30	217		6510				
84	E26-35-1	Изоляция трубопроводов гибкой трубчатой изоляцией диаметром 28мм *м трубопровода*	45	72,96	16,85	3283	758	1931	0,21	9
				38,59	4,33	1737	195	100	0,03	1
85	1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм *м*	45	136		6120				

Раздел 3. Канализация К1

90	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды прямоугольных с сифоном *комплект*	7	5930,28	21,53	41512	151	3185	1,95	14
				346,5	9	2426	63	128	0,04	–
91	E17-3-1	Установка унитазов напольных с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	5	9126,62	39,24	45633	196	2578	2,22	11
				387	15,75	1935	79	128	0,07	–
92	E16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре *м подводок*	10	59,31	–	593	–	757	0,34	3
				59,15	–	592	–	128	–	–
93	8-4-33	Подводки к смывному бачку-гибкий шланг в металлической оплетке, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм *комплект*	5	659		3295				
94	E17-1-10	Установка стального эмалированного душевого поддона с сифоном *комплект*	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1

	166,5	20,25	167	20	128	0,1	–
Всего прямые затраты			**377723**	**4355**			**301**
			54383	**1415**			**6**
В том числе стоимость: материалов, тенге			308831				
оборудования, тенге			10160				
Накладные расходы, тенге			69855				
- заработная плата, тенге			10478				
- трудоемкость, чел-ч			35				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			26245				
Всего			**473823**				
Временные здания и сооружения (1,44 %)			6677				
- сметная заработная плата, тенге			941				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			5				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)			9783				
- сметная заработная плата, тенге			4500				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			27				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			4703				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1881				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**496867**				
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге			**969388**				
- материалы, тенге			602529				
- оборудование, тенге			19822				
- сметная заработная плата, тенге			152765				
Налог (2 %)			19388				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**988776**				
НДС (12 %)			118653				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**1107429**				

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

соот. расц. ФЗ по смете
провер.

Подрядчик
Вр.и.о.Генеральный директор
ТОО "КТП" Швец К.В.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: Гу "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе

доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

Акт №4

выполненных работ на 15 августа 2013г

Отопление и вентиляция котельной (лок.см.2-1-5)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отопление								
1	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм с фитингами и гидравлическим испытанием / *м трубопровода*	35	344,14 / 238,7	8,14 / 3,04	12045 / 8355	285 / 106	10830 / 128	1,33 / 0,01	47 / 1
2	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=25x4,2 мм / *м*	32,52	149		4845				
3	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов М-90 / *кВт*	3,08	181,44 / 111,7	35,77 / 13,4	559 / 344	110 / 41	493 / 128	0,7 / 0,07	2 / –

4	12-4-16								
		Радиаторы отопительные чугунные марки М-90, РД-90, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	5,72	1530		8752			
		экм							
5	Е16-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
		шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,07	–
6	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	1390		2780				
		шт								
7	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	1250		2500				
		шт								
8	Е18-22-5	Установка кранов воздушных (Маевского)	2	62,81	–	126	–	59	0,12	–
		комплект		23,18	–	46	–	128	–	–
9	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	4,4	150,79	0,07	663	–	499	0,65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	475	–	105		–
	Раздел 2. Вентиляция									
10	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных решеток размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,03	–
11	Е20-12-4	Установка жалюзийных стальных решеток размером 300х200 мм	1	312,25	16,96	312	17	248	1,12	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,03	–
		Всего прямые затраты				**34866**	**591**			**60**

	10641	**227**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	23636		
Накладные расходы, тенге	13802		
- заработная плата, тенге	2070		
- трудоемкость, чел-ч	7		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2920		
Всего	**51588**		
Временные здания и сооружения (1,44 %)	743		
- сметная заработная плата, тенге	105		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	1089		
- сметная заработная плата, тенге	501		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	523		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	209		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**54153**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**105653**		
- материалы, тенге	46114		
- сметная заработная плата, тенге	27852		
Налог (2 %)	2113		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**107766**		
НДС (12 %)	12932		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**120698**		

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

соот. расц Ф2 по смете
провер

Технадзор:Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик
Вр.и.о.Генеральный директор
ТОО "КТП" Швец К.В.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе
доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

Акт №5

выполненных работ на 15 августа 2013г

Тепломеханическая часть котельной (лок.см.2-1-6)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Трубопроводы и арматура								
27	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	15	11,45	–	172	–	211	0,05	1
		м трубопровода		11,01	–	165	–	128	–	–
28	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	33	11,31	–	373	–	465	0,05	2
		м трубопровода		11,01	–	363	–	128	–	–
66	11-3-14	Гибкий шланг прорезиненный д-25мм (для дренажа)	10	445		4450				
		м								

67 Е13-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	7,8	60,75	–	474	–	426	0,34	3
	м2		60,75	–	474	–	90	–	–
68 Е13-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,8	21,8	0,05	170	–	41	0,03	–
	м2		5,81	0,02	45	–	90		–
69 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	7,8	41,38	0,04	323	–	44	0,03	–
	м2		6,26	–	49	–	90	–	–
70 Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными прошивными при толщине слоя 40 мм	48	121,13	31,97	5814	1535	3532	0,34	16
	м трубопровода		61,65	11,93	2959	573	100	0,06	3
71 1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,6	5520		3312				
	м3								
72 Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	150,76	9,01	1508	90	461	0,27	3
	м трубопровода		42,75	3,38	428	34	100	0,02	–
73 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	38	114,31	6,39	4344	243	1232	0,19	7
	м трубопровода		29,93	2,48	1137	94	100	0,01	–
74 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,022	185900		4090				
	1000м2								
	Всего прямые затраты				**25031**	**1868**			**32**

	5620	**701**	**3**
В том числе стоимость: материалов, тенге	17542		
Накладные расходы, тенге	6413		
- заработная плата, тенге	962		
- трудоемкость, чел-ч	3		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1887		
Всего	**33331**		
Временные здания и сооружения (1,44 %)	480		
- сметная заработная плата, тенге	68		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	703		
- сметная заработная плата, тенге	323		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	338		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	135		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**34987**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**68260**		
- материалы, тенге	34224		
- сметная заработная плата, тенге	15895		
Налог (2 %)	1365		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**69625**		
НДС (12 %)	8355		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**77980**		

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

соот расц Фа по смете

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе" Бердалин С.Б.

провер

Подрядчик

Вр.и.о.Генеральный директор
ТОО "КТП" Швец К.В.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе
доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

Акт №6

выполненных работ на 15 августа 2013г

Электроосвещение и силовое оборудование (лок.см.2-1-7) Спортивно-административный корпус.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Монтажные работы и оборудование								
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1312	6,98	7
		шкаф		1215	–	1215	–	108	–	–
2	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10	1	106400		106400				
		шт								
10	80-1-1прайс-	Корпус ЩРВ-12 (ЩР2)	1	1561,39		1561				
		шт								
11	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,03	–

12	80-1-1прайс-	Автоматический выключатель 3ф ИЭК 32А	1	255,74		256				
		шт								
13	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	–
14	80-1-1прайс-	Автоматический выключатель 1ф ИЭК-16А	6	80,76		485				
		шт								
15	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ЩР3)	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,01	–
16	80-1-1прайс-	Корпус ЩРВ-18 (ЩР3)	1	1830,59		1831				
		шт								
17	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,03	–
18	80-1-1прайс-	Автоматический выключатель 3ф ИЭК-32А	1	255,74		256				
		шт								
19	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	–
20	80-1-1прайс-	Автоматический выключатель 3ф ИЭК-16А	4	255,74		1023				
		шт								
21	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ЩР4)	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	–
34	80-1-1прайс-	Корпус ЩРВ-9 (ЩОА)	1	1462,68		1463				
		шт								

35	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,03	–
36	80-1-1прайс-	Автоматический выключатель 3ф ИЭК-32А	1	255,74		256				
		шт								
37	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	–
38	80-1-1прайс-	Автоматический выключатель 1ф ИЭК-16А	4	80,76		323				
		шт								
39	Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	5	314,3	20,67	1571	103	1235	1,26	6
		шт		220,5	8,19	1103	41	108	0,04	–
40	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке (С16-057-б)	11	35,4	–	389	–	350	0,19	2
		шт		29,48	–	324	–	108	–	–
41	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке (С16-004-б)	16	45,74	–	732	–	537	0,2	3
		шт		31,05	–	497	–	108	–	–
42	Е21-22-4	Установка выключателей герметических с одноклавишным приводом (ВА66-102Б-б)	5	82,17	–	411	–	289	0,34	2
		шт		53,55	–	268	–	108	–	–
43	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке (РА16-003-б)	24	34,7	–	833	–	764	0,19	5
		шт		29,48	–	708	–	108	–	–

44	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических (РА16-112Б-б)	10	74,54	–	745	–	578	0,34	3
		шт		53,55	–	536	–	108	–	–
45	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп (ЛП002-2х40)	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,95	6
		шт		151,65	34,45	910	207	108	0,16	1
46	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп (ЛПО02-2х40)	52	244,37	65,36	12707	3399	10451	0,95	49
		шт		151,65	34,45	7886	1791	108	0,16	8
47	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп (ЛПО16-1х40)	19	244,37	65,36	4643	1242	3819	0,95	18
		шт		151,65	34,45	2881	655	108	0,16	3
48	Е21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях (НСП11х100)	4	246,62	79,51	986	318	837	0,83	3
		шт		143,1	50,54	572	202	108	0,22	1
49	Е21-17-5	Монтаж светильников RKL-2х60	3	199,08	6,3	597	19	254	0,48	1
		шт		76,05	2,5	228	8	108	0,01	–
50	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды (НППО3х100)	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
		шт		86,85	35,93	261	108	108	0,16	–
51	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды (НПП03х100)	16	169,86	57,56	2718	921	2122	0,55	9
		шт		86,85	35,93	1390	575	108	0,16	3

52	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "выход" (НББ02-25)	7	135,55	–	949	–	939	0,78	5
		шт		124,2	–	869	–	108	–	–
53	Ц8-596-1	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стене с лампой мощностью 250Вт	16	705,6	23,6	11290	378	4061	1,57	25
		шт		263	4,2	4208	67	95	0,03	–
55	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (ВВГсеч.3х1,5мм2)	358	26,92	–	9637	–	9570	0,15	54
		м провода		24,75	–	8861	–	108	–	–
57	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий (ВВГ сеч.3х1,5мм2)	42	20,78	–	873	–	821	0,11	5
		м провода		18,11	–	761	–	108	–	–
58	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (ВВГсеч.3х2,5мм2)	650	26,92	–	17498	–	17375	0,15	99
		м провода		24,75	–	16088	–	108	–	–
61	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 (КВВГ сеч.4х2,5мм2)	15	26,92	–	404	–	401	0,15	2
		м провода		24,75	–	371	–	108	–	–
63	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
		шт		394	2,3	394	2	95	0,01	–
64	99-1-1прайс-	Пускатель магнитный ПМ-12-010-32	1	664,04		664				
		шт								
65	Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	5	467,4	9,4	2337	47	1249	2	10
		шт		263	–	1315	–	95	–	–

66	80-1-1прайс-	Пост управления кнопочный 2-х элементный ПКЕ-722/2	5	201,9		1010			
		шт							
67	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	4	892,9	17,9	3572	72	1506	2	8
		шт		394	2,3	1576	9	95	0,01	–
68	80-1-1прайс-	Пускатель магнитный ПМЛ-1210 с тепловым реле РТЛ-25, 1р-1,6А,380В	1	1839,57		1840			
		шт							
69	80-1-1прайс-	Пускатель магнитный ПМЛ-2210, 1Р-1, ОА, 380В	2	1839,57		3679			
		шт							
70	80-1-1прайс-	Пускатель магнитный ПМЛ-1210, с тепловым реле РТЛ-25, 1р-4,0А, 380В	1	1839,57		1840			
		шт							
80	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,9	3,3	1548	83	556	0,14	4
		м		23	0,4	575	10	95		–
81	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм, длиной 2,5м	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
		шт		149	2,9	894	17	95	0,02	–

Раздел 2. Материалы

82	99-1-1прайс-	Шина нулевая N 85.63.10	5	93,12		466				
		шт								
83	99-1-1прайс-	Шина заземления PE 85.63.10	5	124,87		624				
		шт								
84	99-1-1прайс-	Шина нулевая N 65.63.08	3	80,42		241				
		шт								
85	99-1-1прайс-	Шина заземления PE 65.63.08	3	124,87		375				
		шт								
86	99-1-1прайс-	Шина нулевая N 96.63.12	1	97,35		97				
		шт								
87	99-1-1прайс-	Шина заземления PE 95.63.12	1	99,47		99				

88	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт 1	4720	4720
89	99-1-1прайс-	трансформатор понижающий 220/248 (250В) ОСМ1-0,25	шт 4	6859,65	27439
90	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт 0,051	16300	831
91	99-1-118 -1-	Коробка полиэтиленовая для установочных изделий makel	1000шт 15	16,3	245
92	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт 0,06	26100	1566
93	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-057-б	1000шт 11	156	1716
94	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С16-004-б	шт 16	182	2912
95	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, Ва66-102Б-б	шт 5	215	1075
96	18-1-145	Розетка одноместная с заземляющим контактом, тип РА16-003-б	шт 24	68	1632
97	18-1-146	Розетка брызгозащищенная одноместная открытой установки с боковым заземляющим контактом и защитными шторками, тип РА-112Б-б	шт 10	195	1950
98	17-2-27	Светильники, тип ЛП001-2х40/П-01-УХЛ4	шт 6	2480	14880

			шт			
99	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	52		2480	128960
			шт			
100	17-2-32	Светильники, тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	19		1290	24510
			шт			
101	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3	4		757	3028
			шт			
102	17-1-5	Светильники настенные РКЛ2х60	3		547	1641
			шт			
103	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3		871	2613
			шт			
104	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60	16		871	13936
			шт			
105	17-4-2	Указатель световой "Выход" НББ02х25	7		462	3234
			шт			
106	17-3-31	Прожектор, тип TL ACT-250 МГЛ	16		8020	128320
			шт			
107	18-3-7	Кронштейн У114	4		584	2336
			шт			
108	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	135	√	99	13365
			шт			
109	17-6-69	Лампы прожекторные тип МГЛ-250	16	√	1340	21440
			шт			
110	17-6-11	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-60	22		39	858
			шт			
111	17-6-18	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-100	7		54	378
			шт			
112	17-6-31	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79), тип В230-240-25	7	√	23	161
			шт			
113	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	135		14	1890
			шт			

262

120	99-1-1прайс-	Гофротруба диам.25мм	50	19,05		953				
		м								
127	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (сталь полосовая 40х4)	0,032	147100		4707				
		т								
128	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (уголок 50х50х5)	0,057	147100		8385				
		т								
	Раздел 3. Строительные работы									
129	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	1673	42,56	19,79	71203	33109	50592	0,13	226
		м борозд								
				22,77	7,47	38094	12497	100	0,04	61
130	Е15-61-3	Заделка борозд цементо-известковым раствором	66,92	260,5	2,56	17432	171	9602	0,74	50
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	9080	65	105	0,05	3
131	Е1-164-2	Разработка вручную в траншеях под заземление	3	218,93	–	657	–	742	1,54	5
		м3 грунта								
				218,93	–	657	–	113	–	–
131	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, грунтом 2 группы	3	134,1	–	402	–	455	0,97	3
		м3 грунта								
				134,1	–	402	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				**726766**	**41054**			**643**
						107630	**16341**			**80**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				455862				
		оборудования, тенге				122223				
		Накладные расходы, тенге				127818				
		- заработная плата, тенге				19173				
		- трудоемкость, чел-ч				64				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43942				

Всего	**898526**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	11179
- сметная заработная плата, тенге	1576
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	16380
- сметная заработная плата, тенге	7535
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7875
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3150
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**937110**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1828302**
- материалы, тенге	889387
- оборудование, тенге	238457
- сметная заработная плата, тенге	318559
Налог (2 %)	36566
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1864868**
НДС (12 %)	223784
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2088652**

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе" Бердалин С.Б.

Подрядчик
Вр.и.о.Генеральный директор
ТОО "КТП" Швец К.В.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе

доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

Акт №7

выполненных работ на 15 августа 2013г

Общестроительные работы и оборудование (лок.см.2-2-1) Футбольное поле площадью 8136м2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Основание								
11	Е11-4-1	Устройство изоляции из геотекстиля *м2 изолируемой поверхности*	8136	104,55 85,95	18,42 6,91	850619 699289	149865 56220	929276 123	0,416 0,0337	3385 274
		Раздел 2. Покрытие								
13	99-1-1прайс-	Искусственная трава (ACTurf) высотой ворса 55мм (монтаж и стоимость) *м2*	4881,6	2513,85		12271610				
		Всего прямые затраты				**13122229**	**149865**			**3385**
						699289	**56220**			**274**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				12273074				

Накладные расходы, тенге	929276
- заработная плата, тенге	139391
- трудоемкость, чел-ч	465
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	843090
Всего	**14894595**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	214482
- сметная заработная плата, тенге	30242
- нормативная трудоемкость, чел-ч	172
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	314269
- сметная заработная плата, тенге	144564
- нормативная трудоемкость, чел-ч	880
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	151091
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	60436
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15634873**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**30503637**
- материалы, тенге	23944767
- сметная заработная плата, тенге	2499686
Налог (2 %)	610073
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**31113710**
НДС (12 %)	3733645
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**34847355**

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик
Вр.и.о.Генеральный директор
ТОО "КТП" Швец К.В.

996

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе
доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

Акт №8
выполненных работ на 15 августа 2013г

Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кв, наружное электроосвещение и электрохимзащита (лок.см.4-4-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кв и наружное электроосвещение								
1	Е1-14-2	Разработка траншей в грунтах 2 группы траншейными роторными экскаваторами	9,81	16,15	16,15	158	158	40	–	–
		м3 грунта		–	4,19	–	41	97	0,01	–
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,3	262,72	–	79	–	89	0,85	1
		м3 грунта		262,72	–	79	–	113	–	–
3	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для фундаментов и прожекторных мачт	2	218,93	–	438	–	495	1,54	3
		м3 грунта								

			218,93	–	438	–	113	–	–
4 Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы во временный отвал	12,06	44,26	41,2	534	497	214	0,02	–
	м3 грунта		3,06	15,23	37	184	97	0,06	1
5 П8-3-1	Отвозка грунта во временный отвал	22,52	32,3	32,3	727	727	145	–	–
	т		–	6,46	–	145	100	0,14	–
6 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2 группы	3	3,76	3,24	46	39	19		–
	м3 грунта		0,48	1,12	6	14	97		–
7 Е1-17-13	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы во временном отвале для обратной засыпки	9,76	32,54	30,98	318	302	100	0,01	–
	м3 грунта		1,53	9,01	15	88	97	0,03	–
8 П8-3-1	Подвозка грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, из временного отвала для обратной засыпки	14,45	32,3	32,3	467	467	93	–	–
	т		–	6,46	–	93	100	0,14	–
9 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	6,99	3,35	3,35	23	23	8	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	8	97		–
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,78	134,1	–	105	–	119	0,97	1
	м3 грунта		134,1	–	105	–	113	–	–
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6,99	21,55	4,52	151	32	115	0,11	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	119	–	97	–	–

18	Ц8-596-14	Прожектор, устанавливаемый на стальной мачте блоками, с лампами до 1000 Вт, в блоке 4 прожектора	6	3768	862	22608	5172	8071	7,08	42
		блок		1229	187	7374	1122	95	1,09	7
19	Е33-11-1	Установка прожекторной мачты с площадкой тип ВС-16-т/5-3,4	2,19	11551,28	7151,4	25297	15662	13483	26	57
		т		4342,5	1521,12	9510	3331	105	5,9	13
20	2-1-247	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,5 до 1 т	2,19	159700		349743				
		т								
21	Е13-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	131,4	60,75	–	7983	–	7184	0,34	45
		м2		60,75	–	7983	–	90	–	–
22	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	131,4	21,8	0,05	2864	7	689	0,03	4
		м2		5,81	0,02	763	3	90		–
23	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	131,4	52,51	0,04	6900	5	984	0,04	6
		м2		8,32	–	1093	–	90	–	–
24	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под мачты	15,12	9017,4	112,36	136343	1699	16891	6,34	96
		м3		1021,5	42,44	15445	642	105	0,21	3
34	17-3-42	Прожектор, тип ГО 08-1000	24	3500		84000				
		шт								
35	17-6-99	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов (ТУ16-545.350-81), тип ДРИ-1000-6	24	3530		84720				
		шт								

Раздел 2. Электрохимзащита

38 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	28,5	36,7	27,8	1046	792	425	0,06	2
	м кабеля		8,8	6,9	251	197	95	0,04	1
39 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (АВБбШв сеч 4х6мм2)	30	26,4	3,1	792	93	559	0,11	3
	м кабеля		19,1	0,5	573	15	95		–
40 30-8-92	Песок природный	0,43	593		255				
	м3								
41 16-1-484	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,0306	130500		3993				
	1000м								
	Всего прямые затраты				**729591**	**25675**			**261**
					43791	**5883**			**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				660123				

Накладные расходы, тенге	49725
- заработная плата, тенге	7459
- трудоемкость, чел-ч	25
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	46759
Всего	**826075**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	11895
- сметная заработная плата, тенге	1677
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	17430
- сметная заработная плата, тенге	8018
- нормативная трудоемкость, чел-ч	49
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8380
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3352

946

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**867132**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1691775**
- материалы, тенге	1287900
- сметная заработная плата, тенге	153271
Налог (2 %)	33836
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1725611**
НДС (12 %)	207073
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1932684**

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе" Бердалин С.Б.

Подрядчик
Вр.и.о.Генеральный директор
ТОО "КТП" Швец К.В.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе

доп согл б/н от13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

Акт №9

выполненных работ за 15 августа 2013г

Внеплощадочные сети телефонизации (лок.см.5-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3. Материалы									
23	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства								
		пара	110	24,4	–	2684	–	2783	0,13	14
				23	–	2530	–	110	–	–
		Всего прямые затраты				**2684**	–			**14**
						2530	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				154				
		Накладные расходы, тенге				2783				
		- заработная плата, тенге				417				

946

- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	328
Всего	**5795**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	83
- сметная заработная плата, тенге	12
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	122
- сметная заработная плата, тенге	56
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	59
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6083**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**11868**
- материалы, тенге	300
- сметная заработная плата, тенге	6044
Налог (2 %)	237
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12105**
НДС (12 %)	1453
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13558**

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

соот расч ФЗ по смете
провер

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик
Вр.и.о.Генеральный директор
ТОО "КТП" Швец К.В.