| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Ц0108-472-1 | Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм | 12 | 34,85 | 3,22 | 418 | 39 | 364 | 0,18 | 2 |
| | | м | | 31,63 | 0,34 | 380 | 4 | 95 | -- | -- |
| 40 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,007404 | 45800,00 | -- | 339 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Контур заземления конструктивов-3шт | | | | | | |
| 41 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы | 0,648 | 763,31 | -- | 495 | -- | 559 | 4,73 | 3 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 495 | -- | 113 | -- | -- |
| 42 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | 0,648 | 192,26 | -- | 125 | -- | 141 | 1,39 | 1 |
| | | м3 | | 192,26 | -- | 125 | -- | 113 | -- | -- |
| 43 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм | 12 | 161,12 | 27,72 | 1933 | 333 | 1554 | 0,81 | 10 |
| | | шт | | 133,40 | 2,87 | 1601 | 34 | 95 | 0,02 | -- |
| 44 | С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм | 0,0432 | 42500,00 | -- | 1836 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Ц0108-472-1 | Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм | 18 | 34,85 | 3,22 | 627 | 58 | 547 | 0,18 | 3 |
| | | м | | 31,63 | 0,34 | 569 | 6 | 95 | -- | -- |
| 46 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,011106 | 45800,00 | -- | 509 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 517629 | 1726 | | | 46 |
| | | | Тенге | | | 7492 | 259 | | | 2 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 488828 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 488828 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 7856 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2587 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4474 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4250 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 638 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 726 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 12833 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5111 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 19459 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 367 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 2382 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 13997 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 2428 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2658 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 399 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1327 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 23444 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2781 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 1485 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 204 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 895 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 805 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 121 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 137 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 2428 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1015 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 527533 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 52 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8908 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Перенос звукофона** | | | | | | | | | | |
| **47** | **Ц0108-81-2К-0,4** | **Демонтаж звукофона** | **1** | **81,38** | **0,74** | **81** | **1** | **72** | **0,46** | **--** |
| | | **шт** | | **75,44** | **--** | **75** | **--** | **95** | **--** | **--** |
| **48** | **Ц0108-81-2** | **Монтаж звукофона** | **1** | **203,44** | **1,84** | **203** | **2** | **179** | **1,15** | **1** |
| | | **шт** | | **188,60** | **--** | **189** | **--** | **95** | **--** | **--** |
| **49** | **С12021-245 тб4п4.7прим3** | **Стоимость крепления для звукофона с окраской за 2 раза** | **0,001** | **178740,00** | **--** | **179** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **50** | **Ц0108-148-1** | **Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах** | **129** | **30,97** | **2,42** | **3995** | **312** | **2847** | **0,12** | **15** |
| | | **м** | | **22,66** | **0,58** | **2922** | **74** | **95** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые марка ВВГ, число жил и сеч : 4x1,5 мм2 | 0,125 | 83600,00 | -- | 10450 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С151604-1 | Кабели марки МГШВ 0,5 | 0,004 | 114100,00 | -- | 456 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **15365** | **314** | | | **16** |
| | | | **Тенге** | | | **3187** | **74** | | | **--** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **15186** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **779** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3261** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **10906** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3098** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **465** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1097** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **19381** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3725** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **179** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **179** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **11** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **189** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **19571** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3725** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **700281** | **44419** | | | **321** |
| | | | **Тенге** | | | **56618** | **15479** | | | **85** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **488828** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **488828** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **130773** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **12057** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **34006** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **78855** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **32306** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4846** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9785** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **172863** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **198** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **38852** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 72345 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 463 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 33846 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 14175 | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 2428 | | | | |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | 221 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 32661 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4899 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6300 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 111306 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 217 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 38745 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 7200 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 696 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4244 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 3819 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 573 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 661 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 11680 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4817 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1136 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1136 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 68 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1204 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 785881 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 441 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 82414 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 785 881 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 297 053 |
| Оборудование | 488 828 |
| **Итого:** | **785 881** |
| Временные здания и сооружения 2,32% | 6 892 |
| **Итого:** | **792 773** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 8 480 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 3 039 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 216 |
| **Итого:** | **805 508** |
| **Итого 2014г., К=2,39** | **1 924 904** |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 38 498 |
| **Итого:** | **1 963 402** |
| НДС 12% | 235 608 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%** | **2 199 010** |

*Сдал* _____

*Принял* _____

*Тех. надзор* _____ Талманов М.М.

513200

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта ул.Панфилова-ул.Маметовой

**АКТ**

**приемки выполненных работ**

**за сентябрь 2014г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0109-17-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5** | **Демонтаж светофорных стоек (шт4)** | | | | | | | | |
| | | | **0,2448** | **3320,63** | **1839,89** | **813** | **450** | **350** | **6,45** | **2** |
| | | т | | **1089,86** | **496,79** | **267** | **122** | **90** | **1,88** | **--** |
| 2 | **Ц0108-543-2 К-0,3** | **Демонтаж светофоров,устанавливаемый на конструкциях** | | | | | | | | |
| | | | **12** | **132,69** | **11,59** | **1592** | **139** | **1390** | **0,69** | **8** |
| | | шт | | **121,10** | **0,79** | **1453** | **10** | **95** | **--** | **--** |
| 3 | **Е0109-61-12 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5** | **Демонтаж креплений светофоров** | | | | | | | | |
| | | | **0,012** | **14453,03** | **4416,74** | **173** | **53** | **92** | **44,99** | **1** |
| | | т | | **8414,55** | **123,71** | **101** | **1** | **90** | **0,53** | **--** |
| 4 | **Е0109-61-12 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5** | **Демонтаж основания под оборудование** | | | | | | | | |
| | | | **0,035** | **14453,03** | **4416,74** | **506** | **155** | **269** | **44,99** | **2** |
| | | т | | **8414,55** | **123,71** | **295** | **4** | **90** | **0,53** | **--** |
| 5 | **Ц0108-572-7К-0,3** | **Демонтаж дорожного контроллера** | | | | | | | | |
| | | | **1** | **300,50** | **83,15** | **300** | **83** | **225** | **1,38** | **1** |
| | | шт | | **217,35** | **19,42** | **217** | **19** | **95** | **0,11** | **--** |
| 6 | **Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | | | | | | | | |
| | | | **2** | **397,02** | **--** | **794** | **--** | **929** | **2,21** | **4** |
| | | шт | | **349,31** | **--** | **699** | **--** | **133** | **0,09** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С01031-А12-1 | Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках | 0,4698 | 234,30 | – | 110 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | С01031-А27-1 | Погрузка оборудования | 0,158 | 134,30 | – | 21 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | С01031-А27-2 | Разгрузка оборудования | 0,158 | 104,30 | – | 16 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | С010333-А20-1 | Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1 | 0,6278 | 125,82 | – | 79 | – | 16 | 0,53 | – |
| | | т | | 25,16 | – | 16 | – | 100 | – | – |
| | | | | Демоцтаж колодца кабельной канализации(шт3) | | | | | | |
| 11 | Е0101-163-3К-0,8п3.185 | Разработка грунта 3 группы без крепления вокруг колодца | 6,498 | 446,40 | – | 2901 | – | 3278 | 2,70 | 18 |
| | | м3 | | 446,40 | – | 2901 | – | 113 | – | – |
| 12 | Е0101-18-6 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки | 3 | 78,35 | 72,93 | 235 | 219 | 94 | 0,04 | – |
| | | м3 | | 5,42 | 26,97 | 16 | 81 | 97 | 0,11 | – |
| 13 | Е010332-А30-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 5,25 | 164,43 | 164,43 | 863 | 863 | 173 | – | – |
| | | т | | – | 32,89 | – | 173 | 100 | 0,69 | 4 |
| 14 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | 9,498 | 167,18 | – | 1588 | – | 1794 | 1,21 | 11 |
| | | м3 | | 167,18 | – | 1588 | – | 113 | – | – |
| 15 | Е0122-41-1 | Демонтаж кабельного колодца | 1,56 | 1989,22 | 1127,92 | 3103 | 1760 | 2402 | 5,32 | 8 |
| | | м3 | | 861,30 | 323,06 | 1344 | 504 | 130 | 1,24 | 2 |
| 16 | Е01030-А11-1 | Погрузка демонтируемых изделий | 3,744 | 106,96 | – | 400 | – | 48 | – | – |
| | | т | | 106,96 | – | 400 | – | 12 | – | – |
| 17 | Е010332-А20-1 | Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1 | 3,744 | 120,15 | 120,15 | 450 | 450 | 90 | – | – |
| | | т | | – | 24,03 | – | 90 | 100 | 0,50 | 2 |
| | | | | Демонтаж приямков (1шт) | | | | | | |
| 18 | Е0109-61-12 т.ч. п.3.5 СПиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5 | Демонтаж приямков(шт1) | 0,03 | 14453,03 | 4416,74 | 434 | 133 | 231 | 44,99 | 1 |
| | | т | | 8414,55 | 123,71 | 252 | 4 | 90 | 0,53 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е01031-А12-1 | Погрузка демонтируемых изделий металлических , при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | | 0,03 | 164,01 | -- | 5 | -- | 1 | -- | -- |
| | | т | | 164,01 | -- | 5 | -- | 12 | -- | -- |
| 20 | Е010332-А20-1 | Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 0,03 | 120,15 | 120,15 | 4 | 4 | 1 | -- | -- |
| | | т | | -- | 24,03 | -- | 1 | 100 | 0,50 | -- |
| | | | | Демонтаж кабеля | | | | | | |
| 21 | Ц0110-890-1 К-0,3 | Демонтаж кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг | | | | | | | | |
| | | | 0,24 | 8883,00 | 3456,00 | 2132 | 829 | 1620 | 34,20 | 8 |
| | | км | | 5427,00 | 708,89 | 1302 | 170 | 110 | 4,11 | 1 |
| 22 | Ц0108-148-1 К-0,3 | Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах | | | | | | | | |
| | | | 65 | 6,54 | 0,63 | 425 | 41 | 374 | 0,03 | 2 |
| | | м | | 5,91 | 0,15 | 384 | 10 | 95 | -- | -- |
| 23 | Е01030-А37-1 | Погрузка демонтируемого кабеля на а/транспорт | | | | | | | | |
| | | | 0,0854 | 85,96 | -- | 7 | -- | 1 | -- | -- |
| | | т | | 85,96 | -- | 7 | -- | 12 | -- | -- |
| 24 | Е010332-А20-1 | Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 0,0854 | 120,15 | 120,15 | 10 | 10 | 2 | -- | -- |
| | | т | | -- | 24,03 | -- | 2 | 100 | 0,50 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 16963 | 5188 | | | 67 |
| | | | Тенге | | | 11247 | 1190 | | | 10 |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 4450 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 3566 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3609 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 541 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 483 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 8542 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4107 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 10587 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 95 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 7826 | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | 79 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8828 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1324 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1165 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 20580 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9150 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 1926 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 221 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1046 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 941 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 141 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 172 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 3039 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1187 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 32161 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 83 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14444 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных, арочных конструкций** | | | | | | | | |
| 25 | E0101-164-3 | **Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 1,359 | 447,64 | -- | 608 | -- | 687 | 2,85 | 4 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 608 | -- | 113 | -- | -- |
| 26 | E0101-166-3 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы** | 1359 | 192,26 | -- | 261277 | -- | 295243 | 1,39 | 1891 |
| | | м3 | | 192,26 | -- | 261277 | -- | 113 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 261886 | -- | | | 1895 |
| | | | **Тенге** | | | 261886 | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 261886 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 261886 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 295931 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 148 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 44390 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33469 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 591285 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2043 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 306275 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 591285 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2043 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 306275 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации** | | | | | | | | |
| 27 | E0101-164-3 | **Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию** | 1,2576 | 447,64 | -- | 563 | -- | 636 | 2,85 | 4 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 563 | -- | 113 | -- | -- |
| 28 | E0101-166-3 | **Засыпка вручную траншей,грунтом 3 группы** | 1,2576 | 192,26 | -- | 242 | -- | 273 | 1,39 | 2 |
| | | м3 | | 192,26 | -- | 242 | -- | 113 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 805 | -- | | | 5 |
| | | | **Тенге** | | | 805 | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 805 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 805 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 909 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 136 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 103 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1817 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 941 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1817 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 941 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Монтаж аппаратуры управления** | | | | | | | | | |
| 29 | Е0101-165-7 | **Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3** | 0,66 | 447,64 | – | 295 | – | 334 | 2,85 | 2 |
| | | м3 | | 447,64 | – | 295 | – | 113 | – | – |
| 30 | Е0106-1-3 | **Устройство бетонного фундамента под основание МО-3** | 0,45 | 7282,12 | 436,09 | 3277 | 196 | 377 | 4,04 | 2 |
| | | м3 | | 633,94 | 164,75 | 285 | 74 | 105 | 0,80 | – |
| 31 | Е0109-61-12 | **Установка основания под оборудование** | 0,063 | 23577,36 | 6309,63 | 1485 | 398 | 805 | 74,98 | 5 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 884 | 11 | 90 | 0,76 | – |
| 32 | СЦ2021-250 прим3 | **Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза** | 0,063 | 160140,00 | – | 10089 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | 0,66 | 134,78 | – | 89 | – | 101 | 0,83 | 1 |
| | | м3 | | 134,78 | – | 89 | – | 113 | – | – |
| 34 | Е010333-А30-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | 1,155 | 176,40 | 176,40 | 204 | 204 | 41 | – | – |
| | | т | | – | 35,28 | – | 41 | 100 | 0,74 | 1 |
| 35 | Ц0108-572-7 | **Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)** | 1 | 3588,65 | 277,15 | 3589 | 277 | 750 | 4,60 | 5 |
| | | шт | | 724,50 | 64,75 | 725 | 65 | 95 | 0,38 | – |
| 36 | Сцена-постав | **Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)** | 1 | 488827,80 | – | 488828 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Контур заземления контроллера** | | | | | | | | |
| 37 | Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками** | 2,3 | 271,17 | – | 624 | – | 705 | 1,74 | 4 |
| | | м3 | | 271,17 | – | 624 | – | 113 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 2,3 | 154,22 | -- | 355 | -- | 401 | 1,12 | 3 |
| | | м3 | | 154,22 | -- | 355 | -- | 113 | -- | -- |
| 39 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм | 8 | 161,12 | 27,72 | 1289 | 222 | 1036 | 0,81 | 6 |
| | | шт | | 133,40 | 2,87 | 1067 | 23 | 95 | 0,02 | -- |
| 40 | С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм | 0,0288 | 42500,00 | -- | 1224 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Ц0108-472-1 | Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм | 12 | 34,85 | 3,22 | 418 | 39 | 364 | 0,18 | 2 |
| | | м | | 31,63 | 0,34 | 380 | 4 | 95 | -- | -- |
| 42 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,007404 | 45800,00 | -- | 339 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Контур заземления конструктивов-3шт | | | | | | |
| 43 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы | 0,648 | 763,31 | -- | 495 | -- | 559 | 4,73 | 3 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 495 | -- | 113 | -- | -- |
| 44 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | 0,648 | 192,26 | -- | 125 | -- | 141 | 1,39 | 1 |
| | | м3 | | 192,26 | -- | 125 | -- | 113 | -- | -- |
| 45 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм | 12 | 161,12 | 27,72 | 1933 | 333 | 1554 | 0,81 | 10 |
| | | шт | | 133,40 | 2,87 | 1601 | 34 | 95 | 0,02 | -- |
| 46 | С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм | 0,0432 | 42500,00 | -- | 1836 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Ц0108-472-1 | Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм | 18 | 34,85 | 3,22 | 627 | 58 | 547 | 0,18 | 3 |
| | | м | | 31,63 | 0,34 | 569 | 6 | 95 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,011106 | 45800,00 | – | 509 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 517629 | 1726 | | | 46 |
| | | | Тенге | | | 7492 | 259 | | | 2 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 488828 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 488828 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 7856 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2587 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4474 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4250 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 638 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 726 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 12833 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5111 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 19459 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 367 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2382 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 13997 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2428 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2658 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 399 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1327 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 23444 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2781 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1485 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 204 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 895 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 805 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 121 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 137 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2428 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1015 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 527533 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 52 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8908 | | | |

## РАЗДЕЛ 5.Монтаж табло информационного водителя

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Ц0108-148-1 | Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах | 16 | 30,97 | 2,42 | 496 | 39 | 353 | 0,12 | 2 |
| | | м | | 22,66 | 0,58 | 362 | 9 | 95 | – | – |
| 50 | С151603-22 | Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 | 0,016 | 83000,00 | – | 1328 | – | – | – | – |
| | | 1000м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | Ц0108-317-9 | Табло информационное водителя ТИ-3в.2 | 4 | 12599,00 | 5221,00 | 50396 | 20884 | 23069 | 29,90 | 120 |
| | | шт | | 4968,00 | 1102,83 | 19872 | 4411 | 95 | 6,40 | 26 |
| 52 | СПрайс лист | Стоимость табло информационное водителя ТИ-3в.2 | 4 | 72162,03 | – | 288648 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 53 | С12021-245 тб4п4.7прим3 | Стоимость крепления табло информационного водителя КТИ-А-5 (3шт),КТИ-А1-2 (1шт) с окраской за 2 раза | 0,026 | 178740,00 | – | 4647 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 345515 | 20923 | | | 121 |
| | | | Тенге | | | 20234 | 4421 | | | 26 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 288648 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 288648 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 52220 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9734 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 24655 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1328 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23422 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | 3513 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4539 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 80180 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28168 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4647 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4647 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 279 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4926 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 373754 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28168 | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Благоустройство

### Восстановление газонного покрытия

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Е0147-25-2 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную | 2 | 28,54 | – | 57 | – | 74 | 0,20 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 28,54 | – | 57 | – | 129 | – | – |
| 55 | Е0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | 2 | 20,24 | – | 40 | – | 24 | 0,06 | – |
| | | м2 | | 9,44 | – | 19 | – | 129 | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 98 | – | | | 1 |
| | | | Тенге | | | 76 | – | | | – |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 98 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 76 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 22 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 98 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 207 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 91 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 207 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 91 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1142894 | 27837 | | | 2135 |
| | | | Тенге | | | 301740 | 5869 | | | 37 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 777476 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 777476 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 64526 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 12321 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 32695 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1328 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 31281 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4692 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5748 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 101555 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 211 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37387 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 297482 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 463 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 272974 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 18644 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2450 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 79 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 308424 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 46264 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 36354 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 642260 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2121 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 319238 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 3411 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 425 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1941 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 1746 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 262 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 309 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 5467 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2202 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1526758 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2343 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 358827 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 1 526 758 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 749 282 |
| Оборудование | 777 476 |
| **Итого:** | **1 526 758** |
| Временные здания и сооружения 2,32% | 17 383 |
| **Итого:** | **1 544 141** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 21 390 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 7 667 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 3 067 |
| **Итого:** | **1 576 265** |
| **Итого 2014г., К=2,39** | **3 766 764** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 75 335 |
| **Итого:** | **3 842 099** |
| НДС 12% | 461 052 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%** | **4 303 151** |

*Сдал* _____

*Принял* _____

*Тех. надзор* _____ *Алимбаев М.Т.*

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

512900

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта ул.Панфилова-ул.Толе би

# АКТ
## приемки выполненных работ
за сентябрь 2014г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-148-1 | Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах | 16 | 30,97 | 2,42 | 496 | 39 | 353 | 0,12 | 2 | | |
| | | м | | 22,66 | 0,58 | 362 | 9 | 95 | -- | -- | | |
| 2 | С151603-22 | Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 | 0,016 | 83000,00 | -- | 1328 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 3 | Ц0108-317-9 | Табло информационное водителя ТИ-3в.2 | 4 | 12599,00 | 5221,00 | 50396 | 20884 | 23069 | 29,90 | 120 | | |
| | | шт | | 4968,00 | 1102,83 | 19872 | 4411 | 95 | 6,40 | 26 | | |
| 4 | СПрайс лист | Стоимость табло информационное водителя ТИ-3в.2 | 4 | 72162,03 | -- | 288648 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 5 | С12021-245 тб4п4.7прим3 | Стоимость крепления табло информационного водителя КТИ-А-5 (2шт),КТИ-А1-2 (2шт) с окраской за 2 раза | 0,028 | 178740,00 | -- | 5005 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 345872 | 20923 | | | 121 | | |
| | | | Тенге | | | 20234 | 4421 | | | 26 | | |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 288648 | | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 288648 | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 52220 | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 9734 | | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 24655 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1328 | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23422 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3513 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затра | Тенге | | | 4539 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 80180 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28168 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 5005 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 5005 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 300 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 5305 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 374133 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28168 | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода** | | | | | | | | | | |
| 6 | Ц0108-148-1 | **Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах** | 32 | 30,97 | 2,42 | 991 | 77 | 706 | 0,12 | 4 |
| | | м | | 22,66 | 0,58 | 725 | 18 | 95 | -- | -- |
| 7 | С151603-22 | **Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2** | 0,032 | 83000,00 | -- | 2656 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ц0108-317-9 | **Табло информационное пешехода ТИ-3п.3** | 8 | 12599,00 | 5221,00 | 100792 | 41768 | 46138 | 29,90 | 239 |
| | | шт | | 4968,00 | 1102,83 | 39744 | 8823 | 95 | 6,40 | 51 |
| 9 | СПрайс лист | **Стоимость табло информационное пешехода ТИ-3п.3** | 8 | 57674,68 | -- | 461397 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С12021-245 тб4п4.7прим3 | **Стоимость крепления табло информационного пешехода КТИ-О (7шт) с окраской за 2 раза** | 0,007 | 178740,00 | -- | 1251 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 567088 | 41845 | | | 243 |
| | | | **Тенге** | | | 40469 | 8841 | | | 51 |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 461397 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 461397 | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 104439 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 19469 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 49310 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 2656 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 46845 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7027 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9077 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 160361 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 318 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 56337 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ...ть общестроительных работ - | Тенге | | | 1251 | | | | |
| | | ...имость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1251 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 75 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1326 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 623084 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 318 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 56337 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Благоустройство** | | | | | | | | |
| | | **Восстановление газонного покрытия** | | | | | | | | |
| **11** | **Е0147-25-2** | **Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную** | **3,2** | **28,54** | **--** | **91** | **--** | **118** | **0,20** | **1** |
| | | **м2** | | **28,54** | **--** | **91** | **--** | **129** | **--** | **--** |
| **12** | **Е0147-25-6** | **Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных** | **3,2** | **20,24** | **--** | **65** | **--** | **39** | **0,06** | **--** |
| | | **м2** | | **9,44** | **--** | **30** | **--** | **129** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **156** | **--** | | | **1** |
| | | | **Тенге** | | | **122** | **--** | | | **--** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 156 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 122 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 35 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 157 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 24 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 332 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 145 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 332 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 145 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **913116** | **62768** | | | **365** |
| | | | **Тенге** | | | **60825** | **13262** | | | **77** |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 750046 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 750046 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 156659 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 29203 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 73965 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3984 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 70267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10540 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13616 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 240541 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 476 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 84505 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6412 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 122 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6256 | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 35 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 157 | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 24 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 394 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6963 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 145 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 997549 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 477 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 84650 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 997 549 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 247 503 |
| Оборудование | 750 046 |
| **Итого:** | **997 549** |
| Временные здания и сооружения 2,32% | 5 742 |
| **Итого:** | **1 003 291** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 7 066 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 2 532 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 013 |
| **Итого:** | **1 013 902** |
| **Итого 2014г., К=2,39** | **2 422 899** |
| | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 48 458 |
| **Итого:** | **2 471 357** |
| НДС 12% | 296 563 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%** | **2 767 920** |

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ Алимбаев М.Т.

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

612500

Форма 2

...ик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

...ящик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта ул.Жандосова-ул.Берегового

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Благоустройство** | | | | | | | | |
| | | **Восстановление тротуара** | | | | | | | | |
| 1 | E0127-19-1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | 8,51 | 9,86 | -- | 84 | -- | 112 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 9,86 | -- | 84 | -- | 133 | -- | -- |
| 2 | E0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 2 | 141,28 | -- | 283 | -- | 376 | 0,88 | 2 |
| | | м | | 141,28 | -- | 283 | -- | 133 | -- | -- |
| 3 | C01031-A11-11 | Погрузка тротуатного камня на автомобили-самосвалы | 0,36 | 152,80 | -- | 55 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | C01031-A26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 0,813556 | 27,10 | -- | 22 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | E010333-A13-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 | 1,173556 | 85,95 | 85,95 | 101 | 101 | 20 | -- | -- |
| | | т | | -- | 17,19 | -- | 20 | 100 | 0,36 | -- |
| 6 | E0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС | 1,275 | 878,35 | 84,82 | 1120 | 108 | 64 | 0,17 | -- |
| | | м3 | | 24,59 | 13,42 | 31 | 17 | 133 | 0,05 | -- |
| 7 | E0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | 6 | 27,72 | 17,65 | 166 | 106 | 101 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 6,83 | 5,82 | 41 | 35 | 133 | 0,02 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | Нормы для корректировки табл. 27-[illegible] при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 12 | 0,02 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | 0,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С143010-7 | Смеси асфальтобетонные горячие мелкозернистые М1 | 0,7248 | 5100,00 | -- | 3696 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Восстановление газонного покрытия | | | | | | |
| 10 | Е0147-25-2 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную | 22,3 | 28,54 | -- | 637 | -- | 821 | 0,20 | 4 |
| | | м2 | | 28,54 | -- | 637 | -- | 129 | -- | -- |
| 11 | Е0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | 22,3 | 20,24 | -- | 451 | -- | 272 | 0,06 | 1 |
| | | м2 | | 9,44 | -- | 211 | -- | 129 | -- | -- |
| | | | | Отмостка контроллера | | | | | | |
| 12 | Е0127-57-2 | Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки | 2,2 | 114,87 | 48,39 | 253 | 106 | 243 | 0,44 | 1 |
| | | м2 | | 65,99 | 17,08 | 145 | 38 | 133 | 0,08 | -- |
| 13 | С143003-40 | Плитка тротуарная | 2,2 | 780,00 | -- | 1716 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 8585 | 421 | | | 10 |
| | | | Тенге | | | 1431 | 110 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8585 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 20 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1541 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 6635 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2009 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 301 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 636 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11229 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1842 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 11229 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1842 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8585 | 421 | | | 10 |
| | | | Тенге | | | 1431 | 110 | | | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | общестроительных работ - | Тенге | | | 8585 | | | | |
| | | материалы - | Тенге | | | 20 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1541 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 6635 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2009 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 301 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 636 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 11229 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1842 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 11229 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1842 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 11 229 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 11 229 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **11 229** |
| Временные здания и сооружения 2,32% | 261 |
| **Итого:** | **11 490** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 321 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 115 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 46 |
| **Итого:** | **11 971** |
| **Итого 2014г., К=2,39** | **28 607** |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 572 |
| **Итого:** | **29 179** |
| НДС 12% | 3 501 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%** | **32 680** |

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ Шоков М.К.

51310

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта ул.Панфилова-ул.Макатаева

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за сентябрь 2014г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-148-1 | **Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах** | 16 | 30,97 | 2,42 | 496 | 39 | 353 | 0,12 | 2 |
| | | м | | 22,66 | 0,58 | 362 | 9 | 95 | -- | -- |
| 2 | С151603-22 | **Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2** | 0,016 | 83000,00 | -- | 1328 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ц0108-317-9 | **Табло информационное водителя ТИ-3в.2** | 4 | 12599,00 | 5221,00 | 50396 | 20884 | 23069 | 29,90 | 120 |
| | | шт | | 4968,00 | 1102,83 | 19872 | 4411 | 95 | 6,40 | 26 |
| 4 | СПрайс лист | **Стоимость табло информационное водителя ТИ-3в.2** | 4 | 72162,03 | -- | 288648 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С12021-245 т64п4.7прим3 | **Стоимость крепления табло информационного водителя КТИ-А-2 (1шт),КТИ-А1-2 (1шт) КТИ-А-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | 0,014 | 178740,00 | -- | 2502 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **343370** | **20923** | | | **121** |
| | | | **Тенге** | | | **20234** | **4421** | | | **26** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **288648** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **288648** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **52220** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **9734** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **24655** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1328** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **23422** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3513** | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4539 | | | | | |
| | | ИТО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 80180 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28168 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2502 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2502 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 150 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2653 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 371481 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28168 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода** | | | | | | | | | |
| 6 | Ц0108-148-1 | **Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах** | 32 | 30,97 | 2,42 | 991 | 77 | 706 | 0,12 | 4 | |
| | | м | | 22,66 | 0,58 | 725 | 18 | 95 | -- | -- | |
| 7 | С151603-22 | **Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2** | 0,032 | 83000,00 | -- | 2656 | -- | -- | -- | -- | |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | Ц0108-317-9 | **Табло информационное пешехода ТИ-3п.3** | 8 | 12599,00 | 5221,00 | 100792 | 41768 | 46138 | 29,90 | 239 | |
| | | шт | | 4968,00 | 1102,83 | 39744 | 8823 | 95 | 6,40 | 51 | |
| 9 | СПрайс лист | **Стоимость табло информационное пешехода ТИ-3п.3** | 8 | 57674,68 | -- | 461397 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | С12021-245 тб4п4.7прим3 | **Стоимость крепления табло информационного пешехода КТИ-О (2шт) с окраской за 2 раза** | 0,002 | 178740,00 | -- | 357 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 566194 | 41845 | | | 243 | |
| | | | **Тенге** | | | 40469 | 8841 | | | 51 | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 461397 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 461397 | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 104439 | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 19469 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 49310 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2656 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 46845 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7027 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9077 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 160361 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 318 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 56337 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ...общестроительных работ - | Тенге | | | 357 | | | | |
| | | ...ость материалов и конструкций - | Тенге | | | 357 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 379 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 622137 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 318 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 56337 | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Благоустройство** | | | | | | | | | | |
| **Восстановление газонного покрытия** | | | | | | | | | | |
| **11** | **Е0147-25-2** | **Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную** | **11** | **28,54** | **--** | **314** | **--** | **405** | **0,20** | **2** |
| | | **м2** | | **28,54** | **--** | **314** | **--** | **129** | **--** | **--** |
| **12** | **Е0147-25-6** | **Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных** | **11** | **20,24** | **--** | **223** | **--** | **134** | **0,06** | **1** |
| | | **м2** | | **9,44** | **--** | **104** | **--** | **129** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **537** | **--** | | | **3** |
| | | | **Тенге** | | | **418** | **--** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 537 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 418 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 119 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 539 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 81 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 65 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1140 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 499 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1140 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 499 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **910101** | **62768** | | | **367** |
| | | | **Тенге** | | | **61121** | **13262** | | | **77** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 750046 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 750046 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 156659 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 29203 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 73965 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3984 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 70267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10540 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13616 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 240541 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 476 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 84505 | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3396 | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 418 | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2860 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 119 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 539 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 81 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 236 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4172 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 499 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 994758 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 479 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 85004 | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 994 758 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 244 712 |
| Оборудование | 750 046 |
| **Итого:** | **994 758** |
| Временные здания и сооружения 2,32% | 5 677 |
| **Итого:** | **1 000 435** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 6 986 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 2 504 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 002 |
| **Итого:** | **1 010 927** |
| **Итого 2014г., К=2,39** | **2 415 789** |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 48 316 |
| **Итого:** | **2 464 104** |
| НДС 12% | 295 693 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%** | **2 759 797** |

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Форма 2

Заказчик: ГКУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Генподрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта ул.Муканова-ул.Жамбыла

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за сентябрь 2014г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Благоустройство** | | | | | | | | |
| | | **Восстановление газонного покрытия** | | | | | | | | |
| 1 | E0147-25-2 | **Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную** | 2,8 | 28,54 | -- | 80 | -- | 103 | 0,20 | 1 |
| | | м2 | | 28,54 | -- | 80 | -- | 129 | -- | -- |
| 2 | E0147-25-6 | **Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных** | 2,8 | 20,24 | -- | 57 | -- | 34 | 0,06 | -- |
| | | м2 | | 9,44 | -- | 26 | -- | 129 | -- | -- |
| | | **Отмостка контроллера** | | | | | | | | |
| 3 | E0127-57-2 | **Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки** | 2,2 | 114,87 | 48,39 | 253 | 106 | 243 | 0,44 | 1 |
| | | м2 | | 65,99 | 17,08 | 145 | 38 | 133 | 0,08 | -- |
| 4 | C143003-40 | **Плитка тротуарная** | 2,2 | 780,00 | -- | 1716 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 2105 | 106 | | | 2 |
| | | | **Тенге** | | | 252 | 38 | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2105 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 289 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1747 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 380 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 57 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 149 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2635 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 346 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2635 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 346 | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **2105** | **106** | | | **2** |
| | | **Тенге** | | | **252** | **38** | | | **--** |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2105** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **289** | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | **1747** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **380** | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **57** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **149** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2635** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **346** | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **2635** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **346** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 2 635 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 2 635 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **2 635** |
| Временные здания и сооружения 2,32% | 61 |
| **Итого:** | **2 696** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 75 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 27 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 11 |
| **Итого:** | **2 809** |
| **Итого 2014г., К=2,39** | **6 713** |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 134 |
| **Итого:** | **6 847** |
| НДС 12% | 822 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%** | **7 669** |

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ Талманов М.М.

613200

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта ул.Панфилова-ул.Маметовой

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за октябрь 2014г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-572-1 | **Интегрированный модуль управления ИМУ-1** | 1 | 1822,60 | 98,90 | 1823 | 99 | 391 | 2,30 | 2 |
| | | шт | | 388,70 | 23,35 | 389 | 23 | 95 | 0,14 | -- |
| 2 | Сцена-постав | **Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1** | 1 | 128206,66 | -- | 128207 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0134-48-1 | **Устройство опор стальных антенных устройств для радиосвязи высотой до 5 м** | 1 | 9596,88 | -- | 9597 | -- | 7315 | 40,71 | 41 |
| | | опора | | 6649,88 | -- | 6650 | -- | 110 | -- | -- |
| 4 | Ц0108-412-1 | **Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2** | 6 | 9,61 | 0,12 | 58 | 1 | 48 | 0,06 | -- |
| | | м | | 8,40 | -- | 50 | -- | 95 | -- | -- |
| 5 | С151606-39 | **Кабели коаксиальные, марка ВКПАПБ-10** | 0,006 | 237600,00 | -- | 1426 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Ц0110-123-2 | **Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)** | 1 | 28988,00 | -- | 28988 | -- | 25854 | 138,00 | 138 |
| | | компл | | 28727,00 | -- | 28727 | -- | 90 | -- | -- |
| 7 | Ц0110-125-5 | **Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий** | 1 | 18406,00 | -- | 18406 | -- | 16415 | 85,10 | 85 |
| | | компл | | 18239,00 | -- | 18239 | -- | 90 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 188503 | 100 | | | 266 |
| | | | Тенге | | | 54055 | 23 | | | -- |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 128207 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 128207 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 50700 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1770 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 47428 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1426 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 42709 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6406 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5605 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 99013 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 247 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 53835 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9597 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2947 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6650 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7315 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1097 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1015 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 17926 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7747 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 245146 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 292 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 61582 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка панно** | | | | | | | | |
| **8** | **Е0109-45-3** | **Монтаж панно** | **26,84** | **1109,37** | **33,17** | **29775** | **890** | **26033** | **5,73** | **154** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **28613** | **313** | **90** | **0,05** | **1** |
| **9** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость панно (пленка СВП тип2)1,22х1,22 с дор.знаком 2.1-2шт, 2.4-2шт 1,22х1,64 с дор.знаком 5.8.1-3шт, 1,22х2,44 с дор.знаком 5.8.1-1шт, 5.21.2-4шт** | **26,84** | **9852,21** | **--** | **264433** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **10** | **Е0109-61-12** | **Монтаж крепления панно на консоль** | **0,051** | **23577,36** | **6309,63** | **1202** | **322** | **652** | **74,98** | **4** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **715** | **9** | **90** | **0,76** | **--** |
| **11** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть крепления ККП-1-2(шт7) ККП-А-5-22шт с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,051** | **178740,00** | **--** | **9116** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | | **Тенге** | | | **304527** | **1212** | | | **158** |
| | | | **Тенге** | | | **29328** | **322** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 273549 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 273549 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16413 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 289962 | | | | |
| Стоимоеть металломонтажных работ - | | Тенге | | | 30978 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 438 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 29650 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 26685 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4003 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3460 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 61123 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 172 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33653 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 351085 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 172 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33653 | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **493031** | **1312** | | | **424** |
| | | **Тенге** | | | **83383** | **346** | | | **1** |
| Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 128207 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 128207 | | | | |
| Стоимоеть монтажных работ - | | Тенге | | | 50700 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 1770 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 47428 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1426 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 42709 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6406 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5605 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимоеть монтажных работ - | | Тенге | | | 99013 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 247 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 53835 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 283146 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 2947 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6650 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 273549 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 7315 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1097 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17428 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 307889 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 44 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7747 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 30978 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 438 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 29650 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 26685 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4003 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3460 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 61123 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33653 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 596231 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 464 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 95235 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 596 231 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 468 024 |
| Оборудование | 128 207 |
| **Итого:** | **596 231** |
| Временные здания и сооружения 2,32% | 10 858 |
| **Итого:** | **607 089** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 13 361 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 4 789 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 916 |
| **Итого:** | **627 154** |
| **Итого 2014г., К=2,39** | **1 498 697** |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 29 974 |
| **Итого:** | **1 528 670** |
| НДС 12% | 183 440 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%** | **1 712 111** |

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ Алимбаев М.Т.

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

612900

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта ул.Панфилова-ул.Толе би

АКТ

приемки выполненных работ

за октябрь 2014г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-148-1 | **Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах** | **786** | **30,97** | **2,42** | **24342** | **1898** | **17346** | **0,12** | **90** |
| | | **м** | | **22,66** | **0,58** | **17807** | **452** | **95** | **--** | **3** |
| 2 | С151603-1 | **Кабели, марка КГВВ, число жил и сечение 4х0,75 мм2** | **0,786** | **51600,00** | **--** | **40558** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **1000м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | - | | **64900** | **1898** | | | **90** |
| | | | **Тенге** | | | **17807** | **452** | | | **3** |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **64900** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **4637** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **18259** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **40558** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **17346** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2602** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4935** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **87181** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **102** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20861** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **87181** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **102** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20861** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)-10шт** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ц0108-572-2 | Установка детекторов транспорта | 10 | 448,21 | 77,51 | 4482 | 775 | 3122 | 2,30 | 23 |
| | | шт | | 310,50 | 18,17 | 3105 | 182 | 95 | 0,11 | 1 |
| 4 | Спрайс TLP | Стоимость детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR) | 10 | 51502,44 | -- | 515024 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С12021-245 тб4п4.7прим3 | Стоимость крепления датчика транспорта КДТ-А-5-5шт КДТ-КТ-5шт с окраской за 2 раза | 0,02 | 178740,00 | -- | 3575 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Ц0110-123-3 | Электрическая проверка и настройка каналов ввода - вывода информации датчиков транспорта | 10 | 3602,65 | -- | 36027 | -- | 32137 | 17,25 | 173 |
| | | канал | | 3570,75 | -- | 35708 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 559108 | 775 | | | 196 |
| | | | Тенге | | | 38813 | 182 | | | 1 |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 515024 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 515024 | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 40509 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 921 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 38994 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 35259 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5289 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4546 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 80314 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 44283 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 3575 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 3575 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 214 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 3789 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 599128 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 44283 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Установка панно** | | | | | | | | |
| 7 | Е0109-45-3 | Монтаж панно | 27,816 | 1109,37 | 33,17 | 30858 | 923 | 26980 | 5,73 | 159 |
| | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 29653 | 325 | 90 | 0,05 | 1 |
| 8 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость панно (пленка СВП тип2)1,22х1,22 с дор.знаком 2.1-2шт, 2.4-2шт 1,22х1,64 с дор.знаком 5.8.1-2шт, 1,22х2,44 с дор.знаком 5.8.1-2шт 5.21.2-4шт | 27,816 | 9852,21 | -- | 274049 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0109-61-12 | Монтаж крепления панно на консоль | 0,045 | 23577,36 | 6309,63 | 1061 | 284 | 575 | 74,98 | 3 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 631 | 8 | 90 | 0,76 | -- |
| 10 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимоть крепления ККП-А-5(шт15) ККП-1-2-15шт с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,045 | 178740,00 | -- | 8043 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 314012 | 1207 | | | 163 |
| | | | Тенге | | | 30284 | 333 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 282093 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 282093 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16926 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 299018 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 31919 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 428 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 30617 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 27555 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4133 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3568 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 63043 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 178 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 34750 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 362061 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 178 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 34750 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 938020 | 3880 | | | 449 |
| | | | Тенге | | | 86904 | 966 | | | 5 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 515024 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 515024 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 105409 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5558 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 57253 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 40558 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 52605 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7891 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9481 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 167494 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 316 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 65144 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 285667 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 285667 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17140 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 302807 | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 31919 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 428 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 30617 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 27555 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4133 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3568 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 63043 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 178 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 34750 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1048369 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 494 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 99894 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 1 048 369 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 533 345 |
| Оборудование | 515 024 |
| **Итого:** | **1 048 369** |
| Временные здания и сооружения 2,32% | 12 374 |
| **Итого:** | **1 060 743** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 15 226 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 5 457 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 183 |
| **Итого:** | **1 083 608** |
| **Итого 2014г., К=2,39** | **2 589 474** |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 51 789 |
| **Итого:** | **2 641 264** |
| НДС 12% | 316 952 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%** | **2 958 215** |

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ Алимбаев М.Т.

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

612500 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта ул.Жандосова-ул.Берегового

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за октябрь 2014г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-148-1 | **Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах** | 390 | 30,97 | 2,42 | 12078 | 942 | 8607 | 0,12 | 45 |
| | | м | | 22,66 | 0,58 | 8835 | 224 | 95 | -- | 1 |
| 2 | С151603-1 | **Кабели, марка КГВВ, число жил и сечение 4х0,75 мм2** | 0,39 | 51600,00 | -- | 20124 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 32202 | 942 | | | 45 |
| | | | **Тенге** | | | 8835 | 224 | | | 1 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 32202 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2301 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 9060 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 20124 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8607 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1291 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2449 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 43258 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10351 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 43258 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10351 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ц0108-572-1 | Интегрированный модуль управления ИМУ-1 | 1 | 1822,60 | 98,90 | 1823 | 99 | 391 | 2,30 | 2 |
| | | шт | | 388,70 | 23,35 | 389 | 23 | 95 | 0,14 | -- |
| 4 | Сцена-постав | Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1 | 1 | 128206,66 | -- | 128207 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0134-48-1 | Устройство опор стальных антенных устройств для радиосвязи высотой до 5 м | 1 | 9596,88 | -- | 9597 | -- | 7315 | 40,71 | 41 |
| | | опора | | 6649,88 | -- | 6650 | -- | 110 | -- | -- |
| 6 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 6 | 9,61 | 0,12 | 58 | 1 | 48 | 0,06 | -- |
| | | м | | 8,40 | -- | 50 | -- | 95 | -- | -- |
| 7 | С151606-39 | Кабели коаксиальные, марка ВКПАПБ-10 | 0,006 | 237600,00 | -- | 1426 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ц0110-123-2 | Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ) | 1 | 28988,00 | -- | 28988 | -- | 25854 | 138,00 | 138 |
| | | компл | | 28727,00 | -- | 28727 | -- | 90 | -- | -- |
| 9 | Ц0110-125-5 | Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий | 1 | 18406,00 | -- | 18406 | -- | 16415 | 85,10 | 85 |
| | | компл | | 18239,00 | -- | 18239 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 188503 | 100 | | | 266 |
| | | | Тенге | | | 54055 | 23 | | | -- |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 128207 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 128207 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 50700 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1770 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 47428 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1426 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 42709 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6406 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5605 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 99013 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 247 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 53835 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9597 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2947 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6650 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7315 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1097 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1015 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 17926 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7747 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 245146 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 292 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 61582 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Установка детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)-7шт** | | | | | | | | |
| **10** | **Ц0108-572-2** | **Установка детекторов транспорта** | **7** | **448,21** | **77,51** | **3137** | **543** | **2186** | **2,30** | **16** |
| | | **шт** | | **310,50** | **18,17** | **2174** | **127** | **95** | **0,11** | **1** |
| **11** | **Спрайс TLP** | **Стоимость детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)** | **7** | **51502,44** | **--** | **360517** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **С12021-245 тб4п4.7прим3** | **Стоимость крепления датчика транспорта КДТ-А-2-2шт КДТ-А-5-4шт КДТ-О-1шт с окраской за 2 раза** | **0,007** | **178740,00** | **--** | **1251** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **13** | **Ц0110-123-3** | **Электрическая проверка и настройка каналов ввода - вывода информации датчиков транспорта** | **7** | **3602,65** | **--** | **25219** | **--** | **22496** | **17,25** | **121** |
| | | **канал** | | **3570,75** | **--** | **24995** | **--** | **90** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **390124** | **543** | | | **137** |
| | | | **Тенге** | | | **27169** | **127** | | | **1** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 360517 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 360517 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 28356 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 645 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 27296 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24681 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3702 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3182 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 56220 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 150 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30998 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1251 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1251 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 75 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1326 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 418063 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 150 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30998 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Монтаж табло информационного водителя** | | | | | | | | | | | |
| **14** | **Ц0108-148-1** | **Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах** | **16** | **30,97** | **2,42** | **496** | **39** | **353** | **0,12** | **2** |
| | | **м** | | **22,66** | **0,58** | **362** | **9** | **95** | **--** | **--** |
| **15** | **С151603-22** | **Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2** | **0,016** | **83000,00** | **--** | **1328** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **1000м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **16** | **Ц0108-317-9** | **Табло информационное водителя ТИ-3в.2** | **4** | **12599,00** | **5221,00** | **50396** | **20884** | **23069** | **29,90** | **120** |
| | | **шт** | | **4968,00** | **1102,83** | **19872** | **4411** | **95** | **6,40** | **26** |
| **17** | **СПрайс лист** | **Стоимость табло информационное водителя ТИ-3в.2** | **4** | **72162,03** | **--** | **288648** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **18** | **С12021-245 тб4п4.7прим3** | **Стоимость крепления табло информационного водителя КТИ-А-2 (1шт),КТИ-А-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,012** | **178740,00** | **--** | **2145** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **343013** | **20923** | | | **121** |
| | | | **Тенге** | | | **20234** | **4421** | | | **26** |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 288648 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 288648 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 52220 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 9734 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 24655 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1328 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23422 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3513 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4539 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 80180 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28168 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2145 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2145 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 129 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2274 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 371102 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28168 | | | |
| **РАЗДЕЛ 5.Установка дорожных знаков и панно** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 0,2 | 763,31 | -- | 153 | -- | 173 | 4,73 | 1 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 153 | -- | 113 | -- | -- |
| 20 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 0,2 | 134,78 | -- | 27 | -- | 30 | 0,83 | -- |
| | | м3 | | 134,78 | -- | 27 | -- | 113 | -- | -- |
| 21 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 0,35 | 176,40 | 176,40 | 62 | 62 | 12 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 12 | 100 | 0,74 | -- |
| 22 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под дор стойки | 0,2 | 5827,23 | 75,91 | 1165 | 15 | 53 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 45 | 6 | 105 | 0,14 | -- |
| 23 | Е0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 2 | 677,61 | -- | 1355 | -- | 1549 | 3,68 | 7 |
| | | шт | | 582,19 | -- | 1164 | -- | 133 | 0,13 | -- |
| 24 | Е0127-84-1 | При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 1 | 136,88 | -- | 137 | -- | 182 | 0,79 | 1 |
| | | шт | | 136,88 | -- | 137 | -- | 133 | -- | -- |
| 25 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака треугольного тип-высокоин.(2.4-1шт) | 1 | 3317,48 | -- | 3317 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака разм. 500х2250мм тип-алмаз.(1.31.3-1шт) | 1 | 13235,35 | -- | 13235 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С12021-117 прим3тб4п4-2 | Стоимость дор стоек СЗ-00-2 (2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,028 | 119040,00 | -- | 3333 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость креплений КМЗ-2-2 (1шт) КМЗ-9-2 (1шт)с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,015 | 178740,00 | -- | 2681 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Монтаж панно | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0109-45-3 | Монтаж панно | 17,3972 | 1109,37 | 33,17 | 19300 | 577 | 16874 | 5,73 | 100 |
| | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 18546 | 203 | 90 | 0,05 | 1 |
| 30 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость панно (пленка СВП тип2)1,22х1,22 с дор.знаком 2.1-2шт, 2.4-1шт 1,22х1,64 с дор.знаком 5.8.1-2шт, 1,22х2,44 с дор.знаком 5.21.2-3шт | 17,3972 | 9852,21 | -- | 171401 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0109-61-12 | Монтаж крепления панно на консоль | 0,038 | 23577,36 | 6309,63 | 896 | 240 | 486 | 74,98 | 3 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 533 | 7 | 90 | 0,76 | -- |
| 32 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимоть крепления ККП-А-5(шт12) ККП-А-2-7шт с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,038 | 178740,00 | -- | 6792 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | 223855 | 894 | | | 112 |
| | | | Тенге | | | 20605 | 228 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 203659 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 217 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1544 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 200760 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1079 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1999 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 300 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12339 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 217998 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1844 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 20196 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 300 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 19289 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17360 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2604 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2253 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 39809 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21893 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 257807 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 123 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 23737 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 1177697 | 23400 | | | 682 |
| | | | Тенге | | | 130899 | 5023 | | | 29 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 777372 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 777372 | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 163478 | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 14450 | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 108439 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 22878 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 99419 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 14913 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15774 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 278671 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 606 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 123352 | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 216652 | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 3164 | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 8194 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 204156 | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 1079 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9314 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1397 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13558 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 239524 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9591 | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 20196 | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 300 | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 19289 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17360 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2604 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2253 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 39809 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21893 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1335376 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 774 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 154836 | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 1 335 376 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 558 004 |
| Оборудование | 777 372 |
| **Итого:** | **1 335 376** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 2,32% | 12 946 |
| **Итого:** | **1 348 322** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 15 929 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 5 709 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 284 |
| **Итого:** | **1 372 244** |
| **Итого 2014г., К=2,39** | **3 279 222** |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 65 584 |
| **Итого:** | **3 344 806** |
| НДС 12% | 401 377 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%** | **3 746 183** |

*Сдал* _____

*Принял* _____

*Тех. надзор* _____ *Шоков М.К.*

61310

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта ул.Панфилова-ул.Макатаева

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за октябрь 2014г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-572-1 | Интегрированный модуль управления ИМУ-1 | 1 | 1822,60 | 98,90 | 1823 | 99 | 391 | 2,30 | 2 |
| | | шт | | 388,70 | 23,35 | 389 | 23 | 95 | 0,14 | -- |
| 2 | Сцена-постав | Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1 | 1 | 128206,66 | -- | 128207 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0134-48-1 | Устройство опор стальных антенных устройств для радиосвязи высотой до 5 м | 1 | 9596,88 | -- | 9597 | -- | 7315 | 40,71 | 41 |
| | | опора | | 6649,88 | -- | 6650 | -- | 110 | -- | -- |
| 4 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 6 | 9,61 | 0,12 | 58 | 1 | 48 | 0,06 | -- |
| | | м | | 8,40 | -- | 50 | -- | 95 | -- | -- |
| 5 | С151606-39 | Кабели коаксиальные, марка ВКПАПБ-10 | 0,006 | 237600,00 | -- | 1426 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Ц0110-123-2 | Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ) | 1 | 28988,00 | -- | 28988 | -- | 25854 | 138,00 | 138 |
| | | компл | | 28727,00 | -- | 28727 | -- | 90 | -- | -- |
| 7 | Ц0110-125-5 | Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий | 1 | 18406,00 | -- | 18406 | -- | 16415 | 85,10 | 85 |
| | | компл | | 18239,00 | -- | 18239 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 188503 | 100 | | | 266 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 54055 | 23 | | | -- |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 128207 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 128207 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 50700 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1770 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 47428 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1426 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 42709 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6406 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5605 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 99013 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 247 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 53835 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 9597 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2947 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 6650 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7315 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1097 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1015 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 17926 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7747 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 245146 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 292 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 61582 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)-6шт** | | | | | | | | |
| 8 | Ц0108-572-2 | **Установка детекторов транспорта** | 6 | 448,21 | 77,51 | 2689 | 465 | 1873 | 2,30 | 14 |
| | | шт | | 310,50 | 18,17 | 1863 | 109 | 95 | 0,11 | 1 |
| 9 | Спрайс TLP | **Стоимость детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)** | 6 | 51502,44 | -- | 309015 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С12021-245 тб4п4.7прим3 | **Стоимость крепления датчика транспорта КДТ-А-2-1шт КДТ-А-5-3шт КДТ-КТ-2шт с окраской за 2 раза** | 0,012 | 178740,00 | -- | 2145 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ц0110-123-3 | **Электрическая проверка и настройка каналов ввода - вывода информации датчиков транспорта** | 6 | 3602,65 | -- | 21616 | -- | 19282 | 17,25 | 104 |
| | | канал | | 3570,75 | -- | 21425 | -- | 90 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | 335465 | 465 | | | 117 |
| | | | Тенге | | | 23288 | 109 | | | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 309015 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 309015 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 24305 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 553 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 23397 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21155 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3173 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2728 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 48188 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 129 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26570 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2145 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2145 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 129 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2274 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 359477 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 129 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26570 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Установка панно** | | | | | | | | |
| **12** | **Е0109-45-3** | **Монтаж панно** | **21,8624** | **1109,37** | **33,17** | **24253** | **725** | **21205** | **5,73** | **125** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **23306** | **255** | **90** | **0,05** | **1** |
| **13** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость панно (пленка СВП тип2)1,22х1,22 с дор.знаком 2.1-2шт, 2.4-2шт 1,22х1,64 с дор.знаком 5.8.1-2шт, 1,22х2,44 с дор.знаком 5.21.2-4шт** | **21,8624** | **9852,21** | **--** | **215393** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **14** | **Е0109-61-12** | **Монтаж крепления панно на консоль** | **0,041** | **23577,36** | **6309,63** | **967** | **259** | **524** | **74,98** | **3** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **575** | **7** | **90** | **0,76** | **--** |
| **15** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть крепления ККП-А-5(шт12) ККП-А-2(шт5)ККП-1-2-7шт с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,041** | **178740,00** | **--** | **7328** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **247942** | **984** | | | **128** |
| | | | **Тенге** | | | **23881** | **262** | | | **1** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 222721 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 222721 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13363 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 236085 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 25220 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | | Тенге | | | 355 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 24144 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 21729 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3259 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2817 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 49767 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 140 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 27403 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 285851 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 140 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 27403 | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **771910** | **1549** | | | **512** |
| | | **Тенге** | | | **101224** | **395** | | | **2** |
| Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 437221 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 437221 | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 75005 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 2322 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 70825 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1426 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 63864 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 32 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9580 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8332 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 147201 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 376 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 80405 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 234463 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 2947 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6650 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 224866 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 7315 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1097 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14507 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 256285 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 44 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7747 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 25220 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 355 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 24144 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 21729 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3259 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2817 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 49767 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 140 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 27403 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 890474 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 560 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 115555 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 890 474 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 453 253 |
| Оборудование | 437 221 |
| **Итого:** | **890 474** |
| Временные здания и сооружения 2,32% | 10 515 |
| **Итого:** | **900 989** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 12 939 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 4 638 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 855 |
| **Итого:** | **920 421** |
| **Итого 2014г., К=2,39** | **2 199 510** |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 43 990 |
| **Итого:** | **2 243 500** |
| НДС 12% | 269 220 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%** | **2 512 720** |

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ Алимбаев М.Т.

Certificate of Alimbaev
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

61300

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта ул.Панфилова-ул.Гоголя

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за октябрь 2014г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-572-1 | Интегрированный модуль управления ИМУ-1 | 1 | 1822,60 | 98,90 | 1823 | 99 | 391 | 2,30 | 2 |
| | | шт | | 388,70 | 23,35 | 389 | 23 | 95 | 0,14 | -- |
| 2 | Сцена-постав | Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1 | 1 | 128206,66 | -- | 128207 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0134-48-1 | Устройство опор стальных антенных устройств для радиосвязи высотой до 5 м | 1 | 9596,88 | -- | 9597 | -- | 7315 | 40,71 | 41 |
| | | опора | | 6649,88 | -- | 6650 | -- | 110 | -- | -- |
| 4 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 6 | 9,61 | 0,12 | 58 | 1 | 48 | 0,06 | -- |
| | | м | | 8,40 | -- | 50 | -- | 95 | -- | -- |
| 5 | С151606-39 | Кабели коаксиальные, марка ВКПАПБ-10 | 0,006 | 237600,00 | -- | 1426 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Ц0110-123-2 | Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ) | 1 | 28988,00 | -- | 28988 | -- | 25854 | 138,00 | 138 |
| | | компл | | 28727,00 | -- | 28727 | -- | 90 | -- | -- |
| 7 | Ц0110-125-5 | Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий | 1 | 18406,00 | -- | 18406 | -- | 16415 | 85,10 | 85 |
| | | компл | | 18239,00 | -- | 18239 | -- | 90 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **188503** | **100** | | | **266** |
| | | | **Тенге** | | | **54055** | **23** | | | **--** |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | **128207** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | **128207** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **50700** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **1770** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **47428** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **1426** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **42709** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **21** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **6406** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5605** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **99013** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **247** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **53835** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **9597** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **2947** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **6650** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **7315** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1097** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1015** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **17926** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **44** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | - | | | **7747** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **245146** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **292** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **61582** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)-6шт** | | | | | | | | |
| **8** | **Ц0108-572-2** | **Установка детекторов транспорта** | **6** | **448,21** | **77,51** | **2689** | **465** | **1873** | **2,30** | **14** |
| | | **шт** | | **310,50** | **18,17** | **1863** | **109** | **95** | **0,11** | **1** |
| **9** | **Спрайс TLP** | **Стоимость детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)** | **6** | **51502,44** | **--** | **309015** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **10** | **С12021-245 тб4п4.7прим3** | **Стоимость крепления датчика транспорта КДТ-А-5-4шт КДТ-КТ-2шт с окраской за 2 раза** | **0,012** | **178740,00** | **--** | **2145** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **11** | **Ц0110-123-3** | **Электрическая проверка и настройка каналов ввода - вывода информации датчиков транспорта** | **6** | **3602,65** | **--** | **21616** | **--** | **19282** | **17,25** | **104** |
| | | **канал** | | **3570,75** | **--** | **21425** | **--** | **90** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **335465** | **465** | | | **117** |
| | | | **Тенге** | | | **23288** | **109** | | | **1** |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | **309015** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | **309015** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **24305** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **553** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **23397** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **21155** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3173** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2728** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **48188** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **129** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26570** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **2145** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **2145** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **129** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **2274** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **359477** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **129** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26570** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков и панно** | | | | | | | | |
| **12** | **Е0127-84-1** | **При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83** | **1** | **136,88** | **--** | **137** | **--** | **182** | **0,79** | **1** |
| | | **шт** | | **136,88** | **--** | **137** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **13** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака треугольного тип-высокоин.(2.4-2шт)** | **1** | **3317,48** | **--** | **3317** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **14** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость креплений КМЗ-2-2 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,002** | **178740,00** | **--** | **357** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **Установка панно** | | | | | | | | |
| **15** | **Е0109-45-3** | **Монтаж панно** | **19,398** | **1109,37** | **33,17** | **21520** | **643** | **18815** | **5,73** | **111** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **20679** | **226** | **90** | **0,05** | **1** |
| **16** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость панно (пленка СВП тип2)1,22х1,22 с дор.знаком 2.1-2шт, 2.4-1шт 1,22х1,64 с дор.знаком 5.8.1-3шт, 1,22х2,44 с дор.знаком 5.21.2-3шт** | **19,398** | **9852,21** | **--** | **191113** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0109-61-12 | Монтаж крепления панно на консоль | 0,035 | 23577,36 | 6309,63 | 825 | 221 | 447 | 74,98 | 3 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 491 | 6 | 90 | 0,76 | -- |
| 18 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимоть крепления ККП-А-5(шт14) ККП-1-2-7шт с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,035 | 178740,00 | -- | 6256 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **223526** | **864** | | | **115** |
| | | | **Тенге** | | | **21307** | **233** | | | **1** |
| | | Стоимость общестронтельных работ - | Тенге | | | **201181** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **137** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **201044** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **182** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **27** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **12082** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестронтельных работ - | Тенге | | | **213445** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **164** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **22345** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **310** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **21403** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **19262** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2889** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2496** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимоеть металломонтажных работ - | Тенге | | | **44104** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **124** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24292** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **257548** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **125** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24456** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **747494** | **1429** | | | **498** |
| | | | **Тенге** | | | **98649** | **365** | | | **2** |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | **437221** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | **437221** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **75005** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **2322** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **70825** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **1426** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **63864** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **32** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9580 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8332 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 147201 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 376 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 80405 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 212923 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 2947 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 6787 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 203189 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7497 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1125 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13225 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 233645 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 45 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7911 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 22345 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 310 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 21403 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19262 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2889 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2496 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 44104 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 124 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24292 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 862171 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 545 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 112608 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 862 171 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 424 950 |
| Оборудование | 437 221 |
| **Итого:** | **862 171** |
| Временные здания и сооружения 2,32% | 9 859 |
| **Итого:** | **872 030** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 12 131 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 4 348 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 739 |
| **Итого:** | **890 248** |
| **Итого 2014г., К=2,39** | **2 127 406** |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 42 548 |
| **Итого:** | **2 169 954** |
| НДС 12% | 260 395 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%** | **2 430 349** |

Сдал _____

Принял _____

Тех. эксперт _____ Алимбаев М.Т.

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

61280

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Реконструкция светофорного объекта ул.Панфилова-ул.Кабанбай батыра

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за октябрь 2014г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов транспорта инфракрасный с ПО** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-572-2 | Установка детекторов транспорта | 6 | 448,21 | 77,51 | 2689 | 465 | 1873 | 2,30 | 14 |
| | | шт | | 310,50 | 18,17 | 1863 | 109 | 95 | 0,11 | 1 |
| 2 | Спрайс TLP | Стоимость детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR) | 6 | 51502,44 | -- | 309015 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С12021-245 тб4в4.7прим3 | Стоимость крепления датчика транспорта КДТ-А-2-4шт КДТ-КТ-2шт с окраской за 2 раза | 0,006 | 178740,00 | -- | 1072 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Ц0110-123-3 | Электрическая проверка и настройка каналов ввода - вывода информации датчиков транспорта | 6 | 3602,65 | -- | 21616 | -- | 19282 | 17,25 | 104 |
| | | канал | | 3570,75 | -- | 21425 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 334392 | 465 | | | 117 |
| | | | Тенге | | | 23288 | 109 | | | 1 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 309015 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 309015 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 24305 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 553 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 23397 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21155 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3173 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2728 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 48188 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 129 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26570 | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1072 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 1072 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 64 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1137 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 358340 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 129 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26570 | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **334392** | **465** | | **117** |
| | | | **Тенге** | | | **23288** | **109** | | **1** |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 309015 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 309015 | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 24305 | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 553 | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 23397 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21155 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3173 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2728 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 48188 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 129 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26570 | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1072 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 1072 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 64 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1137 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 358340 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 129 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26570 | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 358 340 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 49 325 |
| Оборудование | 309 015 |
| **Итого:** | **358 340** |
| Временные здания и сооружения 2,32% | 1 144 |
| **Итого:** | **359 484** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 1 408 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 505 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 202 |
| **Итого:** | **361 599** |
| **Итого 2014г., К=2,39** | **864 105** |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 17 282 |
| **Итого:** | **881 387** |
| НДС 12% | 105 766 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%** | **987 154** |

*Сдал* _____

*Принял* _____

*Тех. надзор* _____ *Алимбаев М.Т.*

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ГЕН.ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.