		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля								
12	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	26	30,97	2,42	805	63	574	0,12	3
		м		22,66	0,58	589	15	95	–	–
13	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	3	207,12	53,25	621	160	108	0,16	–
		м		25,88	11,96	78	36	95	0,07	–
14	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,011	110700,00	–	1218	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
15	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,018	52100,00	–	938	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3582	223			3
			Тенге			667	51			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3582				
	Материалы -		Тенге			537				
	Всего заработная плата -		Тенге				717			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2156				
		Накладные расходы -	Тенге			682				
		Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге				102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры								
16	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
17	Спрайс	**Стоимость щита управления ЩУ**	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	С12021-245 прим3т64п4-2	**Стоимоть крепления щита управления**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2**	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						

20	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
21	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
22	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
23	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	Ц0108-472-1	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
25	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			
РАЗДЕЛ 4.Нанесение линий дорожной разметки										
Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком										
26	**Е0130-83-1**	**Предварительная разметка**	**13,44**	**95,86**	**5,42**	**1288**	**73**	**533**	**0,18**	**2**
		м2		**34,42**	**1,99**	**463**	**27**	**109**	**0,01**	**--**
27	**Е0111-21-1**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**13,44**	**170,10**	**55,95**	**2286**	**752**	**2220**	**0,69**	**9**
		м2		**113,33**	**20,96**	**1523**	**282**	**123**	**0,10**	**1**
28	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика белого**	**42,9**	**332,59**	**--**	**14268**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость отвердителя РР**	**1,0752**	**875,07**	**--**	**941**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**	**4,032**	**263,00**	**--**	**1060**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**19844**	**825**			**12**
			Тенге			**1986**	**309**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19844				
Материалы -			Тенге			764				
Всего заработная плата -			Тенге				2294			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			16269				
		Накладные расходы -	Тенге			2753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				413			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1356				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			23953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			23953				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2707			
		РАЗДЕЛ 5.Освещение								
31	**Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006**	**Светильники Street light SKU**								
			2	**914,10**	**468,22**	**1828**	**936**	**574**	**1,06**	**2**
		шт		**205,25**	**97,03**	**411**	**194**	**95**	**0,56**	**1**
32	**Сирайс"TLP" от 20.01.13г**	**Стоимость светильников Street light SKU**	**2**	**32657,26**	**--**	**65315**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33	**С12021-245 прим3тб4п4-2**	**Стоимоть кронштейна для светильника**	**0,01**	**172800,00**	**--**	**1728**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Е0115-172-4**	**Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2**								
			0,18	**164,61**	**0,08**	**30**	**--**	**23**	**0,74**	**--**
		м2		**124,20**	**0,02**	**22**	**--**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**68900**	**936**			**2**
			Тенге			**433**	**194**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1828**				
	Материалы -		Тенге			**481**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**605**			
		Накладные расходы -	Тенге			**574**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**86**			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**144**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2547**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**691**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**67072**				
	Материалы -		Тенге			**7**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**67043**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4**			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4026**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**71121**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**73668**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**717**			
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство								

		Устройство тротуара								
35	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	1,8	447,64	--	806	--	910	2,85	5
		м3		447,64	--	806	--	113	--	--
36	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,8	155,60	--	279	--	315	0,95	2
		м3		155,60	--	279	--	113	--	--
37	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,15	176,40	--	556	--	111	0,74	2
		т		35,28	--	111	--	100	--	--
38	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	10	410,93	7,63	4109	76	1689	0,80	8
		м		124,98	2,02	1250	20	133	0,01	--
39	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,2	26700,00	--	5340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	1,425	878,35	84,82	1252	121	72	0,17	--
		м3		24,59	13,42	35	19	133	0,05	--
41	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	9,5	378,88	--	3599	--	360	0,17	2
		м2		28,46	--	270	--	133	--	--
42	E0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины4 см)	19	59,27	--	1126	--	116	0,03	1

		м2		4,58	–	87	–	133	–	–
43	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-1	0,9082	5100,00	–	4632	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**21699**	**197**			**20**
			Тенге			**2838**	**39**			**–**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21699				
		Материалы -	Тенге			403				
		Всего заработная плата -	Тенге				2877			
		Местные материалы -	Тенге			17816				
		Транспортные расходы -	Тенге			556				
		Накладные расходы -	Тенге			3573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			26788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3413			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**198565**	**2566**			**52**
			Тенге			**8288**	**636**			**3**
		Стоимость оборудования -	Тенге			10953				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10953				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6832				
		Материалы -	Тенге			1174				
		Всего заработная плата -	Тенге				2374			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2156				
		Накладные расходы -	Тенге			2256				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				338			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			545				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			9633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2713			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180309				
		Материалы -	Тенге			1290				
		Всего заработная плата -	Тенге				6265			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			153346				
		Местные материалы -	Тенге			18260				
		Транспортные расходы -	Тенге			587				
		Накладные расходы -	Тенге			7700				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1155			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11281				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199289				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
	Сметная заработная плата -	Тенге				7420			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
Материалы -		Тенге			65				
Всего заработная плата -		Тенге				284			
	Накладные расходы -	Тенге			256				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				322			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			220645				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
	Сметная заработная плата -	Тенге				10455			

Всего в тенге:	220 645
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	209 692
Оборудование	10 953
Итого:	**220 645**
Временные здания и сооружения 2,32%	4 865
Итого:	**225 510**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 986
Затраты на выслугу лет, 1%	2 146
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	858
Итого:	**234 500**
Итого 2015г., К=2,557	**599 714**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	11 994
Итого:	**611 709**
НДС 12%	73 405
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**685 114**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.П. (технический надзор ТОО "Саулет Экспорт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №142 (мкр.Жулдыз 1-ул.Дунентаева)

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	**2**	**562,42**	**117,68**	**1125**	**235**	**990**	**2,21**	**4**
		шт		**349,31**	**22,71**	**699**	**45**	**133**	**0,09**	**--**
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	**2**	**82,13**	**--**	**164**	**--**	**218**	**0,48**	**1**
		шт		**82,13**	**--**	**164**	**--**	**133**	**--**	**--**
3	**Е0127-18-4**	**Разборка искусственных неровностей асфальтобетонных-2шт**	**0,48**	**469,33**	**195,05**	**225**	**94**	**178**	**1,78**	**1**
		м3		**274,28**	**4,68**	**132**	**2**	**133**	**0,02**	**--**
4	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	**0,054**	**234,30**	**--**	**13**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	**0,054**	**125,82**	**--**	**7**	**--**	**1**	**0,53**	**--**
		т		**25,16**	**--**	**1**	**--**	**100**	**--**	**--**
6	**С01031-А26-1**	**Погрузка асфальтобетонной крошки вручную при автомобильных перевозках**	**0,576**	**27,91**	**--**	**16**	**--**	**4**	**0,13**	**--**
		т		**6,23**	**--**	**4**	**--**	**100**	**--**	**--**

7	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,576	176,40	--	102	--	20	0,74	--
		т		35,28	--	20	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1652	329			7
			Тенге			1020	48			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1652				
	Материалы -		Тенге			191				
	Всего заработная плата -		Тенге				1067			
	Транспортные расходы -		Тенге			124				
		Накладные расходы -	Тенге			1411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				212			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1279			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт								
		Фм-в-2шт								
8	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в	3,2	447,64	--	1432	--	1619	2,85	9
		м3		447,64	--	1432	--	113	--	--
9	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,2	155,00	--	496	--	560	0,95	3
		м3		155,00	--	496	--	113	--	--
10	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,6	176,40	--	988	--	198	0,74	4
		т		35,28	--	198	--	100	--	--
11	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,2	1252,97	116,02	251	23	44	0,98	--
		м3		142,31	43,99	28	9	118	0,21	--
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	--
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	--

13	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	2,8	6628,21	562,61	18559	1575	3158	5,46	15
		м3		861,64	212,54	2413	595	105	1,04	3
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0408	52400,00	--	2138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	--
		м2		42,95	1,66	86	3	118	0,01	--
16	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	14,4	782,41	9,46	11267	136	1656	0,54	8
		м2		93,93	3,54	1353	51	118	0,02	--
17	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	14,4	-389,84	-4,82	-5614	-69	-800	-0,26	-4
		м2		-45,29	-1,82	-652	-26	118	-0,01	--
18	Е0109-24-1	Монтаж СИ-5 (2шт)	0,55	15831,83	4625,75	8708	2544	5785	64,98	36
		т		10453,50	1232,64	5749	678	90	4,38	2
19	С12021-116	Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт)	0,55	128740,00	--	70807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			110508	4234			72
			Тенге			11148	1316			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30994				
	Материалы -		Тенге			7527				
	Всего заработная плата -		Тенге				6036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2138				
	Местные материалы -		Тенге			13451				
	Транспортные расходы -		Тенге			988				
		Накладные расходы -	Тенге			6593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7025			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79515				
	Материалы -		Тенге			414				
	Всего заработная плата -		Тенге				6427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				

		Накладные расходы -	Тенге			5785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			130259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14320			
		РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков								
20	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	0,4	763,31	--	305	--	345	4,73	2
		м3		763,31	--	305	--	113	--	--
21	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,4	155,00	--	62	--	70	0,95	--
		м3		155,00	--	62	--	113	--	--
22	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	0,7	176,40	--	123	--	25	0,74	1
		т		35,28	--	25	--	100	--	--
23	Е0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	0,4	4869,45	75,91	1948	30	107	1,55	1
		м3		225,11	28,67	90	11	105	0,14	--
24	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	4	677,61	--	2710	--	3097	3,68	15
		шт		582,19	--	2329	--	133	0,13	1
25	Е0127-84-1	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	8	136,88	--	1095	--	1456	0,79	6
		шт		136,88	--	1095	--	133	--	--
26	Е0109-61-12	**Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами**	0,04	23577,36	6309,63	943	252	511	74,98	3
		т		14024,25	176,73	561	7	90	0,76	--
27	Спрайс"Альмерия"2013г	**Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-6шт,5.16.2-6шт)**	9,72	12793,47	--	124353	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс"Альмерия"2013г	**Стоимость дор знака треугольного тип-высокоин.(1.16.1-2шт)**	2	3099,88	--	6200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

29	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака круглого тип-высокопр.(3.28-2шт)	2	3861,94	–	7724	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (2шт),СЗ-2-2 (2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,082	119040,00	–	9761	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-2-2(2шт), КМЗ-3-2(2шт), КМЗ-4/4-2(4шт),КМЗ-4/4-СИ-5(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,054	178740,00	–	9652	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,01	178740,00	–	1787	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			166664	283			27
			Тенге			4467	19			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165721				
	Материалы -		Тенге			434				
	Всего заработная плата -		Тенге				3917			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			159477				
	Местные материалы -		Тенге			1775				
	Транспортные расходы -		Тенге			123				
		Накладные расходы -	Тенге			5100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4682			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			943				
	Материалы -		Тенге			130				
	Всего заработная плата -		Тенге				568			
		Накладные расходы -	Тенге			511				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			182612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5327			

РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

33	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
34	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--
35	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	--	1297	--	259	0,74	5
		т		35,28	--	259	--	100	--	--
36	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
37	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
38	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
40	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
41	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт, "Внимание-дети!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	--	152334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			18614				
Материалы -			Тенге			864				
Всего заработная плата -			Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			
РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки										
Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком										
42	**Е0130-83-1**	**Предварительная разметка**	**41,6**	**95,86**	**5,42**	**3988**	**225**	**1651**	**0,18**	**8**
		м2		**34,42**	**1,99**	**1432**	**83**	**109**	**0,01**	**--**
43	**Е0111-21-1**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**41,6**	**170,10**	**55,95**	**7076**	**2327**	**6872**	**0,69**	**29**
		м2		**113,33**	**20,96**	**4715**	**872**	**123**	**0,10**	**4**
44	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика белого**	**228,8**	**332,59**	**--**	**76097**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
45	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость отвердителя РР**	**3,328**	**875,07**	**--**	**2912**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
46	**С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**	**12,48**	**263,00**	**--**	**3282**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
47	**Е0115-167-6**	**Нанесение дорожной разметки 1.25 краской дорожной вручную**	**10,4**	**156,33**	**2,42**	**1626**	**25**	**1663**	**0,84**	**9**
		м2		**151,37**	**0,91**	**1574**	**9**	**105**	**--**	**--**

48	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Краска двухкомпонентная для дорожных работ	8.528	206,66	–	1762	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
49	С11011-712	Растворители N 646	0,000624	104500,00	–	65	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	4,16	263,00	–	1094	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			97903	2578			45
			Тенге			7721	964			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97903				
	Материалы -		Тенге			2391				
	Всего заработная плата -		Тенге				8685			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85213				
		Накладные расходы -	Тенге			10186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1528			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			114574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10213			
		РАЗДЕЛ 6.Ограничитель скорости-2шт								
51	Е0127-53-14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	26	27,72	17,65	721	459	437	0,04	1
		м2		6,83	5,82	178	151	133	0,02	1
52	Е0127-54-14 К-5 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым песчаным смесям (до 6,5см), плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	130	0,02	–	3	–	2	–	–
		м2		0,01	–	1	–	133	–	–
53	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, мелкозернистые	4.96	5100,00	–	25296	–	–	–	–

		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**		**26019**	**459**			**1**
		Тенге		**179**	**151**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**26019**				
	Материалы -	Тенге		**85**				
	Всего заработная плата -	Тенге			**330**			
	Местные материалы -	Тенге		**25296**				
	Накладные расходы -	Тенге		**439**				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**66**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**1588**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**28046**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**2**
	Сметная заработная плата -	Тенге			**396**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		**28046**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**2**
	Сметная заработная плата -	Тенге			**396**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**626274**	**10043**			**279**
		Тенге		**46295**	**2798**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**527202**				
	Материалы -	Тенге		**11432**				
	Всего заработная плата -	Тенге			**26009**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**425089**				
	Местные материалы -	Тенге		**59162**				
	Транспортные расходы -	Тенге		**2532**				
	Накладные расходы -	Тенге		**30296**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**15**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**4544**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**33450**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**590948**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**179**
	Сметная заработная плата -	Тенге			**30553**			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		**99072**				
	Материалы -	Тенге		**1408**				
	Всего заработная плата -	Тенге			**23084**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**70807**				
	Накладные расходы -	Тенге		**20775**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**10**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**3116**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**7191**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		**127038**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**138**
	Сметная заработная плата -	Тенге			**26200**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**717986**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**317**
	Сметная заработная плата -	Тенге			**56753**			

Всего в тенге:	717 986
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	717 986
Оборудование	0
Итого:	**717 986**
Временные здания и сооружения 2,32%	16 657
Итого:	**734 643**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 497
Затраты на выслугу лет, 1%	7 346
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 939
Итого:	**765 425**
Итого 2015г., К=2,557	**1 957 512**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	39 150
Итого:	**1 996 663**
НДС 12%	239 600
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 236 262**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Экспорт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Розыбакиева-ул.Березовского

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,1	763,31	–	76	–	86	4,73	–
		м3		763,31	–	76	–	113	–	–
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,1	155,00	–	15	–	18	0,95	–
		м3		155,00	–	15	–	113	–	–
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,175	176,40	–	31	–	6	0,74	–
		т		35,28	–	6	–	100	–	–
4	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	–
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	–
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	–	678	–	774	3,68	4
		шт		582,19	–	582	–	133	0,13	–
6	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	136,88	–	137	–	182	0,79	1
		шт		136,88	–	137	–	133	–	–
7	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,021	23577,36	6309,63	495	133	268	74,98	2
		т		14024,25	176,73	295	4	90	0,76	–
8	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)	3,24	12793,47	–	41451	–	–	–	–

		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	--	2262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,01	178740,00	--	1787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,006	178740,00	--	1072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			48492	140			7
			Тенге			1134	7			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47997				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46572				
	Местные материалы -		Тенге			444				
	Транспортные расходы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			495				
	Материалы -		Тенге			68				
	Всего заработная плата -		Тенге				298			
		Накладные расходы -	Тенге			268				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			52844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1345			
		РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
12	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1

13	Спрайс"Альмерия"2013г	**Стоимость знака индивидуального пр[illegible]вания 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-[illegible]шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)**								
			11.9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			165544	395			68
			Тенге			12694	139			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152334				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161475				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13209				
	Материалы -		Тенге			121				
	Всего заработная плата -		Тенге				12833			
		Накладные расходы -	Тенге			11549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1486				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля								
14	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**								
			26	30,97	2,42	805	63	574	0,12	3
		м		22,66	0,58	589	15	95	–	–
15	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**								
			6	207,12	53,25	1243	319	216	0,16	1
		м		25,88	11,96	155	72	95	0,07	–
16	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**								
			0,015	110700,00	–	1661	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
17	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**								
			0.017	52100,00	–	886	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			4594	382			4
			Тенге			744	87			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4594				
	Материалы -		Тенге			921				
	Всего заработная плата -		Тенге				831			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2546				
		Накладные расходы -	Тенге			789				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			323				

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				949			
		РАЗДЕЛ 4.Установка аппаратуры								
18	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	--
19	Спрайс	**Стоимость щита управления ЩУ**	1	10952,92	--	10953	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С12021-245 прим3тб4п4-2	**Стоимоть крепления щита управления**	0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2**	0,18	164,61	0,08	30	--	23	0,74	--
		м2		124,20	0,02	22	--	105	--	--
		Контур заземления конструктивов-1шт								
22	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	0,216	763,31	--	165	--	186	4,73	1
		м3		763,31	--	165	--	113	--	--
23	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	0,216	192,26	--	42	--	47	1,39	--
		м3		192,26	--	42	--	113	--	--
24	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	--
25	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,0144	42500,00	--	612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-472-1	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--
27	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,003702	45800,00	--	170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13737	251			8

			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			
		РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
28	Е0130-83-1	Предварительная разметка	67,44	95,86	5,42	6465	365	2676	0,18	12
		м2		34,42	1,99	2321	134	109	0,01	1
29	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	67,44	170,10	55,95	11472	3773	11140	0,69	47
		м2		113,33	20,96	7643	1414	123	0,10	7
30	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	261,8	332,59	–	87072	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
31	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	109,12	342,60	–	37385	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
32	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	5,3952	875,07	–	4721	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

33	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотра[illegible] для дорожной разметки								
			20,232	263,00	–	5321	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			152435	4138			59
			Тенге			9964	1548			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152435				
	Материалы -		Тенге			3833				
	Всего заработная плата -		Тенге				11512			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134499				
		Накладные расходы -	Тенге			13817				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			176227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13585			
		РАЗДЕЛ 6.Освещение								
34	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU								
			2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
		шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1
35	Справс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	2	32657,26	–	65315	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
36	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника	0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			68900	936			2
			Тенге			433	194			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				691			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
Материалы -		Тенге			7				
Всего заработная плата -		Тенге				22			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
	Накладные расходы -	Тенге			23				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121				
	Сметная заработная плата -	Тенге				26			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			73668				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				717			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			453703	6243			148
		Тенге			26214	2011			10
Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			7844				
Материалы -		Тенге			1558				
Всего заработная плата -		Тенге				2488			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2546				
	Накладные расходы -	Тенге			2364				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				355			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			612				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10820				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата -	Тенге				2842			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			421202				
Материалы -		Тенге			3956				
Всего заработная плата -		Тенге				12606			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			401576				
Местные материалы -		Тенге			444				
Транспортные расходы -		Тенге			31				
	Накладные расходы -	Тенге			15190				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2278			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26183				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			462575				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
	Сметная заработная плата -	Тенге				14884			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13705				
Материалы -		Тенге			189				
Всего заработная плата -		Тенге				13131			
	Накладные расходы -	Тенге			11818				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1531				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		27054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						76
		Сметная заработная плата -	Тенге			14904			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		511401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						173
		Сметная заработная плата -	Тенге			32630			

Всего в тенге:	511 401
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	500 448
Оборудование	10 953
Итого:	**511 401**
Временные здания и сооружения 2,32%	11 610
Итого:	**523 011**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	14 286
Затраты на выслугу лет, 1%	5 121
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 048
Итого:	**544 467**
Итого 2015г., К=2,557	**1 392 430**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	27 849
Итого:	**1 420 278**
НДС 12%	170 433
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 590 711**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Экспорт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Розыбакиева-ул.Басенова

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,1	763,31	--	76	--	86	4,73	--
		м3		763,31	--	76	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,1	155,00	--	15	--	18	0,95	--
		м3		155,00	--	15	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,175	176,40	--	31	--	6	0,74	--
		т		35,28	--	6	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	--	678	--	774	3,68	4
		шт		582,19	--	582	--	133	0,13	--
6	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	136,88	--	137	--	182	0,79	1
		шт		136,88	--	137	--	133	--	--
7	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,021	23577,36	6309,63	495	133	268	74,98	2
		т		14024,25	176,73	295	4	90	0,76	--

8	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)	3,24	12793,47	–	41451	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
9	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	–	2262	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,01	178740,00	–	1787	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,006	178740,00	–	1072	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			48492	140			7
			Тенге			1134	7			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47997				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46572				
	Местные материалы -		Тенге			444				
	Транспортные расходы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			495				
	Материалы -		Тенге			68				
	Всего заработная плата -		Тенге				298			
		Накладные расходы -	Тенге			268				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			52844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1345			

РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

12	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
13	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	--	152334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			165544	395			68
			Тенге			12694	139			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152334				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161475				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13209				
	Материалы -		Тенге			121				
	Всего заработная плата -		Тенге				12833			
		Накладные расходы -	Тенге			11549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1486				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			

РАЗДЕЛ 3.Тросовые растяжки

14	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-6м	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
15	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	0,33	31,00	--	10	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-245примп3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-245примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)	0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

18	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2	0,088	164,61	0,08	14	--	11	0,74	--
		м2		124,20	0,02	11	--	105	--	--
19	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	--	51	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1209	511			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			370				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			356				
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457			
		РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля								
20	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	26	30,97	2,42	805	63	574	0,12	3
		м		22,66	0,58	589	15	95	--	--
21	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	6	207,12	53,25	1243	319	216	0,16	1
		м		25,88	11,96	155	72	95	0,07	--
22	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,015	110700,00	--	1661	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,017	52100,00	--	886	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4594	382			4

			Тенге			744	87			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4594				
	Материалы -		Тенге			921				
	Всего заработная плата -		Тенге				831			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2546				
		Накладные расходы -	Тенге			789				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			323				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				949			
		РАЗДЕЛ 5.Установка аппаратуры								
24	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
25	Спрайс	Стоимость щита управления ПЦУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	С12021-245 прим3т6ц4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-1шт								
28	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
29	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
30	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
31	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–

		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--
33	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	--	170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	1	8072,61	--	8073	--	--	--	--
		раз		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			21810	251			8
			Тенге			1244	37			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9494				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			630				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			23793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			

РАЗДЕЛ 6.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

35	Е0130-83-1	Предварительная разметка	45,04	95,86	5,42	4317	244	1787	0,18	8
		м2		34,42	1,99	1550	90	109	0,01	--
36	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	45,04	170,10	55,95	7661	2520	7440	0,69	31
		м2		113,33	20,96	5104	944	123	0,10	5
37	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	138,6	332,59	--	46097	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	109,12	342,60	--	37385	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	3,6032	875,07	--	3153	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С.-2004	Микростарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	13,512	263,00	--	3554	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			102167	2764			39
			Тенге			6655	1034			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102167				
	Материалы -		Тенге			2560				
	Всего заработная плата -		Тенге				7689			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90189				
		Накладные расходы -	Тенге			9227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1384			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			118078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9073			

РАЗДЕЛ 7.Освещение

41	Ц0108-358-1 Изм. 9 доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	**Светильники Street light SKU**								
			2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
		шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1
42	Сирайс"TLP" от 20.01.13г	**Стоимость светильников Street light SKU**	2	32657,26	--	65315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-245 прим3тб4п4-2	**Стоимоть кронштейна для светильника**	0,01	172800,00	--	1728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0115-172-4	**Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2**	0,18	164,61	0,08	30	--	23	0,74	--
		м2		124,20	0,02	22	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			68900	936			2
			Тенге			433	194			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
		Накладные расходы -	Тенге			23				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			73668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			412717	5379			130
			Тенге			23190	1611			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16755				

Материалы -		Тенге			1560				
Всего заработная плата -		Тенге				2877			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2597				
	Накладные расходы -	Тенге			2733				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				410			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1169				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20657				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
	Сметная заработная плата -	Тенге				3287			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			371304				
Материалы -		Тенге			2687				
Всего заработная плата -		Тенге				8793			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			357621				
Местные материалы -		Тенге			444				
Транспортные расходы -		Тенге			31				
	Накладные расходы -	Тенге			10612				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1592			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22915				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			404831				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
	Сметная заработная плата -	Тенге				10385			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13705				
Материалы -		Тенге			189				
Всего заработная плата -		Тенге				13131			
	Накладные расходы -	Тенге			11818				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1773			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1531				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27054				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
	Сметная заработная плата -	Тенге				14904			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			463495				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
	Сметная заработная плата -	Тенге				28575			

Всего в тенге:	463 495
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	452 542
Оборудование	10 953
Итого:	**463 495**
Временные здания и сооружения 2.32%	10 499
Итого:	**473 994**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	12 919
Затраты на выслугу лет, 1%	4 630

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 852
Итого:	**493 395**
Итого 2015г., К=2,557	**1 261 819**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	25 236
Итого:	**1 287 055**
НДС 12%	154 447
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 441 502**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Экспорт")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Ауэзова-севернее ул.Толе би

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	**2**	**562,42**	**117,68**	**1125**	**235**	**990**	**2,21**	**4**
		шт		**349,31**	**22,71**	**699**	**45**	**133**	**0,09**	--
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	**2**	**82,13**	--	**164**	--	**218**	**0,48**	**1**
		шт		**82,13**	--	**164**	--	**133**	--	--
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	**0,068**	**234,30**	--	**16**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	**0,068**	**125,82**	--	**9**	--	**2**	**0,53**	--
		т		**25,16**	--	**2**	--	**100**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1314**	**235**			**5**
			Тенге			**865**	**45**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1314**				
	Материалы -		Тенге			**191**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**910**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**9**				

		Накладные расходы -	Тенге			1210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
5	**Е0109-61-12**	**Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами**	**0,05606**	**23577,36**	**6309,63**	**1322**	**354**	**716**	**74,98**	**4**
		т		**14024,25**	**176,73**	**786**	**10**	**90**	**0,76**	**--**
6	**Сирайс"Альмерия"2013г**	**Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)**	**3,24**	**12793,47**	**--**	**41451**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**С12021-245 прим3тб4п4-2**	**Стоимость креплений КМЗ-4-2(4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)**	**0,0192**	**178740,00**	**--**	**3432**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**С12021-245 прим3тб4п4-2**	**Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)**	**0,02**	**178740,00**	**--**	**3575**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**49779**	**354**			**4**
			Тенге			**786**	**10**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48457				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48457				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51365				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1322				
	Материалы -		Тенге			182				
	Всего заработная плата -		Тенге				796			
		Накладные расходы -	Тенге			716				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				904			

РАЗДЕЛ 3.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

9	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
10	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--
11	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	--	1297	--	259	0,74	5
		т		35,28	--	259	--	100	--	--
12	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
13	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
14	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
16	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
17	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	--	152334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				

		Накладные расходы -	Тенге			6566					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614					
	Материалы -		Тенге			864					
	Всего заработная плата -		Тенге				16088				
		Накладные расходы -	Тенге			14479					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			259248					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217				
		РАЗДЕЛ 4.Нанесение линий дорожной разметки									
		Демаркировка дорожной разметки									
18	**Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к-0,2**	**Демаркировка дорожной разметки, толщиной 1см (применительно)**									
				48	46,62	45,23	2238	2171	211	0,01	--
			м2		1,39	1,92	67	92	133	0,01	--
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
19	**Е0130-83-1**	**Предварительная разметка**		50,88	95,86	5,42	4877	276	2019	0,18	9
			м2		34,42	1,99	1751	101	109	0,01	--
20	**Е0111-21-1**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**		50,88	170,10	55,95	8655	2847	8405	0,69	35
			м2		113,33	20,96	5766	1067	123	0,10	5
21	**Сирайс"АнисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика белого**		217,8	332,59	--	72438	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--

22	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного		62,04	342,60	–	21255	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
23	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР		4,0704	875,07	–	3562	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
24	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		15,264	263,00	–	4014	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
					Нанесение шумовых полос холодным пластиком						
					Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную						
25	Е0130-83-1	Предварительная разметка		27	95,86	5,42	2588	146	1072	0,18	5
			м2		34,42	1,99	929	54	109	0,01	–
26	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"		27	453,56	166,18	12246	4487	8709	1,24	33
			м2		200,02	62,23	5401	1680	123	0,30	8
27	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)		324	332,59	–	107760	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
28	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР		5,94	875,07	–	5198	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
29	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		9,45	263,00	–	2485	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			247316	9926			83
				Тенге			13914	2994			15
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			247316				
	Материалы -			Тенге			6763				
	Всего заработная плата -			Тенге				16908			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			216713				
		Накладные расходы -		Тенге			20416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3062			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			283796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				19970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			283796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				19970			
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство								
		Устройство тротуара								
30	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	2	141,28	--	283	--	376	0,88	2
		м		141,28	--	283	--	133	--	--
31	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную**	1,9	447,64	--	851	--	961	2,85	5
		м3		447,64	--	851	--	113	--	--
32	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	1,9	155,00	--	294	--	333	0,95	2
		м3		155,00	--	294	--	113	--	--
33	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	3,325	176,40	--	587	--	117	0,74	2
		т		35,28	--	117	--	100	--	--
34	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	10	410,93	7,63	4109	76	1689	0,80	8
		м		124,98	2,02	1250	20	133	0,01	--
35	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	0,2	26700,00	--	5340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см**	1,5	878,35	84,82	1318	127	76	0,17	--

		м3		24,59	13,42	37	20	133	0,05	--
37	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см**								
			10	378,88	--	3789	--	379	0,17	2
		м2		28,46	--	285	--	133	--	--
38	Е0127-55-2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонноймеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**								
			20	59,27	--	1185	--	122	0,03	1
		м2		4,58	--	92	--	133	--	--
39	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I**								
			0,956	5100,00	--	4876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			22631	203			22
			Тенге			3208	40			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22631				
	Материалы -		Тенге			414				
	Всего заработная плата -		Тенге				3248			
	Местные материалы -		Тенге			18336				
	Транспортные расходы -		Тенге			587				
		Накладные расходы -	Тенге			4052				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				3856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			28284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				3856			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			544568	12879			241
			Тенге			40533	3390			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			524632				
	Материалы -		Тенге			8173				
	Всего заработная плата -		Тенге				27038			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			443432				
	Местные материалы -		Тенге			36976				
	Транспортные расходы -		Тенге			1892				
		Накладные расходы -	Тенге			32244				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4837			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33413				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			590288				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
	Сметная заработная плата -	Тенге				31875			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19936				
Материалы -		Тенге			1046				
Всего заработная плата -		Тенге				16884			
	Накладные расходы -	Тенге			15196				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2279			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2108				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37240				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
	Сметная заработная плата -	Тенге				19164			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			627528				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
	Сметная заработная плата -	Тенге				51039			

Всего в тенге:	627 528
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	627 528
Оборудование	0
Итого:	**627 528**
Временные здания и сооружения 2,32%	14 559
Итого:	**642 087**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	17 914
Затраты на выслугу лет, 1%	6 421
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 568
Итого:	**668 990**
Итого 2015г., К=2,557	**1 710 888**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	34 218
Итого:	**1 745 106**
НДС 12%	209 413
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 954 519**

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЗУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Ауэзова-ул.Мынбаева

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	2	562,42	117,68	1125	235	990	2,21	4		
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	--		
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	2	82,13	--	164	--	218	0,48	1		
		шт		82,13	--	164	--	133	--	--		
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,068	234,30	--	16	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,068	125,82	--	9	--	2	0,53	--		
		т		25,16	--	2	--	100	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1314	235			5		
			Тенге			865	45			--		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1314						
		Материалы -	Тенге			191						
		Всего заработная плата -	Тенге				910					
		Транспортные расходы -	Тенге			9						

		Накладные расходы -	Тенге			1210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151				
	ВСН О, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций К2-2-6м-2шт								
		Фм-А-2шт								
5	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	6,422	447,64	--	2875	--	3248	2,85	18
		м3		447,64	--	2875	--	113	--	--
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	6,422	155,00	--	995	--	1125	0,95	6
		м3		155,00	--	995	--	113	--	--
7	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	11,2385	176,40	--	1982	--	396	0,74	8
		т		35,28	--	396	--	100	--	--
8	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,34	1252,97	116,02	426	39	75	0,98	--
		м3		142,31	43,99	48	15	118	0,21	--
9	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**	0,34	4869,45	75,91	1656	26	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	10	105	0,14	--
10	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А**	5,4	6628,21	562,61	35792	3038	6091	5,46	29
		м3		861,64	212,54	4653	1148	105	1,04	6
11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0264	53600,00	--	1415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0866	52400,00	--	4538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	3,38	251,62	4,39	850	15	178	0,24	1
		м2		42,95	1,66	145	6	118	0,01	--
14	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	22	782,41	9,46	17213	208	2530	0,54	12
		м2		93,93	3,54	2067	78	118	0,02	--
15	Е0108-4-6	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	22	-389,84	-4,82	-8576	-106	-1223	-0,26	-6
		м2		-45,29	-1,82	-996	-40	118	-0,01	--
16	Е0109-24-1	**Монтаж консоли К2-2-6м (2шт)**	1,746	15831,83	4625,75	27642	8077	18364	64,98	113
		т		10453,50	1232,64	18252	2152	90	4,38	8
17	С12021-116	**Стоимость мет консоли К2-2-6м(2шт)**	1,746	128740,00	--	224780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-318-1	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	4	2401,90	532,45	9608	2130	2137	2,30	9
		шт		440,45	121,90	1762	488	95	0,71	3
19	С11011-203	**Стоимость троса**	2	645,00	--	1290	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
20	**С12021-245 примп3**	**Стоимость талрепа(шт4)**	0,004	172800,00	--	691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	**С12021-245 примп3**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)**	0,004	172800,00	--	691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт4) и комплекта зажимов планочных(шт4), количество окрасок 2**	0,352	164,61	0,08	58	--	46	0,74	--
		м2		124,20	0,02	44	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			323927	13427			193
			Тенге			30317	3856			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9608				
	Материалы -		Тенге			5716				
	Всего заработная плата -		Тенге				2249			
		Накладные расходы -	Тенге			2137				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			12449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2570			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			61897				
Материалы -			Тенге			12469				
Всего заработная плата -			Тенге				11519			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8625				
Местные материалы -			Тенге			25693				
Транспортные расходы -			Тенге			1982				
		Накладные расходы -	Тенге			12557				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1884			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4467				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			78921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				13403			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			252422				
Материалы -			Тенге			1314				
Всего заработная плата -			Тенге				20404			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			224780				
		Накладные расходы -	Тенге			18364				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2755			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16247				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			287033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				23159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			378403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				39131			
РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков										
23	Е0109-61-12	**Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами**	0,042	23577,36	6309,63	990	265	537	74,98	3
		т		14024,25	176,73	589	7	90	0,76	--
24	Сирайс"Альмерия"2013г	**Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)**	3,24	12793,47	--	41451	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-245 прим3тб4п4-2	**Стоимость крешлений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)**	0,01	178740,00	--	1787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

26	С12021-245 прим3тб4и4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,012	178740,00	--	2145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46373	265			3
			Тенге			589	7			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45383				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45383				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48106				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			990				
	Материалы -		Тенге			136				
	Всего заработная плата -		Тенге				596			
		Накладные расходы -	Тенге			537				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
	РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)									
27	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
28	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--
29	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	--	1297	--	259	0,74	5
		т		35,28	--	259	--	100	--	--
30	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
31	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,26	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--

32	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
34	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
35	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	--	152334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			

РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки

		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
36	E0130-83-1	Предварительная разметка	50,88	95,86	5,42	4877	276	2019	0,18	9
		м2		34,42	1,99	1751	101	109	0,01	--
37	E0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	50,88	170,10	55,95	8655	2847	8405	0,69	35
		м2		113,33	20,96	5766	1067	123	0,10	5
38	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	217,8	332,59	--	72438	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	62,04	342,60	--	21255	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	4,0704	875,07	--	3562	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	15,264	263,00	--	4014	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Нанесение шумовых полос холодным пластиком								
		Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную								
42	E0130-83-1	Предварительная разметка	27	95,86	5,42	2588	146	1072	0,18	5
		м2		34,42	1,99	929	54	109	0,01	--
43	E0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	27	453,56	166,18	12246	4487	8709	1,24	33
		м2		200,02	62,23	5401	1680	123	0,30	8
44	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	324	332,59	--	107760	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	5,94	875,07	--	5198	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

46	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки								
			9,45	263,00	–	2485	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			245079	7755			83
			Тенге			13847	2902			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			245079				
	Материалы -		Тенге			6763				
	Всего заработная плата -		Тенге				16749			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			216713				
		Накладные расходы -	Тенге			20205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3031			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			281200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				19780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			281200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				19780			
		РАЗДЕЛ 6.Освещение								
47	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU								
			4	914,10	468,22	3656	1873	1149	1,06	4
		шт		205,25	97,03	821	388	95	0,56	2
48	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU								
			4	32657,26	–	130629	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника								
			0,02	172800,00	–	3456	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2								
			0,36	164,61	0,08	59	–	47	0,74	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			137801	1873			4
			Тенге			866	388			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3656				
	Материалы -		Тенге			963				

Всего заработная плата -	Тенге				1209			
Накладные расходы -	Тенге			1149				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5093				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
Сметная заработная плата -	Тенге				1381			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134144				
Материалы -	Тенге			15				
Всего заработная плата -	Тенге				45			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134085				
Накладные расходы -	Тенге			47				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8051				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142243				
Сметная заработная плата -	Тенге				52			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			147336				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
Сметная заработная плата -	Тенге				1433			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**978021**	**25716**			**415**
	Тенге			**68244**	**7499**			**34**
Стоимость монтажных работ -	Тенге			13264				
Материалы -	Тенге			6679				
Всего заработная плата -	Тенге				3459			
Накладные расходы -	Тенге			3286				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				493			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			993				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			17543				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
Сметная заработная плата -	Тенге				3951			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			692730				
Материалы -	Тенге			20242				
Всего заработная плата -	Тенге				35196			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			583068				
Местные материалы -	Тенге			44333				
Транспортные расходы -	Тенге			3288				
Накладные расходы -	Тенге			40585				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6088			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43999				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			777314				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
Сметная заработная плата -	Тенге				41283			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			272027				
Материалы -	Тенге			2315				

	Всего заработная плата -		Тенге				37089		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224780			
		Накладные расходы -	Тенге			33380			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5007		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18324			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			323731			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						227
		Сметная заработная плата -	Тенге				42095		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1118587			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						488
		Сметная заработная плата -	Тенге				87330		

Всего в тенге:	1 118 587
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 118 587
Оборудование	0
Итого:	**1 118 587**
Временные здания и сооружения 2,32%	25 951
Итого:	**1 144 538**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	31 933
Затраты на выслугу лет, 1%	11 445
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	4 578
Итого:	**1 192 494**
Итого 2015г., К=2,557	**3 049 708**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	60 994
Итого:	**3 110 702**
НДС 12%	373 284
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 483 987**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Достык-ул.Карасай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	4	562,42	117,68	2250	471	1979	2,21	9
		шт		349,31	22,71	1397	91	133	0,09	--
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	2	82,13	--	164	--	218	0,48	1
		шт		82,13	--	164	--	133	--	--
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,12	234,30	--	28	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,12	125,82	--	15	--	3	0,53	--
		т		25,16	--	3	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2457**	**471**			**10**
			Тенге			**1565**	**91**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2457				
	Материалы -		Тенге			382				
	Всего заработная плата -		Тенге				1655			
	Транспортные расходы -		Тенге			15				

		Накладные расходы -	Тенге			2201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1985			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций К2-2-6м-2шт								
		Фм-А-2шт								
5	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	6,422	447,64	--	2875	--	3248	2,85	18
		м3		447,64	--	2875	--	113	--	--
6	**Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	6,422	155,00	--	995	--	1125	0,95	6
		м3		155,00	--	995	--	113	--	--
7	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	11,2385	176,40	--	1982	--	396	0,74	8
		т		35,28	--	396	--	100	--	--
8	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,34	1252,97	116,02	426	39	75	0,98	--
		м3		142,31	43,99	48	15	118	0,21	--
9	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**	0,34	4869,45	75,91	1656	26	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	10	105	0,14	--
10	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А**	5,4	6628,21	562,61	35792	3038	6091	5,46	29
		м3		861,64	212,54	4653	1148	105	1,04	6
11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0264	53600,00	--	1415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
		т	0,0866	52400,00	--	4538	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**								
		м2	3,38	251,62	4,39	850	15	178	0,24	1
				42,95	1,66	145	6	118	0,01	--
14	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**								
		м2	22	782,41	9,46	17213	208	2530	0,54	12
				93,93	3,54	2067	78	118	0,02	--
15	Е0108-4-6	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**								
		м2	22	-389,84	-4,82	-8576	-106	-1223	-0,26	-6
				-45,29	-1,82	-996	-40	118	-0,01	--
16	Е0109-24-1	**Монтаж консоли К2-2-6м (2шт)**								
		т	1,746	15831,83	4625,75	27642	8077	18364	64,98	113
				10453,50	1232,64	18252	2152	90	4,38	8
17	С12021-116	**Стоимость мет консоли К2-2-6м(2шт)**								
		т	1,746	128740,00	--	224780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-318-1	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**								
		шт	4	2401,50	532,45	9608	2130	2137	2,30	9
				440,45	121,90	1762	488	95	0,71	3
19	С11011-203	**Стоимость троса**								
		10м	2	645,00	--	1290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С12021-245 примп3	**Стоимость талрепа(шт4)**								
		т	0,004	172800,00	--	691	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-245 примп3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)**								
		т	0,004	172800,00	--	691	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт4) и комплекта зажимов планочных(шт4), количество окрасок 2**								
		м2	0,352	164,61	0,08	58	--	46	0,74	--
				124,20	0,02	44	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			323927	13427			193
			Тенге			30317	3856			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9608				
	Материалы -		Тенге			5716				
	Всего заработная плата -		Тенге				2249			
		Накладные расходы -	Тенге			2137				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				321				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			12449					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2570				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			61897					
Материалы -			Тенге			12469					
Всего заработная плата -			Тенге				11519				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8625					
Местные материалы -			Тенге			25693					
Транспортные расходы -			Тенге			1982					
		Накладные расходы -	Тенге			12557					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1884				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4467					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			78921					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата -	Тенге				13403				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			252422					
Материалы -			Тенге			1314					
Всего заработная плата -			Тенге				20404				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			224780					
		Накладные расходы -	Тенге			18364					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2755				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16247					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			287033					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата -	Тенге				23159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			378403					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата -	Тенге				39131				
РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков											
23	**Е0109-61-12**	**Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами**	**0,042**	**23577,36**	**6309,63**	**990**	**265**	**537**	**74,98**	**3**	
		т		**14024,25**	**176,73**	**589**	**7**	**90**	**0,76**	**–**	
24	**Спрайс"Альмерия"2013г**	**Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)**	**3,24**	**12793,47**	**–**	**41451**	**–**	**–**	**–**	**–**	
		м2		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	
25	**С12021-245 прим3тб4п4-2**	**Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)**	**0,0116**	**178740,00**	**–**	**2073**	**–**	**–**	**–**	**–**	
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	

26	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,012	178740,00	--	2145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46659	265			3
			Тенге			589	7			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45669				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45669				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48409				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			990				
	Материалы -		Тенге			136				
	Всего заработная плата -		Тенге				596			
		Накладные расходы -	Тенге			537				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
		РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
27	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
28	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--
29	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	--	1297	--	259	0,74	5
		т		35,28	--	259	--	100	--	--
30	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
31	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--

32	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0.22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
34	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
35	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	--	152334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			

РАЗДЕЛ 5.Прокладка кабеля

36	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	26	30,97	2,42	805	63	574	0,12	3
		м		22,66	0,58	589	15	95	–	–
37	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	3	207,12	53,25	621	160	108	0,16	–
		м		25,88	11,96	78	36	95	0,07	–
38	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,012	110700,00	–	1328	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
39	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,017	52100,00	–	886	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3641	223			3
			Тенге			667	51			–
Стоимость монтажных работ -			Тенге			3641				
Материалы -			Тенге			537				
Всего заработная плата -			Тенге				717			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2214				
		Накладные расходы -	Тенге			682				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге			4582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
РАЗДЕЛ 6.Установка аппаратуры										
40	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
41	Спрайс	Стоимость щита управления ПУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
42	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
Контур заземления конструктивов-1шт										
44	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1

		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
45	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
46	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
47	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
48	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
49	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			15236					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470				
		РАЗДЕЛ 7.Нанесение линий дорожной разметки									
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
50	Е0130-83-1	Предварительная разметка	71,44	95,86	5,42	6848	387	2835	0,18	13
		м2		34,42	1,99	2459	142	109	0,01	1
51	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	71,44	170,10	55,95	12152	3997	11801	0,69	49
		м2		113,33	20,96	8096	1498	123	0,10	7
52	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	283,8	332,59	--	94389	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	109,12	342,60	--	37385	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
54	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	5,7152	875,07	--	5001	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
55	СЦ011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	21,432	263,00	--	5637	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Нанесение шумовых полос холодным пластиком								
		Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную								
56	Е0130-83-1	Предварительная разметка	28,8	95,86	5,42	2761	156	1143	0,18	5
		м2		34,42	1,99	991	57	109	0,01	--
57	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	28,8	453,56	166,18	13062	4786	9290	1,24	36
		м2		200,02	62,23	5761	1792	123	0,30	9
58	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	345,6	332,59	--	114944	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
59	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	6,336	875,07	--	5544	--	--	--	--

		кг		–	–	–	–	–	–	–
60	С1п11-1164 Изм. ,и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	10,08	263,00	–	2651	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			300374	9326			103
			Тенге			17307	3489			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			300374				
	Материалы -		Тенге			8190				
	Всего заработная плата -		Тенге				20797			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			265551				
		Накладные расходы -	Тенге			25069				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3760			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			19527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			344969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				24557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			344969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				24557			
		РАЗДЕЛ 8.Освещение								
61	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU	2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
		шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1
62	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	2	32657,26	–	65315	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
63	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника	0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
64	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			68900	936			2
			Тенге			433	194			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				

Материалы -		Тенге			481				
Всего заработная плата -		Тенге				605			
	Накладные расходы -	Тенге			574				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				691			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
Материалы -		Тенге			7				
Всего заработная плата -		Тенге				22			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
	Накладные расходы -	Тенге			23				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121				
	Сметная заработная плата -	Тенге				26			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			73668				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				717			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			983224	27059			449
		Тенге			73882	8025			37
Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			16498				
Материалы -		Тенге			6890				
Всего заработная плата -		Тенге				4624			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2214				
	Накладные расходы -	Тенге			4393				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				659			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1253				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22144				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
	Сметная заработная плата -	Тенге				5283			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			683746				
Материалы -		Тенге			21859				
Всего заработная плата -		Тенге				40195			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			566277				
Местные материалы -		Тенге			44333				
Транспортные расходы -		Тенге			3294				
	Накладные расходы -	Тенге			46673				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7001			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43825				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			774244				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Исиналиева-севернее ул.Арычной

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	2,1	763,31	--	1603	--	1811	4,73	10
		м3		763,31	--	1603	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,1	155,00	--	325	--	368	0,95	2
		м3		155,00	--	325	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	3,675	176,40	--	648	--	130	0,74	3
		т		35,28	--	130	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	2,1	4869,45	75,91	10226	159	560	1,55	3
		м3		225,11	28,67	473	60	105	0,14	--
5	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,11462	23577,36	6309,63	2702	723	1465	74,98	9
		т		14024,25	176,73	1607	20	90	0,76	--
6	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,11462	113100,00	--	12964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	3,18	164,61	0,08	523	--	415	0,74	2
		м2		124,20	0,02	395	--	105	--	--

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Исиналиева-севернее ул.Арычной

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3								
1	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	2,1	763,31	--	1603	--	1811	4,73	10
		м3		763,31	--	1603	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	2,1	155,00	--	325	--	368	0,95	2
		м3		155,00	--	325	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	3,675	176,40	--	648	--	130	0,74	3
		т		35,28	--	130	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	2,1	4869,45	75,91	10226	159	560	1,55	3
		м3		225,11	28,67	473	60	105	0,14	--
5	Е0109-61-12	**Установка металлических стоек СИ-3 под панно**	0,11462	23577,36	6309,63	2702	723	1465	74,98	9
		т		14024,25	176,73	1607	20	90	0,76	--
6	С12021-117	**Стоимоть дор стойки СИ-3**	0,11462	113100,00	--	12964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-172-4	**Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2**	3,18	164,61	0,08	523	--	415	0,74	2
		м2		124,20	0,02	395	--	105	--	--

8	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	--
9	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20.3.24,7.2.1"-1шт, "Внимание-пешеход!"-1шт (пленка СВП тип-алмаз.)	5,9536	12793,47	--	76167	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			111764	1080			63
			Тенге			10880	150			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102457				
	Материалы -		Тенге			402				
	Всего заработная плата -		Тенге				2986			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89131				
	Местные материалы -		Тенге			9320				
	Транспортные расходы -		Тенге			648				
		Накладные расходы -	Тенге			3283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3479			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9307				
	Материалы -		Тенге			432				
	Всего заработная плата -		Тенге				8044			
		Накладные расходы -	Тенге			7240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			993				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				9130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			129624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12609			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			111764	1080			63
			Тенге			10880	150			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102457				
	Материалы -		Тенге			402				
	Всего заработная плата -		Тенге				2986			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89131				
	Местные материалы -		Тенге			9320				
	Транспортные расходы -		Тенге			648				
		Накладные расходы -	Тенге			3283				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6344				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		112084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						22
		Сметная заработная плата -	Тенге			3479			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		9307				
Материалы -			Тенге		432				
Всего заработная плата -			Тенге			8044			
		Накладные расходы -	Тенге		7240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		993				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		17540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						47
		Сметная заработная плата -	Тенге			9130			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		129624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						69
		Сметная заработная плата -	Тенге			12609			

Всего в тенге:	129 624
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	129 624
Оборудование	0
Итого:	**129 624**
Временные здания и сооружения 2,32%	3 007
Итого:	**132 631**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 700
Затраты на выслугу лет, 1%	1 326
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	531
Итого:	**138 189**
Итого 2015г., К=2,557	**353 406**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	7 068
Итого:	**360 474**
НДС 12%	43 257
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**403 731**

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи-южнее ул.Шаляпина

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,1	763,31	--	76	--	86	4,73	--
		м3		763,31	--	76	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,1	155,00	--	15	--	18	0,95	--
		м3		155,00	--	15	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,175	176,40	--	31	--	6	0,74	--
		т		35,28	--	6	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	--	678	--	774	3,68	4
		шт		582,19	--	582	--	133	0,13	--
6	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	136,88	--	137	--	182	0,79	1
		шт		136,88	--	137	--	133	--	--
7	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	--

8	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	--	62176	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	--	2262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,02	178740,00	--	3575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	--	894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70802	134			7
			Тенге			1120	6			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70331				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68907				
	Местные материалы -		Тенге			444				
	Транспортные расходы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				284			
		Накладные расходы -	Тенге			256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1329			

		РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
12	Е0109-45-3	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
13	Справ"Альмерия"2013г	**Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)**	11,9072	12793,47	--	152334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			165544	395			68
			Тенге			12694	139			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152334				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			152334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161475				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13209				
		Материалы -	Тенге			121				
		Всего заработная плата -	Тенге				12833			
		Накладные расходы -	Тенге			11549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1486				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля								
14	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	26	30,97	2,42	805	63	574	0,12	3
		м		22,66	0,58	589	15	95	--	--
15	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	5	207,12	53,25	1036	266	180	0,16	1
		м		25,88	11,96	129	60	95	0,07	--
16	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,013	110700,00	--	1439	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,018	52100,00	--	938	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4218	329			4
			Тенге			718	75			--

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4218				
		Материалы -	Тенге			793				
		Всего заработная плата -	Тенге				793			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2377				
		Накладные расходы -	Тенге			753				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			298				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				906			
		РАЗДЕЛ 4.Установка аппаратуры								
18	Ц0108-573-4	**Установка шита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	--
19	**Сирайс**	**Стоимость щита управления ЩУ**	1	10952,92	--	10953	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С12021-245 прим3т64п4-2	**Стоимоть крепления щита управления**	0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2**	0,18	164,61	0,08	30	--	23	0,74	--
		м2		124,20	0,02	22	--	105	--	--
		Контур заземления конструктивов-1шт								
22	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	0,216	763,31	--	165	--	186	4,73	1
		м3		763,31	--	165	--	113	--	--
23	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	0,216	192,26	--	42	--	47	1,39	--
		м3		192,26	--	42	--	113	--	--
24	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	--
25	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,0144	42500,00	--	612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

26	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--
27	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СЦ РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	--	170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			

РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

28	Е0130-83-1	Предварительная разметка	26,24	95,86	5,42	2515	142	1041	0,18	5
		м2		34,42	1,99	903	52	109	0,01	--
29	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	26,24	170,10	55,95	4463	1468	4334	0,69	18
		м2		113,33	20,96	2974	550	123	0,10	3

30	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого								
			113,3	332,59	–	37683	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
31	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного								
			31,02	342,60	–	10628	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
32	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР								
			2,0992	875,07	–	1837	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
33	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки								
			7,872	263,00	–	2070	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			59196	1610			23
			Тенге			3877	602			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59196				
	Материалы -		Тенге			1491				
	Всего заработная плата -		Тенге				4479			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52217				
		Накладные расходы -	Тенге			5376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				806			
		Непримируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			68446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5286			
		РАЗДЕЛ 6.Освещение								
34	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU								
			2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
		шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1
35	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU								
			2	32657,26	–	65315	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

36	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость кронштейна для светильника	0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			68900	936			2
			Тенге			433	194			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
		Накладные расходы -	Тенге			23				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			73668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717			
		РАЗДЕЛ 7.Благоустройство								
		Устройство тротуара								
38	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	8,36	447,64	–	3742	–	4229	2,85	24
		м3		447,64	–	3742	–	113	–	–
39	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	8,36	155,00	–	1296	–	1464	0,95	8
		м3		155,00	–	1296	–	113	–	–
40	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	14,63	176,40	–	2581	–	516	0,74	11

		т		35,28	–	516	–	100	–	–
41	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3,9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	46	410,93	7,63	18903	351	7770	0,80	37
		м		124,98	2,02	5749	93	133	0,01	–
42	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,92	26700,00	–	24564	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	6,6	878,35	84,82	5797	560	334	0,17	1
		м3		24,59	13,42	162	89	133	0,05	–
44	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	44	378,88	–	16671	–	1666	0,17	7
		м2		28,46	–	1252	–	133	–	–
45	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонноймеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	88	59,27	–	5216	–	536	0,03	2
		м2		4,58	–	403	–	133	–	–
46	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I	4,2064	5100,00	–	21453	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			100222	911			90
			Тенге			13121	182			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100222				
	Материалы -		Тенге			1861				
	Всего заработная плата -		Тенге				13302			
	Местные материалы -		Тенге			82265				
	Транспортные расходы -		Тенге			2581				
		Накладные расходы -	Тенге			16514				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2477		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7004			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			123740			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						99
		Сметная заработная плата -	Тенге				15779		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			123740			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						99
		Сметная заработная плата -	Тенге				15779		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**482620**	**4566**		**202**
			Тенге			**33207**	**1235**		**6**
Стоимость оборудования -			Тенге			10953			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			10953			
Стоимость монтажных работ -			Тенге			7467			
Материалы -			Тенге			1430			
Всего заработная плата -			Тенге				2450		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2377			
		Накладные расходы -	Тенге			2328			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				349		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			588			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			10383			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2799		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			450518			
Материалы -			Тенге			3475			
Всего заработная плата -			Тенге				18875		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			341628			
Местные материалы -			Тенге			82709			
Транспортные расходы -			Тенге			2612			
		Накладные расходы -	Тенге			23263			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3489		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28427			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			502208			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						135
		Сметная заработная плата -	Тенге				22365		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			13681			
Материалы -			Тенге			186			
Всего заработная плата -			Тенге				13117		
		Накладные расходы -	Тенге			11805			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1771		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1529			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			27015			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						76
		Сметная заработная плата -	Тенге				14887		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			550559			

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				40051			

Всего в тенге:	550 559
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	539 606
Оборудование	10 953
Итого:	**550 559**
Временные здания и сооружения 2,32%	12 519
Итого:	**563 078**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 404
Затраты на выслугу лет, 1%	5 521
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 208
Итого:	**586 212**
Итого 2015г., К=2,557	**1 499 190**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	29 984
Итого:	**1 529 173**
НДС 12%	183 501
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 712 674**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи-ул.Айвазовского

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	0,1	763,31	--	76	--	86	4,73	--
		м3		763,31	--	76	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,1	155,00	--	15	--	18	0,95	--
		м3		155,00	--	15	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	0,175	176,40	--	31	--	6	0,74	--
		т		35,28	--	6	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
5	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	1	677,61	--	678	--	774	3,68	4
		шт		582,19	--	582	--	133	0,13	--
6	Е0127-84-1	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	1	136,88	--	137	--	182	0,79	1
		шт		136,88	--	137	--	133	--	--
7	Е0109-61-12	**Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами**	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	--

8	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	–	62176	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
9	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек С3-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	–	2262	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0.02	178740,00	–	3575	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70802	134			7
			Тенге			1120	6			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70331				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68907				
	Местные материалы -		Тенге			444				
	Транспортные расходы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				284			
		Накладные расходы -	Тенге			256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1329			

РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

12	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
13	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	--	152334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			165544	395			68
			Тенге			12694	139			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152334				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			152334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161475				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13209				
		Материалы -	Тенге			121				
		Всего заработная плата -	Тенге				12833			
		Накладные расходы -	Тенге			11549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1486				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			

РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля

14	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	27	30,97	2,42	836	65	596	0,12	3
		м		22,66	0,58	612	16	95	--	--
15	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	16	207,12	53,25	3314	852	575	0,16	3
		м		25,88	11,96	414	191	95	0,07	1
16	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,025	110700,00	--	2768	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,018	52100,00	--	938	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7855	917			6
			Тенге			1026	207			1

	Стоимость монтажных работ –		Тенге			7855				
	Материалы -		Тенге			2207				
	Всего заработная плата -		Тенге				1233			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3705				
		Накладные расходы -	Тенге			1171				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			542				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1408			
		РАЗДЕЛ 4.Установка аппаратуры								
18	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
19	Сврайс	**Стоимость щита управления ЩУ**	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	С12021-245 прим3т64п4-2	**Стоимоть крепления щита управления**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2**	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-1шт								
22	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
23	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
24	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
25	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

26	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
27	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			

РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

28	Е0130-83-1	Предварительная разметка	13,44	95,86	5,42	1288	73	533	0,18	2
		м2		34,42	1,99	463	27	109	0,01	–
29	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	13,44	170,10	55,95	2286	752	2220	0,69	9
		м2		113,33	20,96	1523	282	123	0,10	1

30	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого		42,9	332,59	–	14268	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
31	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного		31,02	342,60	–	10628	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
32	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР		1,0752	875,07	–	941	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
33	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		4,032	263,00	–	1060	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			30471	825			12
				Тенге			1986	309			2
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30471				
	Материалы -			Тенге			764				
	Всего заработная плата -			Тенге				2294			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			26897				
		Накладные расходы -		Тенге			2753				
		Нормативная трудоемкость в НР -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в НР -		Тенге				413			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35218				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -		Тенге				2707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			35218				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -		Тенге				2707			
		РАЗДЕЛ 6.Освещение									
34	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU		2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
			шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1
35	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU		2	32657,26	–	65315	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–

36	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника	0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			68900	936			2
			Тенге			433	194			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
		Накладные расходы -	Тенге			23				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			73668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717			
		РАЗДЕЛ 7.Благоустройство								
		Устройство тротуара								
38	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	7,8	447,64	–	3492	–	3945	2,85	22
		м3		447,64	–	3492	–	113	–	–
39	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	7,8	155,00	–	1209	–	1366	0,95	7
		м3		155,00	–	1209	–	113	–	–
40	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	13,65	176,40	–	2408	–	482	0,74	10

		т		35,28	--	482	--	100	--	--
41	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СП РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	50	410,93	7,63	20547	381	8446	0,80	40
		м		124,98	2,02	6249	101	133	0,01	--
42	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	1	26700,00	--	26700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	6,15	878,35	84,82	5402	522	311	0,17	1
		м3		24,59	13,42	151	83	133	0,05	--
44	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	41	378,88	--	15534	--	1552	0,17	7
		м2		28,46	--	1167	--	133	--	--
45	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	82	59,27	--	4860	--	499	0,03	2
		м2		4,58	--	375	--	133	--	--
46	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-1	3,9196	5100,00	--	19990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			100141	903			90
			Тенге			13125	184			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100141				
	Материалы -		Тенге			1867				
	Всего заработная плата -		Тенге				13308			
	Местные материалы -		Тенге			82320				
	Транспортные расходы -		Тенге			2408				
		Накладные расходы -	Тенге			16601				
		Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч							8

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2490		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7005			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			123747			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						99
		Сметная заработная плата -	Тенге				15798		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			123747			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						99
		Сметная заработная плата -	Тенге				15798		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**457452**	**4361**		**193**
			Тенге			**31627**	**1075**		**5**
Стоимость оборудования -			Тенге			10953			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			10953			
Стоимость монтажных работ -			Тенге			11105			
Материалы -			Тенге			2844			
Всего заработная плата -			Тенге				2889		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3705			
		Накладные расходы -	Тенге			2745			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				412		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			831			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			14681			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3301		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			421713			
Материалы -			Тенге			2754			
Всего заработная плата -			Тенге				16696		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			316308			
Местные материалы -			Тенге			82764			
Транспортные расходы -			Тенге			2439			
		Накладные расходы -	Тенге			20728			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3109		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26546			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			468987			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						121
		Сметная заработная плата -	Тенге				19805		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			13681			
Материалы -			Тенге			186			
Всего заработная плата -			Тенге				13117		
		Накладные расходы -	Тенге			11805			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1771		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1529			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			27015			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						76
		Сметная заработная плата -	Тенге				14887		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			521636			

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				37994			

Всего в тенге:	521 636
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	510 683
Оборудование	10 953
Итого:	**521 636**
Временные здания и сооружения 2,32%	11 848
Итого:	**533 484**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	14 579
Затраты на выслугу лет, 1%	5 225
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 090
Итого:	**555 378**
Итого 2015г., К=2,557	**1 420 334**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	28 407
Итого:	**1 448 741**
НДС 12%	173 849
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 622 590**

Сдал _____ *Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю*

Принял _____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи-ул.Спортивная

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	0,1	763,31	--	76	--	86	4,73	--
		м3		763,31	--	76	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,1	155,00	--	15	--	18	0,95	--
		м3		155,00	--	15	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	0,175	176,40	--	31	--	6	0,74	--
		т		35,28	--	6	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
5	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	1	677,61	--	678	--	774	3,68	4
		шт		582,19	--	582	--	133	0,13	--
6	Е0127-84-1	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	1	136,88	--	137	--	182	0,79	1
		шт		136,88	--	137	--	133	--	--
7	Е0109-61-12	**Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами**	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	--

8	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	–	62176	--	--	–	--
		м2		--	–	--	--	--	--	--
9	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	–	2262	--	–	–	–
		т		--	–	--	--	--	–	--
10	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,02	178740,00	--	3575	--	--	–	–
		т		–	–	--	--	--	--	--
11	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	--	894	--	--	--	–
		т		–	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70802	134			7
			Тенге			1120	6			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70331				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68907				
	Местные материалы -		Тенге			444				
	Транспортные расходы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				284			
		Накладные расходы -	Тенге			256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1329			

РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля

12	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	26	30,97	2,42	805	63	574	0,12	3
		м		22,66	0,58	589	15	95	–	–
13	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	8	207,12	53,25	1657	426	288	0,16	1
		м		25,88	11,96	207	96	95	0,07	1
14	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,016	110700,00	–	1771	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
15	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,018	52100,00	–	938	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5171	489			4
			Тенге			796	111			1
	Стоимость монтажных работ –		Тенге			5171				
	Материалы -		Тенге			1177				
	Всего заработная плата –		Тенге				907			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2709				
		Накладные расходы -	Тенге			861				
		Сметная заработная плата в Н.Р. –	Тенге				129			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1036			
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры								
16	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
17	Справк	Стоимость щита управления ЩУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-1шт								
20	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–

21	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
22	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
23	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
25	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9

		Сметная заработная плата -	Тенге				1470				

РАЗДЕЛ 4.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

26	Е0130-83-1	Предварительная разметка		27,84	95,86	5,42	2669	151	1105	0,18	5
			м2		34,42	1,99	958	55	109	0,01	–
27	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком		27,84	170,10	55,95	4736	1558	4599	0,69	19
			м2		113,33	20,96	3155	584	123	0,10	3
28	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого		122,1	332,59	–	40609	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
29	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного		31,02	342,60	–	10628	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
30	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР		2,2272	875,07	–	1949	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
31	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		8,352	263,00	–	2197	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			62787	1708			24
				Тенге			4113	639			3
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			62787				
	Материалы -			Тенге			1582				
	Всего заработная плата -			Тенге				4752			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			55382				
		Накладные расходы -		Тенге			5704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				856			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			72600				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				5608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			72600				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				5608			

РАЗДЕЛ 5.Освещение

32	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU								
			2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
		шт		205,25	97,13	411	194	95	0,56	1
33	Сирайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	2	32657,26	--	65315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника	0,01	172800,00	--	1728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2								
			0,18	164,61	0,08	30	--	23	0,74	--
		м2		124,20	0,02	22	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			68900	936			2
			Тенге			433	194			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
		Накладные расходы -	Тенге			23				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			73668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717			
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство								
		Устройство тротуара								
36	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную								
			5,85	447,64	--	2619	--	2959	2,95	17
		м3		447,64	--	2619	--	113	--	--

37	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3								
		м3	5,85	155,00	--	907	--	1025	0,95	6
				155,00	--	907	--	113	--	--
38	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	10,2375	176,40	--	1806	--	361	0,74	8
				35,28	--	361	--	100	--	--
39	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СП РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02 03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)								
		м	34	410,93	7,63	13972	259	5743	0,80	27
				124,98	2,02	4249	69	133	0,01	--
40	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)								
		м3	0,68	26700,00	--	18156	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см								
		м3	4,575	878,35	84,82	4018	388	231	0,17	1
				24,59	13,42	112	61	133	0,05	--
42	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см								
		м2	30,5	378,88	--	11556	--	1155	0,17	5
				28,46	--	868	--	133	--	--
43	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)								
		м2	61	59,27	--	3615	--	371	0,03	2
				4,58	--	279	--	133	--	--
44	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I								
		т	2,9158	5100,00	--	14871	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			71519	647			65

		Тенге			**9396**	**130**		**-**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**71519**			
Материалы -		Тенге			**1329**			
Всего заработная плата -		Тенге				**9526**		
Местные материалы -		Тенге			**58702**			
Транспортные расходы -		Тенге			**1806**			
	Накладные расходы -	Тенге			**11845**			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**6**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1777**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5002**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**88366**			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**71**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**11303**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**88366**			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**71**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**11303**		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**292917**	**4166**		**110**
		Тенге			**17102**	**1117**		**6**
Стоимость оборудования -		Тенге			**10953**			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**10953**			
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**8421**			
Материалы -		Тенге			**1814**			
Всего заработная плата -		Тенге				**2564**		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2709**			
	Накладные расходы -	Тенге			**2435**			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**1**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**365**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**651**			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11508**			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**16**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**2929**		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**273072**			
Материалы -		Тенге			**3035**			
Всего заработная плата -		Тенге				**15372**		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**192459**			
Местные материалы -		Тенге			**59146**			
Транспортные расходы -		Тенге			**1837**			
	Накладные расходы -	Тенге			**18922**			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**9**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2838**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17520**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**309514**			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**109**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**18210**		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**472**			
Материалы -		Тенге			**65**			
Всего заработная плата -		Тенге				**284**		

		Накладные расходы -	Тенге			256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			332745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				21461			

Всего в тенге:	332 745
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	321 792
Оборудование	10 953
Итого:	**332 745**
Временные здания и сооружения 2,32%	7 466
Итого:	**340 211**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 186
Затраты на выслугу лет, 1%	3 293
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 317
Итого:	**354 006**
Итого 2015г., К=2,557	**905 343**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	18 107
Итого:	**923 450**
НДС 12%	110 814
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 034 264**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи-ул.Школьная

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	0,1	763,31	--	76	--	86	4,73	--
		м3		763,31	--	76	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,1	155,00	--	15	--	18	0,95	--
		м3		155,00	--	15	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	0,175	176,40	--	31	--	6	0,74	--
		т		35,28	--	6	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
5	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	1	677,61	--	678	--	774	3,68	4
		шт		582,19	--	582	--	133	0,13	--
6	Е0127-84-1	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	1	136,88	--	137	--	182	0,79	1
		шт		136,88	--	137	--	133	--	--
7	Е0109-61-12	**Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами**	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	--

8	Спрайс"Альмери я"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	--	62176	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	--	2262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,02	178740,00	--	3575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	--	894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70802	134			7
			Тенге			1120	6			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70331				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68907				
	Местные материалы -		Тенге			444				
	Транспортные расходы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				284			
		Накладные расходы -	Тенге			256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1329			

		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля								
12	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	26	30,97	2,42	805	63	574	0,12	3
		м		22,66	0,58	589	15	95	–	–
13	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	3	207,12	53,25	621	160	108	0,16	–
		м		25,88	11,96	78	36	95	0,07	–
14	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,011	110700,00	–	1218	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
15	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,018	52100,00	–	938	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3582	223			3
			Тенге			667	51			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3582				
	Материалы -		Тенге			537				
	Всего заработная плата -		Тенге				717			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2156				
		Накладные расходы -	Тенге			682				
		Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге				102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры								
16	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
17	Спрайс	**Стоимость щита управления ЩУ**	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	С12021-245 прим3т64п4-2	**Стоимоть крепления щита управления**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2**	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						

20	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
21	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
22	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
23	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	Ц0108-472-1	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
25	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1717					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15236					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470				
РАЗДЕЛ 4.Нанесение линий дорожной разметки											
Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
26	**Е0130-83-1**	**Предварительная разметка**	**13,44**	**95,86**	**5,42**	**1288**	**73**	**533**	**0,18**	**2**	
		м2		**34,42**	**1,99**	**463**	**27**	**109**	**0,01**	**--**	
27	**Е0111-21-1**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**13,44**	**170,10**	**55,95**	**2286**	**752**	**2220**	**0,69**	**9**	
		м2		**113,33**	**20,96**	**1523**	**282**	**123**	**0,10**	**1**	
28	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика белого**	**42,9**	**332,59**	**--**	**14268**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
29	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость отвердителя РР**	**1,0752**	**875,07**	**--**	**941**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
30	**С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**	**4,032**	**263,00**	**--**	**1060**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**19844**	**825**				**12**
			Тенге			**1986**	**309**				**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19844					
Материалы -			Тенге			764					
Всего заработная плата -			Тенге				2294				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			16269					
		Накладные расходы -	Тенге			2753					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				413				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1356					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			23953					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2707				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			23953					

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2707			
		РАЗДЕЛ 5.Освещение								
31	**Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006**	**Светильники Street light SKU**								
			2	**914,10**	**468,22**	**1828**	**936**	**574**	**1,06**	**2**
		шт		**205,25**	**97,03**	**411**	**194**	**95**	**0,56**	**1**
32	**Сирайс"TLP" от 20.01.13г**	**Стоимость светильников Street light SKU**	**2**	**32657,26**	**--**	**65315**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33	**С12021-245 прим3тб4п4-2**	**Стоимоть кронштейна для светильника**	**0,01**	**172800,00**	**--**	**1728**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Е0115-172-4**	**Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2**								
			0,18	**164,61**	**0,08**	**30**	**--**	**23**	**0,74**	**--**
		м2		**124,20**	**0,02**	**22**	**--**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**68900**	**936**			**2**
			Тенге			**433**	**194**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1828**				
	Материалы -		Тенге			**481**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**605**			
		Накладные расходы -	Тенге			**574**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**86**			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**144**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2547**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**691**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**67072**				
	Материалы -		Тенге			**7**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**67043**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4**			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4026**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**71121**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**73668**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**717**			
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство								

		Устройство тротуара								
35	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	1,8	447,64	--	806	--	910	2,85	5
		м3		447,64	--	806	--	113	--	--
36	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,8	155,60	--	279	--	315	0,95	2
		м3		155,60	--	279	--	113	--	--
37	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,15	176,40	--	556	--	111	0,74	2
		т		35,28	--	111	--	100	--	--
38	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	10	410,93	7,63	4109	76	1689	0,80	8
		м		124,98	2,02	1250	20	133	0,01	--
39	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,2	26700,00	--	5340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	1,425	878,35	84,82	1252	121	72	0,17	--
		м3		24,59	13,42	35	19	133	0,05	--
41	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	9,5	378,88	--	3599	--	360	0,17	2
		м2		28,46	--	270	--	133	--	--
42	E0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины4 см)	19	59,27	--	1126	--	116	0,03	1

		м2		4,58	–	87	–	133	–	–
43	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-1	0,9082	5100,00	–	4632	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**21699**	**197**			**20**
			Тенге			**2838**	**39**			**–**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21699				
	Материалы -		Тенге			403				
	Всего заработная плата -		Тенге				2877			
	Местные материалы -		Тенге			17816				
	Транспортные расходы -		Тенге			556				
		Накладные расходы -	Тенге			3573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			26788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3413			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**198565**	**2566**			**52**
			Тенге			**8288**	**636**			**3**
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6832				
	Материалы -		Тенге			1174				
	Всего заработная плата -		Тенге				2374			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2156				
		Накладные расходы -	Тенге			2256				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				338			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			545				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2713			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180309				
	Материалы -		Тенге			1290				
	Всего заработная плата -		Тенге				6265			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153346				
	Местные материалы -		Тенге			18260				
	Транспортные расходы -		Тенге			587				
		Накладные расходы -	Тенге			7700				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1155			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11281				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199289				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
	Сметная заработная плата -	Тенге				7420			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
Материалы -		Тенге			65				
Всего заработная плата -		Тенге				284			
	Накладные расходы -	Тенге			256				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				322			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			220645				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
	Сметная заработная плата -	Тенге				10455			

Всего в тенге:	220 645
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	209 692
Оборудование	10 953
Итого:	**220 645**
Временные здания и сооружения 2,32%	4 865
Итого:	**225 510**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 986
Затраты на выслугу лет, 1%	2 146
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	858
Итого:	**234 500**
Итого 2015г., К=2,557	**599 714**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	11 994
Итого:	**611 709**
НДС 12%	73 405
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**685 114**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.П. (технический надзор ТОО "Саулет Экспорт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи- южнее пр.Райымбека

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,1	763,31	--	76	--	86	4,73	--
		м3		763,31	--	76	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,1	155,00	--	15	--	18	0,95	--
		м3		155,00	--	15	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,175	176,40	--	31	--	6	0,74	--
		т		35,28	--	6	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	--	678	--	774	3,68	4
		шт		582,19	--	582	--	133	0,13	--
6	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	136,88	--	137	--	182	0,79	1
		шт		136,88	--	137	--	133	--	--
7	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	--
8	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	--	62176	--	--	--	--

		м2		–	–	–	–	–	–	–
9	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	–	2262	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,02	178740,00	–	3575	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70802	134			7
			Тенге			1120	6			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70331				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68907				
	Местные материалы -		Тенге			444				
	Транспортные расходы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				284			
		Накладные расходы -	Тенге			256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1329			
	РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)									
12	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1

13	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проект[illegible]ания 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз)								
			11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			165544	395			68
			Тенге			12694	139			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152334				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161475				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13209				
	Материалы -		Тенге			121				
	Всего заработная плата -		Тенге				12833			
		Накладные расходы -	Тенге			11549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1486				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля								
14	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах								
			27	30,97	2,42	836	65	596	0,12	3
		м		22,66	0,58	612	16	95	–	–
15	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу								
			16	207,12	53,25	3314	852	575	0,16	3
		м		25,88	11,96	414	191	95	0,07	1
16	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2								
			0,025	110700,00	–	2768	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
17	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			0,018	52100,00	–	938	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7855	917			6
			Тенге			1026	207			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7855				
	Материалы -		Тенге			2207				
	Всего заработная плата -		Тенге				1233			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3705				
		Накладные расходы -	Тенге			1171				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			542					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9568					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1408				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9568					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1408				
		РАЗДЕЛ 4.Установка аппаратуры									
18	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2	
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	--	
19	Справс	**Стоимость щита управления ЩУ**	1	10952,92	--	10953	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
20	С12021-245 прим3т64п4-2	**Стоимоть крепления щита управлении**	0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
21	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2**	0,18	164,61	0,08	30	--	23	0,74	--	
		м2		124,20	0,02	22	--	105	--	--	
		Контур заземления конструктивов-1шт									
22	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	0,216	763,31	--	165	--	186	4,73	1	
		м3		763,31	--	165	--	113	--	--	
23	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	0,216	192,26	--	42	--	47	1,39	--	
		м3		192,26	--	42	--	113	--	--	
24	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3	
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	--	
25	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,0144	42500,00	--	612	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
26	Ц0108-472-1	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1	
		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--	
27	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,003702	45800,00	--	170	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
		Стоимость оборудования -	Тенге			10953				
		ВСЬГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10953				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1421				
		Материалы -	Тенге			155				
		Всего заработная плата -	Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1363				
		Материалы -	Тенге			7				
		Всего заработная плата -	Тенге				229			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			
		РАЗДЕЛ 5.Освещение								
28	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU	2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
		шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1
29	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	2	32657,26	–	65315	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника	0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			68900	936			2
			Тенге			433	194			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1828				

Материалы -		Тенге			481				
Всего заработная плата -		Тенге				605			
	Накладные расходы -	Тенге			574				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				691			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
Материалы -		Тенге			7				
Всего заработная плата -		Тенге				22			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
	Накладные расходы -	Тенге			23				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121				
	Сметная заработная плата -	Тенге				26			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			73668				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				717			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**326839**	**2633**			**91**
		Тенге			**16516**	**583**			**3**
Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			11105				
Материалы -		Тенге			2844				
Всего заработная плата -		Тенге				2889			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3705				
	Накладные расходы -	Тенге			2745				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				412			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			831				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14681				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
	Сметная заработная плата -	Тенге				3301			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291100				
Материалы -		Тенге			123				
Всего заработная плата -		Тенге				1094			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			289411				
Местные материалы -		Тенге			444				
Транспортные расходы -		Тенге			31				
	Накладные расходы -	Тенге			1373				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				206			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17548				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			310022				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата -	Тенге				1300			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13681				

Материалы -			Тенге			186				
Всего заработная плата -			Тенге				13117			
		Накладные расходы -	Тенге			11805				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1771			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1529				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			27015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				14887			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			362671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				19488			

Всего в тенге:	362 671
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	351 718
Оборудование	10 953
Итого:	**362 671**
Временные здания и сооружения 2,32%	8 160
Итого:	**370 831**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 041
Затраты на выслугу лет, 1%	3 599
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 440
Итого:	**385 910**
Итого 2015г., К=2,557	**986 933**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	19 739
Итого:	**1 006 672**
НДС 12%	120 801
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 127 472**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Красногорская- севернее Военного училища

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	2	562,42	117,68	1125	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	--
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	6	82,13	--	493	--	655	0,48	3
		шт		82,13	--	493	--	133	--	--
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,102	234,30	--	24	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,102	125,82	--	13	--	3	0,53	--
		т		25,16	--	3	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1654**	**235**			7
			Тенге			1194	**45**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1654				
	Материалы -		Тенге			191				
	Всего заработная плата -		Тенге				1239			
	Транспортные расходы -		Тенге			13				

		Накладные расходы -	Тенге			1648					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3500					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1487				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3500					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1487				

РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт

Фм-в-1шт

5	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в	1,6	447,64	--	716	--	809	2,85	5
		м3		447,64	--	716	--	113	--	--
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,6	155,00	--	248	--	280	0,95	2
		м3		155,00	--	248	--	113	--	--
7	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,8	176,40	--	494	--	99	0,74	2
		т		35,28	--	99	--	100	--	--
8	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,1	1252,97	116,02	125	12	22	0,98	--
		м3		142,31	43,99	14	4	118	0,21	--
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
10	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	1,4	6628,21	562,61	9279	788	1579	5,46	8
		м3		861,64	212,54	1206	298	105	1,04	1
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0204	52400,00	--	1069	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1	251,62	4,39	252	4	53	0,24	--
		м2		42,95	1,66	43	2	118	0,01	--

13	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	7,2	782,41	9,46	5633	68	828	0,54	4
		м2		93,93	3,54	676	26	118	0,02	–
14	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	7,2	-389,84	-4,82	-2807	-35	-400	-0,26	-2
		м2		-45,29	-1,82	-326	-13	118	-0,01	–
15	Е0109-24-1	Монтаж СИ-5 (1шт)	0,275	15831,83	4625,75	4354	1272	2892	64,98	18
		т		10453,50	1232,64	2875	339	90	4,38	1
16	С12021-116	Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт)	0,275	128740,00	–	35404	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			55254	2117			36
			Тенге			5574	658			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15497				
	Материалы -		Тенге			3763				
	Всего заработная плата -		Тенге				3018			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1069				
	Местные материалы -		Тенге			6725				
	Транспортные расходы -		Тенге			494				
		Накладные расходы -	Тенге			3297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				494			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3513			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39757				
	Материалы -		Тенге			207				
	Всего заработная плата -		Тенге				3214			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35404				
		Накладные расходы -	Тенге			2892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				434			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2559				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7160			

РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков

17	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы								
			0,1	763,31	--	76	--	86	4,73	--
		м3		763,31	--	76	--	113	--	--
18	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3								
			0,1	155,00	--	15	--	18	0,95	--
		м3		155,00	--	15	--	113	--	--
19	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км								
			0,175	176,40	--	31	--	6	0,74	--
		т		35,28	--	6	--	100	--	--
20	E0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки								
			0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
21	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			1	677,61	--	678	--	774	3,68	4
		шт		582,19	--	582	--	133	0,13	--
22	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83								
			1	136,88	--	137	--	182	0,79	1
		шт		136,88	--	137	--	133	--	--
23	E0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами								
			0,04	23577,36	6309,63	943	252	511	74,98	3
		т		14024,25	176,73	561	7	90	0,76	--
24	Сприйс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)								
			4,86	12793,47	--	62176	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	C12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)								
			0,019	119040,00	--	2262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	C12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4-2(2шт), КМЗ-4/4-2(1шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)								
			0,023	178740,00	--	4111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	C12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)								
			0,01	178740,00	--	1787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			72704	260			8

			Тенге			1401	10			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71761				
		Материалы -	Тенге			108				
		Всего заработная плата -	Тенге				842			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70336				
		Местные материалы -	Тенге			444				
		Транспортные расходы -	Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4371				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			943				
		Материалы -	Тенге			130				
		Всего заработная плата -	Тенге				568			
		Накладные расходы -	Тенге			511				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			78766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1651			
		РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
28	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
29	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--
30	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	7,35	176,40	--	1297	--	259	0,74	5
		т		35,28	--	259	--	100	--	--
31	Е0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1

32	E0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
33	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	E0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
35	E0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
36	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			

РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки

Демаркировка дорожной разметки

37	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02 03-2002 к-0,2	Демаркировка дорожной разметки, толщиной 1см (применительно)	32	46,62	45,23	1492	1447	141	0,01	–
		м2		1,39	1,92	44	61	133	0,01	–

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

38	Е0130-83-1	Предварительная разметка	29,44	95,86	5,42	2822	159	1168	0,18	5
		м2		34,42	1,99	1013	59	109	0,01	–
39	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	29,44	170,10	55,95	5008	1647	4863	0,69	20
		м2		113,33	20,96	3337	617	123	0,10	3
40	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	130,9	332,59	–	43536	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
41	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	31,02	342,60	–	10628	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
42	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	2,3552	875,07	–	2061	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
43	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	8,832	263,00	–	2323	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			67869	3254			26
			Тенге			4394	737			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67869				
	Материалы -		Тенге			1673				
	Всего заработная плата -		Тенге				5131			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58548				
		Накладные расходы -	Тенге			6172				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				926			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			78484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6057			
		РАЗДЕЛ 6.Освещение								
44	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU								
			2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
		шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1
45	Сирайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	2	32657,26	–	65315	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника	0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2								
			0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			68900	936			2
			Тенге			433	194			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
		Накладные расходы -	Тенге			23				

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			71121			
		Сметная заработная плата -	Тенге				26		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			73668			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**489910**	**8963**		**206**
			Тенге			**34756**	**1945**		**9**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1828			
Материалы -			Тенге			481			
Всего заработная плата -			Тенге				605		
		Накладные расходы -	Тенге			574			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2547			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			428767			
Материалы -			Тенге			6548			
Всего заработная плата -			Тенге				16226		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			375257			
Местные материалы -			Тенге			25809			
Транспортные расходы -			Тенге			1834			
		Накладные расходы -	Тенге			18799			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2820		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26854			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			474420			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						113
		Сметная заработная плата -	Тенге				19046		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			59315			
Материалы -			Тенге			1201			
Всего заработная плата -			Тенге				19870		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			35404			
		Накладные расходы -	Тенге			17883			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2682		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4632			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			81829			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						117
		Сметная заработная плата -	Тенге				22552		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			558796			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						234
		Сметная заработная плата -	Тенге				42289		

Всего в тенге:	558 796
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	558 796
Оборудование	0
Итого:	**558 796**
Временные здания и сооружения 2,32%	12 964
Итого:	**571 760**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 952
Затраты на выслугу лет, 1%	5 718
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 287
Итого:	**595 717**
Итого 2015г., К=2,557	**1 523 498**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	30 470
Итого:	**1 553 968**
НДС 12%	186 476
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 740 444**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жандосова- ул.Центральная

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,1	763,31	--	76	--	86	4,73	--
		м3		763,31	--	76	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,1	155,00	--	15	--	18	0,95	--
		м3		155,00	--	15	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,175	176,40	--	31	--	6	0,74	--
		т		35,28	--	6	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	Устройство обстонирования дор стойки	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	--	678	--	774	3,68	4
		шт		582,19	--	582	--	133	0,13	--
6	Е0127-84-1	При установки дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	136,88	--	137	--	182	0,79	1
		шт		136,88	--	137	--	133	--	--
7	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,04	23577,36	6309,63	943	252	511	74,98	3
		т		14024,25	176,73	561	7	90	0,76	--

8	Сурайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	–	62176	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
9	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	–	2262	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4-2(2шт), КМЗ-4/4-2(1шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,023	178740,00	–	4111	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,01	178740,00	–	1787	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72704	260			8
			Тенге			1401	10			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71761				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70336				
	Местные материалы -		Тенге			444				
	Транспортные расходы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			943				
	Материалы -		Тенге			130				
	Всего заработная плата -		Тенге				568			
		Накладные расходы -	Тенге			511				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			78766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1651			

РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

12	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
13	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			165544	395			68
			Тенге			12694	139			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152334				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161475				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13209				
	Материалы -		Тенге			121				
	Всего заработная плата -		Тенге				12833			
		Накладные расходы -	Тенге			11549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1486				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			

РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

14	Е0130-83-1	Предварительная разметка	44,48	95,86	5,42	4264	241	1765	0,18	8
		м2		34,42	1,99	1531	88	109	0,01	--
15	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	44,48	170,10	55,95	7566	2489	7347	0,69	31
		м2		113,33	20,96	5041	933	123	0,10	5
16	Спрайс"АнисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	182,6	332,59	–	60731	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
17	Спрайс"АнисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	62,04	342,60	–	21255	–	–	–	–

		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс"АвисМедцаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	3,5584	875,07	--	3114	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микростарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	13,344	263,00	--	3509	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Нанесение шумовых полос холодным пластиком						
				Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную						
20	Е0130-83-1	Предварительная разметка	19,8	95,86	5,42	1898	107	786	0,18	4
		м2		34,42	1,99	682	39	109	0,01	--
21	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	19,8	453,56	166,18	8980	3290	6387	1,24	25
		м2		200,02	62,23	3960	1232	123	0,30	6
22	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	237,6	332,59	--	79024	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
23	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	4,356	875,07	--	3812	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микростарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	6,93	263,00	--	1823	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			195976	6127			67
			Тенге			11214	2292			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195976				
	Материалы -		Тенге			5367				
	Всего заработная плата -		Тенге				13506			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173268				
		Накладные расходы -	Тенге			16285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86

		Сметная заработная плата -	Тенге				15949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			224997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				15949			
		РАЗДЕЛ 4.Освещение								
25	**Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006**	**Светильники Street light SKU**								
			2	**914,10**	**468,22**	**1828**	**936**	**574**	**1,06**	**2**
		шт		**205,25**	**97,03**	**411**	**194**	**95**	**0,56**	**1**
26	**Спрайс"TLP" от 20.01.13г**	**Стоимость светильников Street light SKU**	**2**	**32657,26**	**–**	**65315**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
27	**С12021-245 прим3тб4п4-2**	**Стоимоть кронштейна для светильника**	**0,01**	**172800,00**	**–**	**1728**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
28	**Е0115-172-4**	**Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2**	**0,18**	**164,61**	**0,08**	**30**	**–**	**23**	**0,74**	**–**
		м2		**124,20**	**0,02**	**22**	**–**	**105**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**68900**	**936**			**2**
			Тенге			**433**	**194**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
		Накладные расходы -	Тенге			23				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			73668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717			

РАЗДЕЛ 5.Благоустройство

Устройство тротуара

29	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	3,23	447,64	--	1446	--	1634	2,85	9
		м3		447,64	--	1446	--	113	--	--
30	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,23	155,00	--	501	--	566	0,95	3
		м3		155,00	--	501	--	113	--	--
31	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,6525	176,40	--	997	--	199	0,74	4
		т		35,28	--	199	--	100	--	--
32	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	17	410,93	7,63	6986	130	2872	0,80	14
		м		124,98	2,02	2125	34	133	0,01	--
33	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,34	26700,00	--	9078	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	2,55	878,35	84,82	2240	216	129	0,17	--
		м3		24,59	13,42	63	34	133	0,05	--
35	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тки Д Марки II толщиной 3 см	17	378,88	--	6441	--	644	0,17	3
		м2		28,46	--	484	--	133	--	--

36	E0127-55-2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	34	59,27	--	2015	--	207	0,03	1
		м2		4,58	--	156	--	133	--	--
37	C143010-7	**Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-1**	1,6252	5100,00	--	8289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			37992	346			34
			Тенге			4973	69			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37992				
	Материалы -		Тенге			704				
	Всего заработная плата -		Тенге				5041			
	Местные материалы -		Тенге			31171				
	Транспортные расходы -		Тенге			997				
		Накладные расходы -	Тенге			6250				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				937			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				5979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			46896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				5979			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			541116	8064			180
			Тенге			30714	2704			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			525135				
	Материалы -		Тенге			6187				
	Всего заработная плата -		Тенге				19413			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			462981				
	Местные материалы -		Тенге			31615				
	Транспортные расходы -		Тенге			1028				
		Накладные расходы -	Тенге			23652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3548		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32927			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			581714			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						130
		Сметная заработная плата -	Тенге				22960		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14153			
Материалы -			Тенге			251			
Всего заработная плата -			Тенге				13401		
		Накладные расходы -	Тенге			12061			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1809		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1573			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			27786			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						78
		Сметная заработная плата -	Тенге				15210		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			612046			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						211
		Сметная заработная плата -	Тенге				38861		

Всего в тенге:	612 046
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	612 046
Оборудование	0
Итого:	**612 046**
Временные здания и сооружения 2,32%	14 199
Итого:	**626 245**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	17 472
Затраты на выслугу лет, 1%	6 262
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 505
Итого:	**652 485**
Итого 2015г., К=2,557	**1 668 678**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	33 374
Итого:	**1 702 052**
НДС 12%	204 246
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 906 298**

Сдал _____ *Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю*

Принял _____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи- ул.Маметова

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-84-1 т.ч. п-3,5 СНиП8.02-05-2002 п-2,8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**								
			4	82,13	--	329	--	437	0,48	2
		шт		82,13	--	329	--	133	--	--
2	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**								
			0,042	234,30	--	10	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**								
			0,042	125,82	--	5	--	1	0,53	--
		т		25,16	--	1	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			344	--			2
			Тенге			330	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			344				
	Всего заработная плата -		Тенге				330			
	Транспортные расходы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			438				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				395			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
4	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,1	763,31	--	76	--	86	4,73	--
		м3		763,31	--	76	--	113	--	--
5	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную несуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,1	155,00	--	15	--	18	0,95	--
		м3		155,00	--	15	--	113	--	--
6	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,175	176,40	--	31	--	6	0,74	--
		т		35,28	--	6	--	100	--	--
7	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
8	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	--	678	--	774	3,68	4
		шт		582,19	--	582	--	133	0,13	--
9	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	136,88	--	137	--	182	0,79	1
		шт		136,88	--	137	--	133	--	--
10	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	--
11	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	--	62176	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	--	2262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,02	178740,00	--	3575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--