8	E0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	–
		м2		42,95	1,66	86	3	118	0,01	–
9	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	14,4	782,41	9,46	11267	136	1656	0,54	8
		м2		93,93	3,54	1353	51	118	0,02	–
10	E0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	14,4	-389,84	-4,82	-5614	-69	-800	-0,26	-4
		м2		-45,29	-1,82	-652	-26	118	-0,01	–
11	E0109-24-1	Монтаж СИ-5 (2шт)	0,55	15831,83	4625,75	8708	2544	5785	64,98	36
		т		10453,50	1232,64	5749	678	90	4,38	2
12	C12021-116	Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт)	0,55	128740,00	–	70807	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			110508	4234			72
			Тенге			11148	1316			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30994				
	Материалы -		Тенге			7527				
	Всего заработная плата -		Тенге				6036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2138				
	Местные материалы -		Тенге			13451				
	Транспортные расходы -		Тенге			988				
		Накладные расходы -	Тенге			6593				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7025			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79515				
	Материалы -		Тенге			414				
	Всего заработная плата -		Тенге				6427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
		Накладные расходы -	Тенге			5785				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			130259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14320			

РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

13	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–
14	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	–	651	–	736	0,95	4
		м3		155,00	–	651	–	113	–	–
15	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	–	1297	–	259	0,74	5
		т		35,28	–	259	–	100	–	–
16	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
17	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
18	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
20	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
21	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614					
	Материалы -		Тенге			864					
	Всего заработная плата -		Тенге				16088				
		Накладные расходы -	Тенге			14479					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата -	Тенге				1820				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			259248					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217				
		РАЗДЕЛ 3.Тросовые растяжки									
22	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-18м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
23	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	0,99	31,00	–	31	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
24	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2**	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
27	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1230	511			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			391				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			376				
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			426				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457			
		РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля								
28	**Ц0108-148-1**	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	**27**	**30,97**	**2,42**	**836**	**65**	**596**	**0,12**	**3**
		м		**22,66**	**0,58**	**612**	**16**	**95**	**–**	**–**
29	**Ц0108-149-1**	**Прокладка кабеля по тросу**	**18**	**207,12**	**53,25**	**3728**	**958**	**647**	**0,16**	**3**
		м		**25,88**	**11,96**	**466**	**215**	**95**	**0,07**	**1**
30	**С151603-39**	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	**0,028**	**110700,00**	**–**	**3100**	**–**	**–**	**–**	**–**
		1000м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**С151601-341**	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	**0,017**	**52100,00**	**–**	**886**	**–**	**–**	**–**	**–**
		1000м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**8550**	**1024**			**6**
			Тенге			**1077**	**231**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8550				
	Материалы -		Тенге			2463				
	Всего заработная плата -		Тенге				1308			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3985				
		Накладные расходы -	Тенге			1243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				186			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			588				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1495			
		РАЗДЕЛ 5.Установка аппаратуры								

32	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
33	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-1шт								
36	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
37	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
38	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный изкруглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
39	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			

		Накладные расходы -	Тенге			1000					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363					
	Материалы -		Тенге			7					
	Всего заработная плата -		Тенге				229				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127					
		Накладные расходы -	Тенге			257					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15236					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470				
		РАЗДЕЛ 6.Освещение									
42	**Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006**	**Светильники Street light SKU**	**2**	**914,10**	**468,22**	**1828**	**936**	**574**	**1,06**	**2**
		шт		**205,25**	**97,03**	**411**	**194**	**95**	**0,56**	**1**
43	**Спрайс"TLP" от 20.01.13г**	**Стоимость светильников Street light SKU**	**2**	**32657,26**	**–**	**65315**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
44	**С12021-245 прим3т64п4-2**	**Стоимоть кронштейна для светильника**	**0,01**	**172800,00**	**–**	**1728**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
45	**Е0115-172-4**	**Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2**	**0,18**	**164,61**	**0,08**	**30**	**–**	**23**	**0,74**	**–**
		м2		**124,20**	**0,02**	**22**	**–**	**105**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**68900**	**936**			**2**
			Тенге			**433**	**194**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4

	Сметная заработная плата -	Тенге				691			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
Материалы -		Тенге			7				
Всего заработная плата -		Тенге				22			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
	Накладные расходы -	Тенге			23				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121				
	Сметная заработная плата -	Тенге				26			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			73668				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				71			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**426454**	**911**			**216**
		Тенге			**35948**	**219**			**10**
Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			12638				
Материалы -		Тенге			3102				
Всего заработная плата -		Тенге				3354			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4037				
	Накладные расходы -	Тенге			3186				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				478			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			949				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16774				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
	Сметная заработная плата -	Тенге				3832			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304734				
Материалы -		Тенге			8349				
Всего заработная плата -		Тенге				12270			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			248945				
Местные материалы -		Тенге			32091				
Транспортные расходы -		Тенге			2284				
	Накладные расходы -	Тенге			13451				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2018			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19091				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337276				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
	Сметная заработная плата -	Тенге				14288			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98129				
Материалы -		Тенге			1278				
Всего заработная плата -		Тенге				22515			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
	Накладные расходы -	Тенге			20264				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3040			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7104				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			125496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				25555			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			490499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				43675			

Всего в тенге:	490 499
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	479 546
Оборудование	10 953
Итого:	**490 499**
Временные здания и сооружения 2,32%	11 125
Итого:	**501 624**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	13 690
Затраты на выслугу лет, 1%	4 907
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 963
Итого:	**522 184**
Итого 2015г., К=2,557	**1 335 442**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	26 709
Итого:	**1 362 151**
НДС 12%	163 458
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 525 609**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Кунаева-ул.Айтеке би

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-15м**	2	787,85	510,60	1576	1021	739	1,15	2
		шт		274,85	113,85	550	228	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	0,825	31,00	–	26	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт2)**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт2) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2**	0,176	164,61	0,08	29	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,04	2560,00	–	102	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2424	1021			2
			Тенге			572	228			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1678				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			739				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4

		Сметная заработная плата -	Тенге				888				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			746					
	Материалы -		Тенге			7					
	Всего заработная плата -		Тенге				22				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			717					
		Накладные расходы -	Тенге			23					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			815					
		Сметная заработная плата -	Тенге				25				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3376					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				913				
		РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)									
7	Е0115-172-4	**Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2**	0,36	-164,61	-0,08	-59	--	-47	-0,74	--	
			м2	-124,20	-0,02	-45	--	105	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-59	--			--	
			Тенге			-45	--			--	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-59					
	Материалы -		Тенге			-15					
	Всего заработная плата -		Тенге				-45				
		Накладные расходы -	Тенге			-47					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-6					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-113					
		Сметная заработная плата -	Тенге				-52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-113					
		Сметная заработная плата -	Тенге				-52				
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры									
8	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	2	567,85	120,75	1136	242	599	2,30	5	
			шт	292,10	23,34	584	47	95	0,14	--	
9	Спрайс	**Стоимость щита управления ЩУ**	2	10952,92	--	21906	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
10	С12021-245 прим3тб4п4-2	**Стоимость крепления щита управления**	0,004	172800,00	--	691	--	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	--	
11	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (4шт), количество окрасок 2**	0,36	164,61	0,08	59	--	47	0,74	--	
			м2	124,20	0,02	45	--	105	--	--	
		Контур заземления конструктивов-2шт									

12	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	–	330	–	373	4,73	2
		м3		763,31	–	330	–	113	–	–
13	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	–	83	–	94	1,39	1
		м3		192,26	–	83	–	113	–	–
14	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	–
15	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
17	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27475	502			16
			Тенге			2488	74			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2843				
	Материалы -		Тенге			310				
	Всего заработная плата -		Тенге				2105			
		Накладные расходы -	Тенге			1999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2405			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2726				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				458			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2254				
		Накладные расходы -	Тенге			513				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3434					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
	Сметная заработная плата -	Тенге				535				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			30473					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								18
	Сметная заработная плата -	Тенге				2939				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			29840	1523				18
		Тенге			3015	302				2
Стоимость оборудования -		Тенге			21906					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21906					
Стоимость монтажных работ -		Тенге			4521					
Материалы -		Тенге			315					
Всего заработная плата -		Тенге				2882				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102					
	Накладные расходы -	Тенге			2738					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				411				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7694					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								19
	Сметная заработная плата –	Тенге				3293				
Стоимость общестроительных работ –		Тенге			3413					
Материалы -		Тенге			7					
Всего заработная плата -		Тенге				435				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2971					
	Накладные расходы -	Тенге			489					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			234					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4136					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
	Сметная заработная плата -	Тенге				508				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33737					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								22
	Сметная заработная плата -	Тенге				3801				

Всего в тенге:	33 737
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	11 831
Оборудование	21 906
Итого:	**33 737**
Временные здания и сооружения 2,32%	274
Итого:	**34 011**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	338
Затраты на выслугу лет, 1%	121
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	48
Итого:	**34 519**

Итого 2015г., К=2,557	**88 279**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 766
Итого:	**90 044**
НДС 12%	10 805
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**100 850**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Достык-ул.Ньютона

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-3м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	0,165	31,00	–	5	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2**	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1204	511			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365					
	Материалы -		Тенге			4					
	Всего заработная плата -		Тенге				11				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			351					
		Накладные расходы -	Тенге			11					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399					
		Сметная заработная плата -	Тенге				13				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1680					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457				
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля									
7	**Ц0108-148-1**	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	**26**	**30,97**	**2,42**	**805**	**63**	**574**	**0,12**	**3**
		м		**22,66**	**0,58**	**589**	**15**	**95**	**--**	**--**
8	**Ц0108-149-1**	**Прокладка кабеля по тросу**	**3**	**207,12**	**53,25**	**621**	**160**	**108**	**0,16**	**--**
		м		**25,88**	**11,96**	**78**	**36**	**95**	**0,07**	**--**
9	**С151603-39**	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	**0,012**	**110700,00**	**--**	**1328**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**С151601-341**	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	**0,017**	**52100,00**	**--**	**886**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3641**	**223**			**3**
			Тенге			**667**	**51**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3641				
	Материалы -		Тенге			537				
	Всего заработная плата -		Тенге				717			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2214				
		Накладные расходы -	Тенге			682				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры								
11	**Ц0108-573-4**	**Установка щита /пульт/ управления**	**1**	**567,85**	**120,75**	**568**	**121**	**300**	**2,30**	**2**
		шт		**292,10**	**23,34**	**292**	**23**	**95**	**0,14**	**--**
12	**Спрайс**	**Стоимость щита управления ЩУ**	**1**	**10952,92**	**--**	**10953**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

13	С12021-245 прим3т64н4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						
15	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
18	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в ПЗР -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				

	Всего заработная плата -		Тенге				229				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127					
		Накладные расходы -	Тенге			257					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15236					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470				

РАЗДЕЛ 4.Благоустройство

Устройство тротуара

21	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную**	1,9	447,64	–	851	–	961	2,85	5
22	E0101-174-3	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и**	1,9	155,00	–	294	–	333	0,95	2
		м3		155,00	–	294	–	113	–	–
23	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	3,325	176,40	–	587	–	117	0,74	2
		т		35,28	–	117	–	100	–	–
24	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	10	410,93	7,63	4109	76	1689	0,80	8
		м		124,98	2,02	1250	20	133	0,01	–
25	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	0,2	26700,00	–	5340	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
26	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толш.15см**	1,5	878,35	84,82	1318	127	76	0,17	–
		м3		24,59	13,42	37	20	133	0,05	–
27	E0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см**	10	378,88	–	3789	–	379	0,17	2
		м2		28,46	–	285	–	133	–	–

28	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	20	59,27	–	1185	–	122	0,03	1
		м2		4,58	–	92	–	133	–	–
29	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I	0,956	5100,00	–	4876	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров	2,25	139,07	57,33	313	129	298	0,53	1
		м2		79,44	20,24	179	46	133	0,10	–
31	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог-2шт (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	2,25	2630,00	–	5916	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			28579	332			1
			Тенге			3104	86			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28579				
	Материалы –		Тенге			415				
	Всего заработная плата -		Тенге				3190			
	Местные материалы -		Тенге			24258				
	Транспортные расходы -		Тенге			587				
		Накладные расходы -	Тенге			3975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				596			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				3786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				3786			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			47161	1317			34
			Тенге			5301	287			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5901				
	Материалы -		Тенге			695				
	Всего заработная плата -		Тенге				2159			
	Стоимость материалов и конструкций –		Тенге			2265				
		Накладные расходы -	Тенге			2051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			477				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13

		Сметная заработная плата -	Тенге				2466			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30307				
	Материалы -		Тенге			425				
	Всего заработная плата -		Тенге				3429			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1478				
	Местные материалы -		Тенге			24258				
	Транспортные расходы -		Тенге			587				
		Накладные расходы -	Тенге			4243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				636			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4066			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			56005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6532			

Всего в тенге:	56 005
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	45 052
Оборудование	10 953
Итого:	**56 005**
Временные здания и сооружения 2,32%	1 045
Итого:	**57 050**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 286
Затраты на выслугу лет, 1%	461
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	184
Итого:	**58 982**
Итого 2015г., К=2,557	**150 841**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3 017
Итого:	**153 858**
НДС 12%	18 463
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**172 321**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Горная-каток "Медео"

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	5	562,42	117,68	2812	588	2474	2,21	11
		шт		349,31	22,71	1747	114	133	0,09	–
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	5	82,13	–	411	–	546	0,48	2
		шт		82,13	–	411	–	133	–	–
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,17	234,30	–	40	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,17	125,82	–	21	–	4	0,53	–
		т		25,16	–	4	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3284	588			14
			Тенге			2161	114			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3284				
	Материалы -		Тенге			477				
	Всего заработная плата -		Тенге				225			
	Транспортные расходы -		Тенге			21				
		Накладные расходы -	Тенге			3024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44			
		Непормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			379				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2729			
РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков										
5	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0.5	763,31	–	382	–	431	4,73	2
		м3		763,31	–	382	–	113	–	–
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0.5	155,00	–	77	–	88	0,95	–
		м3		155,00	–	77	–	113	–	–
7	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,875	176,40	–	154	–	31	0,74	1
		т		35,28	–	31	–	100	–	–
8	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,5	4869,45	75,91	2435	38	133	1,55	1
		м3		225,11	28,67	113	14	105	0,14	–
9	Е0127-83-1	Установки дорожных знаков на металлических стойках	5	677,61	–	3388	–	3872	3,68	18
		шт		582,19	–	2911	–	133	0,13	1
10	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	5	136,88	–	684	–	910	0,79	4
		шт		136,88	–	684	–	133	–	–
11	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-5шт,5.16.2-5шт)	8,1	12793,47	–	103627	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
12	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек С3-1-2 (5шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,095	119040,00	–	11309	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМ3-4/4-2(5шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,025	178740,00	–	4469	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			126525	38			27
			Тенге			4198	14			1

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126525				
		Материалы -	Тенге			542				
		Всего заработная плата -	Тенге				4212			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119404				
		Местные материалы -	Тенге			2219				
		Транспортные расходы -	Тенге			154				
		Накладные расходы -	Тенге			5465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7919				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			139909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			139909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5032			

РАЗДЕЛ 3.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)

14	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	2,1	763,31	–	1603	–	1811	4,73	10
		м3		763,31	–	1603	–	113	–	–
15	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	2,1	155,00	–	325	–	368	0,95	2
		м3		155,00	–	325	–	113	–	–
16	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I**	3,675	176,40	–	648	–	130	0,74	3
		т		35,28	–	130	–	100	–	–
17	Е0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	2,1	4869,45	75,91	10226	159	560	1,55	3
		м3		225,11	28,67	473	60	105	0,14	–
18	Е0109-61-12	**Установка металлических стоек СИ-3 под панно**	0,11462	23577,36	6309,63	2702	723	1465	74,98	9
		т		14024,25	176,73	1607	20	90	0,76	–
19	С12021-117	**Стоимоть дор стойки СИ-3**	0,11462	113100,00	–	12964	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0115-172-4	**Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2**	3,18	164,61	0,08	523	–	415	0,74	2
		м2		124,20	0,02	395	–	105	–	–
21	Е0109-45-3	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	–

22	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	5,9536	12793,47	–	76167	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**111764**	**1080**			**63**
			Тенге			**10880**	**150**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102457				
	Материалы -		Тенге			402				
	Всего заработная плата -		Тенге				2986			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89131				
	Местные материалы -		Тенге			9320				
	Транспортные расходы -		Тенге			648				
		Накладные расходы -	Тенге			3283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3479			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9307				
	Материалы -		Тенге			432				
	Всего заработная плата -		Тенге				8044			
		Накладные расходы -	Тенге			7240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			993				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				9130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			129624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12609			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**241573**	**1707**			**103**
			Тенге			**17240**	**278**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232266				
	Всего заработная плата -		Тенге				9473			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			208535				
	Местные материалы -		Тенге			11539				
	Транспортные расходы -		Тенге			824				
		Накладные расходы -	Тенге			11772				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1766			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				11239			

Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9307					
Материалы -		Тенге			432					
Всего заработная плата -		Тенге				8044				
	Накладные расходы -	Тенге			7240					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1086				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			993					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17540					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								47
	Сметная заработная плата -	Тенге				9130				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			276220					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								114
	Сметная заработная плата -	Тенге				20369				

Всего в тенге:	276 220
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	276 220
Оборудование	0
Итого:	**276 220**
Временные здания и сооружения 2,32%	6 408
Итого:	**282 628**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 885
Затраты на выслугу лет, 1%	2 826
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 131
Итого:	**294 470**
Итого 2015г., К=2,557	**753 084**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	15 062
Итого:	**768 146**
НДС 12%	92 178
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**860 324**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Горная-санаторий "Балхаш"

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**								
		шт	1	562,42	117,68	562	118	495	2,21	2
				349,31	22,71	349	23	133	0,09	–
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**								
		шт	4	82,13	–	329	–	437	0,48	2
				82,13	–	329	–	133	–	–
3	**Е0109-61-12 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж металлической стойки СИ-3-2шт**								
		т	0,11462	13554,67	4416,74	1554	506	881	44,99	5
				8414,55	123,71	964	14	90	0,53	–
4	**Е0109-45-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м-2шт**								
		м2	5,9536	670,08	23,22	3989	138	3471	3,44	20
				639,63	8,17	3808	49	90	0,03	–
5	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**								
		т	0,26662	234,30	–	62	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

6	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1		0,26662	125,82	--	34	--	7	0,53	--
			т		25,16	--	7	--	100	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6530	762			30
			Тенге				5457	86			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				987				
		Материалы -	Тенге				95				
		Всего заработная плата -	Тенге					707			
		Транспортные расходы -	Тенге				34				
		Накладные расходы -	Тенге				938				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					141			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				116				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата -	Тенге					848			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5543				
		Материалы -	Тенге				126				
		Всего заработная плата -	Тенге					4835			
		Накладные расходы -	Тенге				4352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				594				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата -	Тенге					5488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата -	Тенге					6336			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков									
7	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы		0,1	763,31	--	76	--	86	4,73	--
			м3		763,31	--	76	--	113	--	--
8	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3		0,1	155,00	--	15	--	18	0,95	--
			м3		155,00	--	15	--	113	--	--
9	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км		0,175	176,40	--	31	--	6	0,74	--
			т		35,28	--	6	--	100	--	--
10	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки		0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--
			м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--

11	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	–	678	–	774	3,68	4
		шт		582,19	–	582	–	133	0,13	–
12	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	136,88	–	137	–	182	0,79	1
		шт		136,88	–	137	–	133	–	–
13	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,042	23577,36	6309,63	990	265	537	74,98	3
		т		14024,25	176,73	589	7	90	0,76	–
14	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-4шт,5.16.2-4шт)	6,48	12793,47	–	82902	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
15	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака прямоугольного тип-высокоин.(5.12-1шт)	1	5001,79	–	5002	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек С3-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	–	2262	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМ3-7б-2(1шт),КМ3-4/4-2(2шт),КМ3-4/4-СИ-5(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,034	178740,00	–	6077	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,012	178740,00	–	2145	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			100802	273			8
			Тенге			1429	10			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99811				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98387				
	Местные материалы -		Тенге			444				
	Транспортные расходы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006			

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			990					
	Материалы -		Тенге			136					
	Всего заработная плата -		Тенге				596				
		Накладные расходы -	Тенге			537					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1619					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			108577					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1683				
		РАЗДЕЛ 3.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)									
19	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–
20	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	–	651	–	736	0,95	4
		м3		155,00	–	651	–	113	–	–
21	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	–	1297	–	259	0,74	5
		т		35,28	–	259	–	100	–	–
22	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
23	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
24	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
26	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
27	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–

		м2		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**223528**	**2161**			**126**
		Тенге				**21760**	**500**			**1**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**204914**				
Материалы -		Тенге				**804**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**178261**				
Местные материалы -		Тенге				**18640**				
Транспортные расходы -		Тенге				**1297**				
	Накладные расходы -	Тенге				**6566**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**3**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					**985**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**12689**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**224169**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**44**
	Сметная заработная плата -	Тенге					**6957**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**18614**				
Материалы -		Тенге				**864**				
Всего заработная плата -		Тенге					**16088**			
	Накладные расходы -	Тенге				**14479**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**7**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					**2172**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**1986**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**35079**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**93**
	Сметная заработная плата -	Тенге					**18260**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**259248**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**138**
	Сметная заработная плата -	Тенге					**25217**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				**330860**	**3195**			**164**
		Тенге				**28646**	**396**			**2**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**305712**				
Материалы -		Тенге				**1008**				
Всего заработная плата -		Тенге					**7522**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**276649**				
Местные материалы -		Тенге				**19083**				
Транспортные расходы -		Тенге				**1361**				
	Накладные расходы -	Тенге				**8598**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**4**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					**1290**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**18859**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**333168**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**55**
	Сметная заработная плата -	Тенге					**8812**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**25148**				
Материалы -		Тенге				**1127**				
Всего заработная плата -		Тенге					**21520**			
	Накладные расходы -	Тенге				**19368**				

		Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				2905			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2671				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				24425			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			380355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				33237			

Всего в тенге:	380 355
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	380 355
Оборудование	0
Итого:	**380 355**
Временные здания и сооружения 2,32%	8 824
Итого:	**389 179**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 858
Затраты на выслугу лет, 1%	3 892
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 557
Итого:	**405 486**
Итого 2015г., К=2,557	**1 036 997**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	20 740
Итого:	**1 057 737**
НДС 12%	126 928
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 184 666**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Розыбакиева-ул.Журавлева

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-5м	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	0,275	31,00	–	9	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
6	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1208	511			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы –		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в П.Р. –	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				444				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			369					
	Материалы -		Тенге			4					
	Всего заработная плата -		Тенге				11				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			354					
		Накладные расходы -	Тенге			11					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			403					
		Сметная заработная плата -	Тенге				13				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1684					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457				
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля									
7	**Ц0108-148-1**	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	**26**	**30,97**	**2,42**	**805**	**63**	**574**	**0,12**	**3**
		м		**22,66**	**0,58**	**589**	**15**	**95**	**–**	**–**
8	**Ц0108-149-1**	**Прокладка кабеля по тросу**	**5**	**207,12**	**53,25**	**1036**	**266**	**180**	**0,16**	**1**
		м		**25,88**	**11,96**	**129**	**60**	**95**	**0,07**	**–**
9	**С151603-39**	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	**0,014**	**110700,00**	**–**	**1550**	**–**	**–**	**–**	**–**
		1000м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
10	**С151601-341**	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	**0,017**	**52100,00**	**–**	**886**	**–**	**–**	**–**	**–**
		1000м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4276**	**329**			**4**
			Тенге			**718**	**75**			**–**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4276				
	Материалы -		Тенге			793				
	Всего заработная плата -		Тенге				793			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2436				
		Накладные расходы -	Тенге			753				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				906			
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры								
11	**Ц0108-573-4**	**Установка щита /пульт/ управления**	**1**	**567,85**	**120,75**	**568**	**121**	**300**	**2,30**	**2**
		шт		**292,10**	**23,34**	**292**	**23**	**95**	**0,14**	**–**

12	Сирайс	Стоимость щита управления ЩУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-1шт								
15	Е0101-165-3	Копание мм без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
18	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				102			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2566				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							7
	Сметная заработная плата -		Тенге				1202			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1363				
Материалы -			Тенге			7				
Всего заработная плата -			Тенге				229			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1127				
	Накладные расходы -		Тенге			257				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				39			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			97				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1717				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -		Тенге				267			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			15236				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							9
	Сметная заработная плата -		Тенге				1470			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**19221**	**1091**			**13**
			Тенге			**2248**	**226**			**1**
Стоимость оборудования -			Тенге			10953				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			6537				
Материалы -			Тенге			951				
Всего заработная плата -			Тенге				2234			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2487				
	Накладные расходы -		Тенге			2123				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				318			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			520				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			9179				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							14
	Сметная заработная плата -		Тенге				2553			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1732				
Материалы -			Тенге			11				
Всего заработная плата -			Тенге				240			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1481				
	Накладные расходы -		Тенге			268				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				40			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			120				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2120				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -		Тенге				280			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			22252				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16
	Сметная заработная плата -		Тенге				2833			

Всего в тенге: 22 252

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 11 299

Оборудование 10 953

Итого:	**22 252**
Временные здания и сооружения 2,32%	262
Итого:	**22 514**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	323
Затраты на выслугу лет, 1%	116
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	46
Итого:	**22 999**
Итого 2015г., К=2,557	**58 817**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 176
Итого:	**59 993**
НДС 12%	7 199
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**67 192**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЗУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Розыбакиева-ул.Кабанбай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	П0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-9м	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	0,495	31,00	–	15	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
6	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1214	511			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				444				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			375					
	Материалы -		Тенге			4					
	Всего заработная плата -		Тенге				11				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			361					
		Накладные расходы -	Тенге			11					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			410					
		Сметная заработная плата -	Тенге				13				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1691					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457				
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство									
7	**Е0127-57-1**	**Устройство бетонных плитных тротуаров**	2,25	139,07	57,33	313	129	298	0,53	1
		м2		79,44	20,24	179	46	133	0,10	–
8	**С143019-203**	**Плиты для покрытия автомобильных дорог-2шт (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т**	2,25	2630,00	–	5918	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			6230	129			1
			Тенге			179	46			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6230				
	Всего заработная плата -		Тенге				224			
	Местные материалы -		Тенге			5922				
		Накладные расходы -	Тенге			298				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				269			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7445	640			2
			Тенге			465	159			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6606				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				235			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			361				
	Местные материалы -		Тенге			5922				
		Накладные расходы -	Тенге			310				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				282			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				726			

Всего в тенге:	8 611
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	8 611
Оборудование	0
Итого:	**8 611**
Временные здания и сооружения 2,32%	200
Итого:	**8 811**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	246
Затраты на выслугу лет, 1%	88
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	35
Итого:	**9 180**
Итого 2015г., К=2,557	**23 477**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	470
Итого:	**23 947**
НДС 12%	2 874
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**26 820**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Берегового-ул.Кочуйманова

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-3м	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	0,165	31,00	–	5	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
6	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1204	511			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				444				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365					
	Материалы -		Тенге			4					
	Всего заработная плата -		Тенге				11				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			351					
		Накладные расходы -	Тенге			11					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399					
		Сметная заработная плата -	Тенге				13				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1680					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457				
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля									
7	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	26	30,97	2,42	805	63	574	0,12	3
		м		22,66	0,58	589	15	95	–	–
8	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	3	207,12	53,25	621	160	108	0,16	–
		м		25,88	11,96	78	36	95	0,07	–
9	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,012	110700,00	–	1328	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
10	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,017	52100,00	–	886	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3641	223			3
			Тенге			667	51			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3641				
	Материалы -		Тенге			537				
	Всего заработная плата -		Тенге				717			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2214				
		Накладные расходы -	Тенге			682				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры								
11	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–

12	Спрайс	Стоимость щита управления ШУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						
15	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
18	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1202				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363					
Материалы -		Тенге			7					
Всего заработная плата -		Тенге				229				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127					
	Накладные расходы -	Тенге			257					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата -	Тенге				267				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15236					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата -	Тенге				1470				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18582**	**984**				**13**
		Тенге			**2197**	**202**				**1**
Стоимость оборудования -		Тенге			10953					
Стоимость монтажных работ -		Тенге			5901					
Материалы -		Тенге			695					
Всего заработная плата -		Тенге				2159				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2265					
	Накладные расходы -	Тенге			2051					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				308				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			477					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8429					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								13
	Сметная заработная плата -	Тенге				2466				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1728					
Материалы -		Тенге			11					
Всего заработная плата -		Тенге				240				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1478					
	Накладные расходы -	Тенге			268					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2116					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата -	Тенге				280				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21498					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15
	Сметная заработная плата -	Тенге				2746				

Всего в тенге:	21 498
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	10 545
Оборудование	10 953

Итого:	**21 498**
Временные здания и сооружения 2,32%	245
Итого:	**21 743**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	301
Затраты на выслугу лет, 1%	108
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	43
Итого:	**22 195**
Итого 2015г., К=2,557	**56 761**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 135
Итого:	**57 896**
НДС 12%	6 948
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	***64 844***

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Горная-Автостоянка (канатная дорога)

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т ч ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	2	562,42	117,68	1125	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	–
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	2	82,13	–	164	–	218	0,48	1
		шт		82,13	–	164	–	133	–	–
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,068	234,30	–	16	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,068	125,82	–	9	–	2	0,53	–
		т		25,16	–	2	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1314**	**235**			**5**
			Тенге			**865**	**45**			**–**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1314				
	Материалы -		Тенге			191				
	Всего заработная плата -		Тенге				910			
	Транспортные расходы -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			1210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2675					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091				
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков									
5	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,1	763,31	–	76	–	86	4,73	–
		м3		763,31	–	76	–	113	–	–
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,1	155,00	–	15	–	18	0,95	–
		м3		155,00	–	15	–	113	–	–
7	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,175	176,40	–	31	–	6	0,74	–
		т		35,28	–	6	–	100	–	–
8	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	–
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	–
9	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	–	678	–	774	3,68	4
		шт		582,19	–	582	–	133	0,13	–
10	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	136,88	–	137	–	182	0,79	1
		шт		136,88	–	137	–	133	–	–
11	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,021	23577,36	6309,63	495	133	268	74,98	2
		т		14024,25	176,73	295	4	90	0,76	–
12	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	–	62176	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	–	2262	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,02	178740,00	–	3575	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,006	178740,00	–	1072	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				71005	140			7
			Тенге				1134	7			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				70509				
		Материалы -	Тенге				108				
		Всего заработная плата -	Тенге					842			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				69085				
		Местные материалы -	Тенге				444				
		Транспортные расходы -	Тенге				31				
		Накладные расходы -	Тенге				1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4296				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				75899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата -	Тенге					1006			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				495				
		Материалы -	Тенге				68				
		Всего заработная плата -	Тенге					298			
		Накладные расходы -	Тенге				268				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					40			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				46				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге					338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				76708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге					1345			
		РАЗДЕЛ 3.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)									
16	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–
17	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,2	155,00	–	651	–	736	0,95	4
		м3		155,00	–	651	–	113	–	–
18	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	7,35	176,40	–	1297	–	259	0,74	5
		т		35,28	–	259	–	100	–	–
19	Е0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
20	Е0109-61-12	**Установка металлических стоек СИ-3 под панно**	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–

21	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
23	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
24	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			295846	2536			138
			Тенге			23759	352			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276737				
	Материалы -		Тенге			1103				
	Всего заработная плата -		Тенге				7725			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			247347				
	Местные материалы -		Тенге			19083				

Транспортные расходы -		Тенге			1336					
	Накладные расходы -	Тенге			8869					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1330				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17136					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			302742					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								57
	Сметная заработная плата -	Тенге				9055				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19109					
Материалы -		Тенге			932					
Всего заработная плата -		Тенге				16386				
	Накладные расходы -	Тенге			14748					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2212				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2031					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35889					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								95
	Сметная заработная плата -	Тенге				18598				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			338631					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								152
	Сметная заработная плата -	Тенге				27653				

Всего в тенге:	338 631
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	338 631
Оборудование	0
Итого:	**338 631**
Временные здания и сооружения 2,32%	7 856
Итого:	**346 487**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 667
Затраты на выслугу лет, 1%	3 465
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 386
Итого:	**361 005**
Итого 2015г., К=2,557	**922 906**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	18 458
Итого:	**941 364**
НДС 12%	112 964
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 054 328**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Форма № 2

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Акан Серы-севернее ул.Майбороды

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-23м**	2	787,85	510,60	1576	1021	739	1,15	2
		шт		274,85	113,85	550	228	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	1,265	31,00	–	39	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт2)**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2**	0,133	164,61	0,08	22	–	17	0,74	–
		м2		124,20	0,02	17	–	105	–	–
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,04	2560,00	–	102	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2430	1021			2
			Тенге			566	228			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1678				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			739				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4

		Сметная заработная плата -	Тенге				888				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			752					
	Материалы -		Тенге			5					
	Всего заработная плата -		Тенге				17				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			730					
		Накладные расходы -	Тенге			17					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3				
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			816					
		Сметная заработная плата -	Тенге				19				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3377					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				907				
		РАЗДЕЛ 2.Установка аппаратуры									
7	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	2	567,85	120,75	1136	242	599	2,30	5
		шт		292,10	23,34	584	47	95	0,14	–
8	Спрайс	**Стоимость щита управления ЩУ**	2	10952,92	–	21906	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	С12021-245 прим3т64н4-2	**Стоимоть крепления щита управления**	0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (4шт), количество окрасок 2**	0,36	164,61	0,08	59	–	47	0,74	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-2шт								
11	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	0,432	763,31	–	330	–	373	4,73	2
		м3		763,31	–	330	–	113	–	–
12	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	0,432	192,26	–	83	–	94	1,39	1
		м3		192,26	–	83	–	113	–	–
13	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	–
14	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	Ц0108-472-1	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2

		м		31,63	0,34	380	4	95	--	--
16	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**27475**	**502**			**16**
			Тенге			**2488**	**74**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			21906				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			21906				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2843				
		Материалы -	Тенге			310				
		Всего заработная плата -	Тенге				2105			
		Накладные расходы -	Тенге			1999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2405			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2726				
		Материалы -	Тенге			15				
		Всего заработная плата -	Тенге				458			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2254				
		Накладные расходы -	Тенге			513				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			30473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				2939			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство								
		Устройство тротуара								
17	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	5,32	447,64	--	2381	--	2691	2,85	15
		м3		447,64	--	2381	--	113	--	--
18	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	5,32	155,00	--	825	--	932	0,95	5
		м3		155,00	--	825	--	113	--	--

19	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	9,31	176,40	--	1642	--	328	0,74	7
		т		35,28	--	328	--	100	--	--
20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	28	410,93	7,63	11506	214	4730	0,80	22
		м		124,98	2,02	3499	57	133	0,01	--
21	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,56	26700,00	--	14952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	4,2	878,35	84,82	3689	356	212	0,17	1
		м3		24,59	13,42	103	56	133	0,05	--
23	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	28	378,88	--	10609	--	1060	0,17	5
		м2		28,46	--	797	--	133	--	--
24	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	56	59,27	--	3319	--	341	0,03	1
		м2		4,58	--	256	--	133	--	--
25	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I	2,6768	5100,00	--	13652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров	4,5	139,07	57,33	626	258	597	0,53	2
		м2		79,44	20,24	357	91	133	0,10	--
27	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные-4шт, под автомобильную нагрузку 10 т	4,5	2630,00	--	11835	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**75036**	**828**			**59**
		Тенге			**8548**	**204**			**1**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75036				
Материалы -		Тенге			1161				
Всего заработная плата -		Тенге				8752			
Местные материалы -		Тенге			63185				
Транспортные расходы -		Тенге			1642				
	Накладные расходы -	Тенге			10891				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1634			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5156				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91082				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
	Сметная заработная плата -	Тенге				10386			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			91082				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
	Сметная заработная плата -	Тенге				10386			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**104941**	**2351**			**77**
		Тенге			**11603**	**506**			**3**
Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			4521				
Материалы -		Тенге			315				
Всего заработная плата -		Тенге				2882			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102				
	Накладные расходы -	Тенге			2738				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				411			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			436				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7694				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
	Сметная заработная плата -	Тенге				3293			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78514				
Материалы -		Тенге			1181				
Всего заработная плата -		Тенге				9226			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2985				
Местные материалы -		Тенге			63185				
Транспортные расходы -		Тенге			1642				
	Накладные расходы -	Тенге			11421				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1713			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5396				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95332				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
	Сметная заработная плата -	Тенге				10939			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			124932				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87

Сметная заработная плата -	Тенге	14232

Всего в тенге:	124 932
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	103 026
Оборудование	21 906
Итого:	**124 932**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 390
Итого:	**127 322**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 941
Затраты на выслугу лет, 1%	1 054
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	422
Итого:	**131 739**
Итого 2015г., К=2,557	**336 912**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	6 738
Итого:	**343 650**
НДС 12%	41 238
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**384 889**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи-севернее ул.Байзак батыра

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,1	763,31	--	76	--	86	4,73	--
		м3		763,31	--	76	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,1	155,00	--	15	--	18	0,95	--
		м3		155,00	--	15	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,175	176,40	--	31	--	6	0,74	--
		т		35,28	--	6	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	--	678	--	774	3,68	4
		шт		582,19	--	582	--	133	0,13	--
6	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	136,88	--	137	--	182	0,79	1
		шт		136,88	--	137	--	133	--	--
7	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0.02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	--
8	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	--	62176	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

9	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	–	2262	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,02	178740,00	–	3575	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70802	134			7
			Тенге			1120	6			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70331				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68907				
	Местные материалы -		Тенге			444				
	Транспортные расходы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				284			
		Накладные расходы -	Тенге			256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1329			
		РАЗДЕЛ 2.Тросовые растяжки								
12	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-8м	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
13	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	0,44	31,00	–	14	–	–	–	–

		кг		--	--	--	--	--	--	--	
14	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
15	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)	0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
16	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2	0,133	164,61	0,08	22	--	17	0,74	--	
		м2		124,20	0,02	17	--	105	--	--	
17	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	--	51	--	--	--	--	
		100шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1393	511				1
			Тенге			291	114				1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839					
	Материалы -		Тенге			2					
	Всего заработная плата -		Тенге				389				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51					
		Накладные расходы -	Тенге			369					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			554					
	Материалы -		Тенге			5					
	Всего заработная плата -		Тенге				17				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			532					
		Накладные расходы -	Тенге			17					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			606					
		Сметная заработная плата -	Тенге				19				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1886					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				463				
		РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки									
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
18	Е0130-83-1	Предварительная разметка	13,44	95,86	5,42	1288	73	533	0,18	2	
		м2		34,42	1,99	463	27	109	0,01	--	
19	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	13,44	170,10	55,95	2286	752	2220	0,69	9	
		м2		113,33	20,96	1523	282	123	0,10	1	
20	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	42,9	332,59	--	14268	--	--	--	--	

		кг		--	--	--	--	--	--	--	
21	Спрайс"АвиаМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	5,17	342,60	--	1771	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
22	Спрайс"АвиаМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	1,0752	875,07	--	941	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
23	СП011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	4,032	263,00	--	1060	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**21615**	**825**				**12**
			Тенге			**1986**	**309**				**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21615					
	Материалы -		Тенге			764					
	Всего заработная плата -		Тенге				2294				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18041					
		Накладные расходы -	Тенге			2753					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				413				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1462					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25831					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2707				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25831					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2707				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**93810**	**1469**				**20**
			Тенге			**3397**	**429**				**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839					
	Материалы -		Тенге			2					
	Всего заработная плата -		Тенге				389				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51					
		Накладные расходы -	Тенге			369					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92500					
	Материалы -		Тенге			878					
	Всего заработная плата -		Тенге				3153				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87479					
	Местные материалы -		Тенге			444					

Транспортные расходы -		Тенге			31				
	Накладные расходы -	Тенге			3864				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				580			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5782				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102145				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
	Сметная заработная плата -	Тенге				3733			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
Материалы -		Тенге			65				
Всего заработная плата -		Тенге				284			
	Накладные расходы -	Тенге			256				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				322			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			104197				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата -	Тенге				4499			

Всего в тенге:	104 197
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	104 197
Оборудование	0
Итого:	**104 197**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 417
Итого:	**106 614**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 975
Затраты на выслугу лет, 1%	1 066
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	426
Итого:	**111 082**
Итого 2015г., К=2,557	**284 082**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5 682
Итого:	**289 764**
НДС 12%	34 772
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**324 535**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи- ул.Свердлова

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-15м	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	0,825	31,00	–	26	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2	0,133	164,61	0,08	22	–	17	0,74	–
		м2		124,20	0,02	17	–	105	–	–
6	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1405	511			1
			Тенге			291	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				444				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			566					
	Материалы -		Тенге			5					
	Всего заработная плата -		Тенге				17				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			544					
		Накладные расходы -	Тенге			17					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			618					
		Сметная заработная плата -	Тенге				19				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1899					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				463				
		РАЗДЕЛ 2.Установка аппаратуры									
7	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2	
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–	
8	Спрайс	**Стоимость щита управления ЩУ**	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
9	С12021-245 прим3гб4п4-2	**Стоимоть крепления щита управления**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
10	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2**	0,18	164,61	0,68	30	–	23	0,74	–	
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–	
				Контур заземления конструктивов-1шт							
11	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1	
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–	
12	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–	
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–	
13	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3	
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–	
14	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
15	Ц0108-472-1	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1	

		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--
16	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	--	170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**13737**	**251**			**8**
			Тенге			**1244**	**37**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**10953**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**10953**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1421**				
		Материалы -	Тенге			**155**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1052**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1000**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**150**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**145**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2566**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1202**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1363**				
		Материалы -	Тенге			**7**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**29**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1127**				
		Накладные расходы -	Тенге			**257**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**39**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**97**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1717**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**267**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**15236**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1470**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15142**	**762**			**9**
			Тенге			**1536**	**151**			**1**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**10953**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**10953**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2260**				
		Материалы -	Тенге			**157**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1441**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**51**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1369**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**205**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**218**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**3847**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1646**			

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1929					
Материалы -		Тенге			13					
Всего заработная плата -		Тенге				245				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1671					
	Накладные расходы -	Тенге			274					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2335					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата -	Тенге				286				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17135					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								11
	Сметная заработная плата -	Тенге				1933				

Всего в тенге:	17 135
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	6 182
Оборудование	10 953
Итого:	**17 135**
Временные здания и сооружения 2,32%	143
Итого:	**17 278**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	176
Затраты на выслугу лет, 1%	63
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	25
Итого:	**17 543**
Итого 2015г., К=2,557	**44 866**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	897
Итого:	**45 763**
НДС 12%	5 492
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**51 255**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи- ул.Маметова

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-5м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	0,275	31,00	–	9	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2**	0,133	164,61	0,08	22	–	17	0,74	–
		м2		124,20	0,02	17	–	105	–	–
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1388	511			1
			Тенге			291	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			549				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				17			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			17				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			600				
		Сметная заработная плата -	Тенге				19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				463			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1388**	**511**			**1**
			Тенге			**291**	**114**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			549				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				17			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			17				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			600				
		Сметная заработная плата -	Тенге				19			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				463			

Всего в тенге:	1 881
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 881
Оборудование	0
Итого:	**1 881**
Временные здания и сооружения 2,32%	44
Итого:	**1 925**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	54
Затраты на выслугу лет, 1%	19

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	8
Итого:	**2 005**
Итого 2015г., К=2,557	**5 128**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	103
Итого:	**5 231**
НДС 12%	628
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 859**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жандосова- ул.Центральная

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки										
1	П0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-15м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	0,825	31,00	–	26	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2**	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1225	511			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				444				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386					
	Материалы -		Тенге			4					
	Всего заработная плата -		Тенге				11				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			371					
		Накладные расходы -	Тенге			11					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			421					
		Сметная заработная плата -	Тенге				13				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1702					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457				
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля									
7	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	27	30,97	2,42	836	65	596	0,12	3
		м		22,66	0,58	612	16	95	--	--
8	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	15	207,12	53,25	3107	799	539	0,16	2
		м		25,88	11,96	388	179	95	0,07	1
9	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,025	110700,00	--	2768	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,017	52100,00	--	886	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			7596	864			6
			Тенге			1000	195			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7596				
	Материалы -		Тенге			2079				
	Всего заработная плата -		Тенге				1195			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3653				
		Накладные расходы -	Тенге			1135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н. Р. -	Тенге				170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1365			
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры								
11	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	--

12	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						
15	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
18	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. –	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1202				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363					
Материалы -		Тенге			7					
Всего заработная плата -		Тенге				229				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127					
	Накладные расходы -	Тенге			257					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата -	Тенге				267				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15236					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата -	Тенге				1470				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**22558**	**1625**				**15**
		Тенге			**2530**	**346**				**2**
Стоимость оборудования -		Тенге			10953					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953					
Стоимость монтажных работ -		Тенге			9857					
Материалы -		Тенге			2237					
Всего заработная плата -		Тенге				2636				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3704					
	Накладные расходы -	Тенге			2504					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				376				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			742					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13102					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								17
	Сметная заработная плата -	Тенге				3011				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1749					
Материалы -		Тенге			11					
Всего заработная плата -		Тенге				240				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1498					
	Накладные расходы -	Тенге			268					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2138					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата -	Тенге				280				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26193					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								18
	Сметная заработная плата -	Тенге				3291				

Всего в тенге: 26 193

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 15 240

Оборудование	10 953
Итого:	**26 193**
Временные здания и сооружения 2,32%	354
Итого:	**26 547**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	435
Затраты на выслугу лет, 1%	156
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	62
Итого:	**27 200**
Итого 2015г., К=2,557	**69 562**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 391
Итого:	**70 953**
НДС 12%	8 514
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**79 467**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Красногорская- севернее Военного училища

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-23м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	1,265	31,00	–	39	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2**	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1238	512			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				444				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399					
	Материалы -		Тенге			4					
	Всего заработная плата -		Тенге				11				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			385					
		Накладные расходы -	Тенге			11					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435					
		Сметная заработная плата -	Тенге				13				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1716					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457				
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля									
7	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	27	30,97	2,42	836	65	596	0,12	3
		м		22,66	0,58	612	16	95	--	--
8	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	23	207,12	53,25	4764	1225	827	0,16	4
		м		25,88	11,96	595	275	95	0,07	2
9	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,033	110700,00	--	3653	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,017	52100,00	--	886	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10139	1290			7
			Тенге			1207	291			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10139				
	Материалы -		Тенге			3103				
	Всего заработная плата -		Тенге				1497			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4539				
		Накладные расходы -	Тенге			1423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1711			
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры								
11	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	--
12	Сирайс	**Стоимость щита управления ЩУ**	1	10952,92	--	10953	--	--	--	--

		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						
15	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
18	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				

	Всего заработная плата -		Тенге				229				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127					
		Накладные расходы -	Тенге			257					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15236					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470				
		РАЗДЕЛ 4.Благоустройство									
		Устройство тротуара									
21	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную**	4,75	447,64	–	2126	–	2403	2,85	14
		м3		447,64	–	2126	–	113	–	–
22	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,75	155,00	–	736	–	832	0,95	5
		м3		155,00	–	736	–	113	–	–
23	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	8,3125	176,40	–	1466	–	293	0,74	6
		т		35,28	–	293	–	100	–	–
24	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02 03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	25	410,93	7,63	10273	191	4223	0,80	20
		м		124,98	2,02	3125	51	133	0,01	–
25	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	0,5	26700,00	–	13350	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
26	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см**	3,75	878,35	84,82	3294	318	190	0,17	1

		м3		24,59	13,42	92	50	133	0,05	–
27	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	25	378,88	–	9472	–	946	0,17	4
		м2		28,46	–	712	–	133	–	–
28	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	50	59,27	–	2963	–	304	0,03	1
		м2		4,58	–	229	–	133	–	–
29	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I	2,39	5100,00	–	12189	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			55870	509			50
			Тенге			7313	101			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55870				
	Материалы -		Тенге			1036				
	Всего заработная плата -		Тенге				7414			
	Местные материалы -		Тенге			45840				
	Транспортные расходы -		Тенге			1466				
		Накладные расходы -	Тенге			9191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			3904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				8792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			68965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				8792			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			80985	2500			67
			Тенге			10050	542			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12399				
	Материалы -		Тенге			3261				
	Всего заработная плата -		Тенге				2938			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4590				
		Накладные расходы -	Тенге			2792				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				419			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			911				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16102				
		Нормативная трудоемкость –	чел.-ч							19

		Сметная заработная плата -	Тенге				3357			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57633				
	Материалы -		Тенге			1047				
	Всего заработная плата -		Тенге				7653			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1512				
	Местные материалы -		Тенге			45840				
	Транспортные расходы -		Тенге			1466				
		Накладные расходы -	Тенге			9459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1419			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				9072			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			98173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				12430			

Всего в тенге:	98 173
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	87 220
Оборудование	10 953
Итого:	**98 173**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 024
Итого:	**100 197**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 490
Затраты на выслугу лет, 1%	892
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	357
Итого:	**103 936**
Итого 2015г., К=2,557	**265 807**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5 316
Итого:	**271 124**
НДС 12%	32 535
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**303 658**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Экспорт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Достык-ул.Карасай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций К2-2-6м-2шт										
Монтаж панно										
1	Е0109-45-3	Монтаж панно	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	–
2	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость панно (пленка СВП тип2)1,22х1,22 с дор.знаком 5.16.1-2шт, 5.16.2-2шт	5.9536	9206,01	–	54809	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0109-61-12	Монтаж крепления панно на консоль	0,004	23577,36	6309,63	94	25	51	74,98	–
		т		14024,25	176,73	56	1	90	0,76	–
4	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления ККП-1-2(шт4) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,004	178740,00	–	715	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62223	223			34
			Тенге			6403	70			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55524				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58855				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6699				
	Материалы -		Тенге			73				
	Всего заработная плата -		Тенге				6473			
		Накладные расходы -	Тенге			5826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			751				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13276				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7347			
		РАЗДЕЛ 2.Тросовые растяжки								
5	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-3м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
6	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	0,165	31,00	–	5	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
7	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2**	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
10	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1204**	**511**			**1**
			Тенге			**286**	**114**			**1**
	Стоимость монтажных работ –		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в П.Р. –	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			351				
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1680					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата -	Тенге				457				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			63427	733				36
		Тенге			6689	184				1
Стоимость монтажных работ -		Тенге			839					
Материалы -		Тенге			2					
Всего заработная плата -		Тенге				389				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51					
	Накладные расходы -	Тенге			369					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата -	Тенге				444				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55889					
Материалы -		Тенге			4					
Всего заработная плата -		Тенге				11				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55875					
	Накладные расходы -	Тенге			11					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3354					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59255					
	Сметная заработная плата -	Тенге				13				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6699					
Материалы -		Тенге			73					
Всего заработная плата -		Тенге				6473				
	Накладные расходы -	Тенге			5826					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				874				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			751					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13276					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								38
	Сметная заработная плата -	Тенге				7347				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			73812					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								40
	Сметная заработная плата -	Тенге				7804				

Всего в тенге:	73 812
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	73 812
Оборудование	0
Итого:	**73 812**
Временные здания и сооружения 2,32%	1 712
Итого:	**75 524**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 107
Затраты на выслугу лет, 1%	755

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	302
Итого:	**78 689**
Итого 2015г., К=2,557	**201 241**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	4 025
Итого:	**205 265**
НДС 12%	24 632
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**229 897**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Ауэзова-ул.Мынбаева

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций К2-2-6м-2шт								
		Монтаж панно								
1	Е0109-45-3	Монтаж панно	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	–
2	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость панно (пленка СВП тип2)1,22х1,22 с дор.знаком 5.16.1-2шт, 5.16.2-2шт	5,9536	9206,01	–	54809	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0109-61-12	Монтаж крепления панно на консоль	0,004	23577,36	6309,63	94	25	51	74,98	–
		т		14024,25	176,73	56	1	90	0,76	–
4	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления ККП-1-2(шт4) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,004	178740,00	–	715	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62223	223			34
			Тенге			6403	70			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55524				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58855				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6699				
	Материалы -		Тенге			73				
	Всего заработная плата -		Тенге				6473			
		Накладные расходы -	Тенге			5826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			751				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13276				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7347			
		РАЗДЕЛ 2.Тросовые растяжки								
5	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-37м**	2	787,85	510,60	1576	1021	739	1,15	2
		шт		274,85	113,85	550	228	95	0,66	1
6	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	2,035	31,00	–	63	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
7	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт2)**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт2) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2**	0,176	164,61	0,08	29	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
10	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,04	2560,00	–	102	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2461	1021			2
			Тенге			572	228			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1678				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			739				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				888			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			783				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			754				
		Накладные расходы -	Тенге			23				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			855				
		Сметная заработная плата -	Тенге				25			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3416					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				913				
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля									
11	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	60	30,97	2,42	1858	145	1324	0,12	7
		м		22,66	0,58	1359	35	95	–	–
12	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	37	207,12	53,25	7663	1970	1330	0,16	6
		м		25,88	11,96	957	443	95	0,07	3
13	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,057	110700,00	–	6310	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
14	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,04	52100,00	–	2084	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17916	2115			13
			Тенге			2317	477			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17916				
		Материалы –	Тенге			5090				
		Всего заработная плата -	Тенге				2794			
		Стоимость материалов и конструкций –	Тенге			8394				
		Накладные расходы -	Тенге			2654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			1234				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			21804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3192			
		РАЗДЕЛ 4.Установка аппаратуры								
15	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	2	567,85	120,75	1136	242	599	2,30	5
		шт		292,10	23,34	584	47	95	0,14	–
16	Спрайс	**Стоимость щита управления ПУ**	2	10952,52	–	21906	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	С12021-245 прим3т64н4-2	**Стоимость крепления щита управления**	0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (4шт), количество окрасок 2**	0,36	164,61	0,08	59	–	47	0,74	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–

		Контур заземления конструктивов-2шт								
19	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	–	330	–	373	4,73	2
		м3		763,31	–	330	–	113	–	–
20	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	–	83	–	94	1,39	1
		м3		192,26	–	83	–	113	–	–
21	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный изкруглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	–
22	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 20-22 мм	0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
24	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			27475	502			16
			Тенге			2488	74			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2843				
	Материалы -		Тенге			310				
	Всего заработная плата -		Тенге				2105			
		Накладные расходы -	Тенге			1999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2405			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2726				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				458			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2254				
		Накладные расходы -	Тенге			513				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			30473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				2939			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**110075**	**3861**			**66**
			Тенге			**11780**	**849**			**5**
Стоимость оборудования -			Тенге			21906				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			21906				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			22436				
Материалы -			Тенге			5405				
Всего заработная плата -			Тенге				5676			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8496				
		Накладные расходы -	Тенге			5392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				809			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1670				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			29498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6485			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			59033				
Материалы -			Тенге			22				
Всего заработная плата -			Тенге				479			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			58532				
		Накладные расходы -	Тенге			536				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3574				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			63144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				560			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6699				
Материалы -			Тенге			73				
Всего заработная плата -			Тенге				6473			
		Накладные расходы -	Тенге			5826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			751				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			13276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7347			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			127824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14391			

Всего в тенге: 127 824

в т.ч.

Строительно-монтажные работы	105 918
Оборудование	21 906
Итого:	**127 824**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 457
Итого:	**130 281**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 024
Затраты на выслугу лет, 1%	1 084
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	434
Итого:	**134 822**
Итого 2015г., К=2,557	**344 797**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	6 896
Итого:	**351 693**
НДС 12%	42 203
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**393 896**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Кудников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Ауэзова-севернее ул.Толе би

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций К2-2-6м-2шт								
		Фм-А-2шт								
1	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	6,422	447,64	--	2875	--	3248	2,85	18
		м3		447,64	--	2875	--	113	--	--
2	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	6,422	155,00	--	995	--	1125	0,95	6
		м3		155,00	--	995	--	113	--	--
3	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	11,2385	176,40	--	1982	--	396	0,74	8
		т		35,28	--	396	--	100	--	--
4	E0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,34	1252,57	116,02	426	39	75	0,98	--
		м3		142,31	43,99	48	15	118	0,21	--
5	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**	0,34	4869,45	75,91	1656	26	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	10	105	0,14	--
6	E0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А**	5,4	6628,21	562,61	35792	3038	6091	5,46	29
		м3		861,64	212,54	4653	1148	105	1,04	6
7	C12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0264	53600,00	--	1415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0866	52400,00	–	4538	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,38	251,62	4,39	850	15	178	0,24	1
		м2		42,95	1,66	145	6	118	0,01	–
10	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	22	782,41	9,46	17213	208	2530	0,54	12
		м2		93,93	3,54	2067	78	118	0,02	–
11	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	22	-389,84	-4,82	-8576	-106	-1223	-0,26	-6
		м2		-45,29	-1,82	-996	-40	118	-0,01	–
12	Е0109-24-1	Монтаж консоли К2-2-6м (2шт)	1,746	15831,83	4625,75	27642	8077	18364	64,98	113
		т		10453,50	1232,64	18252	2152	90	4,38	8
13	С12021-116	Стоимость мет консоли К2-2-6м(2шт)	1,746	128740,00	–	224780	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	4	2401,90	532,45	9608	2130	2137	2,30	9
		шт		440,45	121,90	1762	488	95	0,71	3
15	С11011-203	Стоимость троса	2	645,00	–	1290	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
16	С12021-245 прим3	Стоимость талрепа(шт4)	0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С12021-245 прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)	0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт4) и комплекта зажимов планочных(шт4), количество окрасок 2	0,352	164,61	0,08	58	–	46	0,74	–
		м2		124,20	0,02	44	–	105	–	–
		Монтаж панно								
19	Е0109-45-3	Монтаж панно	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	–
20	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость панно (пленка СВП тип2)1,22х1,22 с дор.знаком 5.16.1-2шт, 5.16.2-2шт	5,9536	9206,01	–	54809	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

21	Е0109-61-12	Монтаж крепления панно на консоль	0,004	23577,36	6309,63	94	25	51	74,98	--
		т		14024,25	176,73	56	1	90	0,76	--
22	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления ККП-1-2(шт4) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,004	178740,00	--	715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			386150	13650			227
			Тенге			36720	3926			17
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9608				
	Материалы -		Тенге			5716				
	Всего заработная плата -		Тенге				2249			
		Накладные расходы -	Тенге			2137				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2570			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117421				
	Материалы -		Тенге			12469				
	Всего заработная плата -		Тенге				11519			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64149				
	Местные материалы -		Тенге			25693				
	Транспортные расходы -		Тенге			1982				
		Накладные расходы -	Тенге			12557				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1884			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				13403			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			259121				
	Материалы -		Тенге			1387				
	Всего заработная плата -		Тенге				26877			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224780				
		Накладные расходы -	Тенге			24189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3628			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16999				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			300310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				30506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			450535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата -	Тенге				46479			

РАЗДЕЛ 2.Тросовые растяжки

23	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-35м	3	787,85	510,60	2364	1532	1108	1,15	3
		шт		274,85	113,85	825	342	95	0,66	2
24	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	1,925	31,00	–	60	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
25	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт3)	0,003	172800,00	–	518	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)	0,003	172800,00	–	518	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт3) и комплекта зажимов планочных(шт3), количество окрасок 2	0,264	164,61	0,08	43	–	34	0,74	–
		м2		124,20	0,02	33	–	105	–	–
28	С11041-34	Стоимость изоляторов	,0,06	2560,00	–	154	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3657	1532			4
			Тенге			857	342			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2517				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				1166			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154				
		Накладные расходы -	Тенге			1108				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1332			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1140				
	Материалы -		Тенге			11				
	Всего заработная плата -		Тенге				33			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1096				
		Накладные расходы -	Тенге			34				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1245				
		Сметная заработная плата -	Тенге				38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1370			

РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля

29	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	60	30,97	2,42	1858	145	1324	0,12	7
		м		22,66	0,58	1359	35	95	–	–
30	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	35	207,12	53,25	7249	1864	1258	0,16	6
		м		25,88	11,96	906	419	95	0,07	2
31	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,055	110700,00	–	6089	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
32	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,04	52100,00	–	2084	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17280	2008			13
			Тенге			2265	453			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17280				
	Материалы -		Тенге			4834				
	Всего заработная плата -		Тенге				2718			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8173				
		Накладные расходы -	Тенге			2582				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				387			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1192				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3105			
		РАЗДЕЛ 4.Установка аппаратуры								
33	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	2	567,85	120,75	1136	242	599	2,30	5
		шт		292,10	23,34	584	47	95	0,14	–
34	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ	2	10952,92	–	21906	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управлении (4шт), количество окрасок 2	0,36	164,61	0,08	59	–	47	0,74	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-2шт								
37	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	–	330	–	373	4,73	2
		м3		763,31	–	330	–	113	–	–

38	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	–	83	–	94	1,39	1
		м3		192,26	–	83	–	113	–	–
39	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	–
40	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
42	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			27475	502			16
			Тенге			2488	74			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2843				
	Материалы -		Тенге			310				
	Всего заработная плата -		Тенге				2105			
		Накладные расходы -	Тенге			1999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2405			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2726				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				458			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2254				
		Накладные расходы -	Тенге			513				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			30473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18

		Сметная заработная плата -	Тенге				2939				
		РАЗДЕЛ 5.Освещение									
43	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	**Светильники Street light SKU**	4	914,10	468,22	3656	1873	1149	1,06	4
		шт		205,25	97,03	821	388	95	0,56	2
44	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	**Стоимость светильников Street light SKU**	4	32657,26	–	130629	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	С12021-245 прим3тб4п4-2	**Стоимоть кронштейна для светильника**	0,022	172800,00	–	3802	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	Е0115-172-4	**Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2**	0,36	164,61	0,08	59	–	47	0,04	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**138146**	**1873**			**4**
			Тенге			**866**	**388**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3656				
	Материалы -		Тенге			963				
	Всего заработная плата -		Тенге				1209			
		Накладные расходы -	Тенге			1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134490				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				45			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134431				
		Накладные расходы -	Тенге			47				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142609				
		Сметная заработная плата -	Тенге				52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			147702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1433			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**572708**	**19565**			**264**
			Тенге			**43196**	**5183**			**24**
	Стоимость оборудования -		Тенге			21906				

ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			35904				
Материалы -		Тенге			11830				
Всего заработная плата -		Тенге				9447			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8326				
	Накладные расходы -	Тенге			8975				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1346			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2693				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			47572				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
	Сметная заработная плата -	Тенге				10794			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			255777				
Материалы -		Тенге			12508				
Всего заработная плата -		Тенге				12054			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			201931				
Местные материалы -		Тенге			25693				
Транспортные расходы -		Тенге			1982				
	Накладные расходы -	Тенге			13152				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1973			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16136				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			285064				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
	Сметная заработная плата -	Тенге				14027			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			259121				
Материалы -		Тенге			1387				
Всего заработная плата -		Тенге				26877			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224780				
	Накладные расходы -	Тенге			24189				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3628			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16999				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			300310				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
	Сметная заработная плата -	Тенге				30506			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			654851				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311
	Сметная заработная плата -	Тенге				55326			

Всего в тенге:	654 851
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	632 945
Оборудование	21 906
Итого:	**654 851**
Временные здания и сооружения 2,32%	14 684
Итого:	**669 535**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	18 069

Затраты на выслугу лет, 1%	6 476
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 591
Итого:	**696 671**
Итого 2015г., К=2,557	**1 781 680**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	35 634
Итого:	**1 817 313**
НДС 12%	218 078
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 035 391**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Розыбакиева-ул.Березовского

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций К2-2-6м-1шт								
		Монтаж панно								
1	Е0109-45-3	Монтаж панно	2,9768	1109,37	33,17	3302	99	2887	5,73	17
		м2		1066,05	11,67	3173	35	90	0,05	–
2	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость панно (пленка СВП тип2)1,22х1,22 с дор.знаком 5.16.1-1шт, 5.16.2-1шт	2,9768	9206,01	–	27404	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0109-61-12	Монтаж крепления панно на консоль	0,002	23577,36	6309,63	47	13	26	74,98	–
		т		14024,25	176,73	28	–	90	0,76	–
4	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления ККП-1-2(шт2) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,002	178740,00	–	357	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**31111**	**111**			**17**
			Тенге			**3201**	**35**			**–**
	Стоимость общестроительных работ –		Тенге			27762				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27762				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29428				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3350				
	Материалы -		Тенге			37				
	Всего заработная плата -		Тенге				3237			
		Накладные расходы -	Тенге			2913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				437			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			376				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6638				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3674				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36066					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3674				

РАЗДЕЛ 2.Тросовые растяжки

5	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-6м	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
6	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	0,33	31,00	–	10	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
7	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
10	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1209**	**511**			**1**
			Тенге			**286**	**114**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			370				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			356				
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1686					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата -	Тенге				457				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**32321**	**622**				**18**
		Тенге			**3487**	**149**				**1**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			839					
Материалы -		Тенге			2					
Всего заработная плата -		Тенге				389				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51					
	Накладные расходы -	Тенге			369					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата -	Тенге				444				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28132					
Материалы -		Тенге			4					
Всего заработная плата -		Тенге				11				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28118					
	Накладные расходы -	Тенге			11					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1689					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29832					
	Сметная заработная плата -	Тенге				13				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3350					
Материалы -		Тенге			37					
Всего заработная плата -		Тенге				3237				
	Накладные расходы -	Тенге			2913					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				437				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			376					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6638					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								19
	Сметная заработная плата -	Тенге				3674				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37751					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								21
	Сметная заработная плата -	Тенге				4130				

Всего в тенге:	37 751
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	37 751
Оборудование	0
Итого:	**37 751**
Временные здания и сооружения 2,32%	876
Итого:	**38 627**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 078
Затраты на выслугу лет, 1%	386

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	155
Итого:	**40 245**
Итого 2015г., К=2,557	**102 924**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**2 058**
Итого:	**104 983**
НДС 12%	12 598
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**117 580**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №82 (ул.Ахрименко-ул.Войкова)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	2	562,42	117,68	1125	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	–
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	6	82,13	–	493	–	655	0,48	3
		шт		82,13	–	493	–	133	–	–
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,094	234,30	–	22	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,094	125,82	–	12	–	2	0,53	–
		т		25,16	–	2	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1651	235			7
			Тенге			1194	45			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1651				
	Материалы -		Тенге			191				
	Всего заработная плата -		Тенге				12,9			
	Транспортные расходы -		Тенге			12				
		Накладные расходы -	Тенге			1647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				247			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3497					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1486				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3497					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1486				
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт									
						Фм-в-1шт					
5	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в	1,6	447,64	–	716	–	809	2,85	5
		м3		447,64	–	716	–	113	–	–
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,6	155,00	–	248	–	280	0,95	2
		м3		155,00	–	248	–	113	–	–
7	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,8	176,40	–	494	–	99	0,74	2
		т		35,28	–	99	–	100	–	–
8	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,1	1252,97	116,02	125	12	22	0,98	–
		м3		142,31	43,99	14	4	118	0,21	–
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	–
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	–
10	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	1,4	6628,21	562,61	9279	788	1579	5,46	8
		м3		861,64	212,54	1206	298	105	1,04	1
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0204	52400,00	–	1069	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1	251,62	4,39	252	4	53	0,24	–
		м2		42,95	1,66	43	2	118	0,01	–
13	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	7,2	782,41	9,46	5633	68	828	0,54	4
		м2		93,93	3,54	676	26	118	0,02	–

14	E0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	7,2	-389,84	-4,82	-2807	-35	-400	-0,26	-2
		м2		-45,29	-1,82	-326	-13	118	-0,01	--
15	E0109-24-1	Монтаж СИ-5 (1шт)	0,275	15831,83	4625,75	4354	1272	2892	64,98	18
		т		10453,50	1232,64	2875	339	90	4,38	1
16	C12021-116	Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт)	0,275	128740,00	--	35404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			55254	2117			36
			Тенге			5574	658			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15497				
	Материалы -		Тенге			3763				
	Всего заработная плата -		Тенге				3018			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1069				
	Местные материалы -		Тенге			6725				
	Транспортные расходы -		Тенге			494				
		Накладные расходы -	Тенге			3297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				494			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3513			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39757				
	Материалы -		Тенге			207				
	Всего заработная плата -		Тенге				3214			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35404				
		Накладные расходы -	Тенге			2892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				434			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2559				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7160			
		РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков								
17	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,3	763,31	--	229	--	259	4,73	1
		м3		763,31	--	229	--	113	--	--

18	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,3	155,00	–	46	–	53	0,95	–
		м3		155,00	–	46	–	113	–	–
19	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,525	176,40	–	93	–	19	0,74	–
		т		35,28	–	19	–	100	–	–
20	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,3	4869,45	75,91	1461	23	80	1,55	–
		м3		225,11	28,67	68	9	105	0,14	–
21	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлическких стойках	3	677,61	–	2033	–	2323	3,68	11
		шт		582,19	–	1747	–	133	0,13	–
22	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	3	136,88	–	411	–	546	0,79	2
		шт		136,88	–	411	–	133	–	–
23	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	–
24	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-5шт,5.16.2-5шт)	8,1	12793,47	–	103627	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
25	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (3шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечанис)	0,057	119040,00	–	6785	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(4шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,03	178740,00	–	5362	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			121412	149			17
			Тенге			2799	12			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120941				
	Материалы -		Тенге			325				
	Всего заработная плата -		Тенге				2527			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116668				

	Местные материалы -		Тенге			1331				
	Транспортные расходы -		Тенге			93				
		Накладные расходы -	Тенге			3279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3019			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				284			
		Накладные расходы -	Тенге			256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			132444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3342			
		РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)								
28	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	2,1	763,31	–	1603	–	1811	4,73	10
		м3		763,31	–	1603	–	113	–	–
29	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	2,1	155,00	–	325	–	368	0,95	2
		м3		155,00	–	325	–	113	–	–
30	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	3,675	176,40	–	648	–	130	0,74	3
		т		35,28	–	130	–	100	–	–
31	E0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	2,1	4869,45	75,91	10226	159	560	1,55	3
		м3		225,11	28,67	473	60	105	0,14	–
32	E0109-61-12	**Установка металлических стоек СИ-3 под панно**	0,11462	23577,36	6309,63	2702	723	1465	74,98	9
		т		14024,25	176,73	1607	20	90	0,76	–
33	C12021-117	**Стоимоть дор стойки СИ-3**	0,11462	113100,00	–	12964	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	E0115-172-4	**Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2**	3,18	164,61	0,08	523	–	415	0,74	2

		м2		124,20	0,02	395	--	105	--	--
35	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	--
36	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-1шт, "Внимание-дети!"-1шт (пленка СВП тип-алмаз.)	5,9536	12793,47	--	76167	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			111764	1080			63
			Тенге			10880	150			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102457				
	Материалы -		Тенге			402				
	Всего заработная плата -		Тенге				2986			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89131				
	Местные материалы -		Тенге			9320				
	Транспортные расходы -		Тенге			648				
		Накладные расходы -	Тенге			3283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3479			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9307				
	Материалы -		Тенге			432				
	Всего заработная плата -		Тенге				8044			
		Накладные расходы -	Тенге			7240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			993				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				9130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			129624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12609			
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство								
		Устройство тротуара								
37	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	2,28	447,64	--	1021	--	1153	2,85	7
		м3		447,64	--	1021	--	113	--	--
38	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,28	155,00	--	353	--	399	0,95	2

		м3		155,00	–	353	–	113	–	–
39	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,99	176,40	–	704	–	141	0,74	3
		т		35,28	–	141	–	100	–	–
40	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02 03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	12	410,93	7,63	4931	92	2027	0,80	10
		м		124,98	2,02	1500	24	133	0,01	–
41	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,24	26700,00	–	6408	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	1,8	878,35	84,82	1581	153	91	0,17	–
		м3		24,59	13,42	44	24	133	0,05	–
43	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	12	378,88	–	4547	–	454	0,17	2
		м2		28,46	–	342	–	133	–	–
44	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	24	59,27	–	1422	–	146	0,03	1
		м2		4,58	–	110	–	133	–	–
45	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I	1,1472	5100,00	–	5851	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			268 8	244			24
			Тенге			350	48			–
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			26818				
Материалы -			Тенге			497				
Всего заработная плата -			Тенге				3559			
Местные материалы -			Тенге			22003				

Транспортные расходы -		Тенге			704					
	Накладные расходы -	Тенге			4412					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				662				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1874					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33103					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								27
	Сметная заработная плата -	Тенге				4220				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			33103					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								27
	Сметная заработная плата -	Тенге				4220				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**316900**	**3826**				**148**
		Тенге			**23957**	**914**				**4**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267364					
Материалы -		Тенге			5179					
Всего заработная плата -		Тенге				13329				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			206868					
Местные материалы -		Тенге			39380					
Транспортные расходы -		Тенге			1950					
	Накладные расходы -	Тенге			15918					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2388				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16997					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			300278					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								97
	Сметная заработная плата -	Тенге				15717				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49536					
Материалы -		Тенге			704					
Всего заработная плата -		Тенге				11542				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35404					
	Накладные расходы -	Тенге			10388					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1558				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3595					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63519					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								69
	Сметная заработная плата -	Тенге				13100				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			363797					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								166
	Сметная заработная плата -	Тенге				28817				

Всего в тенге:	363 797
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	363 797
Оборудование	0
Итого:	**363 797**
Временные здания и сооружения 2,32%	8 440

Итого:	**372 237**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 385
Затраты на выслугу лет, 1%	3 722
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 489
Итого:	**387 834**
Итого 2015г., К=2,557	**991 854**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	19 837
Итого:	**1 011 691**
НДС 12%	121 403
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 133 094**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школ №110 и №129 в мкр.Айнабулак-4 (ул.Жумабаева-ул.Мукатаева)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживаю-щих машины на един	рабочих, обслуживаю-щих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Западный пешеходный переход								
		Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт								
		Фм-в-1шт								
1	Е0101-165-7	**Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в**	1,6	447,64	--	716	--	809	2,85	5
		м3		447,64	--	716	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	1,6	155,00	--	248	--	280	0,95	2
		м3		155,00	--	248	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	2,8	176,40	--	494	--	99	0,74	2
		т		35,28	--	99	--	100	--	--
4	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,1	1252,97	116,02	125	12	22	0,98	--
		м3		142,31	43,99	14	4	118	0,21	--
5	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в**	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
6	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в**	1,4	6628,21	562,61	9279	788	159	5,46	8
		м3		861,64	212,54	1206	298	105	1,04	1
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0204	52400,00	--	1069	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

8	F0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1	251,62	4,39	252	4	53	0,24	–
		м2		42,95	1,66	43	2	118	0,01	–
9	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	7,2	782,41	9,46	5633	68	828	0,54	4
		м2		93,93	3,54	676	26	118	0,02	–
10	E0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	7,2	-389,84	-4,82	-2807	-35	-400	-0,26	-2
		м2		-45,29	-1,82	-326	-13	118	-0,01	–
11	E0109-24-1	Монтаж СИ-5 (1шт)	0,275	15831,83	4625,75	4354	1272	2892	64,98	18
		т		10453,50	1232,64	2875	339	90	4,38	1
12	C12021-116	Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт)	0,275	128740,00	–	35404	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Установка дорожных знаков						
13	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,2	763,31	–	153	–	173	4,73	1
		м3		763,31	–	153	–	113	–	–
14	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,2	155,00	–	31	–	35	0,95	–
		м3		155,00	–	31	–	113	–	–
15	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,35	176,40	–	62	–	12	0,74	–
		т		35,28	–	12	–	100	–	–
16	E0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	–
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	–
17	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	677,61	–	1355	–	159	3,68	7
		шт		582,19	–	1164	–	13	0,13	–
18	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	136,88	–	274	–	364	0,79	2
		шт		136,88	–	274	–	133	–	–
19	E0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	–

20	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	–	62176	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
21	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака треугольного тип-высокоин.(1.21-1шт)	1	3099,88	–	3100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек С3-1-2 (2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,038	119040,00	–	4524	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-2-1(1шт), КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,024	178740,00	–	4290	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)						
25	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	2,1	763,31	–	1603	–	1811	4,73	10
		м3		763,31	–	1603	–	113	–	–
26	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,1	155,00	–	325	–	368	0,95	2
		м3		155,00	–	325	–	113	–	–
27	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,675	176,40	–	648	–	130	0,74	3
		т		35,28	–	130	–	100	–	–
28	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	2,1	4869,45	75,91	10226	159	560	1,55	3
		м3		225,11	28,67	473	60	105	0,14	–
29	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,11462	23577,36	6309,63	2702	723	1465	74,98	9
		т		14024,25	176,73	1607	20	90	0,76	–
30	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,11462	113100,00	–	12964	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

31	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	3,18	164,61	0,08	523	–	415	0,74	2
		м2		124,20	0,02	395	–	105	–	–
32	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	–
33	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-1шт, "Внимание-дети!"-1шт (пленка СВП тип-алмаз.)	5,9536	12793,47	–	76167	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
				Тросовые растяжки						
34	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-68м	3	787,85	510,60	2364	1532	1108	1,15	3
		шт		274,85	113,85	825	342	95	0,66	2
35	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	3,74	31,00	–	116	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
36	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт3)	0,003	172800,00	–	518	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)	0,006	172800,00	–	1037	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт3) и комплекта зажимов планочных(шт6), количество окрасок 2	0,399	164,61	0,08	66	–	52	0,74	–
		м2		124,20	0,02	50	–	105	–	–
39	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,06	2560,00	–	154	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
				Прокладка кабеля						
40	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	32	30,97	2,42	991	77	706	0,12	4
		м		22,66	0,58	725	18	95	–	–
41	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	68	207,12	53,25	14084	3621	2444	0,16	11
		м		25,88	11,96	1760	813	95	0,07	5
42	Ц0108-146-1	Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг	55	72,56	20,82	3991	1145	1448	0,14	8
		м		23,35	4,37	1284	240	95	0,03	1
43	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,137	110700,00	–	15166	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
44	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,018	52100,00	–	938	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
				Установка аппаратуры						

45	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
46	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ-12	1	23343,41	–	23343	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-1шт								
49	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
50	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
51	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
52	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
54	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Освещение								
55	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU	2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
		шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1

56	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	2	32657,26	--	65315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника	0,01	172800,00	--	1728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	--	23	0,74	--
		м2		124,20	0,02	22	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			379773	10901			148
			Тенге			24733	2462			13
		Стоимость оборудования -	Тенге			23343				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			23343				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			40936				
		Материалы -	Тенге			11098				
		Всего заработная плата -	Тенге				7663			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16257				
		Накладные расходы -	Тенге			7280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2893				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			51110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8756			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265957				
		Материалы -	Тенге			4413				
		Всего заработная плата -	Тенге				7990			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			235024				
		Местные материалы -	Тенге			16933				
		Транспортные расходы -	Тенге			1204				
		Накладные расходы -	Тенге			9098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16503				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				9354			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			49536				
		Материалы -	Тенге			704				
		Всего заработная плата -	Тенге				11542			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35404				
		Накладные расходы -	Тенге			10388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1558			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3595				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			63519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				13100			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			429531					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата -	Тенге				31210				
		РАЗДЕЛ 2.Восточный пешеходный переход									
		Демонтажные работы									
59	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дорожных знаков	2	562,42	117,68	1125	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	–
60	Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83	2	82,13	–	164	–	218	0,48	1
		шт		82,13	–	164	–	133	–	–
61	С01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках	0,068	234,30	–	16	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
62	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,068	125,82	–	9	–	2	0,53	–
		т		25,16	–	2	–	100	–	–
		Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт									
		Фм-в-1шт									
63	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в	1,6	447,64	–	716	–	809	2,85	5
		м3		447,64	–	716	–	113	–	–
64	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,6	155,00	–	248	–	280	0,95	2
		м3		155,00	–	248	–	113	–	–
65	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,8	176,40	–	494	–	99	0,74	2
		т		35,28	–	99	–	100	–	–
66	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,1	1252,97	116,02	125	12	22	0,98	–
		м3		142,31	43,99	14	4	118	0,21	–
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,1	4869,5	75,91	487	8	27	1,55	

		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	–
68	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	1,4	6628,21	562,61	9279	788	1579	5,46	8
		м3		861,64	212,54	1206	298	105	1,04	1
69	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0204	52400,00	–	1069	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
70	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1	251,62	4,39	252	4	53	0,24	–
		м2		42,95	1,66	43	2	118	0,01	–
71	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	7,2	782,41	9,46	5633	68	828	0,54	4
		м2		93,93	3,54	676	26	118	0,02	–
72	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	7,2	-389,84	-4,82	-2807	-35	-400	-0,26	-2
		м2		-45,29	-1,82	-326	-13	118	-0,01	–
73	Е0109-24-1	Монтаж СИ-5 (1шт)	0,275	15831,83	4625,75	4354	1272	2892	64,98	18
		т		10453,50	1232,64	2875	339	90	4,38	1
74	С12021-116	Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт)	0,275	128740,00	–	35404	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Установка дорожных знаков						
75	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,2	763,31	–	153	–	173	4,73	1
		м3		763,31	–	153	–	113	–	–
76	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,2	155,00	–	31	–	35	0,95	–
		м3		155,00	–	31	–	113	–	–
77	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,35	176,40	–	62	–	12	0,74	–
		т		35,28	–	12	–	100	–	–
78	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	–
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	–
79	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	677,61	–	1355	–	1549	3,68	7

		шт		582,19	–	1164	–	133	0,13	–
80	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	136,88	–	274	–	364	0,79	2
		шт		136,88	–	274	–	133	–	–
81	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	–
82	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	–	62176	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
83	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака треугольного тип-высоконн.(1.21-1шт)	1	3099,88	–	3100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
84	С12021-117 прим3т64п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечанис)	0,038	119040,00	–	4524	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
85	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость креплений КМЗ-2-2(1шт), КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0.024	178740,00	–	4290	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
86	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)						
87	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	2,1	763,31	–	1603	–	1811	4,73	10
		м3		763,31	–	1603	–	113	–	–
88	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,1	155,00	–	325	–	368	0,95	2
		м3		155,00	–	325	–	113	–	–
89	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,675	176,40	–	648	–	130	0,74	3
		т		35,28	–	130	–	100	–	–

90	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	2,1	4869,45	75,91	10226	159	560	1,55	3
		м3		225,11	28,67	473	60	105	0,14	--
91	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,11462	23577,36	6309,63	2702	723	1465	74,98	9
		т		14024,25	176,73	1607	20	90	0,76	--
92	С12021-117	Стоимость дор стойки СИ-3	0,11462	113100,00	--	12964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	3,18	164,61	0,08	523	--	415	0,74	2
		м2		124,20	0,02	395	--	105	--	--
94	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	--
95	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-1шт, "Внимание-дети!"-1шт (пленка СВП тип-алмаз.)	5,9536	12793,47	--	76167	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тросовые растяжки								
96	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-15м	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
97	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	0,825	31,00	--	26	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
98	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)	0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2	0,133	164,61	0,08	22	--	17	0,74	--
		м2		124,20	0,02	17	--	105	--	--
101	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	--	51	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка кабеля								
102	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	30	30,97	2,42	929	72	662	0,12	3
		м		22,66	0,58	680	17	95	--	--
103	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	15	207,12	53,25	3107	799	539	0,16	2
		м		25,88	11,96	388	179	95	0,07	1

104	Ц0108-146-1	Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг	40	72,56	20,82	2902	833	1053	0,14	6
		м		23,35	4,37	934	175	95	0,03	1
105	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,067	110700,00	–	7417	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
106	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,018	52100,00	–	938	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Установка аппаратуры								
107	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
108	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ-12	1	23343,41	–	23343	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
109	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
110	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-1шт								
111	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
112	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
113	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
114	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
115	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–

116	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Освещение						
117	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU	2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
		шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1
118	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	2	32657,26	–	65315	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
119	С12021-245 прим3т64н4-2	Стоимость кронштейна для светильника	0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
120	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			358361	6976			140
			Тенге			23248	1579			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			23343				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			23343				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19382				
	Материалы -		Тенге			3872				
	Всего заработная плата -		Тенге				4419			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8406				
		Накладные расходы -	Тенге			4198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				630			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1415				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5048			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266100				
	Материалы -		Тенге			4593				
	Всего заработная плата -		Тенге				8867			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233896				
	Местные материалы -		Тенге			16933				
	Транспортные расходы -		Тенге			1212				
		Накладные расходы -	Тенге			10273				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1541			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16582				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			292955				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
	Сметная заработная плата -	Тенге				10408			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49536				
Материалы -		Тенге			704				
Всего заработная плата -		Тенге				11542			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35404				
	Накладные расходы -	Тенге			10388				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1558			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3595				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63519				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
	Сметная заработная плата -	Тенге				13100			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			404812				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
	Сметная заработная плата -	Тенге				28556			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			738134	17876			287
		Тенге			47982	4041			21
Стоимость оборудования -		Тенге			46687				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			46687				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			60318				
Материалы -		Тенге			14970				
Всего заработная плата -		Тенге				12082			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24663				
	Накладные расходы -	Тенге			11478				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1722			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4308				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			76104				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
	Сметная заработная плата -	Тенге				13804			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			532057				
Материалы -		Тенге			9006				
Всего заработная плата -		Тенге				16857			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			468920				
Местные материалы -		Тенге			33866				
Транспортные расходы -		Тенге			2416				
	Накладные расходы -	Тенге			19371				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2906			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33086				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			584514				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
	Сметная заработная плата -	Тенге				19762			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99072				
Материалы -		Тенге			1408				
Всего заработная плата -		Тенге				23084			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
	Накладные расходы -	Тенге			20775				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3116			
	Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7191				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			127038				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
	Сметная заработная плата -	Тенге				26200			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			834342				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
	Сметная заработная плата -	Тенге				59766			

Всего в тенге:	834 342
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	787 655
Оборудование	46 687
Итого:	**834 342**
Временные здания и сооружения 2,32%	18 274
Итого:	**852 616**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	22 485
Затраты на выслугу лет, 1%	8 059
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 224
Итого:	**886 384**
Итого 2015г., К=2,557	**2 266 856**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	45 337
Итого:	**2 312 193**
НДС 12%	277 463
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 589 656**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Постовщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №132 (ул.Жубанова-восточнее ул.Момышулы)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	**2**	**562,42**	**117,68**	**1125**	**235**	**990**	**2,21**	**4**
		шт		**349,31**	**22,71**	**699**	**45**	**133**	**0,09**	**–**
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	**2**	**82,13**	**–**	**164**	**–**	**218**	**0,48**	**1**
		шт		**82,13**	**–**	**164**	**–**	**133**	**–**	**–**
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	**0,068**	**234,30**	**–**	**16**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	**0,068**	**125,82**	**–**	**9**	**–**	**2**	**0,53**	**–**
		т		**25,16**	**–**	**2**	**–**	**100**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1314**	**235**			**5**
			Тенге			**865**	**45**			**–**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1314**				
	Материалы -		Тенге			**191**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**910**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**9**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1210**				
		Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				**181**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**151**				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных, арочных конструкций К3-2-8м-2шт								
		Фм-Б1-2шт								
5	Е0101-162-9	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	9,72	747,79	–	7268	–	8213	4,38	43
		м3		747,79	–	7268	–	113	–	–
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	9,72	155,00	–	1507	–	1702	0,95	9
		м3		155,00	–	1507	–	113	–	–
7	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	17,01	176,40	–	3001	–	600	0,74	13
		т		35,28	–	600	–	100	–	–
8	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,36	1252,97	116,02	451	42	79	0,98	–
		м3		142,31	43,99	51	16	118	0,21	–
9	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	0,36	4869,45	75,91	1753	27	96	1,55	1
		м3		225,11	28,67	81	10	105	0,14	–
10	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б1**	8,6	6628,21	562,61	57003	4838	9700	5,46	47
		м3		861,64	212,54	7410	1828	105	1,04	9
11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0356	53600,00	–	1908	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,1354	52400,00	–	7095	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0108-4-7	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	3,6	251,62	4,39	906	16	189	0,24	1
		м2		42,95	1,66	155	6	118	0,01	–