28	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	20	378,88	--	7578	--	757	0,17	3
		м2		28,46	--	569	--	133	--	--
29	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	40	59,27	--	2371	--	243	0,03	1
		м2		4,58	--	183	--	133	--	--
30	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I	1,912	5100,00	--	9751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров	2,25	139,07	57,33	313	129	298	0,53	1
		м2		79,44	20,24	179	46	133	0,10	--
32	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	2,25	2630,00	--	5918	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Устройство пешеходной входной группы						
33	Е0152-1-3	Разборка фундаментов железобетонных монолитных	2	4271,36	2804,25	8543	5609	4838	8,95	18
		м3		1467,11	1092,74	2934	2185	94,5	6,00	12
34	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,96	27,10	--	107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,96	176,40	--	699	--	140	0,74	3
		т		35,28	--	140	--	100	--	--
36	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	0,95	447,64	--	425	--	481	2,85	3
		м3		447,64	--	425	--	113	--	--
37	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,95	155,00	--	147	--	166	0,95	1
		м3		155,00	--	147	--	113	--	--

38	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,6625	176,40	–	293	–	59	0,74	1
		т		35,28	–	59	–	100	–	–
39	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	5	410,93	7,63	2055	38	845	0,80	4
		м		124,98	2,02	625	10	133	0,01	–
40	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,1	26700,00	–	2670	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	0,75	878,35	84,82	659	64	38	0,17	–
		м3		24,59	13,42	18	10	133	0,05	–
42	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	5	378,88	–	1894	–	189	0,17	1
		м2		28,46	–	142	–	133	–	–
43	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	10	59,27	–	593	–	61	0,03	–
		м2		4,58	–	46	–	133	–	–
44	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-1	0,478	5100,00	–	2438	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			76174	6284			76
			Тенге			11191	2342			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76174				
	Материалы -		Тенге			1130				
	Всего заработная плата -		Тенге				13532			

Местные материалы -		Тенге			55730				
Транспортные расходы -		Тенге			2165				
	Накладные расходы -	Тенге			15312				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2297			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5489				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96975				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
	Сметная заработная плата -	Тенге				15829			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			96975				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
	Сметная заработная плата -	Тенге				15829			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**612064**	**14464**			**222**
		Тенге			**36897**	**5146**			**26**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
Материалы -		Тенге			481				
Всего заработная плата -		Тенге				605			
	Накладные расходы -	Тенге			574				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				691			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			596036				
Материалы -		Тенге			6899				
Всего заработная плата -		Тенге				28008			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			495497				
Местные материалы -		Тенге			55730				
Транспортные расходы -		Тенге			2165				
	Накладные расходы -	Тенге			32764				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4915			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37728				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			666529				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
	Сметная заработная плата -	Тенге				32923			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14200				
Материалы -		Тенге			257				
Всего заработная плата -		Тенге				13429			
	Накладные расходы -	Тенге			12086				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1813			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1577				
Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			27863				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
	Сметная заработная плата -	Тенге				15242			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			696938				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				48856			

Всего в тенге:	696 938
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	696 938
Оборудование	0
Итого:	**696 938**
Временные здания и сооружения 2,32%	16 169
Итого:	**713 107**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	19 896
Затраты на выслугу лет. 1%	7 131
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 852
Итого:	**742 986**
Итого 2015г., К=2,557	**1 900 127**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	38 003
Итого:	**1 938 130**
НДС 12%	232 576
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 170 705**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Кунаева-ул.Жамбыла

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дорожных знаков	1	562,42	117,68	562	118	495	2,21	2
		шт		349,31	22,71	349	23	133	0,09	–
2	Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83	3	82,13	–	246	–	328	0,48	1
		шт		82,13	–	246	–	133	–	–
3	С01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках	0,055	234,30	–	13	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,055	125,82	–	7	–	1	0,53	–
		т		25,16	–	1	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			829	118			4
			Тенге			597	23			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			829				
	Материалы -		Тенге			95				
	Всего заработная плата -		Тенге				620			
	Транспортные расходы -		Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			824				

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1752					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1752					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				743				

РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт

Фм-в-2шт

5	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в	3,2	447,64	–	1432	–	1619	2,85	9
		м3		447,64	–	1432	–	113	–	–
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,2	155,00	–	496	–	560	0,95	3
		м3		155,00	–	496	–	113	–	–
7	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,6	176,40	–	988	–	198	0,74	4
		т		35,28	–	198	–	100	–	–
8	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,2	1252,97	116,02	251	23	44	0,98	–
		м3		142,31	43,99	28	9	118	0,21	–
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	–
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	–
10	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	2,8	6628,21	562,61	18559	1575	3158	5,46	15
		м3		861,64	212,54	2413	595	105	1,04	3
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0408	52400,00	–	2138	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слои фундаментов	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	–
		м2		42,95	1,66	86	3	118	0,01	–

13	E0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**								
			14,4	782,41	9,46	11267	136	1656	0,54	8
		м2		93,93	3,54	1353	51	118	0,02	--
14	E0108-4-6	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**								
			14,4	-389,84	-4,82	-5614	-69	-800	-0,26	-4
		м2		-45,29	-1,82	-652	-26	118	-0,01	--
15	E0109-24-1	**Монтаж СИ-5 (2шт)**								
			0,55	15831,83	4625,75	8708	2544	5785	64,98	36
		т		10453,50	1232,64	5749	678	90	4,38	2
16	C12021-116	**Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт)**								
			0,55	128740,00	--	70807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**110508**	**4234**			**72**
			Тенге			**11148**	**1316**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30994				
	Материалы -		Тенге			7527				
	Всего заработная плата -		Тенге				6036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2138				
	Местные материалы -		Тенге			13451				
	Транспортные расходы -		Тенге			988				
		Накладные расходы -	Тенге			6593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7025			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79515				
	Материалы -		Тенге			414				
	Всего заработная плата -		Тенге				6427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
		Накладные расходы -	Тенге			5785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			130259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				14320			

РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков

17	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,042	23577,36	6309,63	990	265	537	74,98	3
		т		14024,25	176,73	589	7	90	0,76	–
18	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-4шт,5.16.2-4шт)	6,48	12793,47	–	82902	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
19	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,03	178740,00	–	5362	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,012	178740,00	–	2145	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			91399	265			3
			Тенге			589	7			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90409				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95833				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			990				
	Материалы -		Тенге			136				
	Всего заработная плата -		Тенге				596			
		Накладные расходы -	Тенге			537				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			97452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
		РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
21	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–

27	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3								
			4,2	155,00	–	651	–	736	0,95	4
		м3		155,00	–	651	–	113	–	–
23	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			7,35	176,40	–	1297	–	259	0,74	5
		т		35,28	–	259	–	100	–	–
24	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки								
			4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
25	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под щиты								
			0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
26	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3								
			0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2								
			6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
28	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования								
			11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
29	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)								
			11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				

	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			
		РАЗДЕЛ 5.Установка аппаратуры								
30	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	2	567,85	120,75	1136	242	599	2,30	5
		шт		292,10	23,34	584	47	95	0,14	--
31	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ	2	10952,92	--	21906	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,004	172800,00	--	691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (4шт), количество окрасок 2	0,36	164,61	0,08	59	--	47	0,74	--
		м2		124,20	0,02	45	--	105	--	--
		Контур заземления конструктивов-2шт								
34	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	--	330	--	373	4,73	2
		м3		763,31	--	330	--	113	--	--
35	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	--	83	--	94	1,39	1
		м3		192,26	--	83	--	113	--	--
36	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	--
37	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500,00	--	1224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

38	П0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
39	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27475	502			16
			Тенге			2488	74			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2843				
	Материалы -		Тенге			310				
	Всего заработная плата -		Тенге				2105			
		Накладные расходы -	Тенге			1999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2405			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2726				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				458			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2254				
		Накладные расходы -	Тенге			513				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			30473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				2939			

РАЗДЕЛ 6.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

40	Е0130-83-1	Предварительная разметка	49,72	95,86	5,42	4766	269	1973	0,18	9
		м2		34,42	1,99	1711	99	109	0,01	–
41	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	49,72	170,10	55,95	8457	2782	8213	0,69	34

			м2		113,33	20,96	5635	1042	123	0,10	5
42	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого		218,9	332,59	–	72804	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
43	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного		54,56	342,60	–	18692	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
44	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР		3,9776	875,07	–	3481	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
45	СП011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		14,916	263,00	–	3923	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
					Нанесение шумовых полос холодным пластиком						
					Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную						
46	Е0130-83-1	Предварительная разметка		21,6	95,86	5,42	2070	117	857	0,18	4
			м2		34,42	1,99	743	43	109	0,01	–
47	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"		21,6	453,56	166,18	9797	3589	6967	1,24	27
			м2		200,02	62,23	4320	1344	123	0,30	7
48	Затраты на выслугу лет, 1%	Стоимость холодного пластика (белый)		259,2	332,59	–	86208	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
49	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР		4,752	875,07	–	4158	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
50	СП011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		7,56	263,00	–	1988	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			216345	6757			74
				Тенге			12410	2528			12
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			216345				
	Материалы -			Тенге			5923				

	Всего заработная плата -		Тенге				14938			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			191255				
		Накладные расходы -	Тенге			18011				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2702			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				17640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			248417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				17640			

РАЗДЕЛ 7.Освещение

51	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СП РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU								
			4	914,10	468,22	3656	1873	1149	1,06	4
		шт		205,25	97,03	821	388	95	0,56	2
52	Сирайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU								
			4	32657,26	--	130629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника								
			0,02	172800,00	--	3456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2								
			0,36	164,61	0,08	59	--	47	0,74	--
		м2		124,20	0,02	45	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			137801	1873			4
			Тенге			866	388			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3656				
	Материалы -		Тенге			963				
	Всего заработная плата -		Тенге				1209			
		Накладные расходы -	Тенге			1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134144				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				45			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134085			
	Накладные расходы -	Тенге			47			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8051			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142243			
	Сметная заработная плата -	Тенге				52		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			147336			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1433		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**807885**	**15909**		**300**
		Тенге			**49858**	**4636**		**22**
Стоимость оборудования -		Тенге			21906			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21906			
Стоимость монтажных работ -		Тенге			6499			
Материалы -		Тенге			1273			
Всего заработная плата -		Тенге				3314		
	Накладные расходы -	Тенге			3148			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				472		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			579			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10226			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						22
	Сметная заработная плата -	Тенге				3786		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			680361			
Материалы -		Тенге			14379			
Всего заработная плата -		Тенге				28069		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			598402			
Местные материалы -		Тенге			32091			
Транспортные расходы -		Тенге			2291			
	Накладные расходы -	Тенге			32555			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4883		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42775			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			755690			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						191
	Сметная заработная плата -	Тенге				32952		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99119			
Материалы -		Тенге			1415			
Всего заработная плата -		Тенге				23112		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807			
	Накладные расходы -	Тенге			20801			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3120		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7195			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			127115			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						138
	Сметная заработная плата -	Тенге				26232		

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			914937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				62970			

Всего в тенге:	914 937
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	893 031
Оборудование	21 906
Итого:	**914 937**
Временные здания и сооружения 2,32%	20 718
Итого:	**935 655**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	25 494
Затраты на выслугу лет, 1%	9 137
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 655
Итого:	**973 941**
Итого 2015г., К=2,557	**2 490 777**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	49 816
Итого:	**2 540 592**
НДС 12%	304 871
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 845 463**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.П. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Достык-санаторий МВД

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей и рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дорожных знаков	4	562,42	117,68	2250	471	1979	2,21	9
		шт		349,31	22,71	1397	91	133	0,09	--
2	Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83	2	82,13	--	164	--	218	0,48	1
		шт		82,13	--	164	--	133	--	--
3	С01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках	0,12	234,30	--	28	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,12	125,82	--	15	--	3	0,53	--
		т		25,16	--	3	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2457	471			10
			Тенге			1565	91			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2457				
	Материалы -		Тенге			382				
	Всего заработная плата -		Тенге				1655			
	Транспортные расходы -		Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			2201				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1985			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
5	К0109-61-12	**Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами**	0,042	23577,36	6309,63	990	265	537	74,98	3
		т		14024,25	176,73	589	7	90	0,76	–
6	Сирайс"Альмерия"2013г	**Стоимость дор знака квадратного рязм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-4шт,5.16.2-4шт)**	6,48	12793,47	–	82902	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
7	С12021-245 прим3т64п4-2	**Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)**	0,03	178740,00	–	5362	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С12021-245 прим3т64п4-2	**Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)**	0.012	178740,00	–	2145	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			91399	265			3
			Тенге			589	7			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90409				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95833				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			990				
	Материалы -		Тенге			136				
	Всего заработная плата -		Тенге				596			
		Накладные расходы -	Тенге			537				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			97452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			

РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

9	Е0130-83-1	Предварительная разметка	69,04	95,86	5,42	6618	374	2740	0,18	13
		м2		34,42	1,99	2376	137	109	0,01	1
10	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	69,04	170,10	55,95	11744	3863	11404	0,69	48
		м2		113,33	20,96	7824	1447	123	0,10	7
11	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	270,6	332,59	–	89999	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
12	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	109,12	342,60	–	37385	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
13	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	5,5232	875,07	–	4833	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
14	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	20,712	263,00	–	5447	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

Нанесение шумовых полос холодным пластиком

Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную

15	Е0130-83-1	Предварительная разметка	27	95,86	5,42	2588	146	1072	0,18	5
		м2		34,42	1,99	929	54	109	0,01	–
16	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	27	453,56	166,18	12246	4487	8709	1,24	33
		м2		200,02	62,23	5401	1680	123	0,30	8
17	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	324	332,59	–	107760	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
18	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	5,94	875,07	–	5198	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

19	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микропарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки								
			9,45	263,00	–	2485	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			286303	8870			99
			Тенге			16531	3319			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			286303				
	Материалы -		Тенге			7796				
	Всего заработная плата -		Тенге				19849			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			253107				
		Накладные расходы -	Тенге			23925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3589			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				23438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			328842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				23438			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			380159	9605			112
			Тенге			18684	3417			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			379169				
	Материалы -		Тенге			8177				
	Всего заработная плата -		Тенге				21505			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			343516				
	Транспортные расходы -		Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			26126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3919			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			429612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25423			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			990				
	Материалы -		Тенге			136				
	Всего заработная плата -		Тенге				596			
		Накладные расходы -	Тенге			537				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			431231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				26100			

Всего в тенге:	431 231
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	431 231
Оборудование	0
Итого:	**431 231**
Временные здания и сооружения 2,32%	10 005
Итого:	**441 236**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2.79%	12 310
Затраты на выслугу лет, 1%	4 412
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	1 765
Итого:	**459 723**
Итого 2015г., К=2,557	**1 175 705**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	23 514
Итого:	**1 199 219**
НДС 12%	143 906
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 343 126**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жандосова-ул.Даулбаева .

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч.: рабочих-строителей на един.	Затраты труда, чел.-ч.: рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,042	23577,36	6309,63	990	265	537	74,98	3
		т		14024,25	176,73	589	7	90	0,76	--
2	Сборник"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-4шт,5.16.2-4шт)	6,48	12793,47	--	82902	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,03	178740,00	--	5362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,012	178740,00	--	2145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			91399	265			3
			Тенге			589	7			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90409				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5425				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95833				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			990				
		Материалы -	Тенге			136				
		Всего заработная плата -	Тенге				596			
		Накладные расходы -	Тенге			537				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			97452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
		РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
5	Е0109-45-3	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
6	Спрайс"Альтерн"2013г	**Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)**	11.9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			165544	395			68
			Тенге			12694	139			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152334				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161475				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13209				
	Материалы -		Тенге			121				
	Всего заработная плата -		Тенге				12833			
		Накладные расходы -	Тенге			11549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1486				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			
		РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
7	Е0130-83-1	**Предварительная разметка**	93,12	95,86	5,42	8926	504	3696	0,18	17
		м2		34,42	1,99	3205	185	109	0,01	1
8	Е0111-21-1	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	93,12	170,10	55,95	15840	5210	15382	0,69	64
		м2		113,33	20,96	10554	1952	123	0,10	10

9	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	419,1	332,59	–	139389	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
10	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	93,06	342,60	–	31883	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
11	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	7,4496	875,07	–	6519	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
12	СП011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микростарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	27,936	263,00	–	7347	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
				Нанесение шумовых полос холодным пластиком						
				Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную						
13	Е0130-83-1	Предварительная разметка	59,4	95,86	5,42	5694	322	2357	0,18	11
		м2		34,42	1,99	2045	118	109	0,01	1
14	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	59,4	453,56	166,18	26941	9871	19160	1,24	74
		м2		200,02	62,23	11881	3696	123	0,30	18
15	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	712,8	332,59	–	237071	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
16	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	13,068	875,07	–	11435	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
17	СП011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микростарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	20,79	263,00	–	5468	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			496513	15907			166
			Тенге			27684	5952			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			496513				
	Материалы -		Тенге			13810				
	Всего заработная плата -		Тенге				33636			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			439112				
		Накладные расходы -	Тенге			40595				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6089			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32227				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			569335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				39726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			569335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				39726			
		РАЗДЕЛ 4.Освещение								
18	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СП РК 8. 02-17-2006	**Светильники Street light SKU**	4	914,10	468,22	3656	1873	1149	1,06	4
		шт		205,25	97,03	821	388	95	0,56	2
19	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	**Стоимость светильников Street light SKU**	4	32657,26	–	130629	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	С12021-245 прим3тб4п4-2	**Стоимоть кронштейна для светильника**	0,02	172800,00	–	3456	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0115-172-4	**Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2**	0,36	164,61	0,08	59	–	47	0,74	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			137801	1873			4
			Тенге			866	388			2
Стоимость монтажных работ -			Тенге			3656				
Материалы -			Тенге			963				
Всего заработная плата -			Тенге				1209			
		Накладные расходы -	Тенге			1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			5093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			134144				
Материалы -			Тенге			15				
Всего заработная плата -			Тенге				45			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			134085				
		Накладные расходы -	Тенге			47				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8051				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			142243				

		Сметная заработная плата -	Тенге				52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			147336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1433			
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство								
22	E0127-57-1	**Устройство бетонных плитных тротуаров**	2,25	139,07	57,33	313	129	298	0,53	1
		м2		79,44	20,24	179	46	133	0,10	--
23	C143019-203	**Плиты для покрытия автомобильных дорог-2шт (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т**	2,25	2630,00	--	5918	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6230	129			1
			Тенге			179	46			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6230				
	Всего заработная плата -		Тенге				224			
	Местные материалы -		Тенге			5922				
		Накладные расходы -	Тенге			298				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				269			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			897487	18569			243
			Тенге			42011	6532			32
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3656				
	Материалы -		Тенге			963				
	Всего заработная плата -		Тенге				1209			
		Накладные расходы -	Тенге			1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			879631				
	Материалы -		Тенге			13825				
	Всего заработная плата -		Тенге				33905			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			815940				
	Местные материалы -		Тенге			5922				
		Накладные расходы -	Тенге			40940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6141			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55234				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			975806				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
	Сметная заработная плата -	Тенге				40046			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14200				
Материалы -		Тенге			257				
Всего заработная плата -		Тенге				13429			
	Накладные расходы -	Тенге			12086				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1813			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1577				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27863				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
	Сметная заработная плата -	Тенге				15242			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1008762				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
	Сметная заработная плата -	Тенге				56670			

Всего в тенге:	1 008 762
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 008 762
Оборудование	0
Итого:	**1 008 762**
Временные здания и сооружения 2,32%	23 403
Итого:	**1 032 165**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	28 797
Затраты на выслугу лет, 1%	10 322
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	4 129
Итого:	**1 075 413**
Итого 2015г., К=2,557	**2 750 282**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	55 006
Итого:	**2 805 288**
НДС 12%	336 635
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 141 922**

Сдал _____ *Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю*

Принял _____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Орманова-южнее ул.Первомайской

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	--	1297	--	259	0,74	5
		т		35,28	--	259	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
5	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
6	С12021-117	Стоимость дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
8	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68

		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
9	Справ"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с лор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
	Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
Материалы -		Тенге			864				
Всего заработная плата -		Тенге				16088			
	Накладные расходы -	Тенге			14479				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
	Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			259248				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
	Сметная заработная плата -	Тенге				25217			

Всего в тенге:	259 248
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	259 248
Оборудование	0
Итого:	**259 248**
Временные здания и сооружения 2,32%	6 015
Итого:	**265 263**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 401
Затраты на выслугу лет, 1%	2 653
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 061
Итого:	**276 377**
Итого 2015г., К=2,557	**706 812**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	14 136
Итого:	**720 948**
НДС 12%	86 514
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**807 462**

Сдал _____ *Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю*

Принял _____ *Будников С.П. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Ормамова-ул.2-я Многоводная

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	--	1297	--	259	0,74	5
		т		35,28	--	259	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
5	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
6	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
8	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68

		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
9	Спрайс"Альмерия"2013г	**Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)**	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**223528**	**2161**			**126**
			Тенге			**21760**	**300**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**223528**	**2161**			**126**
			Тенге			**21760**	**300**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						44
		Сметная заработная плата -	Тенге			6957			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		18614				
Материалы -			Тенге		864				
Всего заработная плата -			Тенге			16088			
		Накладные расходы -	Тенге		14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1986				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						93
		Сметная заработная плата -	Тенге			18260			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						138
		Сметная заработная плата -	Тенге			25217			

Всего в тенге:	259 248
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	259 248
Оборудование	0
Итого:	**259 248**
Временные здания и сооружения 2,32%	6 015
Итого:	**265 263**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 401
Затраты на выслугу лет, 1%	2 653
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 061
Итого:	**276 377**
Итого 2015г., К=2,557	**706 812**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	14 136
Итого:	**720 948**
НДС 12%	86 514
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**807 462**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Орманова-д.34

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3 (4шт)								
1	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
2	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--
3	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	--	1297	--	259	0,74	5
		т		35,28	--	259	--	100	--	--
4	E0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
5	E0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
6	C12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	E0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
8	E0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68

		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
9	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			

Всего в тенге:	259 248
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	259 248
Оборудование	0
Итого:	**259 248**
Временные здания и сооружения 2,32%	6 015
Итого:	**265 263**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 401
Затраты на выслугу лет, 1%	2 653
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 061
Итого:	**276 377**
Итого 2015г., К=2,557	**706 812**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	14 136
Итого:	**720 948**
НДС 12%	86 514
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**807 462**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Орманова-ул.Есенберлина

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	--	1297	--	259	0,74	5
		т		35,28	--	259	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
5	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
6	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
8	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68

		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
9	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	--	152334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						44
		Сметная заработная плата -	Тенге			6957			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		18614				
Материалы -			Тенге		864				
Всего заработная плата -			Тенге			16088			
		Накладные расходы -	Тенге		14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1986				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						93
		Сметная заработная плата -	Тенге			18260			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						138
		Сметная заработная плата -	Тенге			25217			

Всего в тенге:	259 248
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	259 248
Оборудование	0
Итого:	**259 248**
Временные здания и сооружения 2.32%	6 015
Итого:	**265 263**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 401
Затраты на выслугу лет, 1%	2 653
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 061
Итого:	**276 377**
Итого 2015г., К=2,557	**706 812**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	14 136
Итого:	**720 948**
НДС 12%	86 514
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**807 462**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Горная-Автостоянка (канатная дорога)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	2	562,42	117,68	1125	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	–
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	2	82,13	–	164	–	218	0,48	1
		шт		82,13	–	164	–	133	–	–
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,068	234,30	–	16	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,068	125,82	–	9	–	2	0,53	–
		т		25,16	–	2	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1314**	**235**			**5**
			Тенге			**865**	**45**			**–**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1314				
	Материалы -		Тенге			191				
	Всего заработная плата -		Тенге				910			
	Транспортные расходы -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			1210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
5	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	0,1	763,31	–	76	–	86	4,73	–
		м3		763,31	–	76	–	113	–	–
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,1	155,00	–	15	–	18	0,95	–
		м3		155,00	–	15	–	113	–	–
7	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	0,175	176,40	–	31	–	6	0,74	–
		т		35,28	–	6	–	100	–	–
8	Е0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	–
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	–
9	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	1	677,61	–	678	–	774	3,66	4
		шт		582,19	–	582	–	133	0,13	–
10	Е0127-84-1	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	1	136,88	–	137	–	182	0,79	1
		шт		136,88	–	137	–	133	–	–
11	Е0109-61-12	**Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами**	0,021	23577,36	6309,63	495	133	268	74,98	2
		т		14024,25	176,73	295	4	90	0,76	–
12	Сирайс"Альмерия"2013г	**Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)**	4,86	12793,47	–	62176	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-117 прим3тб4п4-2	**Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)**	0,019	119040,00	–	2262	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	С12021-245 прим3тб4п4-2	**Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)**	0,02	178740,00	–	3575	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	С12021-245 прим3тб4п4-2	**Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)**	0,006	178740,00	–	1072	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			71005	140			7
			Тенге			1134	7			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70509				
		Материалы -	Тенге			108				
		Всего заработная плата -	Тенге				842			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69085				
		Местные материалы -	Тенге			444				
		Транспортные расходы -	Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4296				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			495				
		Материалы -	Тенге			68				
		Всего заработная плата -	Тенге				298			
		Накладные расходы -	Тенге			268				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			76708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1345			
		РАЗДЕЛ 3.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
16	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–
17	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,2	155,00	–	651	–	736	0,95	4
		м3		155,00	–	651	–	113	–	–
18	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	7,35	176,40	–	1297	–	259	0,74	5
		т		35,28	–	259	–	100	–	–
19	Е0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
20	Е0109-61-12	**Установка металлических стоек СИ-3 под панно**	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–

21	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
23	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
24	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			295846	2536			138
			Тенге			23759	352			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276737				
	Материалы -		Тенге			1103				
	Всего заработная плата -		Тенге				7725			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			247347				
	Местные материалы -		Тенге			19083				

Транспортные расходы -		Тенге			1336				
	Накладные расходы -	Тенге			8869				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1330			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17136				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			302742				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
	Сметная заработная плата -	Тенге				9055			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19109				
Материалы -		Тенге			932				
Всего заработная плата -		Тенге				16386			
	Накладные расходы -	Тенге			14748				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2212			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2031				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35889				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
	Сметная заработная плата -	Тенге				18598			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			338631				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
	Сметная заработная плата -	Тенге				27653			

Всего в тенге:	338 631
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	338 631
Оборудование	0
Итого:	**338 631**
Временные здания и сооружения 2,32%	7 856
Итого:	**346 487**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 667
Затраты на выслугу лет, 1%	3 465
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 386
Итого:	**361 005**
Итого 2015г., К=2,557	**922 906**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	18 458
Итого:	**941 364**
НДС 12%	112 964
ВСЕГО ПО ФОРМЕ,в тенге:	**1 054 328**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы" Форма № 2

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Акан Серы-севернее ул.Майбороды

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-23м**	2	787,85	510,60	1576	1021	739	1,15	2
		шт		274,85	113,85	550	228	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	1,265	31,00	–	39	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245примп3	**Стоимость талрепа(шт2)**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245примп3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2**	0,133	164,61	0,08	22	–	17	0,74	–
		м2		124,20	0,02	17	–	105	–	–
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,04	2560,00	–	102	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2430	1021			2
			Тенге			566	228			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1678				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			739				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4

		Сметная заработная плата -	Тенге				888			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			752				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				17			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			730				
		Накладные расходы -	Тенге			17				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			816				
		Сметная заработная плата -	Тенге				19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				907			
		РАЗДЕЛ 2.Установка аппаратуры								
7	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	2	567,85	120,75	1136	242	599	2,30	5
		шт		292,10	23,34	584	47	95	0,14	–
8	Справк	**Стоимость щита управления ЩУ**	2	10952,92	–	21906	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	С12021-245 прим3т64п4-2	**Стоимоть крепления щита управления**	0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (4шт), количество окрасок 2**	0,36	164,61	0,08	59	–	47	0,74	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-2шт								
11	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	0,432	763,31	–	330	–	373	4,73	2
		м3		763,31	–	330	–	113	–	–
12	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	0,432	192,26	–	83	–	94	1,39	1
		м3		192,26	–	83	–	113	–	–
13	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	–
14	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	Ц0108-472-1	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2

			м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
16	Ç12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**									
				0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			27475	502			16
				Тенге			2488	74			–
	Стоимость оборудования -			Тенге			21906				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			21906				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			2843				
	Материалы -			Тенге			310				
	Всего заработная плата -			Тенге				2105			
		Накладные расходы -		Тенге			1999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			5133				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -		Тенге				2405			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2726				
	Материалы -			Тенге			15				
	Всего заработная плата -			Тенге				458			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2254				
		Накладные расходы -		Тенге			513				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				77			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3434				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -		Тенге				535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			30473				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -		Тенге				2939			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство									
		Устройство тротуара									
17	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную**									
				5,32	447,64	–	2381	–	2691	2,85	15
			м3		447,64	–	2381	–	113	–	–
18	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**									
				5,32	155,00	–	825	–	932	0,95	5
			м3		155,00	–	825	–	113	–	–

19	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	9,31	176,40	--	1642	--	328	0,74	7
		т		35,28	--	328	--	100	--	--
20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	28	410,93	7,63	11506	214	4730	0,80	22
		м		124,98	2,02	3499	57	133	0,01	--
21	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,56	26700,00	--	14952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	4,2	878,35	84,82	3689	356	212	0,17	1
		м3		24,59	13,42	103	56	133	0,05	--
23	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	28	378,88	--	10609	--	1060	0,17	5
		м2		28,46	--	797	--	133	--	--
24	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	56	59,27	--	3319	--	341	0,03	1
		м2		4,58	--	256	--	133	--	--
25	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I	2,6768	5100,00	--	13652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров	4,5	139,07	57,33	626	258	597	0,53	2
		м2		79,44	20,24	357	91	133	0,10	--
27	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные-4шт, под автомобильную нагрузку 10 т	4,5	2630,00	--	11835	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**75036**	**828**			**59**
	Тенге			**8548**	**204**			**1**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**75036**				
Материалы -	Тенге			**1161**				
Всего заработная плата -	Тенге				**8752**			
Местные материалы -	Тенге			**63185**				
Транспортные расходы -	Тенге			**1642**				
Накладные расходы -	Тенге			**10891**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1634**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5156**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**91082**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**65**
Сметная заработная плата -	Тенге				**10386**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**91082**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**65**
Сметная заработная плата -	Тенге				**10386**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**104941**	**2351**			**77**
	Тенге			**11603**	**506**			**3**
Стоимость оборудования -	Тенге			**21906**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**21906**				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4521**				
Материалы -	Тенге			**315**				
Всего заработная плата -	Тенге				**2882**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**102**				
Накладные расходы -	Тенге			**2738**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**411**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**436**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**7694**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
Сметная заработная плата -	Тенге				**3293**			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**78514**				
Материалы -	Тенге			**1181**				
Всего заработная плата -	Тенге				**9226**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2985**				
Местные материалы -	Тенге			**63185**				
Транспортные расходы -	Тенге			**1642**				
Накладные расходы -	Тенге			**11421**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1713**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5396**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**95332**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**68**
Сметная заработная плата -	Тенге				**10939**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**124932**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**87**

	Сметная заработная плата -	Тенге	14232

Всего в тенге:	124 932
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	103 026
Оборудование	21 906
Итого:	**124 932**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 390
Итого:	**127 322**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 941
Затраты на выслугу лет, 1%	1 054
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	422
Итого:	**131 739**
Итого 2015г., К=2,557	**336 912**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	6 738
Итого:	**343 650**
НДС 12%	41 238
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**384 889**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи-севернее ул.Байзак батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,1	763,31	--	76	--	86	4,73	--
		м3		763,31	--	76	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,1	155,00	--	15	--	18	0,95	--
		м3		155,00	--	15	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,175	176,40	--	31	--	6	0,74	--
		т		35,28	--	6	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	--	678	--	774	3,68	4
		шт		582,19	--	582	--	133	0,13	--
6	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	136,88	--	137	--	182	0,79	1
		шт		136,88	--	137	--	133	--	--
7	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	--
8	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	--	62176	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

9	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	–	2262	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,02	178740,00	–	3575	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70802	134			7
			Тенге			1120	6			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70331				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68907				
	Местные материалы -		Тенге			444				
	Транспортные расходы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				284			
		Накладные расходы -	Тенге			256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1329			
		РАЗДЕЛ 2.Тросовые растяжки								
12	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-8м	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
13	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	0,44	31,00	–	14	–	–	–	–

		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	С12021-245примп3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-245примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)	0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2	0,133	164,61	0,08	22	--	17	0,74	--
		м2		124,20	0,02	17	--	105	--	--
17	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	--	51	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1393	511			1
			Тенге			291	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			554				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				17			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			532				
		Накладные расходы -	Тенге			17				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			606				
		Сметная заработная плата -	Тенге				19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				463			
		РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
18	Е0130-83-1	Предварительная разметка	13,44	95,86	5,42	1288	73	533	0,18	2
		м2		34,42	1,99	463	27	109	0,01	--
19	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	13,44	170,10	55,95	2286	752	2220	0,69	9
		м2		113,33	20,96	1523	282	123	0,10	1
20	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	42,9	332,59	--	14268	--	--	--	--

		кг		–	–	–	–	–	–	–
21	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	5,17	342,60	–	1771	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
22	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	1,0752	875,07	–	941	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
23	СП011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	4,032	263,00	–	1060	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21615	825			12
			Тенге			1986	309			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21615				
	Материалы -		Тенге			764				
	Всего заработная плата -		Тенге				2294			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18041				
		Накладные расходы -	Тенге			2753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				413			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2707			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			93810	1469			20
			Тенге			3397	429			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92500				
	Материалы -		Тенге			878				
	Всего заработная плата -		Тенге				3153			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87479				
	Местные материалы -		Тенге			444				

Транспортные расходы -		Тенге			31				
	Накладные расходы -	Тенге			3864				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				580			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5782				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102145				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
	Сметная заработная плата -	Тенге				3733			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
Материалы -		Тенге			65				
Всего заработная плата -		Тенге				284			
	Накладные расходы -	Тенге			256				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				322			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			104197				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата -	Тенге				4499			

Всего в тенге:	104 197
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	104 197
Оборудование	0
Итого:	**104 197**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 417
Итого:	**106 614**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 975
Затраты на выслугу лет, 1%	1 066
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	426
Итого:	**111 082**
Итого 2015г., К=2,557	**284 082**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5 682
Итого:	**289 764**
НДС 12%	34 772
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**324 535**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи- ул.Свердлова

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-15м**								
		шт	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
				274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**								
		кг	0,825	31,00	–	26	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245примп3	**Стоимость талрепа(шт1)**								
		т	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245примп3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**								
		т	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2**								
		м2	0,133	164,61	0,08	22	–	17	0,74	–
				124,20	0,02	17	–	105	–	–
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**								
		100шт	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1405	511			1
			Тенге			291	114			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			839				
		Материалы -	Тенге			2				
		Всего заработная плата -	Тенге				389			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			566				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				17			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			544				
		Накладные расходы -	Тенге			17				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			618				
		Сметная заработная плата -	Тенге				19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				463			
		РАЗДЕЛ 2.Установка аппаратуры								
7	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
8	Спрайс	**Стоимость щита управления ЩУ**	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	С12021-245 прим3гб4п4-2	**Стоимоть крепления щита управления**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2**	0,18	164,61	0,68	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-1шт								
11	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
12	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
13	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
14	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	Ц0108-472-1	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1

		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--
16	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,003702	45800,00	--	170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			13737	251			8
			Тенге			1244	37			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			10953				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10953				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1421				
		Материалы -	Тенге			155				
		Всего заработная плата -	Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1363				
		Материалы -	Тенге			7				
		Всего заработная плата -	Тенге				29			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15142	762			9
			Тенге			1536	151			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			10953				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10953				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2260				
		Материалы -	Тенге			157				
		Всего заработная плата -	Тенге				1441			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			1369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				205			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1646			

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1929				
Материалы -		Тенге			13				
Всего заработная плата -		Тенге				245			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1671				
	Накладные расходы -	Тенге			274				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2335				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				286			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17135				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
	Сметная заработная плата -	Тенге				1933			

Всего в тенге:	17 135
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	6 182
Оборудование	10 953
Итого:	**17 135**
Временные здания и сооружения 2,32%	143
Итого:	**17 278**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	176
Затраты на выслугу лет, 1%	63
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	25
Итого:	**17 543**
Итого 2015г., К=2,557	**44 866**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	897
Итого:	**45 763**
НДС 12%	5 492
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**51 255**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи- ул.Маметова

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки										
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-5м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1		
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1		
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	0,275	31,00	–	9	–	–	–	–		
		кг		–	–	–	–	–	–	–		
3	С12021-245примп3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
4	С12021-245примп3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2**	0,133	164,61	0,08	22	–	17	0,74	–		
		м2		124,20	0,02	17	–	105	–	–		
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–		
		100шт		–	–	–	–	–	–	–		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1388	511			1		
			Тенге			291	114			1		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839						
	Материалы -		Тенге			2						
	Всего заработная плата -		Тенге				389					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51						
		Накладные расходы -	Тенге			369						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72						
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2		

		Сметная заработная плата -	Тенге				444		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			549			
	Материалы -		Тенге			5			
	Всего заработная плата -		Тенге				17		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527			
		Накладные расходы -	Тенге			17			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			600			
		Сметная заработная плата -	Тенге				19		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1881			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2
		Сметная заработная плата -	Тенге				463		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1388**	**511**		**1**
			Тенге			**291**	**114**		**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839			
	Материалы -		Тенге			2			
	Всего заработная плата -		Тенге				389		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51			
		Накладные расходы -	Тенге			369			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			549			
	Материалы -		Тенге			5			
	Всего заработная плата -		Тенге				17		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527			
		Накладные расходы -	Тенге			17			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			600			
		Сметная заработная плата -	Тенге				19		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1881			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2
		Сметная заработная плата -	Тенге				463		

Всего в тенге:	1 881
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 881
Оборудование	0
Итого:	**1 881**
Временные здания и сооружения 2,32%	44
Итого:	**1 925**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	54
Затраты на выслугу лет, 1%	19

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	8
Итого:	**2 005**
Итого 2015г., К=2,557	**5 128**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	103
Итого:	**5 231**
НДС 12%	628
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 859**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жандосова- ул.Центральная

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	П0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-15м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	0,825	31,00	–	26	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245примп3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245примп3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2**	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1225**	**511**			**1**
			Тенге			**286**	**114**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			371				
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			421				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля								
7	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	27	30,97	2,42	836	65	596	0,12	3
		м		22,66	0,58	612	16	95	--	--
8	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	15	207,12	53,25	3107	799	539	0,16	2
		м		25,88	11,96	388	179	95	0,07	1
9	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,025	110700,00	--	2768	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,017	52100,00	--	886	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**7596**	**864**			**6**
			Тенге			**1000**	**195**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7596				
	Материалы -		Тенге			2079				
	Всего заработная плата -		Тенге				1195			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3653				
		Накладные расходы -	Тенге			1135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н. Р. -	Тенге				170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1365			
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры								
11	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	--

12	Справс	Стоимость щита управления ЩУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						
15	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
18	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. –	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1363				
Материалы -			Тенге			7				
Всего заработная плата -			Тенге				229			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			22558	1625			15
			Тенге			2530	346			2
Стоимость оборудования -			Тенге			10953				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			10953				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			9857				
Материалы -			Тенге			2237				
Всего заработная плата -			Тенге				2636			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3704				
		Накладные расходы -	Тенге			2504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				376			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			742				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			13102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3011			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1749				
Материалы -			Тенге			11				
Всего заработная плата -			Тенге				240			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1498				
		Накладные расходы -	Тенге			268				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				280			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3291			

Всего в тенге: 26 193

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 15 240

Оборудование	10 953
Итого:	**26 193**
Временные здания и сооружения 2,32%	354
Итого:	**26 547**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	435
Затраты на выслугу лет, 1%	156
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	62
Итого:	**27 200**
Итого 2015г., К=2,557	**69 562**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 391
Итого:	**70 953**
НДС 12%	**8 514**
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**79 467**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Красногорская- севернее Военного училища

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	П0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-23м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	1,265	31,00	–	39	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245примп3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245примп3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2**	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1238**	**512**			**1**
			Тенге			**286**	**114**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			385				
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля								
7	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	27	30,97	2,42	836	65	596	0,12	3
		м		22,66	0,58	612	16	95	--	--
8	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	23	207,12	53,25	4764	1225	827	0,16	4
		м		25,88	11,96	595	275	95	0,07	2
9	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,033	110700,00	--	3653	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,017	52100,00	--	886	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			10139	1290			7
			Тенге			1207	291			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10139				
	Материалы -		Тенге			3103				
	Всего заработная плата -		Тенге				1497			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4539				
		Накладные расходы -	Тенге			1423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1711			
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры								
11	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	--
12	Сирайс	**Стоимость щита управления ПУ**	1	10952,92	--	10953	--	--	--	--

		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						
15	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
17	П0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
18	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	П0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
Стоимость оборудования -			Тенге			10953				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			10953				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1421				
Материалы -			Тенге			155				
Всего заработная плата -			Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1363				
Материалы -			Тенге			7				

	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			
		РАЗДЕЛ 4.Благоустройство								
		Устройство тротуара								
21	**Е0101-164-3**	**Разработка грунта 3 группы вручную**	**4,75**	**447,64**	**–**	**2126**	**–**	**2403**	**2,85**	**14**
		м3		**447,64**	**–**	**2126**	**–**	**113**	**–**	**–**
22	**Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**4,75**	**155,00**	**–**	**736**	**–**	**832**	**0,95**	**5**
		м3		**155,00**	**–**	**736**	**–**	**113**	**–**	**–**
23	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**8,3125**	**176,40**	**–**	**1466**	**–**	**293**	**0,74**	**6**
		т		**35,28**	**–**	**293**	**–**	**100**	**–**	**–**
24	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02 03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	**25**	**410,93**	**7,63**	**10273**	**191**	**4223**	**0,80**	**20**
		м		**124,98**	**2,02**	**3125**	**51**	**133**	**0,01**	**–**
25	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	**0,5**	**26700,00**	**–**	**13350**	**–**	**–**	**–**	**–**
		м3		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см**	**3,75**	**878,35**	**84,82**	**3294**	**318**	**190**	**0,17**	**1**

		м3		24,59	13,42	92	50	133	0,05	–
27	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см**	25	378,88	–	9472	–	946	0,17	4
		м2		28,46	–	712	–	133	–	–
28	Е0127-55-2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	50	59,27	–	2963	–	304	0,03	1
		м2		4,58	–	229	–	133	–	–
29	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I**	2,39	5100,00	–	12189	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			55870	509			50
			Тенге			7313	101			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55870				
	Материалы -		Тенге			1036				
	Всего заработная плата -		Тенге				7414			
	Местные материалы -		Тенге			45840				
	Транспортные расходы -		Тенге			1466				
		Накладные расходы -	Тенге			9191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			3904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				8792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			68965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				8792			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			80985	2500			67
			Тенге			10050	542			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12399				
	Материалы -		Тенге			3261				
	Всего заработная плата -		Тенге				2938			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4590				
		Накладные расходы -	Тенге			2792				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				419			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			911				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16102				
		Нормативная трудоемкость –	чел.-ч							19

		Сметная заработная плата -	Тенге				3357			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57633				
	Материалы -		Тенге			1047				
	Всего заработная плата -		Тенге				7653			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1512				
	Местные материалы -		Тенге			45840				
	Транспортные расходы -		Тенге			1466				
		Накладные расходы -	Тенге			9459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1419			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				9072			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			98173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				12430			

Всего в тенге:	98 173
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	87 220
Оборудование	10 953
Итого:	**98 173**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 024
Итого:	**100 197**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 490
Затраты на выслугу лет, 1%	892
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	357
Итого:	**103 936**
Итого 2015г., К=2,557	**265 807**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5 316
Итого:	**271 124**
НДС 12%	32 535
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**303 658**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Экспорт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Достык-ул.Карасай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций К2-2-6м-2шт								
		Монтаж панно								
1	Е0109-45-3	Монтаж панно	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	–
2	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость панно (пленка СВП тип2)1,22х1,22 с дор.знаком 5.16.1-2шт, 5.16.2-2шт	5,9536	9206,01	–	54809	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0109-61-12	Монтаж крепления панно на консоль	0,004	23577,36	6309,63	94	25	51	74,98	–
		т		14024,25	176,73	56	1	90	0,76	–
4	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления ККП-1-2(шт4) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,004	178740,00	–	715	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62223	223			34
			Тенге			6403	70			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55524				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3331				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58855				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6699				
		Материалы -	Тенге			73				
		Всего заработная плата -	Тенге				6473			
		Накладные расходы -	Тенге			5826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			751				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13276				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7347			
		РАЗДЕЛ 2.Тросовые растяжки								
5	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-3м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
6	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	0,165	31,00	–	5	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
7	С12021-245примп3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С12021-245примп3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2**	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
10	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1204**	**511**			**1**
			Тенге			**286**	**114**			**1**
	Стоимость монтажных работ –		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в П.Р. –	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			351				
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1680				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				457			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			63427	733			36
		Тенге			6689	184			1
Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
Материалы -		Тенге			2				
Всего заработная плата -		Тенге				389			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
	Накладные расходы -	Тенге			369				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				444			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55889				
Материалы -		Тенге			4				
Всего заработная плата -		Тенге				11			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55875				
	Накладные расходы -	Тенге			11				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3354				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59255				
	Сметная заработная плата -	Тенге				13			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6699				
Материалы -		Тенге			73				
Всего заработная плата -		Тенге				6473			
	Накладные расходы -	Тенге			5826				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				874			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			751				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13276				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
	Сметная заработная плата -	Тенге				7347			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			73812				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
	Сметная заработная плата -	Тенге				7804			

Всего в тенге:	73 812
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	73 812
Оборудование	0
Итого:	**73 812**
Временные здания и сооружения 2,32%	1 712
Итого:	**75 524**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 107
Затраты на выслугу лет, 1%	755

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	302
Итого:	**78 689**
Итого 2015г., К=2,557	**201 241**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	4 025
Итого:	**205 265**
НДС 12%	24 632
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**229 897**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Экспорт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Ауэзова-ул.Мынбаева

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций К2-2-6м-2шт										
		Монтаж панно										
1	Е0109-45-3	Монтаж панно	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34		
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	–		
2	Справ"Альмерия"2013г	Стоимость панно (пленка СВП тип2)1,22х1,22 с дор.знаком 5.16.1-2шт, 5.16.2-2шт	5,9536	9206,01	–	54809	–	–	–	–		
		м2		–	–	–	–	–	–	–		
3	Е0109-61-12	Монтаж крепления панно на консоль	0,004	23577,36	6309,63	94	25	51	74,98	–		
		т		14024,25	176,73	56	1	90	0,76	–		
4	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления ККП-1-2(шт4) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,004	178740,00	–	715	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62223	223			34		
			Тенге			6403	70			–		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55524						
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55524						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3331						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58855						
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6699						
	Материалы -		Тенге			73						
	Всего заработная плата -		Тенге				6473					
		Накладные расходы -	Тенге			5826						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				874					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			751						
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13276						

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7347			
		РАЗДЕЛ 2.Тросовые растяжки								
5	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-37м**								
			2	787,85	510,60	1576	1021	739	1,15	2
		шт		274,85	113,85	550	228	95	0,66	1
6	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**								
			2,035	31,00	–	63	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
7	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт2)**								
			0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**								
			0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт2) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2**								
			0,176	164,61	0,08	29	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
10	С11041-34	**Стоимость изоляторов**								
			0,04	2560,00	–	102	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2461**	**1021**			**2**
			Тенге			**572**	**228**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1678				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			739				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				888			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			783				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			754				
		Накладные расходы -	Тенге			23				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			855				
		Сметная заработная плата -	Тенге				25			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				913			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля								
11	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	60	30,97	2,42	1858	145	1324	0,12	7
		м		22,66	0,58	1359	35	95	–	–
12	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	37	207,12	53,25	7663	1970	1330	0,16	6
		м		25,88	11,96	957	443	95	0,07	3
13	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,057	110700,00	–	6310	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
14	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,04	52100,00	–	2084	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**17916**	**2115**			**13**
			Тенге			**2317**	**477**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17916				
	Материалы –		Тенге			5090				
	Всего заработная плата -		Тенге				2794			
	Стоимость материалов и конструкций –		Тенге			8394				
		Накладные расходы -	Тенге			2654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			1234				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3192			
		РАЗДЕЛ 4.Установка аппаратуры								
15	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	2	567,85	120,75	1136	242	599	2,30	5
		шт		292,10	23,34	584	47	95	0,14	–
16	Спрайс	**Стоимость щита управления ПУ**	2	10952,52	–	21906	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	С12021-245 прим3т64п4-2	**Стоимоть крепления щита управления**	0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (4шт), количество окрасок 2**	0,36	164,61	0,08	59	–	47	0,74	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–

		Контур заземления конструктивов-2шт								
19	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	–	330	–	373	4,73	2
		м3		763,31	–	330	–	113	–	–
20	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	–	83	–	94	1,39	1
		м3		192,26	–	83	–	113	–	–
21	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный изкруглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	–
22	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 20-22 мм	0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
24	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			27475	502			16
			Тенге			2488	74			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2843				
	Материалы -		Тенге			310				
	Всего заработная плата -		Тенге				2105			
		Накладные расходы -	Тенге			1999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2405			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2726				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				458			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2254				
		Накладные расходы -	Тенге			513				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3434			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						3
		Сметная заработная плата -	Тенге				535		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			30473			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						18
		Сметная заработная плата -	Тенге				2939		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**110075**	**3861**		**66**
			Тенге			**11780**	**849**		**5**
Стоимость оборудования -			Тенге			21906			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			21906			
Стоимость монтажных работ -			Тенге			22436			
Материалы -			Тенге			5405			
Всего заработная плата -			Тенге				5676		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8496			
		Накладные расходы -	Тенге			5392			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				809		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1670			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			29498			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6485		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			59033			
Материалы -			Тенге			22			
Всего заработная плата -			Тенге				479		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			58532			
		Накладные расходы -	Тенге			536			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3574			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			63144			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						3
		Сметная заработная плата -	Тенге				560		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6699			
Материалы -			Тенге			73			
Всего заработная плата -			Тенге				6473		
		Накладные расходы -	Тенге			5826			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				874		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			751			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			13276			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7347		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			127824			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14391		

Всего в тенге: 127 824

в т.ч.

Строительно-монтажные работы	105 918
Оборудование	21 906
Итого:	**127 824**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 457
Итого:	**130 281**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 024
Затраты на выслугу лет, 1%	1 084
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	434
Итого:	**134 822**
Итого 2015г., К=2,557	**344 797**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	6 896
Итого:	**351 693**
НДС 12%	42 203
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**393 896**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Кудников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Ауэзова-севернее ул.Толе би

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций К2-2-6м-2шт								
		Фм-А-2шт								
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	6,422	447,64	--	2875	--	3248	2,85	18
		м3		447,64	--	2875	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	6,422	155,00	--	995	--	1125	0,95	6
		м3		155,00	--	995	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	11,2385	176,40	--	1982	--	396	0,74	8
		т		35,28	--	396	--	100	--	--
4	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,34	1252,57	116,02	426	39	75	0,98	--
		м3		142,31	43,99	48	15	118	0,21	--
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А	0,34	4869,45	75,91	1656	26	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	10	105	0,14	--
6	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А	5,4	6628,21	562,61	35792	3038	6091	5,46	29
		м3		861,64	212,54	4653	1148	105	1,04	6
7	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0264	53600,00	--	1415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0866	52400,00	–	4538	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,38	251,62	4,39	850	15	178	0,24	1
		м2		42,95	1,66	145	6	118	0,01	–
10	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	22	782,41	9,46	17213	208	2530	0,54	12
		м2		93,93	3,54	2067	78	118	0,02	–
11	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	22	-389,84	-4,82	-8576	-106	-1223	-0,26	-6
		м2		-45,29	-1,82	-996	-40	118	-0,01	–
12	Е0109-24-1	Монтаж консоли К2-2-6м (2шт)	1,746	15831,83	4625,75	27642	8077	18364	64,98	113
		т		10453,50	1232,64	18252	2152	90	4,38	8
13	С12021-116	Стоимость мет консоли К2-2-6м(2шт)	1,746	128740,00	–	224780	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	4	2401,90	532,45	9608	2130	2137	2,30	9
		шт		440,45	121,90	1762	488	95	0,71	3
15	С11011-203	Стоимость троса	2	645,00	–	1290	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
16	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт4)	0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)	0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт4) и комплекта зажимов планочных(шт4), количество окрасок 2	0,352	164,61	0,08	58	–	46	0,74	–
		м2		124,20	0,02	44	–	105	–	–
				Монтаж панно						
19	Е0109-45-3	Монтаж панно	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	–
20	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость панно (пленка СВП тип2)1,22х1,22 с дор.знаком 5.16.1-2шт, 5.16.2-2шт	5,9536	9206,01	–	54809	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

21	Е0109-61-12	Монтаж крепления панно на консоль	0,004	23577,36	6309,63	94	25	51	74,98	--
		т		14024,25	176,73	56	1	90	0,76	--
22	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления ККП-1-2(пт4) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,004	178740,00	--	715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			386150	13650			227
			Тенге			36720	3926			17
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9608				
	Материалы -		Тенге			5716				
	Всего заработная плата -		Тенге				2249			
		Накладные расходы -	Тенге			2137				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2570			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117421				
	Материалы -		Тенге			12469				
	Всего заработная плата -		Тенге				11519			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64149				
	Местные материалы -		Тенге			25693				
	Транспортные расходы -		Тенге			1982				
		Накладные расходы -	Тенге			12557				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1884			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				13403			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			259121				
	Материалы -		Тенге			1387				
	Всего заработная плата -		Тенге				26877			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224780				
		Накладные расходы -	Тенге			24189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3628			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16999				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			300310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				30506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			450535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата -	Тенге				46479			

РАЗДЕЛ 2.Тросовые растяжки

23	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-35м								
			3	787,85	510,60	2364	1532	1108	1,15	3
		шт		274,85	113,85	825	342	95	0,66	2
24	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная								
			1,925	31,00	–	60	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
25	С12021-245примп3	Стоимость талрепа(шт3)								
			0,003	172800,00	–	518	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	С12021-245примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)								
			0,003	172800,00	–	518	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт3) и комплекта зажимов планочных(шт3), количество окрасок 2								
			0,264	164,61	0,08	43	–	34	0,74	–
		м2		124,20	0,02	33	–	105	–	–
28	С11041-34	Стоимость изоляторов								
			0,06	2560,00	–	154	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3657	1532			4
			Тенге			857	342			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2517				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				1166			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154				
		Накладные расходы -	Тенге			1108				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1332			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1140				
	Материалы -		Тенге			11				
	Всего заработная плата -		Тенге				33			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1096				
		Накладные расходы -	Тенге			34				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1245				
		Сметная заработная плата -	Тенге				38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1370			

РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля

29	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	60	30,97	2,42	1858	145	1324	0,12	7
		м		22,66	0,58	1359	35	95	–	–
30	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	35	207,12	53,25	7249	1864	1258	0,16	6
		м		25,88	11,96	906	419	95	0,07	2
31	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,055	110700,00	–	6089	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
32	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,04	52100,00	–	2084	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17280	2008			13
			Тенге			2265	453			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17280				
	Материалы -		Тенге			4834				
	Всего заработная плата -		Тенге				2718			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8173				
		Накладные расходы -	Тенге			2582				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				387			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1192				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3105			
		РАЗДЕЛ 4.Установка аппаратуры								
33	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	2	567,85	120,75	1136	242	599	2,30	5
		шт		292,10	23,34	584	47	95	0,14	–
34	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ	2	10952,92	–	21906	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управлении (4шт), количество окрасок 2	0,36	164,61	0,08	59	–	47	0,74	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-2шт								
37	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	–	330	–	373	4,73	2
		м3		763,31	–	330	–	113	–	–

38	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	–	83	–	94	1,39	1
		м3		192,26	–	83	–	113	–	–
39	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	–
40	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
42	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			27475	502			16
			Тенге			2488	74			–
Стоимость оборудования -			Тенге			21906				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			21906				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2843				
Материалы -			Тенге			310				
Всего заработная плата -			Тенге				2105			
		Накладные расходы -	Тенге			1999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			5133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2405			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2726				
Материалы -			Тенге			15				
Всего заработная плата -			Тенге				458			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2254				
		Накладные расходы -	Тенге			513				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			30473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18

		Сметная заработная плата -	Тенге				2939			
		РАЗДЕЛ 5.Освещение								
43	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	**Светильники Street light SKU**								
			4	914,10	468,22	3656	1873	1149	1,06	4
		шт		205,25	97,03	821	388	95	0,56	2
44	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	**Стоимость светильников Street light SKU**	4	32657,26	–	130629	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	С12021-245 прим3тб4п4-2	**Стоимоть кронштейна для светильника**	0,022	172800,00	–	3802	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	Е0115-172-4	**Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2**	0,36	164,61	0,08	59	–	47	0,04	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**138146**	**1873**			**4**
			Тенге			**866**	**388**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3656				
	Материалы -		Тенге			963				
	Всего заработная плата -		Тенге				1209			
		Накладные расходы -	Тенге			1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134490				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				45			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134431				
		Накладные расходы -	Тенге			47				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142609				
		Сметная заработная плата -	Тенге				52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			147702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1433			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**572708**	**19565**			**264**
			Тенге			**43196**	**5183**			**24**
	Стоимость оборудования -		Тенге			21906				

ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			35904				
Материалы -		Тенге			11830				
Всего заработная плата -		Тенге				9447			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8326				
	Накладные расходы -	Тенге			8975				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1346			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2693				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			47572				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
	Сметная заработная плата -	Тенге				10794			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			255777				
Материалы -		Тенге			12508				
Всего заработная плата -		Тенге				12054			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			201931				
Местные материалы -		Тенге			25693				
Транспортные расходы -		Тенге			1982				
	Накладные расходы -	Тенге			13152				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1973			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16136				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			285064				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
	Сметная заработная плата -	Тенге				14027			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			259121				
Материалы -		Тенге			1387				
Всего заработная плата -		Тенге				26877			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224780				
	Накладные расходы -	Тенге			24189				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3628			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16999				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			300310				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
	Сметная заработная плата -	Тенге				30506			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			654851				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311
	Сметная заработная плата -	Тенге				55326			

Всего в тенге:	654 851
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	632 945
Оборудование	21 906
Итого:	**654 851**
Временные здания и сооружения 2,32%	14 684
Итого:	**669 535**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	18 069

Затраты на выслугу лет, 1%	6 476
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 591
Итого:	**696 671**
Итого 2015г., К=2,557	**1 781 680**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	35 634
Итого:	**1 817 313**
НДС 12%	218 078
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 035 391**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Розыбакиева-ул.Березовского

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций К2-2-6м-1шт								
		Монтаж панно								
1	Е0109-45-3	Монтаж панно	2,9768	1109,37	33,17	3302	99	2887	5,73	17
		м2		1066,05	11,67	3173	35	90	0,05	–
2	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость панно (пленка СВП тип2)1,22х1,22 с дор.знаком 5.16.1-1шт, 5.16.2-1шт	2,9768	9206,01	–	27404	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0109-61-12	Монтаж крепления панно на консоль	0,002	23577,36	6309,63	47	13	26	74,98	–
		т		14024,25	176,73	28	–	90	0,76	–
4	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления ККП-1-2(пт2) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,002	178740,00	–	357	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31111	111			17
			Тенге			3201	35			–
		Стоимость общестроительных работ –	Тенге			27762				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27762				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29428				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3350				
		Материалы -	Тенге			37				
		Всего заработная плата -	Тенге				3237			
		Накладные расходы -	Тенге			2913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				437			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			376				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6638				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3674			
		РАЗДЕЛ 2.Тросовые растяжки								
5	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-6м**								
			1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
6	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**								
			0,33	31,00	–	10	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
7	С12021-245примп3	**Стоимость талрепа(шт1)**								
			0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С12021-245примп3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)**								
			0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2**								
			0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
10	С11041-34	**Стоимость изоляторов**								
			0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1209	511			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			370				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			356				
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1686				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				457			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**32321**	**622**			**18**
		Тенге			**3487**	**149**			**1**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
Материалы -		Тенге			2				
Всего заработная плата -		Тенге				389			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
	Накладные расходы -	Тенге			369				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				444			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28132				
Материалы -		Тенге			4				
Всего заработная плата -		Тенге				11			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28118				
	Накладные расходы -	Тенге			11				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1689				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29832				
	Сметная заработная плата -	Тенге				13			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3350				
Материалы -		Тенге			37				
Всего заработная плата -		Тенге				3237			
	Накладные расходы -	Тенге			2913				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				437			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			376				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6638				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
	Сметная заработная плата -	Тенге				3674			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37751				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
	Сметная заработная плата -	Тенге				4130			

Всего в тенге:	37 751
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	37 751
Оборудование	0
Итого:	**37 751**
Временные здания и сооружения 2,32%	876
Итого:	**38 627**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 078
Затраты на выслугу лет, 1%	386

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	155
Итого:	**40 245**
Итого 2015г., К=2,557	**102 924**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2 058
Итого:	**104 983**
НДС 12%	12 598
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**117 580**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №82 (ул.Акрименко-ул.Войкова)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	2	562,42	117,68	1125	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	–
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	6	82,13	–	493	–	655	0,48	3
		шт		82,13	–	493	–	133	–	–
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,094	234,30	–	22	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,094	125,82	–	12	–	2	0,53	–
		т		25,16	–	2	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1651	235			7
			Тенге			1194	45			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1651				
	Материалы -		Тенге			191				
	Всего заработная плата -		Тенге				129			
	Транспортные расходы -		Тенге			12				
		Накладные расходы -	Тенге			1647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1486			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт								
		Фм-в-1шт								
5	Е0101-165-7	**Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в**	1,6	447,64	–	716	–	809	2,85	5
		м3		447,64	–	716	–	113	–	–
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	1,6	155,00	–	248	–	280	0,95	2
		м3		155,00	–	248	–	113	–	–
7	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	2,8	176,40	–	494	–	99	0,74	2
		т		35,28	–	99	–	100	–	–
8	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,1	1252,97	116,02	125	12	22	0,98	–
		м3		142,31	43,99	14	4	118	0,21	–
9	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в**	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	–
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	–
10	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в**	1,4	6628,21	562,61	9279	788	1579	5,46	8
		м3		861,64	212,54	1206	298	105	1,04	1
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0204	52400,00	–	1069	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0108-4-7	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	1	251,62	4,39	252	4	53	0,24	–
		м2		42,95	1,66	43	2	118	0,01	–
13	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	7,2	782,41	9,46	5633	68	828	0,54	4
		м2		93,93	3,54	676	26	118	0,02	–

14	Е0108-4-6	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**								
		м2	7,2	-389,84	-4,82	-2807	-35	-400	-0,26	-2
				-45,29	-1,82	-326	-13	118	-0,01	–
15	Е0109-24-1	**Монтаж СИ-5 (1шт)**								
		т	0,275	15831,83	4625,75	4354	1272	2892	64,98	18
				10453,50	1232,64	2875	339	90	4,38	1
16	С12021-116	**Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт)**								
		т	0,275	128740,00	–	35404	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			55254	2117			36
			Тенге			5574	658			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15497				
	Материалы -		Тенге			3763				
	Всего заработная плата -		Тенге				3018			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1069				
	Местные материалы -		Тенге			6725				
	Транспортные расходы -		Тенге			494				
		Накладные расходы -	Тенге			3297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				494			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3513			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39757				
	Материалы -		Тенге			207				
	Всего заработная плата -		Тенге				3214			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35404				
		Накладные расходы -	Тенге			2892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				434			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2559				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7160			
		РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков								
17	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**								
		м3	0,3	763,31	–	229	–	259	4,73	1
				763,31	–	229	–	113	–	–

18	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,3	155,00	–	46	–	53	0,95	–
		м3		155,00	–	46	–	113	–	–
19	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,525	176,40	–	93	–	19	0,74	–
		т		35,28	–	19	–	100	–	–
20	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,3	4869,45	75,91	1461	23	80	1,55	–
		м3		225,11	28,67	68	9	105	0,14	–
21	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	677,61	–	2033	–	2323	3,68	11
		шт		582,19	–	1747	–	133	0,13	–
22	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	3	136,88	–	411	–	546	0,79	2
		шт		136,88	–	411	–	133	–	–
23	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	–
24	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-5шт,5.16.2-5шт)	8,1	12793,47	–	103627	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
25	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек С3-1-2 (3шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,057	119040,00	–	6785	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(4шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,03	178740,00	–	5362	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			121412	149			17
			Тенге			2799	12			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120941				
	Материалы -		Тенге			325				
	Всего заработная плата -		Тенге				2527			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116668				

	Местные материалы -		Тенге			1331				
	Транспортные расходы -		Тенге			93				
		Накладные расходы -	Тенге			3279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3019			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				284			
		Накладные расходы -	Тенге			256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			132444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3342			
	РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)									
28	**Е0101-165-3**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	**2,1**	**763,31**	**–**	**1603**	**–**	**1811**	**4,73**	**10**
		м3		**763,31**	**–**	**1603**	**–**	**113**	**–**	**–**
29	**Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**2,1**	**155,00**	**–**	**325**	**–**	**368**	**0,95**	**2**
		м3		**155,00**	**–**	**325**	**–**	**113**	**–**	**–**
30	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**3,675**	**176,40**	**–**	**648**	**–**	**130**	**0,74**	**3**
		т		**35,28**	**–**	**130**	**–**	**100**	**–**	**–**
31	**Е0106-1-1**	**Устройство обетонирования дор стойки**	**2,1**	**4869,45**	**75,91**	**10226**	**159**	**560**	**1,55**	**3**
		м3		**225,11**	**28,67**	**473**	**60**	**105**	**0,14**	**–**
32	**Е0109-61-12**	**Установка металлических стоек СИ-3 под панно**	**0,11462**	**23577,36**	**6309,63**	**2702**	**723**	**1465**	**74,98**	**9**
		т		**14024,25**	**176,73**	**1607**	**20**	**90**	**0,76**	**–**
33	**С12021-117**	**Стоимоть дор стойки СИ-3**	**0,11462**	**113100,00**	**–**	**12964**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
34	**Е0115-172-4**	**Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2**	**3,18**	**164,61**	**0,08**	**523**	**–**	**415**	**0,74**	**2**

		м2		124,20	0,02	395	--	105	--	--
35	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	--
36	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-1шт, "Внимание-дети!"-1шт (пленка СВП тип-алмаз.)	5,9536	12793,47	--	76167	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			111764	1080			63
			Тенге			10880	150			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102457				
	Материалы -		Тенге			402				
	Всего заработная плата -		Тенге				2986			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89131				
	Местные материалы -		Тенге			9320				
	Транспортные расходы -		Тенге			648				
		Накладные расходы -	Тенге			3283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3479			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9307				
	Материалы -		Тенге			432				
	Всего заработная плата -		Тенге				8044			
		Накладные расходы -	Тенге			7240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			993				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				9130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			129624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12609			
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство								
		Устройство тротуара								
37	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	2,28	447,64	--	1021	--	1153	2,85	7
		м3		447,64	--	1021	--	113	--	--
38	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,28	155,00	--	353	--	399	0,95	2

		м3		155,00	–	353	–	113	–	–
39	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,99	176,40	–	704	–	141	0,74	3
		т		35,28	–	141	–	100	–	–
40	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02 03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	12	410,93	7,63	4931	92	2027	0,80	10
		м		124,98	2,02	1500	24	133	0,01	–
41	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,24	26700,00	–	6408	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	1,8	878,35	84,82	1581	153	91	0,17	–
		м3		24,59	13,42	44	24	133	0,05	–
43	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	12	378,88	–	4547	–	454	0,17	2
		м2		28,46	–	342	–	133	–	–
44	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	24	59,27	–	1422	–	146	0,03	1
		м2		4,58	–	110	–	133	–	–
45	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I	1,1472	5100,00	–	5851	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2688	244			24
			Тенге			350	48			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26818				
	Материалы -		Тенге			497				
	Всего заработная плата -		Тенге				3559			
	Местные материалы -		Тенге			22003				

Транспортные расходы -		Тенге			704				
	Накладные расходы -	Тенге			4412				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				662			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1874				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33103				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
	Сметная заработная плата -	Тенге				4220			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			33103				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
	Сметная заработная плата -	Тенге				4220			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**316900**	**3826**			**148**
		Тенге			**23957**	**914**			**4**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267364				
Материалы -		Тенге			5179				
Всего заработная плата -		Тенге				13329			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			206868				
Местные материалы -		Тенге			39380				
Транспортные расходы -		Тенге			1950				
	Накладные расходы -	Тенге			15918				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2388			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16997				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			300278				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
	Сметная заработная плата -	Тенге				15717			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49536				
Материалы -		Тенге			704				
Всего заработная плата -		Тенге				11542			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35404				
	Накладные расходы -	Тенге			10388				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1558			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3595				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63519				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
	Сметная заработная плата -	Тенге				13100			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			363797				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
	Сметная заработная плата -	Тенге				28817			

Всего в тенге:	363 797
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	363 797
Оборудование	0
Итого:	**363 797**
Временные здания и сооружения 2,32%	8 440

Итого:	**372 237**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 385
Затраты на выслугу лет, 1%	3 722
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 489
Итого:	**387 834**
Итого 2015г., К=2,557	**991 854**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	19 837
Итого:	**1 011 691**
НДС 12%	121 403
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 133 094**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школ №110 и №129 в мкр.Айнабулак-4 (ул.Жумабаева-ул.Мукатаева)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1.Западный пешеходный переход										
		Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт										
		Фм-в-1шт										
1	Е0101-165-7	**Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в**	1,6	447,64	--	716	--	809	2,85		5	
		м3		447,64	--	716	--	113	--		--	
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	1,6	155,00	--	248	--	280	0,95		2	
		м3		155,00	--	248	--	113	--		--	
3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	2,8	176,40	--	494	--	99	0,74		2	
		т		35,28	--	99	--	100	--		--	
4	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,1	1252,97	116,02	125	12	22	0,98		--	
		м3		142,31	43,99	14	4	118	0,21		--	
5	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в**	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55		--	
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14		--	
6	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в**	1,4	6628,21	562,61	9279	788	159	5,46		8	
		м3		861,64	212,54	1206	298	115	1,04		1	
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0204	52400,00	--	1069	--	--	--		--	
		т		--	--	--	--	--	--		--	

8	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов								
			1	251,62	4,39	252	4	53	0,24	–
		м2		42,95	1,66	43	2	118	0,01	–
9	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов								
			7,2	782,41	9,46	5633	68	828	0,54	4
		м2		93,93	3,54	676	26	118	0,02	–
10	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов								
			7,2	-389,84	-4,82	-2807	-35	-400	-0,26	-2
		м2		-45,29	-1,82	-326	-13	118	-0,01	–
11	Е0109-24-1	Монтаж СИ-5 (1шт)								
			0,275	15831,83	4625,75	4354	1272	2892	64,98	18
		т		10453,50	1232,64	2875	339	90	4,38	1
12	С12021-116	Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт)								
			0,275	128740,00	–	35404	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Установка дорожных знаков						
13	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы								
			0,2	763,31	–	153	–	173	4,73	1
		м3		763,31	–	153	–	113	–	–
14	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3								
			0,2	155,00	–	31	–	35	0,95	–
		м3		155,00	–	31	–	113	–	–
15	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км								
			0,35	176,40	–	62	–	12	0,74	–
		т		35,28	–	12	–	100	–	–
16	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки								
			0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	–
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	–
17	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			2	677,61	–	1355	–	159	3,68	7
		шт		582,19	–	1164	–	13	0,13	–
18	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83								
			2	136,88	–	274	–	364	0,79	2
		шт		136,88	–	274	–	133	–	–
19	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами								
			0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	–

20	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	–	62176	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
21	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака треугольного тип-высокопр.(1.21-1шт)	1	3099,88	–	3100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,038	119040,00	–	4524	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-2-1(1шт), КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,024	178740,00	–	4290	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)						
25	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	2,1	763,31	–	1603	–	1811	4,73	10
		м3		763,31	–	1603	–	113	–	–
26	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,1	155,00	–	325	–	368	0,95	2
		м3		155,00	–	325	–	113	–	–
27	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,675	176,40	–	648	–	130	0,74	3
		т		35,28	–	130	–	100	–	–
28	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	2,1	4869,45	75,91	10226	159	560	1,55	3
		м3		225,11	28,67	473	60	105	0,14	–
29	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,11462	23577,36	6309,63	2702	723	1465	74,98	9
		т		14024,25	176,73	1607	20	90	0,76	–
30	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,11462	113100,00	–	12964	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

31	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	3,18	164,61	0,08	523	–	415	0,74	2
		м2		124,20	0,02	395	–	105	–	–
32	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	–
33	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-1шт, "Внимание-дети!"-1шт (пленка СВП тип-алмаз.)	5,9536	12793,47	–	76167	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
				Тросовые растяжки						
34	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-68м	3	787,85	510,60	2364	1532	1108	1,15	3
		шт		274,85	113,85	825	342	95	0,66	2
35	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	3,74	31,00	–	116	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
36	С12021-245примп3	Стоимость талрепа(шт3)	0,003	172800,00	–	518	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	С12021-245примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)	0,006	172800,00	–	1037	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт3) и комплекта зажимов планочных(шт6), количество окрасок 2	0,399	164,61	0,08	66	–	52	0,74	–
		м2		124,20	0,02	50	–	105	–	–
39	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,06	2560,00	–	154	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
				Прокладка кабеля						
40	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	32	30,97	2,42	991	77	706	0,12	4
		м		22,66	0,58	725	18	95	–	–
41	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	68	207,12	53,25	14084	3621	2444	0,16	11
		м		25,88	11,96	1760	813	95	0,07	5
42	Ц0108-146-1	Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг	55	72,56	20,82	3991	1145	1448	0,14	8
		м		23,35	4,37	1284	240	95	0,03	1
43	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,137	110700,00	–	15166	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
44	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,018	52100,00	–	938	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
				Установка аппаратуры						

45	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
46	Справк	Стоимость щита управления ЩУ-12	1	23343,41	–	23343	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						
49	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
50	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
51	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
52	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
54	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Освещение						
55	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU	2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
		шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1

56	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	2	32657,26	–	65315	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
57	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника	0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
58	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			379773	10901			148
			Тенге			24733	2462			13
	Стоимость оборудования -		Тенге			23343				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			23343				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			40936				
	Материалы -		Тенге			11098				
	Всего заработная плата -		Тенге				7663			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16257				
		Накладные расходы -	Тенге			7280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2893				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			51110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8756			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			265957				
	Материалы -		Тенге			4413				
	Всего заработная плата -		Тенге				7990			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			235024				
	Местные материалы -		Тенге			16933				
	Транспортные расходы -		Тенге			1204				
		Накладные расходы -	Тенге			9098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				9354			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49536				
	Материалы -		Тенге			704				
	Всего заработная плата -		Тенге				11542			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35404				
		Накладные расходы -	Тенге			10388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1558			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3595				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				13100			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		-	429531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				31210			
		РАЗДЕЛ 2.Восточный пешеходный переход								
		Демонтажные работы								
59	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дорожных знаков	2	562,42	117,68	1125	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	–
60	Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83	2	82,13	–	164	–	218	0,48	1
		шт		82,13	–	164	–	133	–	–
61	С01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках	0,068	234,30	–	16	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
62	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,068	125,82	–	9	–	2	0,53	–
		т		25,16	–	2	–	100	–	–
		Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт								
		Фм-в-1шт								
63	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в	1,6	447,64	–	716	–	809	2,85	5
		м3		447,64	–	716	–	113	–	–
64	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,6	155,00	–	248	–	280	0,95	2
		м3		155,00	–	248	–	113	–	–
65	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,8	176,40	–	494	–	99	0,74	2
		т		35,28	–	99	–	100	–	–
66	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,1	1252,97	116,02	125	12	22	0,98	–
		м3		142,31	43,99	14	4	118	0,21	–
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,1	4869,5	75,91	487	8	27	1,55	

		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	–
68	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	1,4	6628,21	562,61	9279	788	1579	5,46	8
		м3		861,64	212,54	1206	298	105	1,04	1
69	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0204	52400,00	–	1069	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
70	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1	251,62	4,39	252	4	53	0,24	–
		м2		42,95	1,66	43	2	118	0,01	–
71	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	7,2	782,41	9,46	5633	68	828	0,54	4
		м2		93,93	3,54	676	26	118	0,02	–
72	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	7,2	-389,84	-4,82	-2807	-35	-400	-0,26	-2
		м2		-45,29	-1,82	-326	-13	118	-0,01	–
73	Е0109-24-1	Монтаж СИ-5 (1шт)	0,275	15831,83	4625,75	4354	1272	2892	64,98	18
		т		10453,50	1232,64	2875	339	90	4,38	1
74	С12021-116	Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт)	0,275	128740,00	–	35404	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Установка дорожных знаков						
75	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,2	763,31	–	153	–	173	4,73	1
		м3		763,31	–	153	–	113	–	–
76	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,2	155,00	–	31	–	35	0,95	–
		м3		155,00	–	31	–	113	–	–
77	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,35	176,40	–	62	–	12	0,74	–
		т		35,28	–	12	–	100	–	–
78	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	–
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	–
79	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	677,61	–	1355	–	1549	3,68	7

		шт		582,19	–	1164	–	133	0,13	–
80	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	136,88	–	274	–	364	0,79	2
		шт		136,88	–	274	–	133	–	–
81	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	–
82	Справс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	–	62176	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
83	Справс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака треугольного тип-высоконн.(1.21-1шт)	1	3099,88	–	3100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
84	С12021-117 прим3т64п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,038	119040,00	–	4524	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
85	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость креплений КМЗ-2-2(1шт), КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,024	178740,00	–	4290	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
86	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)						
87	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	2,1	763,31	–	1603	–	1811	4,73	10
		м3		763,31	–	1603	–	113	–	–
88	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,1	155,00	–	325	–	368	0,95	2
		м3		155,00	–	325	–	113	–	–
89	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,675	176,40	–	648	–	130	0,74	3
		т		35,28	–	130	–	100	–	–

90	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	2,1	4869,45	75,91	10226	159	560	1,55	3
		м3		225,11	28,67	473	60	105	0,14	–
91	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,11462	23577,36	6309,63	2702	723	1465	74,98	9
		т		14024,25	176,73	1607	20	90	0,76	–
92	С12021-117	Стоимость дор стойки СИ-3	0,11462	113100,00	–	12964	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
93	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	3,18	164,61	0,08	523	–	415	0,74	2
		м2		124,20	0,02	395	–	105	–	–
94	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	–
95	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-1шт, "Внимание-дети!"-1шт (пленка СВП тип-алмаз.)	5,9536	12793,47	–	76167	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
				Тросовые растяжки						
96	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-15м	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
97	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	0,825	31,00	–	26	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
98	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
99	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
100	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2	0,133	164,61	0,08	22	–	17	0,74	–
		м2		124,20	0,02	17	–	105	–	–
101	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
				Прокладка кабеля						
102	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	30	30,97	2,42	929	72	662	0,12	3
		м		22,66	0,58	680	17	95	–	–
103	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	15	207,12	53,25	3107	799	539	0,16	2
		м		25,88	11,96	388	179	95	0,07	1

104	Ц0108-146-1	Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг	40	72,56	20,82	2902	833	1053	0,14	6
		м		23,35	4,37	934	175	95	0,03	1
105	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,067	110700,00	–	7417	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
106	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,018	52100,00	–	938	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
				Установка аппаратуры						
107	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
108	Сирайс	Стоимость щита управления ЩУ-12	1	23343,41	–	23343	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
109	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
110	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						
111	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
112	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
113	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
114	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
115	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–

116	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Освещение								
117	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU	2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
		шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1
118	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	2	32657,26	–	65315	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
119	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость кронштейна для светильника	0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
120	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			358361	6976			140
			Тенге			23248	1579			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			23343				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			23343				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19382				
	Материалы -		Тенге			3872				
	Всего заработная плата -		Тенге				4419			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8406				
		Накладные расходы -	Тенге			4198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				630			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1415				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5048			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266100				
	Материалы -		Тенге			4593				
	Всего заработная плата -		Тенге				8867			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233896				
	Местные материалы -		Тенге			16933				
	Транспортные расходы -		Тенге			1212				
		Накладные расходы -	Тенге			10273				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1541			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16582				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			292955				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
Сметная заработная плата -	Тенге				10408			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			49536				
Материалы -	Тенге			704				
Всего заработная плата -	Тенге				11542			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35404				
Накладные расходы -	Тенге			10388				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1558			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3595				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			63519				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
Сметная заработная плата -	Тенге				13100			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			404812				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
Сметная заработная плата -	Тенге				28556			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**738134**	**17876**			**287**
	Тенге			**47982**	**4041**			**21**
Стоимость оборудования -	Тенге			46687				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			46687				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			60318				
Материалы -	Тенге			14970				
Всего заработная плата -	Тенге				12082			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24663				
Накладные расходы -	Тенге			11478				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1722			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4308				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			76104				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
Сметная заработная плата -	Тенге				13804			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			532057				
Материалы -	Тенге			9006				
Всего заработная плата -	Тенге				16857			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			468920				
Местные материалы -	Тенге			33866				
Транспортные расходы -	Тенге			2416				
Накладные расходы -	Тенге			19371				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2906			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33086				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			584514				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
Сметная заработная плата -	Тенге				19762			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			99072				
Материалы -	Тенге			1408				
Всего заработная плата -	Тенге				23084			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
	Накладные расходы -	Тенге			20775				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3116			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7191				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			127038				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
	Сметная заработная плата -	Тенге				26200			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			834342				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
	Сметная заработная плата -	Тенге				59766			

Всего в тенге:	834 342
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	787 655
Оборудование	46 687
Итого:	**834 342**
Временные здания и сооружения 2,32%	18 274
Итого:	**852 616**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	22 485
Затраты на выслугу лет, 1%	8 059
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 224
Итого:	**886 384**
Итого 2015г., К=2,557	**2 266 856**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	45 337
Итого:	**2 312 193**
НДС 12%	277 463
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 589 656**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №132 (ул.Жубанова-восточнее ул.Момышулы)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дорожных знаков	2	562,42	117,68	1125	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	–
2	Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83	2	82,13	–	164	–	218	0,48	1
		шт		82,13	–	164	–	133	–	–
3	С01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках	0,068	234,30	–	16	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,068	125,82	–	9	–	2	0,53	–
		т		25,16	–	2	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1314	235			5
			Тенге			865	45			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1314				
	Материалы -		Тенге			191				
	Всего заработная плата -		Тенге				910			
	Транспортные расходы -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			1210				
		Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных, арочных конструкций К3-2-8м-2шт								
		Фм-Б1-2шт								
5	Е0101-162-9	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**								
			9,72	747,79	–	7268	–	8213	4,38	43
		м3		747,79	–	7268	–	113	–	–
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**								
			9,72	155,00	–	1507	–	1702	0,95	9
		м3		155,00	–	1507	–	113	–	–
7	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			17,01	176,40	–	3001	–	600	0,74	13
		т		35,28	–	600	–	100	–	–
8	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**								
			0,36	1252,97	116,02	451	42	79	0,98	–
		м3		142,31	43,99	51	16	118	0,21	–
9	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**								
			0,36	4869,45	75,91	1753	27	96	1,55	1
		м3		225,11	28,67	81	10	105	0,14	–
10	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б1**								
			8,6	6628,21	562,61	57003	4838	9700	5,46	47
		м3		861,64	212,54	7410	1828	105	1,04	9
11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**								
			0,0356	53600,00	–	1908	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			0,1354	52400,00	–	7095	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0108-4-7	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**								
			3,6	251,62	4,39	906	16	189	0,24	1
		м2		42,95	1,66	155	6	118	0,01	–

14	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	28,6	782,41	9,46	22377	271	3290	0,54	15
		м2		93,93	3,54	2686	101	118	0,02	–
15	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	28,6	-389,84	-4,82	-11149	-138	-1590	-0,26	-7
		м2		-45,29	-1,82	-1295	-52	118	-0,01	–
16	Е0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м (2шт)	2,04	15831,83	4625,75	32297	9437	21456	64,98	133
		т		10453,50	1232,64	21325	2515	90	4,38	9
17	С12021-116	Стоимость мет консоли К3-2-8м (2шт)	2,04	128740,00	–	262630	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	2401,90	532,45	14411	3195	3205	2,30	14
		шт		440,45	121,90	2643	731	95	0,71	4
19	С11011-203	Стоимость троса	3,6	645,00	–	2322	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
20	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт6)	0,006	172800,00	–	1037	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)	0,006	172800,00	–	1037	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6), количество окрасок 2	0,528	164,61	0,08	87	–	69	0,74	–
		м2		124,20	0,02	66	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			405939	17688			268
			Тенге			42497	5155			23
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14411				
	Материалы -		Тенге			8574				
	Всего заработная плата -		Тенге				3374			
		Накладные расходы -	Тенге			3205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1057				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3855			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96601				
	Материалы -		Тенге			17283				
	Всего заработная плата -		Тенге				20438			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13399				
	Местные материалы -		Тенге			39934				
	Транспортные расходы -		Тенге			3001				

		Накладные расходы -	Тенге			22349				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3352			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				23791			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			294927				
	Материалы -		Тенге			1535				
	Всего заработная плата -		Тенге				23840			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			262630				
		Накладные расходы -	Тенге			21456				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3218			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18983				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			335365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				27058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			480126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				54704			
		РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков								
23	E0109-61-12	**Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами**	0,04	23577,36	6309,63	943	252	511	74,98	3
		т		14024,25	176,73	561	7	90	0,76	–
24	Сирайс"Альмерия"2013г	**Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)**	3,24	12793,47	–	41451	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
25	С12021-245 прим3т64п4-2	**Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)**	0,01	178740,00	–	1787	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	С12021-245 прим3т64п4-2	**Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)**	0,01	178740,00	–	1787	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**45969**	**252**			**3**
			Тенге			**561**	**7**			**–**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45026				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45026				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47727				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			943				
	Материалы -		Тенге			130				
	Всего заработная плата -		Тенге				568			

		Накладные расходы -	Тенге			511				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				645			
		РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
27	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–
28	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,2	155,00	–	651	–	736	0,95	4
		м3		155,00	–	651	–	113	–	–
29	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	7,35	176,40	–	1297	–	259	0,74	5
		т		35,28	–	259	–	100	–	–
30	Е0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
31	Е0109-61-12	**Установка металлических стоек СИ-3 под панно**	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
32	С12021-117	**Стоимоть дор стойки СИ-3**	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0115-172-4	**Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2**	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
34	Е0109-45-3	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
35	Спрайс"Альмерия"2013г	**Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт, "Внимание-дети!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)**	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1