35	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), ко[illegible]ество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						
36	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
37	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
38	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
39	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования –		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1717					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15236					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470				
		РАЗДЕЛ 6.Освещение									
42	**Ц0108-358-1 Изм. я доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006**	**Светильники Street light SKU**	**2**	**914,10**	**468,22**	**1828**	**936**	**574**	**1,06**	**2**
		шт		**205,25**	**97,03**	**411**	**194**	**95**	**0,56**	**1**
43	**Спрайс"TLP" от 20.01.13г**	**Стоимость светильников Street light SKU**	**2**	**32657,26**	**–**	**65315**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
44	**С12021-245 прим3тб4п4-2**	**Стоимоть кронштейна для светильника**	**0,01**	**172800,00**	**–**	**1728**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
45	**Е0115-172-4**	**Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2**	**0,18**	**164,61**	**0,08**	**30**	**–**	**23**	**0,74**	**–**
		м2		**124,20**	**0,02**	**22**	**–**	**105**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**68900**	**936**			**2**
			Тенге			**433**	**194**			**1**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1828				
Материалы -			Тенге			481				
Всего заработная плата -			Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			67072				
Материалы -			Тенге			7				
Всего заработная плата -			Тенге				22			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			67043				
		Накладные расходы -	Тенге			23				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			71121				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			73668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717			

РАЗДЕЛ 7.Благоустройство

Устройство тротуара

46	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	3,42	447,64	–	1531	–	1730	2,85	10
		м3		447,64	–	1531	–	113	–	–
47	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,42	155,00	–	530	–	599	0,95	3
		м3		155,00	–	530	–	113	–	–
48	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,985	176,40	–	1056	–	211	0,74	4
		т		35,28	–	211	–	100	–	–
49	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02 03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	18	410,93	7,63	7397	137	3040	0,80	14
		м		124,98	2,02	2250	36	133	0,01	–
50	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,36	26700,00	–	9612	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	2,7	878,35	84,82	2372	229	136	0,17	–
		м3		24,59	13,42	66	36	133	0,05	–
52	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	18	378,88	–	6820	–	681	0,17	3
		м2		28,46	–	512	–	133	–	–
53	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	36	59,27	–	2134	–	219	0,03	1
		м2		4,58	–	165	–	133	–	–

54	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие в т[illegible]е щебеночные мелкозернистые, М-I	1,7208	5100,00	–	8776	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**40227**	**366**			**36**
			Тенге			**5265**	**73**			**–**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**40227**				
		Материалы -	Тенге			**746**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**5338**			
		Местные материалы -	Тенге			**33005**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**1056**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6618**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**993**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2811**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**49655**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6331**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**49655**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6331**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**470599**	**9383**			**258**
			Тенге			**42100**	**2251**			**10**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**10953**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**10953**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**11685**				
		Материалы -	Тенге			**2718**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3240**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3704**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3078**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**462**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**886**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**15649**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3702**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**349832**				
		Материалы -	Тенге			**9199**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**18595**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**248940**				
		Местные материалы -	Тенге			**68646**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**3587**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21161**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3174**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22260**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**393253**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21770**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**98129**				

Материалы -		Тенге			1278				
Всего заработная плата -		Тенге				22515			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
	Накладные расходы -	Тенге			20264				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3040			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7104				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			125496				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
	Сметная заработная плата -	Тенге				25555			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			545352				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
	Сметная заработная плата -	Тенге				51027			

Всего в тенге:	**545 352**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	534 399
Оборудование	10 953
Итого:	**545 352**
Временные здания и сооружения 2,32%	12 398
Итого:	**557 750**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 256
Затраты на выслугу лет, 1%	5 468
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 187
Итого:	**580 661**
Итого 2015г., К=2,557	**1 484 993**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	29 700
Итого:	**1 514 693**
НДС 12%	181 763
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 696 456**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Горная-Автостоянка

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт										
		Фм-в-1шт										
1	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в	1,6	447,64	--	716	--	809	2,85	5		
		м3		447,64	--	716	--	113	--	--		
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,6	155,00	--	248	--	280	0,95	2		
		м3		155,00	--	248	--	113	--	--		
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,8	176,40	--	494	--	99	0,74	2		
		т		35,28	--	99	--	100	--	--		
4	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,1	1252,97	116,02	125	12	22	0,98	--		
		м3		142,31	43,99	14	4	118	0,21	--		
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--		
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--		
6	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	1,4	6628,21	562,61	9279	788	1579	5,46	8		
		м3		861,64	212,54	1206	298	105	1,04	1		
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0204	52400,00	--	1069	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1	251,62	4,39	252	4	53	0,24	--		

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м2		42,95	1,66	43	2	118	0,01	–
9	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слои стен, фундаментов**	7,2	782,41	9,46	5633	68	828	0,54	4
		м2		93,93	3,54	676	26	118	0,02	–
10	Е0108-4-6	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	7,2	-389,84	-4,82	-2807	-35	-400	-0,26	-2
		м2		-45,29	-1,82	-326	-13	118	-0,01	–
11	Е0109-24-1	**Монтаж СИ-5 (1шт)**	0,275	15831,83	4625,75	4354	1272	2892	64,98	18
		т		10453,50	1232,64	2875	339	90	4,38	1
12	С12021-116	**Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт)**	0,275	128740,00	–	35404	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			55254	2117			36
			Тенге			5574	658			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15497				
	Материалы -		Тенге			3763				
	Всего заработная плата -		Тенге				3018			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1069				
	Местные материалы -		Тенге			6725				
	Транспортные расходы -		Тенге			494				
		Накладные расходы -	Тенге			3297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				494			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3513			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39757				
	Материалы -		Тенге			207				
	Всего заработная плата -		Тенге				3214			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35404				
		Накладные расходы -	Тенге			2892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				434			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2559				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			65130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7160			

РАЗДЕЛ 2.Тросовые растяжки

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
13	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-3м	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
14	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	0,165	31,00	–	5	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
15	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
18	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1204	511			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			351				
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля								
19	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	26	30,97	2,42	805	63	54	0,12	3
		м		22,66	0,58	589	15	45	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	3	207,12	53,25	621	160	108	0,16	–
		м		25,88	11,96	78	36	95	0,07	–
21	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,012	110700,00	–	1328	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
22	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,017	52100,00	–	886	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3641	223			3
			Тенге			667	51			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3641				
	Материалы -		Тенге			537				
	Всего заработная плата -		Тенге				717			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2214				
		Накладные расходы -	Тенге			682				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102			
		Ненормируемые и непредвидешые затраты -	Тенге			259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
		РАЗДЕЛ 4.Установка аппаратуры								
23	Ц0108-573-4	Установка шита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	36	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
24	Справс	Стоимость щита управления ЩУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–		–	–
25	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-1шт								
27	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
28	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
29	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
30	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	18	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
32	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования –		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			

РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
33	Е0130-83-1	Предварительная разметка	36,12	95,86	5,42	3462	196	1433	0,18	7
		м2		34,42	1,99	1243	72	109	0,01	–
34	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	36,12	170,10	55,95	6144	2021	5966	0,69	25
		м2		113,33	20,96	4094	757	123	0,10	4
35	Сирайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	144,1	332,59	–	47926	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
36	Сирайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	54,56	342,60	–	18692	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
37	Сирайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	2,8896	875,07	–	2529	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
38	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	10,836	263,00	–	2850	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Нанесение шумовых полос холодным пластиком								
		Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную								
39	Е0130-83-1	Предварительная разметка	14,4	95,86	5,42	1380	78	571	0,18	3
		м2		34,42	1,99	496	29	109	0,01	–
40	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	14,4	453,56	166,18	6531	2393	4645	1,24	18
		м2		200,02	62,23	2880	896	123	0,30	4
41	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	172,8	332,59	–	57472	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
42	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	3,168	875,07	–	2772	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
43	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	5,04	263,00	–	1326	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			151085	4687			52

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
			Тенге			8713	1754			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151085				
	Материалы -		Тенге			4118				
	Всего заработная плата -		Тенге				10467			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133567				
		Накладные расходы -	Тенге			12616				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1892			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			173523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12359			
		РАЗДЕЛ 6.Освещение								
44	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	**Светильники Street light SKU**	2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
		шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1
45	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	**Стоимость светильников Street light SKU**	2	32657,26	--	65315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С12021-245 прим3т64п4-2	**Стоимоть кронштейна для светильника**	0,01	172800,00	--	1728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0115-172-4	**Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2**	0,18	164,61	0,08	30	--	23	0,74	--
		м2		124,20	0,02	22	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			68900	936			2
			Тенге			433	194			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
		Накладные расходы -	Тенге			23				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			73668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**293822**	**8725**			**103**
			Тенге			**16916**	**2807**			**14**
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7729				
	Материалы -		Тенге			1176				
	Всего заработная плата -		Тенге				2763			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2265				
		Накладные расходы -	Тенге			2625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				394			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3157			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			235382				
	Материалы -		Тенге			7899				
	Всего заработная плата -		Тенге				13747			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			203156				
	Местные материалы -		Тенге			6725				
	Транспортные расходы -		Тенге			494				
		Накладные расходы -	Тенге			16205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2431			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				16177			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39757				
	Материалы -		Тенге			207				
	Всего заработная плата -		Тенге				3214			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35404				
		Накладные расходы -	Тенге			2892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				434			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2559				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3648			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			333819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			22982			

Всего в тенге:	**333 819**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	322 866
Оборудование	10 953
Итого:	**333 819**
Временные здания и сооружения 2,32%	7 490
Итого:	**341 309**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 217
Затраты на выслугу лет, 1%	3 304
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 321
Итого:	**355 151**
Итого 2015г., К=2,557	**908 271**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	18 165
Итого:	**926 437**
НДС 12%	111 172
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 037 609**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных *показателях подтверждаю*

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта(Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Горная-санаторий "Балхаш"

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт										
		Фм-в-2шт										
1	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в	3,2	447,64	–	1432	–	1619	2,85	9		
		м3		447,64	–	1432	–	113	–	–		
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,2	155,00	–	496	–	560	0,95	3		
		м3		155,00	–	496	–	113	–	–		
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,6	176,40	–	988	–	198	0,74	4		
		т		35,28	–	198	–	100	–	–		
4	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,2	1252,97	116,02	251	23	44	0,98	–		
		м3		142,31	43,99	28	9	118	0,21	–		
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	–		
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	–		
6	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	2,8	6628,21	562,61	18559	1575	3158	5,46	15		
		м3		861,64	212,54	2413	595	105	1,04	3		
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0408	52400,00	–	2138	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	–		

			м2		42,95	1,66	86	3	118	0,01	–
9	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**		14,4	782,41	9,46	11267	136	1656	0,54	8
			м2		93,93	3,54	1353	51	118	0,02	–
10	Е0108-4-6	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**		14,4	-389,84	-4,82	-5614	-69	-800	-0,26	-4
			м2		-45,29	-1,82	-652	-26	118	-0,01	–
11	Е0109-24-1	**Монтаж СИ-5 (2шт)**		0,55	15831,83	4625,75	8708	2544	5785	64,98	36
			т		10453,50	1232,64	5749	678	90	4,38	2
12	С12021-116	**Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт)**		0,55	128740,00	–	70807	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			110508	4234			72
				Тенге			11148	1316			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30994				
		Материалы -		Тенге			7527				
		Всего заработная плата -		Тенге				6036			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2138				
		Местные материалы -		Тенге			13451				
		Транспортные расходы -		Тенге			988				
		Накладные расходы -		Тенге			6593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39842				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -		Тенге				7025			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79515				
		Материалы -		Тенге			414				
		Всего заработная плата -		Тенге				6427			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
		Накладные расходы -		Тенге			5785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5118				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90417				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -		Тенге				7295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			130259				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -		Тенге				14320			
		РАЗДЕЛ 2.Тросовые растяжки									
13	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-23м**		1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1

			шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
14	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная		1,265	31,00	–	39	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
15	С12021-245примп3	Стоимость талрепа(шт1)		0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
16	С12021-245примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)		0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2		0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
			м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
18	С11041-34	Стоимость изоляторов		0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
			100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1238	511			1
				Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			839				
	Материалы -			Тенге			2				
	Всего заработная плата -			Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			51				
		Накладные расходы -		Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			399				
	Материалы -			Тенге			4				
	Всего заработная плата -			Тенге				11			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			385				
		Накладные расходы -		Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			435				
		Сметная заработная плата -		Тенге				13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1716				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				457			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля									
19	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах		27	30,97	2,42	836	65	596	0,12	3
			м		22,66	0,58	612	16	95	–	–
20	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу		23	207,12	53,25	4764	1225	827	0,16	4
			м		25,88	11,96	595	275	95	0,07	2

21	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 м	0,033	110700,00	–	3653	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–		–	–
22	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,017	52100,00	–	886	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10139	1290			7
			Тенге			1207	291			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10139				
	Материалы -		Тенге			3103				
	Всего заработная плата -		Тенге				1497			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4539				
		Накладные расходы -	Тенге			1423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1711			
		РАЗДЕЛ 4.Установка аппаратуры								
23	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
24	Справк	Стоимость щита управления ЩУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						
27	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
28	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
29	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–

30	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркас сетки: сталь гладкая класса А-I,d 20-22 мм	0,0144	42500,00	--	612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--
32	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	--	170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			

РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки

Демаркировка дорожной разметки

33	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к-0,2	Демаркировка дорожной разметки, толщиной (применительно)	48	46,62	45,23	2238	2171	211	0,01	–
		м2		1,39	1,92	67	92	133	0,01	–
				Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком						
34	Е0130-83-1	Предварительная разметка	69,04	95,86	5,42	6618	374	2740	0,18	13
		м2		34,42	1,99	2376	137	109	0,01	1
35	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	69,04	170,10	55,95	11744	3863	11404	0,69	48
		м2		113,33	20,96	7824	1447	123	0,10	7
36	Спрайс"АвиаМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	270,6	332,59	–	89999	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
37	Спрайс"АвиаМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	109,12	342,60	–	37385	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
38	Спрайс"АвиаМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	5,5232	875,07	–	4833	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
39	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	20,712	263,00	–	5447	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
				Нанесение шумовых полос холодным пластиком						
				Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную						
40	Е0130-83-1	Предварительная разметка	27	95,86	5,42	2588	146	1072	0,18	5
		м2		34,42	1,99	929	54	109	0,01	–
41	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	27	453,56	166,18	12246	4487	8709	1,24	33
		м2		200,02	62,23	5401	1680	123	0,30	8
42	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	324	332,59	–	107760	–	–	–	–

			кг		–	–	–	–	–	–	–
43	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР		5,94	875,07	–	5198	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
44	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		9,45	263,00	–	2485	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			288541	11040			99
				Тенге			16597	3411			17
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			288541				
	Материалы -			Тенге			7796				
	Всего заработная плата -			Тенге				20008			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			253107				
		Накладные расходы -		Тенге			24136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3620			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18761				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			331438				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -		Тенге				23629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			331438				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -		Тенге				23629			
		РАЗДЕЛ 6.Освещение									
45	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU		2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
			шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1
46	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU		2	32657,26	–	65315	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
47	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника		0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2		0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
			м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			68900	936			2
				Тенге			433	194			1
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1828				
	Материалы -			Тенге			481				

Всего заработная плата -	Тенге				605			
Накладные расходы -	Тенге			574				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2547				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
Сметная заработная плата -	Тенге				691			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67072				
Материалы -	Тенге			7				
Всего заработная плата -	Тенге				22			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67043				
Накладные расходы -	Тенге			23				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71121				
Сметная заработная плата -	Тенге				26			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			73668				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
Сметная заработная плата -	Тенге				717			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**493064**	**18262**			**190**
	Тенге			**30915**	**5362**			**26**
Стоимость оборудования -	Тенге			10953				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10953				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			14227				
Материалы -	Тенге			3742				
Всего заработная плата -	Тенге				3543			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4590				
Накладные расходы -	Тенге			3366				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				505			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1056				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			18649				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
Сметная заработная плата -	Тенге				4048			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			388369				
Материалы -	Тенге			15341				
Всего заработная плата -	Тенге				26306			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			323800				
Местные материалы -	Тенге			13451				
Транспортные расходы -	Тенге			988				
Накладные расходы -	Тенге			31021				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4653			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25163				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			444554				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
Сметная заработная плата -	Тенге				30960			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79515				
Материалы -	Тенге			414				
Всего заработная плата -	Тенге				6427			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70807				

		Накладные расходы -	Тенге			5785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5118				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			90417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7295			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			564573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата -	Тенге				42303			

Всего в тенге:	**564 573**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	553 620
Оборудование	10 953
Итого:	**564 573**
Временные здания и сооружения 2,32%	12 844
Итого:	**577 417**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 804
Затраты на выслугу лет, 1%	5 665
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 266
Итого:	**601 152**
Итого 2015г., К=2,557	**1 537 397**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	30 748
Итого:	**1 568 145**
НДС 12%	188 177
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 756 323**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта(Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Горная-ресторан "Самал"

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	1	562,42	117,68	562	118	495	2,21	2
		шт		349,31	22,71	349	23	133	0,09	–
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	4	82,13	–	329	–	437	0,48	2
		шт		82,13	–	329	–	133	–	–
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,064	234,30	–	15	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,064	125,82	–	8	–	2	0,53	–
		т		25,16	–	2	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			914	118			4
			Тенге			679	23			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			914				
	Материалы -		Тенге			95				
	Всего заработная плата -		Тенге				702			
	Транспортные расходы -		Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			933				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				842			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1958			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				842			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт

Фм-в-2шт

5	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в	3,2	447,64	–	1432	–	1619	2,85	9
		м3		447,64	–	1432	–	113	–	–
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,2	155,00	–	496	–	560	0,95	3
		м3		155,00	–	496	–	113	–	–
7	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,6	176,40	–	988	–	198	0,74	4
		т		35,28	–	198	–	100	–	–
8	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,2	1252,97	116,02	251	23	44	0,98	–
		м3		142,31	43,99	28	9	118	0,21	–
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	–
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	–
10	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	2,8	6628,21	562,61	18559	1575	3158	5,46	15
		м3		861,64	212,54	2413	595	105	1,04	3
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0408	52400,00	–	2138	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	–
		м2		42,95	1,66	86	3	118	0,01	–
13	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	14,4	782,41	9,46	11267	136	1656	0,54	8
		м2		93,93	3,54	1353	51	118	0,02	–
14	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	14,4	-389,84	-4,82	-5614	-69	-800	-0,26	-4
		м2		-45,29	-1,82	-652	-26	118	-0,01	–
15	Е0109-24-1	Монтаж СИ-5 (2шт)	0,55	15831,83	4625,75	8708	2544	5785	64,98	36

			т		10453,50	1232,64	5749	678	90	4,38	2
16	С12021-116	Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт)		0,55	128740,00	–	70807	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			110508	4234			72
				Тенге			11148	1316			6
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30994				
	Материалы -			Тенге			7527				
	Всего заработная плата -			Тенге				6036			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2138				
	Местные материалы -			Тенге			13451				
	Транспортные расходы -			Тенге			988				
		Накладные расходы -		Тенге			6593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			39842				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -		Тенге				7025			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			79515				
	Материалы -			Тенге			414				
	Всего заработная плата -			Тенге				6427			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			70807				
		Накладные расходы -		Тенге			5785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			90417				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -		Тенге				7295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			130259				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -		Тенге				14320			
		РАЗДЕЛ 3.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-2(4шт)									
17	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы		5	763,31	–	3817	–	4313	4,73	24
			м3		763,31	–	3817	–	113	–	–
18	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3		5	155,00	–	775	–	876	0,95	5
			м3		155,00	–	775	–	113	–	–
19	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		8,75	176,40	–	1544	–	309	0,74	6

			т		35,28	--	309	--	100	--	--
20	Е0106-1-1	Устройство обстонирования дор стойки		5	4869,45	75,91	24347	380	1332	1,55	8
			м3		225,11	28,67	1126	143	105	0,14	1
21	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-2 под панно		0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
			т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
22	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-2		0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-2, количество окрасок 2		6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
			м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
24	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования		11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
			м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
25	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)		11,9072	12793,47	--	152334	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			228405	2221			133
				Тенге			22724	323			1
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			209791				
Материалы -				Тенге			909				
Всего заработная плата -				Тенге				6959			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			178261				
Местные материалы -				Тенге			22190				
Транспортные расходы -				Тенге			1544				
		Накладные расходы -		Тенге			7659				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				1149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13047				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			230497				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -		Тенге				8108			
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			18614				
Материалы -				Тенге			864				
Всего заработная плата -				Тенге				16088			
		Накладные расходы -		Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1986				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -		Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			265576				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -		Тенге				26368			

РАЗДЕЛ 4.Тросовые растяжки

26	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-3м	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
27	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	0,165	31,00	–	5	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
28	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
31	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1204	511			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			351				
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457			

РАЗДЕЛ 5.Прокладка кабеля

32	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	26	30,97	2,42	805	63	574	0,12	3

		м		22,66	0,58	589	15	95	–	–
33	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	3	207,12	53,25	621	160	108	0,16	–
		м		25,88	11,96	78	36	95	0,07	–
34	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,012	110700,00	–	1328	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–		–	–
35	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,017	52100,00	–	886	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3641	223			3
			Тенге			667	51			–
Стоимость монтажных работ -			Тенге			3641				
Материалы -			Тенге			537				
Всего заработная плата -			Тенге				717			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2214				
		Накладные расходы -	Тенге			682				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			4582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
		РАЗДЕЛ 6.Установка аппаратуры								
36	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
37	Спрайс	Стоимость щита управления ПЦУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	С12021-245 прим3т64н4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-1шт								
40	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
41	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–

42	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, [illegible]етр 20 мм								
			4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	--
43	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм								
			0,0144	42500,00	--	612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм								
			6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--
45	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,003702	45800,00	--	170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			15236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			

РАЗДЕЛ 7.Освещение

46	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU	2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
		шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1
47	Сирайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	2	32657,26	--	65315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника	0,01	172800,00	--	1728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	--	23	0,74	--
		м2		124,20	0,02	22	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			68900	936			2
			Тенге			433	194			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
		Накладные расходы -	Тенге			23				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ –		Тенге			71121				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			73668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717			
		РАЗДЕЛ 8.Благоустройство								
		Устройство тротуара								
50	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	2,66	447,64	--	1191	--	1346	2,85	8
		м3		447,64	--	1191	--	113	--	--

51	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из б[illegible]елей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3								
		м3	2,66	155,00	–	412	–	466	0,95	3
				155,00	–	412	–	113	–	–
52	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	4,655	176,40	–	821	–	164	0,74	3
				35,28	–	164	–	100	–	–
53	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)								
		м	14	410,93	7,63	5753	107	2365	0,80	11
				124,98	2,02	1750	28	133	0,01	–
54	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)								
		м3	0,28	26700,00	–	7476	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
55	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см								
		м3	2,1	878,35	84,82	1845	178	106	0,17	–
				24,59	13,42	52	28	133	0,05	–
56	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см								
		м2	14	378,88	–	5304	–	530	0,17	2
				28,46	–	398	–	133	–	–
57	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)								
		м2	28	59,27	–	1660	–	170	0,03	1
				4,58	–	128	–	133	–	–
58	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I								
		т	1,3384	5100,00	–	6826	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			31287	285			28
			Тенге			4095	56			–

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1287				
Материалы -		Тенге			580				
Всего заработная плата -		Тенге				4152			
Местные материалы -		Тенге			25670				
Транспортные расходы -		Тенге			821				
	Накладные расходы -	Тенге			5147				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				772			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2186				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38621				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
	Сметная заработная плата -	Тенге				4924			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			38621				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
	Сметная заработная плата -	Тенге				4924			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**458598**	**8778**			**253**
		Тенге			**41276**	**2114**			**10**
Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			7729				
Материалы -		Тенге			1176				
Всего заработная плата -		Тенге				2763			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2265				
	Накладные расходы -	Тенге			2625				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				394			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10976				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
	Сметная заработная плата -	Тенге				3157			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			341787				
Материалы -		Тенге			9129				
Всего заработная плата -		Тенге				18111			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			248920				
Местные материалы -		Тенге			61311				
Транспортные расходы -		Тенге			3361				
	Накладные расходы -	Тенге			20624				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3094			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21745				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			384156				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
	Сметная заработная плата -	Тенге				21205			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98129				
Материалы -		Тенге			1278				
Всего заработная плата -		Тенге				22515			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
	Накладные расходы -	Тенге			20264				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3040			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7104				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				25555			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			531580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				49917			

Всего в тенге:	**531 580**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	520 627
Оборудование	10 953
Итого:	**531 580**
Временные здания и сооружения 2,32%	12 079
Итого:	**543 659**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	14 862
Затраты на выслуту лет, 1%	5 327
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 131
Итого:	**565 979**
Итого 2015г., К=2,557	**1 447 445**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	28 949
Итого:	**1 476 394**
НДС 12%	177 167
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 653 562**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта(Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Горная-каток "Медео"

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	Е0130-83-1	Предварительная разметка	93,6	95,86	5,42	8972	507	3715	0,18	17
		м2		34,42	1,99	3222	186	109	0,01	1
2	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	93,6	170,10	55,95	15921	5237	15461	0,69	65
		м2		113,33	20,96	10608	1962	123	0,10	10
3	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	514,8	332,59	–	171218	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
4	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	7,488	875,07	–	6553	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
5	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	28,08	263,00	–	7385	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			210049	5744			82
			Тенге			13830	2148			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210049				
	Материалы -		Тенге			5320				
	Всего заработная плата -		Тенге				15978			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185156				
		Накладные расходы -	Тенге			19176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2876			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13754				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			242979				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
	Сметная заработная плата -	Тенге				18854			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			242979				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
	Сметная заработная плата -	Тенге				18854			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**210049**	**5744**			**82**
		Тенге			**13830**	**2146**			**10**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210049				
Материалы -		Тенге			5320				
Всего заработная плата -		Тенге				15978			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185156				
	Накладные расходы -	Тенге			19176				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2876			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13754				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			242979				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
	Сметная заработная плата -	Тенге				18854			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			242979				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
	Сметная заработная плата -	Тенге				18854			

Всего в тенге:	**242 979**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	242 979
Оборудование	0
Итого:	**242 979**
Временные здания и сооружения 2,32%	5 637
Итого:	**248 616**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	6 936
Затраты на выслугу лет, 1%	2 486
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	994
Итого:	**259 033**
Итого 2015г., К=2,557	**662 456**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	13 249
Итого:	**675 705**
НДС 12%	81 085
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**756 790**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта(лматы" (

Форма № 2

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Достык-ул.Рубинштейна

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-3м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	0,165	31,00	–	5	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245примп3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245примп3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2**	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1204	511			1
			Тенге			286	114			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			839				
		Материалы -	Тенге			2				
		Всего заработная плата -	Тенге				389			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			365				

	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			351				
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля								
7	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	26	30,97	2,42	805	63	574	0,12	3
		м		22,66	0,58	589	15	95	–	–
8	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	3	207,12	53,25	621	160	108	0,16	–
		м		25,88	11,96	78	36	95	0,07	–
9	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,012	110700,00	–	1328	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
10	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,017	52100,00	–	886	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3641	223			3
			Тенге			667	51			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3641				
	Материалы -		Тенге			537				
	Всего заработная плата -		Тенге				717			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2214				
		Накладные расходы -	Тенге			682				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры								
11	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
12	Спрайс	**Стоимость щита управления ЩУ**	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-245 прим3тб4п4-2	**Стоимоть крепления щита управления**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–

		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						
15	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
18	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				

		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			
		РАЗДЕЛ 4.Благоустройство								
		Устройство тротуара								
21	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	9,12	447,64	–	4082	–	4613	2,85	26
		м3		447,64	–	4082	–	113	–	–
22	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,12	155,00	–	1414	–	1597	0,95	9
		м3		155,00	–	1414	–	113	–	–
23	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	15,96	176,40	–	2815	–	563	0,74	12
		т		35,28	–	563	–	100	–	–
24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	48	410,93	7,63	19725	366	8108	0,80	39
		м		124,98	2,02	5999	97	133	0,01	–
25	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,96	26700,00	–	25632	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	7,2	878,35	84,82	6324	611	364	0,17	1
		м3		24,59	13,42	177	97	133	0,05	–

27	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см**	48	378,88	–	18186	–	1817	0,17	8
		м2		28,46	–	1366	–	133	–	–
28	Е0127-55-2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	96	59,27	–	5690	–	584	0,03	3
		м2		4,58	–	439	–	133	–	–
29	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебепочные мелкозернистые, М-I**	4,5888	5100,00	–	23403	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			107271	977			97
			Тенге			14041	194			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107271				
	Материалы -		Тенге			1989				
	Всего заработная плата -		Тенге				14234			
	Местные материалы -		Тенге			88012				
	Транспортные расходы -		Тенге			2815				
		Накладные расходы -	Тенге			17647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2647			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				16881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			132413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				16881			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			125854	1961			110
			Тенге			16237	395			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5901				
	Материалы -		Тенге			695				
	Всего заработная плата -		Тенге				2159			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2265				
		Накладные расходы -	Тенге			2051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			477				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2466			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109000				
	Материалы -		Тенге			2000				

Всего заработная плата -			Тенге				14474		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1478			
Местные материалы -			Тенге			88012			
Транспортные расходы -			Тенге			2815			
		Накладные расходы -	Тенге			17915			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2687		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7615			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			134530			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						108
		Сметная заработная плата -	Тенге				17161		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			153911			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						121
		Сметная заработная плата -	Тенге				19628		

Всего в тенге:	**153 911**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	142 958
Оборудование	10 953
Итого:	**153 911**
Временные здания и сооружения 2,32%	3 317
Итого:	**157 228**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 081
Затраты на выслугу лет, 1%	1 463
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	585
Итого:	**163 357**
Итого 2015г., К=2,557	**417 771**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	8 355
Итого:	**426 127**
НДС 12%	51 135
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**477 262**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта(лматы"
Поставщик: ТОО "СНЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Достык-санаторий МВД

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-18м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	0,99	31,00	--	31	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-245вримп3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12021-245вримп3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)**	0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2**	0,088	164,61	0,08	14	--	11	0,74	--
		м2		124,20	0,02	11	--	105	--	--
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	--	51	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1230	511			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			391				

	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			376				
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			426				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457			
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство								
		Устройство тротуара								
7	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную**	1,52	447,64	–	680	–	769	2,65	4
		м3		447,64	–	680	–	113	–	–
8	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	1,52	155,00	–	236	–	266	0,95	1
		м3		155,00	–	236	–	113	–	–
9	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	2,66	176,40	–	469	–	54	0,74	2
		т		35,28	–	94	–	100	–	–
10	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	8	410,93	7,63	3287	61	1351	0,80	6
		м		124,98	2,02	1000	16	133	0,01	–
11	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	0,16	26700,00	–	4272	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
12	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см**	1,2	878,35	84,82	1054	102	61	0,17	–
		м3		24,59	13,42	30	16	133	0,45	–

13	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см**	8	378,88	–	3031	–	303	0,17	1
		м2		28,46	–	228	–	133	–	–
14	Е0127-55-2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	16	59,27	–	948	–	97	0,03	–
		м2		4,58	–	73	–	133	–	–
15	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I**	0,7648	5100,00	–	3900	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			17879	163			16
			Тенге			2340	32			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17879				
	Материалы -		Тенге			332				
	Всего заработная плата -		Тенге				2372			
	Местные материалы -		Тенге			14669				
	Транспортные расходы -		Тенге			469				
		Накладные расходы -	Тенге			2941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				441			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				2814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				2814			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			19108	673			17
			Тенге			2626	146			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18269				
	Материалы -		Тенге			335				
	Всего заработная плата -		Тенге				2383			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			376				
	Местные материалы -		Тенге			14669				

Транспортные расходы -		Тенге			469				
	Накладные расходы -	Тенге			2953				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				443			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1273				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22495				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
	Сметная заработная плата -	Тенге				2826			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23776				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
	Сметная заработная плата -	Тенге				3270			

Всего в тенге:	**23 776**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	23 776
Оборудование	0
Итого:	**23 776**
Временные здания и сооружения 2,32%	552
Итого:	**24 328**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	679
Затраты на выслугу лет, 1%	243
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	97
Итого:	**25 347**
Итого 2015г., К=2,557	**64 823**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 296
Итого:	**66 119**
НДС 12%	7 934
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**74 053**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Ормакова-южнее ул.Первомайской

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
1	Е0130-83-1	Предварительная разметка	29,44	95,86	5,42	2822	159	1168	0,18	5
		м2		34,42	1,99	1013	59	109	0,01	–
2	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	29,44	170,10	55,95	5008	1647	4863	0,69	20
		м2		113,33	20,96	3337	617	123	0,10	3
3	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	130,9	332,59	–	43536	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
4	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	31.02	342,60	–	10628	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
5	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	2,3552	875,07	–	2061	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
6	СН011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	8,832	263,00	–	2323	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			66377	1807			26
			Тенге			4350	676			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66377				
		Материалы -	Тенге			1673				
		Всего заработная плата -	Тенге				5026			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58548				
		Накладные расходы -	Тенге			6031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				905			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4345				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76753				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
	Сметная заработная плата -	Тенге				5930			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76753				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
	Сметная заработная плата -	Тенге				5930			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**66377**	**1807**			**26**
		Тенге			**4350**	**676**			**3**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66377				
Материалы -		Тенге			1673				
Всего заработная плата -		Тенге				5026			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58548				
	Накладные расходы -	Тенге			6031				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				905			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4345				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76753				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
	Сметная заработная плата -	Тенге				5930			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			76753				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
	Сметная заработная плата -	Тенге				5930			

Всего в тенге:	**76 753**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	76 753
Оборудование	0
Итого:	**76 753**
Временные здания и сооружения 2,32%	1 781
Итого:	**78 534**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 191
Затраты на выслугу лет, 1%	785
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	314
Итого:	**81 824**
Итого 2015г., К=2,557	**209 259**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	4 185
Итого:	**213 444**
НДС 12%	25 613
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**239 057**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта(Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Орманова-ул.2-я Многоводная

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки												
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком										
1	Е0130-83-1	**Предварительная разметка**	27,84	95,86	5,42	2669	151	1105	0,18	5		
		м2		34,42	1,99	958	55	109	0,01	--		
2	Е0111-21-1	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	27,84	170,10	55,95	4736	1558	4599	0,69	19		
		м2		113,33	20,96	3155	584	123	0,10	3		
3	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	**Стоимость холодного пластика белого**	122,1	332,59	--	40609	--	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
4	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	**Стоимость холодного пластика цветного**	31,02	342,60	--	10628	--	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
5	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	**Стоимость отвердителя РР**	2,2272	875,07	--	1949	--	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
6	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**	8,352	263,00	--	2197	--	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62787	1708			24		
			Тенге			4113	639			3		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62787						
		Материалы -	Тенге			1582						
		Всего заработная плата -	Тенге				4752					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55382						

		Накладные расходы -	Тенге			5704					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4109					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72600					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5608				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72600					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5608				
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство									
		Устройство тротуара									
7	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную**	5	447,64	–	2238	–	2529	2,85	14
		м3		447,64	–	2238	–	113	–	–
8	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	5	155,00	–	775	–	876	0,95	5
		м3		155,00	–	775	–	113	–	–
9	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	8,75	176,40	–	1544	–	309	0,74	6
		т		35,28	–	309	–	100	–	–
10	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02 03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	28	410,93	7,63	11506	214	4750	0,80	22
		м		124,98	2,02	3499	57	133	0,01	–
11	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	0,56	26700,00	–	14952	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
12	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см**	4,2	878,35	84,82	3689	356	212	0,17	1
		м3		24,59	13,42	103	56	133	0,05	–

13	E0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см**	28	378,88	–	10609	–	1060	0,17	5
		м2		28,46	–	797	–	133	–	–
14	E0127-55-2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	56	59,27	–	3319	–	341	0,03	1
		м2		4,58	–	256	–	133	–	–
15	C143010-7	**Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I**	2,6768	5100,00	–	13652	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			62283	570			55
			Тенге			7978	113			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62283				
	Материалы -		Тенге			1160				
	Всего заработная плата -		Тенге				8091			
	Местные материалы -		Тенге			51341				
	Транспортные расходы -		Тенге			1544				
		Накладные расходы -	Тенге			10056				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1508			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				9599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			76680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				9599			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			125070	2278			79
			Тенге			12091	752			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125070				
	Материалы -		Тенге			2743				
	Всего заработная плата -		Тенге				12843			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55382				
	Местные материалы -		Тенге			51341				
	Транспортные расходы -		Тенге			1544				
		Накладные расходы -	Тенге			15760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				15207			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			149280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91

Сметная заработная плата -	Тенге	15207	

Всего в тенге:	**149 280**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	149 280
Оборудование	0
Итого:	**149 280**
Временные здания и сооружения 2,32%	3 463
Итого:	**152 743**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 262
Затраты на выслугу лет, 1%	1 527
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	611
Итого:	**159 143**
Итого 2015г., К=2,557	**406 996**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	8 140
Итого:	**415 136**
НДС 12%	49 816
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**464 952**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта(лматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Орманова-д.34

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки								
		Демаркировка дорожной разметки								
1	**Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02 03-2002 к-0,2**	**Демаркировка дорожной разметки, толщиной 1см (применительно)**	**28,8**	**46,62**	**45,23**	**1343**	**1303**	**127**	**0,01**	**--**
		м2		**1,39**	**1,92**	**40**	**55**	**133**	**0,01**	**--**
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
2	**Е0130-83-1**	**Предварительная разметка**	**27,84**	**95,86**	**5,42**	**2669**	**151**	**1105**	**0,18**	**5**
		м2		**34,42**	**1,99**	**958**	**55**	**109**	**0,01**	**--**
3	**Е0111-21-1**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**27,84**	**170,10**	**55,95**	**4736**	**1558**	**4599**	**0,69**	**19**
		м2		**113,33**	**20,96**	**3155**	**584**	**123**	**0,10**	**3**
4	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика белого**	**122,1**	**332,59**	**--**	**40609**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика цветного**	**31,02**	**342,60**	**--**	**10628**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость отвердителя РР**	**2,2272**	**875,07**	**--**	**1949**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

7	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Микрошарики стеклянные светоотражающие дорожной разметки**	**8,352**	**263,00**	**–**	**2197**	**–**	**–**	**–**	**–**
		кг		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**64129**	**3011**			**25**
			Тенге			**4153**	**694**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**64129**				
	Материалы -		Тенге			**1582**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4848**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55382**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5830**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**875**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4198**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**74157**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5722**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**74157**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5722**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**64129**	**3011**			**25**
			Тенге			**4153**	**694**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**64129**				
	Материалы -		Тенге			**1582**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4848**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55382**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5830**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**875**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4198**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**74157**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5722**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**74157**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5722**			

Всего в тенге:	**74 157**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	74 157
Оборудование	0
Итого:	**74 157**
Временные здания и сооружения 2,32%	1 720
Итого:	**75 877**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 117

Затраты на выслугу лет, 1%	759
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	304
Итого:	**79 057**
Итого 2015г., К=2,557	**202 181**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	4 044
Итого:	**206 225**
НДС 12%	24 747
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**230 972**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта(Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Орманова-ул.Есенберлина

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки								
		Демаркировка дорожной разметки								
1	**Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к-0,2**	**Демаркировка дорожной разметки, толщиной 1см (применительно)**	**30,4**	**46,62**	**45,23**	**1417**	**1375**	**134**	**0,01**	**–**
		м2		**1,39**	**1,92**	**42**	**58**	**133**	**0,01**	**–**
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
2	**Е0130-83-1**	**Предварительная разметка**	**39,04**	**95,86**	**5,42**	**3742**	**211**	**1549**	**0,18**	**7**
		м2		**34,42**	**1,99**	**1344**	**78**	**109**	**0,01**	**–**
3	**Е0111-21-1**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**39,04**	**170,10**	**55,95**	**6641**	**2184**	**6449**	**0,69**	**27**
		м2		**113,33**	**20,96**	**4425**	**818**	**123**	**0,10**	**4**
4	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика белого**	**126,5**	**332,59**	**–**	**42073**	**–**	**–**	**–**	**–**
		кг		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
5	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика цветного**	**31,02**	**342,60**	**–**	**10628**	**–**	**–**	**–**	**–**
		кг		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость отвердителя РР**	**3,1232**	**875,07**	**–**	**2733**	**–**	**–**	**–**	**–**
		кг		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

7	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Микрошарики стеклянные светоотражающие дорожной разметки**	11,712	263,00	--	3080	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**70314**	**3771**			**34**
			Тенге			**5810**	**955**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**70314**				
	Материалы -		Тенге			**2219**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6765**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**58514**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8132**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1220**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4707**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**83152**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7985**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**83152**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7985**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**70314**	**3771**			**34**
			Тенге			**5810**	**955**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**70314**				
	Материалы -		Тенге			**2219**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6765**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**58514**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8132**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1220**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4707**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**83152**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7985**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**83152**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7985**			

Всего в тенге:	**83 152**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	83 152
Оборудование	0
Итого:	**83 152**
Временные здания и сооружения 2,32%	1 929
Итого:	**85 081**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 374

Затраты на выслугу лет, 1%	851
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	340
Итого:	**88 646**
Итого 2015г., К=2,557	**226 705**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	4 534
Итого:	**231 239**
НДС 12%	27 749
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**258 988**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Орманова-ул.Есенберлина

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дорожных знаков	2	562,42	117,68	1125	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	--
2	Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83	3	82,13	--	246	--	328	0,48	1
		шт		82,13	--	246	--	133	--	--
3	Е0109-61-12 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлической стойки СИ-3-3шт	0,11462	13554,67	4416,74	1554	506	881	44,99	5
		т		8414,55	123,71	964	14	90	0,53	--
4	Е0109-45-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м-2шт	5,9536	670,08	23,22	3989	138	3471	3,44	20
		м2		639,63	8,17	3808	49	90	0,03	--
5	С01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках	0,28662	234,30	--	67	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,28662	125,82	--	36	--	7	0,53	--
		т		25,16	--	7	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7017	880			32

			Тенге			5725	108			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1474				
	Материалы -		Тенге			191				
	Всего заработная плата -		Тенге				998			
	Транспортные расходы -		Тенге			36				
		Накладные расходы -	Тенге			1325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				199			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1196			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5543				
	Материалы -		Тенге			126				
	Всего зарабетная плата -		Тенге				4835			
		Накладные расходы -	Тенге			4352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6685			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
7	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	0,4	763,31	–	305	–	345	4,73	2
		м3		763,31	–	305	–	113	--	--
8	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,4	155,00	–	62	–	70	0,95	–
		м3		155,00	–	62	–	113	--	–
9	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	0,7	176,40	–	123	–	25	0,74	1
		т		35,28	--	25	--	100	--	--
10	E0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	0,4	4869,45	75,91	1948	30	107	1,55	1
		м3		225,11	28,67	90	11	105	0,14	–
11	E0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	4	677,61	–	2710	--	3097	3,68	15
		шт		582,19	–	2329	–	133	0,13	1
12	E0127-84-1	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	2	136,88	–	274	--	364	0,79	2

		шт		136,88	–	274	–	133	–	–
13	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)	3,24	12793,47	–	41451	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
14	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака треугольного тип-высокопр.(1.16.1-2шт)	2	3099,88	–	6200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (4шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,076	119040,00	–	9047	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-6-2(2шт),КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,014	178740,00	–	2502	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			64623	30			20
			Тенге			3085	11			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64623				
	Материалы -		Тенге			434				
	Всего заработная плата -		Тенге				3096			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59200				
	Местные материалы -		Тенге			1775				
	Транспортные расходы -		Тенге			123				
		Накладные расходы -	Тенге			4008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				601			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			72748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3697			
		РАЗДЕЛ 3.Ограничитель скорости-2шт								
17	Е0127-53-14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	37,2	27,72	17,65	1031	657	626	0,04	1
		м2		6,83	5,82	254	216	133	0,02	1
18	Е0127-54-14 К-5 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым песчаным смесям (до 6,5см), плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	186	0,02	–	4	–	3	–	–
		м2		0,01	–	2	–	133	–	–

19	СІ43010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, мелкозернистые	3,5	5100,00	–	17850	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18885	657			1
			Тенге			256	216			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18885				
	Материалы -		Тенге			122				
	Всего заработная плата -		Тенге				473			
	Местные материалы -		Тенге			17850				
		Накладные расходы -	Тенге			629				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				567			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			90525	1567			53
			Тенге			9066	336			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84982				
	Материалы -		Тенге			747				
	Всего заработная плата -		Тенге				4566			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59200				
	Местные материалы -		Тенге			19625				
	Транспортные расходы -		Тенге			160				
		Накладные расходы -	Тенге			5961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5461			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5543				
	Материалы -		Тенге			126				
	Всего заработная плата -		Тенге				4835			
		Накладные расходы -	Тенге			4352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5488			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			106888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10949			

Всего в тенге: **106 888**

в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	106 888
Оборудование	0
Итого:	**106 888**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 480
Итого:	**109 368**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 051
Затраты на выслугу лет. 1%	1 094
Затраты на дополнительные отпуска. 0,4%	437
Итого:	**113 950**
Итого 2015г., К=2,557	**291 419**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5 828
Итого:	**297 247**
НДС 12%	35 670
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**332 917**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Орманова-д.34

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дорожных знаков	3	562,42	117,68	1687	353	1484	2,21	7	
		шт		349.31	22,71	1048	68	133	0,09	--	
2	Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83	3	82,13	--	246	--	328	0,48	1	
		шт		82,13	--	246	--	133	--	--	
3	Е0109-61-12 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлической стойки СИ-3-3шт	0,11462	13554,67	4416,74	1554	506	881	44,99	5	
		т		8414,55	123,71	964	14	90	0,53	--	
4	Е0109-45-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м-2шт	5,9536	670,08	23,22	3989	138	3471	3,44	20	
		м2		639,63	8,17	3808	49	90	0,03	--	
5	С01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках	0,30962	234,30	--	73	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
6	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,30962	125,82	--	39	--	8	0,53	--	
		т		25,16	--	8	--	100	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7588	998			34	

			Тенге			6075	131			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2045				
	Материалы -		Тенге			286				
	Всего заработная плата -		Тенге				1370			
	Транспортные расходы -		Тенге			39				
		Накладные расходы -	Тенге			1820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1643			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5543				
	Материалы -		Тенге			126				
	Всего заработная плата -		Тенге				4835			
		Накладные расходы -	Тенге			4352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7131			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
7	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	0,4	763,31	–	305	–	345	4,73	2
		м3		763,31	–	305	–	113	–	–
8	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,4	155,00	–	62	–	70	0,95	–
		м3		155,00	–	62	–	113	–	–
9	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	0,7	176,40	–	123	–	25	0,74	1
		т		35,28	–	25	–	100	–	–
10	E0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	0,4	4869,45	75,91	1948	30	107	1,55	1
		м3		225,11	28,67	90	11	105	0,14	–
11	E0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	4	677,61	–	2710	–	3097	3,68	15
		шт		582,19	–	2329	–	133	0,13	1
12	E0127-84-1	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	2	136,88	–	274	–	364	0,79	2

		шт		136,88	–	274	–	133	–	–
13	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)	3,24	12793,47	–	41451	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
14	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака треугольного тип-высокопр.(1.16.1-2шт)	2	3099,88	–	6200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (4шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,076	119040,00	–	9047	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-6-2(2шт),КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,014	178740,00	–	2502	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			64623	30			20
			Тенге			3085	11			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64623				
	Материалы -		Тенге			434				
	Всего заработная плата -		Тенге				3096			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59200				
	Местные материалы -		Тенге			1775				
	Транспортные расходы -		Тенге			123				
		Накладные расходы -	Тенге			4008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				601			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4118				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			72748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3697			
		РАЗДЕЛ 3.Ограничитель скорости-2шт								
17	Е0127-53-14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	36	27,72	17,65	998	636	606	0,04	1
		м2		6,83	5,82	246	209	133	0,02	1
18	Е0127-54-14 К-5 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым песчаным смесям (до 6,5см), плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	180	0,02	–	4	–	3	–	–
		м2		0,01	–	2	–	133	–	–

19	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, мелкозернистые								
			3,4	5100,00	–	17340	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18342	636			1
			Тенге			248	209			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18342				
	Материалы -		Тенге			118				
	Всего заработная плата -		Тенге				457			
	Местные материалы -		Тенге			17340				
		Накладные расходы -	Тенге			608				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				549			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			90553	1663			55
			Тенге			9407	352			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85010				
	Материалы -		Тенге			838				
	Всего заработная плата -		Тенге				4924			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59200				
	Местные материалы -		Тенге			19115				
	Транспортные расходы -		Тенге			162				
		Накладные расходы -	Тенге			6436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				965			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5543				
	Материалы -		Тенге			126				
	Всего заработная плата -		Тенге				4835			
		Накладные расходы -	Тенге			4352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5488			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			107421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11377			

Всего в тенге: 107 421

в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	107 421
Оборудование	0
Итого:	**107 421**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 492
Итого:	**109 913**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 067
Затраты на выслугу лет. 1%	1 099
Затраты на дополнительные отпуска. 0,4%	440
Итого:	**114 519**
Итого 2015г., К=2,557	**293 164**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5 863
Итого:	**299 027**
НДС 12%	35 883
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**334 910**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Экспорт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Ормамова-ул.2-я Многоводная

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	**Демонтаж дорожных знаков**	3	562,42	117,68	1687	353	1484	2,21	7
		шт		349,31	22,71	1048	68	133	0,09	--
2	Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83	6	82,13	--	493	--	655	0,48	3
		шт		82,13	--	493	--	133	--	--
3	Е0109-61-12 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	**Демонтаж металлической стойки СИ-3-1шт**	0,05731	13554,67	4416,74	777	253	440	44,99	3
		т		8414,55	123,71	482	7	90	0,53	--
4	Е0109-45-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	**Демонтаж знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м-1шт**	2,9768	670,08	23,22	1995	69	1736	3,44	10
		м2		639,63	8,17	1904	24	90	0,03	--
5	С01031-А12-1	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,23231	234,30	--	54	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С010333-А20-1	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,23231	125,82	--	29	--	6	0,53	--
		т		25,16	--	6	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5035	675			22

			Тенге		-	3933	100			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2264				
		Материалы -	Тенге			286				
		Всего заработная плата -	Тенге				1615			
		Транспортные расходы -	Тенге			29				
		Накладные расходы -	Тенге			2146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. –	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				322			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			265				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1937			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2772				
		Материалы -	Тенге			63				
		Всего заработная плата -	Тенге				2418			
		Накладные расходы -	Тенге			2176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4681			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
7	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	0,5	763,31	–	382	–	431	4,73	2
		м3		763,31	–	382	–	113	–	–
8	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,5	155,00	–	77	–	88	0,95	–
		м3		155,00	–	77	–	113	–	–
9	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	0,875	176,40	–	154	–	31	0,74	1
		т		35,28	–	31	–	100	–	–
10	Е0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	0,5	4869,45	75,91	2435	38	133	1,55	1
		м3		225,11	28,67	113	14	105	0,14	–
11	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	5	677,61	–	3388	–	3872	3,68	18
		шт		582,19	–	2911	–	133	0,13	1
12	Е0127-84-1	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	3	136,88	–	411	–	546	0,79	2

		шт		136,88	–	411	–	133	–	–
13	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)	3,24	12793,47	–	41451	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
14	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака треугольного тип-высокопр.(1.11.1-1шт,1.16.1-2шт)	3	3099,88	–	9300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор таблички разм.350х700 тип-высокопр.(7.5.4-1шт)	1	2560,63	–	2561	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (5шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,095	119040,00	–	11309	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-6-2(3шт),КМЗ-4/4-2(2шт),КМТ-А-2(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,018	178740,00	–	3217	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			74684	38			25
			Тенге			3924	14			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74684				
	Материалы -		Тенге			542				
	Всего заработная плата -		Тенге				3939			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67837				
	Местные материалы -		Тенге			2219				
	Транспортные расходы -		Тенге			154				
		Накладные расходы -	Тенге			5101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				765			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			84572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4704			
		РАЗДЕЛ 3.Ограничитель скорости-2шт								
18	Е0127-53-14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	37,2	27,72	17,65	1031	657	626	0,04	1
		м2		6,83	5,82	254	216	133	0,02	1

19	Е0127-54-14 К-5 к объему	**Нормы для корректировка табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым песчаным смесям (до 6,5см), плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3**	186	0,02	–	4	–	3	–	–
		м2		0,01	–	2	–	133	–	–
20	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, мелкозернистые**	1,72	5100,00	–	8772	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			9807	657			1
			Тенге			256	216			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9807				
	Материалы -		Тенге			122				
	Всего заработная плата -		Тенге				473			
	Местные материалы -		Тенге			8772				
		Накладные расходы -	Тенге			629				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				567			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			89526	1370			49
			Тенге			8113	330			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86755				
	Материалы -		Тенге			951				
	Всего заработная плата -		Тенге				6026			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67837				
	Местные материалы -		Тенге			10991				
	Транспортные расходы -		Тенге			184				
		Накладные расходы -	Тенге			7875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7207			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2772				
	Материалы -		Тенге			63				
	Всего заработная плата -		Тенге				2418			
		Накладные расходы -	Тенге			2176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14

		Сметная заработная плата -	Тенге				2744			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			105552				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				9951			

Всего в тенге:	**105 552**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	105 552
Оборудование	0
Итого:	**105 552**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 449
Итого:	**108 001**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 013
Затраты на выслугу лет, 1%	1 080
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	432
Итого:	**112 526**
Итого 2015г., К=2,557	**287 776**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5 756
Итого:	**293 532**
НДС 12%	35 224
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**328 756**

Сдал _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Орманова-южнее ул.Первомайской

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП18.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	**Демонтаж дорожных знаков**	3	562,42	117,68	1687	353	1484	2,21	7
		шт		349,31	22,71	1048	68	133	0,09	--
2	Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП18.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83	4	82,13	--	329	--	437	0,48	2
		шт		82,13	--	329	--	133	--	--
3	С01031-А12-1	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,123	234,30	--	29	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,123	125,82	--	15	--	3	0,53	--
		т		25,16	--	3	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2060	353			9
			Тенге			1380	68			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2060				
	Материалы -		Тенге			286				
	Всего заработная плата -		Тенге				1448			
	Транспортные расходы -		Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			1924				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				289			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1736			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		-	4224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1736			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
5	**Е0101-165-3**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**								
			0,4	763,31	--	305	--	345	4,73	2
		м3		763,31	--	305	--	113	--	--
6	**Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**								
			0,4	155,00	--	62	--	70	0,95	--
		м3		155,00	--	62	--	113	--	--
7	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**								
			0,7	176,40	--	123	--	25	0,74	1
		т		35,28	--	25	--	100	--	--
8	**Е0106-1-1**	**Устройство обетонирования дор стойки**								
			0,4	4869,45	75,91	1948	30	107	1,55	1
		м3		225,11	28,67	90	11	105	0,14	--
9	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			4	677,61	--	2710	--	3097	3,68	15
		шт		582,19	--	2329	--	133	0,13	1
10	**Е0127-84-1**	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**								
			2	136,88	--	274	--	364	0,79	2
		шт		136,88	--	274	--	133	--	--
11	**Спрайс"Альмерия"2013г**	**Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)**								
			3,24	12793,47	--	41451	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	**Спрайс"Альмерия"2013г**	**Стоимость дор знака треугольного тип-высокоинт.(1.16.1-2шт)**								
			2	3099,88	--	6200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	**С12021-117 прим3тб4п4-2**	**Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (4шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)**								
			0,076	119040,00	--	9047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	**С12021-245 прим3тб4п4-2**	**Стоимость креплений КМЗ-6-2(2шт), КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)**								
			0,014	178740,00	--	2502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**64623**	**30**			**20**
			Тенге			**3085**	**11**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64623				

	Материалы -		Тенге			434				
	Всего заработная плата -		Тенге				3096			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59200				
	Местные материалы -		Тенге			1775				
	Транспортные расходы -		Тенге			123				
		Накладные расходы -	Тенге			4008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				601			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			72748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3697			
		РАЗДЕЛ 3.Ограничитель скорости-2шт								
15	E0127-53-14	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3**	37,2	27,72	17,65	1031	657	626	0,04	1
		м2		6,83	5,82	254	216	133	0,02	1
16	E0127-54-14 К-5 к объему	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым песчаным смесям (до 6,5см), плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3**	186	0,02	–	4	–	3	–	–
		м2		0,01	–	2	–	133	–	–
17	C143010-7	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, мелкозернистые**	3,5	5100,00	–	17850	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18885	657			1
			Тенге			256	216			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18885				
	Материалы -		Тенге			122				
	Всего заработная плата -		Тенге				473			
	Местные материалы -		Тенге			17850				
		Накладные расходы -	Тенге			629				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				567			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			85568	1040			30
			Тенге			4720	296			2

Стоимость общестроительных работ -		Тенге		85568				
Материалы -		Тенге		842				
Всего заработная плата -		Тенге			5016			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		59200				
Местные материалы -		Тенге		19625				
Транспортные расходы -		Тенге		139				
	Накладные расходы -	Тенге		6561				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			984			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5528				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		97656				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						35
	Сметная заработная плата -	Тенге			6001			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		97656				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						35
	Сметная заработная плата -	Тенге			6001			

Всего в тенге:	**97 656**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	97 656
Оборудование	0
Итого:	**97 656**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 266
Итого:	**99 922**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 788
Затраты на выслугу лет. 1%	999
Затраты на дополнительные отпуска. 0,4%	400
Итого:	**104 108**
Итого 2015г., К=2,557	**266 249**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5 325
Итого:	**271 574**
НДС 12%	32 589
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**304 162**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Экспорт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жандосова-ул.Дауылбаева

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки								
		Демаркировка дорожной разметки								
1	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к-0,2	**Демаркировка дорожной разметки, толщиной 1см (применительно)**								
			43,2	46,62	45,23	2014	1954	190	0,01	–
		м2		1,39	1,92	60	83	133	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2014**	**1954**			–
			Тенге			**60**	**83**			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2014**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**143**			
		Накладные расходы -	Тенге			**190**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**29**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**132**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2336**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2336**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				172			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2014**	**1954**			–
			Тенге			**60**	**83**			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2014**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**143**			
		Накладные расходы -	Тенге			**190**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**29**			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				172			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				172			

Всего в тенге:	**2 336**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 336
Оборудование	0
Итого:	**2 336**
Временные здания и сооружения 2,32%	54
Итого:	**2 390**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	67
Затраты на выслугу лет, 1%	24
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	10
Итого:	**2 490**
Итого 2015г., К=2,557	**6 369**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	127
Итого:	**6 496**
НДС 12%	780
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**7 276**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.К. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи-северкее ул.Байзак батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки								
		Демаркировка дорожной разметки								
1	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02 03-2002 к-0,2	Демаркировка дорожной разметки, толщиной 1см (применительно)								
			14,4	46,62	45,23	671	651	63	0,01	--
		м2		1,39	1,92	20	28	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			671	651			--
			Тенге			20	28			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			671				
		Всего заработная плата -	Тенге				48			
		Накладные расходы -	Тенге			63				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			779				
		Сметная заработная плата -	Тенге				57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			779				
		Сметная заработная плата -	Тенге				57			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			671	651			--
			Тенге			20	28			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			671				
		Всего заработная плата -	Тенге				48			
		Накладные расходы -	Тенге			63				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			779				

		Сметная заработная плата -	Тенге				57			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			779				
		Сметная заработная плата -	Тенге				57			

Всего в тенге:	**779**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	779
Оборудование	0
Итого:	**779**
Временные здания и сооружения 2,32%	18
Итого:	**797**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	22
Затраты на выслугу лет, 1%	8
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3
Итого:	**830**
Итого 2015г., К=2,557	**2 124**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	42
Итого:	**2 166**
НДС 12%	260
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 426**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи- ул.Свердлова

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки								
		Демаркировка дорожной разметки								
1	**Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02 03-2002 к-0,2**	**Демаркировка дорожной разметки, толщиной 1см (применительно)**								
			26,5	46,62	45,23	1235	1199	117	0,01	--
		м2		1,39	1,92	37	51	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1235	1199			--
			Тенге			37	51			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1235				
	Всего заработная плата -		Тенге				88			
		Накладные расходы -	Тенге			117				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1433				
		Сметная заработная плата -	Тенге				105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1433				
		Сметная заработная плата -	Тенге				105			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1235	1199			--
			Тенге			37	51			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1235				
	Всего заработная плата -		Тенге				88			
		Накладные расходы -	Тенге			117				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1433				

	Сметная заработная плата -	Тенге		-		105			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1433				
	Сметная заработная плата -	Тенге				105			

Всего в тенге:	**1 433**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 433
Оборудование	0
Итого:	**1 433**
Временные здания и сооружения 2,32%	33
Итого:	**1 466**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	41
Затраты на выслугу лет, 1%	15
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	6
Итого:	**1 528**
Итого 2015г., К=2,557	**3 907**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	78
Итого:	**3 985**
НДС 12%	478
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**4 463**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Экспорт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе на перекрестке ул.Яссауи- южнее пр.Райымбека

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-16м**								
			1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**								
			0,88	31,00	--	27	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт1)**								
			0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**								
			0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2**								
			0,133	164,61	0,08	22	--	17	0,74	--
		м2		124,20	0,02	17	--	105	--	--
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**								
			0,02	2560,00	--	51	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1407	511			1
			Тенге			291	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				444			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			568				
Материалы -		Тенге			5				
Всего заработная плата -		Тенге				17			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			546				
	Накладные расходы -	Тенге			17				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			620				
	Сметная заработная плата -	Тенге				19			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1901				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				463			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1407**	**511**			**1**
		Тенге			**291**	**114**			**1**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
Материалы -		Тенге			2				
Всего заработная плата -		Тенге				389			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
	Накладные расходы -	Тенге			369				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				444			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			568				
Материалы -		Тенге			5				
Всего заработная плата -		Тенге				17			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			546				
	Накладные расходы -	Тенге			17				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			620				
	Сметная заработная плата -	Тенге				19			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1901				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				463			

Всего в тенге:	**1 901**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 901
Оборудование	0
Итого:	**1 901**
Временные здания и сооружения 2,32%	44
Итого:	**1 945**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	54
Затраты на выслугу лет, 1%	19
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	8

Итого:	**2 027**
Итого 2015г., К=2,557	**5 183**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	104
Итого:	**5 287**
НДС 12%	634
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 921**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Аубакова-ул.Сагатова (п.Калкаман)

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,5	763,31	--	382	--	431	4,73	2
		м3		763,31	--	382	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,5	155,00	--	77	--	88	0,95	--
		м3		155,00	--	77	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,875	176,40	--	154	--	31	0,74	1
		т		35,28	--	31	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,5	4869,45	75,91	2435	38	133	1,55	1
		м3		225,11	28,67	113	14	105	0,14	--
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	5	677,61	--	3388	--	3872	3,68	18
		шт		582,19	--	2911	--	133	0,13	1
6	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	136,88	--	274	--	364	0,79	2
		шт		136,88	--	274	--	133	--	--
7	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	--
8	Справс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	--	62176	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Справс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака треугольного тип-высокоин.(2.4-2шт)	2	3099,88	--	6200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

10	Сприйс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного тип-высокоин.(2.1-2шт)	2	3891,00	–	7782	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (5шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,095	119040,00	–	11309	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-1-2(2шт), КМЗ-2-2(2шт), КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,03	178740,00	–	5362	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			100904	164			26
			Тенге			4068	18			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100433				
	Материалы -		Тенге			542				
	Всего заработная плата -		Тенге				3802			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93723				
	Местные материалы -		Тенге			2219				
	Транспортные расходы -		Тенге			154				
		Накладные расходы -	Тенге			4919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4539			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				284			
		Накладные расходы -	Тенге			256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			112443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				4862			
		РАЗДЕЛ 2.Тросовые растяжки								
14	1Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-3м	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1

			шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
15	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная									
				0,165	31,00	–	5	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
16	С12021-245прим3	Стоимость талрева(шт1)									
				0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
17	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)									
				0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0115-172-4	Окраска талрева(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2									
				0,133	164,61	0,08	22	–	17	0,74	–
			м2		124,20	0,02	17	–	105	–	–
19	С11041-34	Стоимость изоляторов									
				0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
			100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1384	511			1
				Тенге			291	114			1
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			839				
	Материалы -			Тенге			2				
	Всего заработная плата -			Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			51				
		Накладные расходы -		Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			545				
	Материалы -			Тенге			5				
	Всего заработная плата -			Тенге				17			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			524				
		Накладные расходы -		Тенге			17				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			597				
		Сметная заработная плата -		Тенге				19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1877				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				463			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля									
20	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах									
				26	30,97	2,42	805	63	574	0,12	3
			м		22,66	0,58	589	15	95	–	–
21	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу									
				3	207,12	53,25	621	160	108	0,16	–
			м		25,88	11,96	78	36	95	0,07	–

22	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,011	110700,00	–	1218	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
23	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,018	52100,00	–	938	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3582	223			3
			Тенге			667	51			–
Стоимость монтажных работ -			Тенге			3582				
Материалы -			Тенге			537				
Всего заработная плата -			Тенге				717			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2156				
		Накладные расходы -	Тенге			682				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256				
ВСЦ О, Стоимость монтажных работ -			Тенге			4520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			

РАЗДЕЛ 4.Установка аппаратуры

24	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
25	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-1шт								
28	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
29	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
30	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–

31	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
33	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			
		РАЗДЕЛ 5.Ограждения								
34	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	1,6	763,31	–	1221	–	1380	4,73	8
		м3		763,31	–	1221	–	113	–	–

35	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**								
			1.6	155,00	–	248	–	280	0,95	2
		м3		155,00	–	248	–	113	–	–
36	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**								
			2,8	176,40	–	494	–	99	0,74	2
		т		35,28	–	99	–	100	–	–
37	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под дор стойки**								
			1.6	4869,45	75,91	7791	121	426	1,55	2
		м3		225,11	28,67	360	46	105	0,14	–
38	Е0109-61-10	**Монтаж металлического ограждения**								
			0,533	11028,48	2745,70	5878	1463	3539	40,37	22
		т		7038,00	339,74	3751	181	90	1,55	1
39	С12021-116	**Стоимость мет ограждения**								
			0,533	122800,00	–	65452	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0115-172-4	**Окраска мет ограждения-31,2м, количество окрасок 2**								
			39	164,61	0,08	6420	3	5087	0,74	29
		м2		124,20	0,02	4844	1	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			87505	1588			64
			Тенге			10523	228			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81626				
	Материалы -		Тенге			1781				
	Всего заработная плата -		Тенге				6819			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65452				
	Местные материалы -		Тенге			7101				
	Транспортные расходы -		Тенге			494				
		Накладные расходы -	Тенге			7272				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1091			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				7910			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5878				
	Материалы -		Тенге			663				
	Всего заработная плата -		Тенге				3932			
		Накладные расходы -	Тенге			3539				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			565				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			104215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12373			

РАЗДЕЛ 6.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

41	Е0130-83-1	Предварительная разметка		16	95,86	5,42	1534	87	635	0,18	3
			м2		34,42	1,99	551	32	109	0,01	--
42	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком		16	170,10	55,95	2722	895	2643	0,69	11
			м2		113,33	20,96	1813	335	123	0,10	2
43	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого		88	332,59	--	29268	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
44	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР		1,28	875,07	--	1120	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		4,8	263,00	--	1262	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			35906	982			14
				Тенге			2364	367			2
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35906				
	Материалы -			Тенге			909				
	Всего заработная плата -			Тенге				2731			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			31651				
		Накладные расходы -		Тенге			3278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			41535				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -		Тенге				3223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			41535				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -		Тенге				3223			

РАЗДЕЛ 7.Освещение

46	Ц0108-358-1 Изм. в доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU		2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
			шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1

47	Сирайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	2	32657,26	–	65315	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость кронштейна для светильника	0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			68900	936			2
			Тенге			433	194			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
		Накладные расходы -	Тенге			23				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			73668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			311919	4655			119
			Тенге			19590	1009			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7671				
	Материалы -		Тенге			1176				
	Всего заработная плата -		Тенге				2763			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2207				
		Накладные расходы -	Тенге			2625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				394			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			618				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3157			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			286946				
	Материалы -		Тенге			3253				

	Всего заработная плата -	Тенге				13619			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			259519				
	Местные материалы -	Тенге			9320				
	Транспортные расходы -	Тенге			648				
	Накладные расходы -	Тенге			15766				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2365			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			320875				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
	Сметная заработная плата -	Тенге				15984			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6350				
	Материалы -	Тенге			728				
	Всего заработная плата -	Тенге				4216			
	Накладные расходы -	Тенге			3795				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				569			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			609				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10753				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
	Сметная заработная плата -	Тенге				4786			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			353494				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
	Сметная заработная плата -	Тенге				23927			

Всего в тенге:	**353 494**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	342 541
Оборудование	10 953
Итого:	**353 494**
Временные здания и сооружения 2,32%	7 947
Итого:	**361 441**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 779
Затраты на выслугу лет, 1%	3 505
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 402
Итого:	**376 126**
Итого 2015г., К=2,557	**961 913**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	19 238
Итого:	**981 151**
НДС 12%	117 738
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 098 889**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.И. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи-ул.Школьная

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-3м**								
			1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**								
			0,165	31,00	--	5	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт1)**								
			0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**								
			0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2**								
			0,133	164,61	0,08	22	--	17	0,74	--
		м2		124,20	0,02	17	--	105	--	--
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**								
			0,02	2560,00	--	51	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1384	511			1
			Тенге			291	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				444			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			545				
Материалы -		Тенге			5				
Всего заработная плата -		Тенге				17			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			524				
	Накладные расходы -	Тенге			17				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			597				
	Сметная заработная плата -	Тенге				19			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1877				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				463			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1384**	**511**			**1**
		Тенге			**291**	**114**			**1**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
Материалы -		Тенге			2				
Всего заработная плата -		Тенге				389			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
	Накладные расходы -	Тенге			369				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				444			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			545				
Материалы -		Тенге			5				
Всего заработная плата -		Тенге				17			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			524				
	Накладные расходы -	Тенге			17				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			597				
	Сметная заработная плата -	Тенге				19			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1877				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				463			

Всего в тенге:	**1 877**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 877
Оборудование	0
Итого:	**1 877**
Временные здания и сооружения 2,32%	44
Итого:	**1 921**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	54
Затраты на выслугу лет, 1%	19
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	8

Итого:	**2 001**
Итого 2015г., К=2,557	**5 117**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	102
Итого:	**5 220**
НДС 12%	626
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 846**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе на перекрестке ул.Яссауи-ул.Спортивная

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки										
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-8м**										
			1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1		
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1		
2	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная										
			0,44	31,00	--	14	--	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
3	С12021-245примп3	Стоимость талрепа(шт1)										
			0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	С12021-245примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)										
			0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2										
			0,133	164,61	0,08	22	--	17	0,74	--		
		м2		124,20	0,02	17	--	105	--	--		
6	С11041-34	Стоимость изоляторов										
			0,02	2560,00	--	51	--	--	--	--		
		100шт		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1393	511			1		
			Тенге			291	114			1		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839						
	Материалы -		Тенге			2						
	Всего заработная плата -		Тенге				389					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51						
		Накладные расходы -	Тенге			369						
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				55					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72						
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2		
		Сметная заработная плата -	Тенге				444					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			554						
	Материалы -		Тенге			5						

	Всего заработная плата -		Тенге				17			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			532				
		Накладные расходы -	Тенге			17				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			606				
		Сметная заработная плата -	Тенге				19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				463			
		РАЗДЕЛ 2.Нанесение линий дорожной разметки								
		Демаркировка дорожной разметки								
7	**Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к-0,2**	**Демаркировка дорожной разметки, толщиной 1см (применительно)**								
			24	46,62	45,23	1119	1085	106	0,01	–
		м2		1,39	1,92	33	46	133	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1119	1085			–
			Тенге			33	46			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1119				
	Всего заработная плата -		Тенге				79			
		Накладные расходы -	Тенге			106				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1298				
		Сметная заработная плата -	Тенге				95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1298				
		Сметная заработная плата -	Тенге				95			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2512	1596			1
			Тенге			325	160			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1673				

Материалы -		Тенге			5				
Всего заработная плата -		Тенге				96			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			532				
	Накладные расходы -	Тенге			123				
	Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге				18			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1903				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				114			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3184				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата -	Тенге				558			

Всего в тенге:	**3 184**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 184
Оборудование	0
Итого:	**3 184**
Временные здания и сооружения 2,32%	74
Итого:	**3 258**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	91
Затраты на выслугу лет, 1%	33
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	13
Итого:	**3 394**
Итого 2015г., К=2,557	**8 681**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	174
Итого:	**8 854**
НДС 12%	1 063
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**9 917**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будишков С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школ №110 и №129 в мкр.Айнабулак-4 (ул.Жумабаева-ул.Мукатаева)

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Западный пешеходный переход								
		Демонтажные работы								
1	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 . К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дорожных знаков	2	562.42	117,68	1125	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	--
2	Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0.6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83	2	82,13	--	164	--	218	0,48	1
		шт		82,13	--	164	--	133	--	--
3	С01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках	0,068	234,30	--	16	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,068	125,82	--	9	--	2	0,53	--
		т		25,16	--	2	--	100	--	--
		Нанесение линий дорожной разметки								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
5	Е0130-83-1	Предварительная разметка	14,4	95,86	5,42	1380	78	571	0,18	3
		м2		34,42	1,99	496	29	109	0,01	--
6	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	14,4	170,10	55,95	2449	806	2379	0,69	10
		м2		113,33	20,96	1632	302	123	0,10	1
7	Сирайс"АвиеМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	79,2	332,59	--	26341	--	--	--	--

		кг		–	–	–	–	–	–	–
8	Сирайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	1,152	875,07	–	1008	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
9	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	4,32	263,00	–	1136	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33629	1119			18
			Тенге			2992	376			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33629				
	Материалы -		Тенге			1009				
	Всего заработная плата -		Тенге				3368			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28485				
	Транспортные расходы -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			4160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				624			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3992			

РАЗДЕЛ 2.Восточный пешеходный переход

Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

10	Е0130-83-1	Предварительная разметка	19,2	95,86	5,42	1840	104	762	0,18	4
		м2		34,42	1,99	661	38	109	0,01	–
11	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	19,2	170,10	55,95	3266	1074	3172	0,69	13
		м2		113,33	20,96	2176	403	123	0,10	2
12	Сирайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	105.6	332.59	–	35122	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
13	Сирайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	1,536	875,07	–	1344	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

14	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**								
			5,76	263,00	–	1515	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**43087**	**1178**			**17**
			Тенге			**2837**	**441**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43087				
	Материалы -		Тенге			1091				
	Всего заработная плата -		Тенге				3278			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37981				
		Накладные расходы -	Тенге			3934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				590			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			49842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3868			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**76716**	**2297**			**35**
			Тенге			**5829**	**817**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76716				
	Материалы -		Тенге			2101				
	Всего заработная плата -		Тенге				6646			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66466				
	Транспортные расходы -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			8093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1214			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7860			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			89898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7860			

Всего в тенге:	**89 898**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	89 898
Оборудование	0
Итого:	**89 898**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 086
Итого:	**91 984**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2.79%	2 566

Затраты на выслугу лет, 1%	920
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	368
Итого:	**95 838**
Итого 2015г., К=2,557	**245 097**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	4 902
Итого:	**249 999**
НДС 12%	30 000
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**279 999**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")