Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной медицинский центр" управления здравоохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование работы: Текущий ремонт здания филиала областного медицинского центра в г. Байконур

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тыс. тенге	Оборудование, тыс. тенге	Прочие, тыс. тенге	Всего, тыс. тенге
		Текущий ремонт здания ОМЦ в г.Байконур	27 708,451			27 708,451
		ИТОГО:	**27 708,451**	**-**	**-**	**27 708,451**
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,44%	399,002			399,002
		ИТОГО:	28 107,453	-	-	28 107,453
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание - 1,35%	379,451			379,451
		ИТОГО:	28 486,903	-	-	28 486,903
	Приложение 1 к Прогноз социально-экономического развития РК на 2015-2019 годы с учетом изм.от 17 ноября 2015 г, протокол №47	ИТОГО в текущих ценах на 2016 г-100%, К=1	28 486,903	-	-	28 486,903
	Решение правительства	НДС 12%			3 418,428	3 418,428
		ВСЕГО:	28 486,903	-	3 418,428	31 905,332
		Итого с пониж коэфф:0,740271445				**23 618,606**

_____ **Нуров К.**
Директор ОУЗ ГКП
"Байконурский филиал ОМЦ"

_____ **Даутов Б. С.**
Зам. директора ОУЗ ГКП
"Байконурский филиал ОМЦ" по АХЧ

_____ **Жидебаев Т. Т.**
Зам. директора ГКП "ОМЦ" УЗ КО по АХЧ

_____ **Сунгур Х. А.**
Директор ТОО "Гарейс-Строй"

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной медицинский центр" управления здравоохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Договор о государственных закупках работ №271 2016-08-29
Наименование работы: Текущий ремонт здания филиала областного медицинского центра в г. Байконур

Справка(1)
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 год.

№	Наименование работы	Сметная стоимость	Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный
		Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах
1	**Текущий ремонт здания филиала областного медицинского центра в г. Байконур**	68 301,000	50 561,280	68 301,000	68 301,000	31 905,332
	Всего:			68 301,000	68 301,000	31 905,332
	Итого с пониж.коэфф: 0,740271445			**50 561,280**	**50 561,280**	**23 618,606**

Нуров К.
Директор ОУЗ ГКП "Байконурский филиал ОМЦ"

Даутов Б. С.
Зам. директора ОУЗ ГКП "Байконурский филиал ОМЦ" по АХЧ

Жидебаев Т. Т.
Зам. директора ГКП "ОМЦ" УЗ КО по АХЧ

Сунгур Х. А.
Директор ТОО "Гарейс-Строй"

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной медицинский центр" управления здравоохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование работы: Текущий ремонт здания филиала областного медицинского центра в г. Байконур

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тыс. тенге	Оборудование, тыс. тенге	Прочие, тыс. тенге	Всего, тыс. тенге
		Текущий ремонт здания ОМЦ в г.Байконур	31 404,034	209,821		31 613,855
		ИТОГО:	**31 404,034**	**209,821**	-	**31 613,855**
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,44%	452,218			452,218
		ИТОГО:	31 856,252	209,821	-	32 066,073
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание - 1,35%	430,059			430,059
		ИТОГО:	32 286,311	209,821	-	32 496,132
	Приложение 1 к Прогноз социально-экономического развития РК на 2015-2019 годы с учетом изм.от 17 ноября 2015 г. протокол №47	ИТОГО в текущих ценах на 2016 г-100%, К=1	32 286,311	209,821	-	32 496,132
	Решение Правительства	НДС 12%			3 899,536	3 899,536
		ВСЕГО:	32 286,311	209,821	3 899,536	36 395,668
		Итого с пониж коэфф:0,740271445				**26 942,674**

_____ Нуров К.
Директор ОУЗ ГКП
"Байконурский филиал ОМЦ"

_____ Даутов Б. С.
Зам. директора ОУЗ ГКП
"Байконурский филиал ОМЦ" по АХЧ

_____ Жидебаев Т. Т.
Зам. директора ГКП "ОМЦ" УЗ КО по АХЧ

_____ Сунгур Х. А.
Директор ТОО "Гарейс-Строй"

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной медицинский центр" управления здравоохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Договор о государственных закупках работ №271 2016-08-29
Наименование работы: Текущий ремонт здания филиала областного медицинского центра в г. Байконур

Справка(1)
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 год.

№	Наименование работы	Сметная стоимость	Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный
		Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах
1	**Текущий ремонт здания филиала областного медицинского центра в г. Байконур**	68 301,000	50 561,280	36 395,668	36 395,668	36 395,668
	Всего:			36 395,668	36 395,668	36 395,668
	Итого с пониж.коэфф: 0,740271445			**26 942,674**	**26 942,674**	**26 942,674**

_____ **Нуров К.**
Директор ОУЗ ГКП
"Байконурский филиал ОМЦ"

_____ **Жидебаев Т. Т.**
Зам. директора ГКП "ОМЦ" УЗ КО по АХЧ

_____ **Даутов Б. С.**
Зам. директора ОУЗ ГКП
"Байконурский филиал ОМЦ" по АХЧ

_____ **Сунгур Х. А.**
Директор ТОО "Гарейс-Строй"

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной медицинский центр" управления здравоохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование работы: Текущий ремонт здания филиала областного медицинского центра в г. Байконур

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 г.

NN ПП	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его места	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость Тенге	
				На ед. измерения	По проектным данным	На ед.изм.	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Кровля					
1	12-080101-0203 РСНБ РК 2015	-Кровли из черепицы. Разборка покрытий отдельными местами	м2 кровли		750	450,44	337832
1.		Затраты труда рабочих-строителей (2=669,68)	чел-ч	0,6719	503,925	669,68	337468
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				449,96	337468
1.	2 31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН	маш.-ч	0,017	12,75	28,52	364
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,48484	364
		НР первого уровня	%	59,1		265,93	199444
		НР второго уровня	%	3,6		25,79	19342
		Накладные расходы	%			291,71	218786
		Сметная прибыль	%	8		59,37	44529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				801,53	601147
2	12-080101-2203 РСНБ РК2015	-Теплоизоляция отдельными местами из сыпучих теплоизоляционных материалов.Устройство насухо	м2		700	1076,76	753734
2.		Затраты труда рабочих-строителей (2,3=688,19)	чел-ч	0,2199	153,93	688,19	105933
2.		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	2,31	760,64	1757
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,84	107690

2.	3 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	1,61	1330,6	2142
2.	4 33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,7	1668,99	1168
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,73	3311
2.	5 21-010302-0402	-Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	0,11	77	8370	644490
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				920,7	644490
		НР первого уровня	%	59,1		90,92	63645
		НР второго уровня	%	3,6		42,04	29426
		Накладные расходы	%	-		132,96	93071
		Сметная прибыль	%	8		96,78	67744
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1306,5	914548
3	12-080101-2001 РСНБ 3 РК 2015	-Стяжка выравнивающая цементная отдельными местами.Устройство	м2		1500	747,58	1121375
3.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,2=751,15)	чел-ч	0,4277	641,55	751,15	481900
3.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	18,6	826,45	15372
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				331,51	497272
3.	3 31-030202-0101	-Бадьи, 2м3	маш.-ч	0,0124	18,6	22,64	421
3.	4 31-050101-0101	-Краны башенные,5т	маш.-ч	0,0124	18,6	2801,22	52103
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,02	52524
3.	5 21-020401-2823	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М300 ГОСТ 28013-98	м3	0,0206	30,9	18995,18	586951
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				391,3	586951
		НР первого уровня	%	59,1		195,93	293888
		НР второго уровня	%	3,6		33,97	50949
		Накладные расходы	%	-		229,89	344837
		Сметная прибыль	%	8		78,2	117297
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1055,67	1583510
4	11-120101-0711 РСНБ	Кровли из оцинкованной стали.Устройство без настенных желобов	м2 кровли		750	2680,99	2010745
4.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=779,54)	чел-ч	0,804	603	779,54	470063
4.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	4,725	862,27	4074
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				632,18	474137
4.	3 31-050101-0102	-Краны башенные,8т	маш.-ч	0,0042	3,15	3218,68	10139
4.	4 31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0008	0,6	2805,19	1683

4.	5 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0013	0,975	1668,99	1627
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,93	13449
4.	6 21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщ 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0087	6,525	214562,91	1400023
4.	7 21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00052	0,39	295123,74	115098
4.	8 21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,071	53,25	227,46	12112
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2036,31	1527233
		НР первого уровня	%	56,4		356,55	267413
		НР второго уровня	%	3,6		109,35	82014
		Накладные расходы	%	-		465,9	349427
		Сметная прибыль	%	8		251,75	188814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3398,65	2548986
	11-150404-0404 РСНБ РК 2015 Изм.и 5 доп.вып.4	-Поверхности металлических кровель.Окраска за 2 раза окрашиваемой поверхности	м2		750	168,43	126326
5.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,4=769,67)	чел-ч	0,177	132,75	769,67	102174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				136,23	102174
5.	2 21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,002	1,5	84,66	127
5.	3 22-040601-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000026	0,0195	301589,96	5881
5.	4 22-040501-1315	-Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,0675	268804,1	18144
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,2	24152
		НР первого уровня	%	54,8		74,65	55991
		НР второго уровня	%	3,6		8,75	6563
		Накладные расходы	%	-		83,41	62555
		Сметная прибыль	%	8		20,15	15110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				271,99	203991
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4350012
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ-			Тенге				4350012
Материалы-			Тенге				2195876
Всего заработная плата-			Тенге				1518741
Местные материалы-			Тенге				586951
Накладные расходы-			Тенге				1068675

	в т.ч.накладные первого уровня-	Тенге					
	в т.ч.накладные второго уровня-	Тенге					880381
	Сметная прибыль-	Тенге					188294
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ-	Тенге					433495
	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч					5852182
	Сметная заработная плата-	Тенге					2061
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1518741
	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч					5852182
	Сметная заработная плата-	Тенге					2061
							1518741
	РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы						
	Наружные работы						
	12-110102-0101 РСНБ РК 2015 -Штукатурка отдельными местами гладких фасадов по камню и бетону.Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5м2.Толщ.слоя до 20 мм	м2					
6	Затраты труда рабочих-строителей				873,7442	1707,72	1492110
6. 1	(3,2=751,15)	чел-ч	1,218	1520,3146	751,15		1141984
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1307	1141984
2	31-050402-0301 -Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,00497	6,2034	28,52		177
6.	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					0,202492	177
3	21-020402-0206 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98						
6.		м3	0,0154	19,2227	18201,27		349878
6. 4	21-130703-1405 -Вода техническая	м3	0,00245	3,0583	25		76,4575
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					400,52	349954
	НР первого уровня	%	41,37			772,44	674913
	НР второго уровня	%	2,52			89,29	78013
	Накладные расходы	%	-			861,72	752925,6
	Сметная прибыль	%	5,6			205,56	179602,5
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2775	2424638

	12-120101-1606 РСНБ РК 2015	- Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание отдельными местами водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35%	м2		3164	516,89	1635440
7.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,1=741,27)	чел-ч	0,2072	936,544	741,27	694232
7.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00112	5,0624	767,43	3885
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				220,64	698117
7.	3 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	3,164	1330,6	4210
7.	4 33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00042	1,8984	1668,99	3168
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,33	7379
7.	5 21-010501-0601	-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0000308	0,139216	951,34	132
7.	6 21-100502-1805	-Клей малярный жидкий	кг	0,02814	127,1928	1139,03	144876
7.	7 21-130807-0101	-Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,497	2246,44	276,36	620826
7.	8 21-130812-0801	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0112	50,624	162,18	8210
7.	9 21-130816-1301	-Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0001785	0,8071	14040,3	11332
7.	10 21-130816-3427	-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт	0,0357	161,364	120,36	19422
7.	11 21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00168	7,5936	25	190
7.	12 22-040301-9901	-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,504	2278,08	56,56	128848
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				295,14	933833
		НР первого уровня	%	41,37		130,4	412587
		НР второго уровня	%	2,52		23,3	73729
		Накладные расходы	%	-		153,7	486317
		Сметная прибыль	%	5,6		53,65	169741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				724,24	2291500

	11-150108-1701 РСНБ 8 РК 2015	-Стены фасадов зданий.Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе поверхности облицовки	м2		189	7195,61	1359970
8.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (4=826,45)	чел-ч	2,1735	586,845	826,45	484998
8.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093625	2,5277	785,85	1986
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2576,64	486984
8.	3 34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0434	11,718	8,39	98
8.	4 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00322	0,8694	1330,6	1157
8.	5 33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00427	1,1529	1668,99	1924
8.	6 34-030302-0101	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,056	15,12	14,38	217
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,47	4246
8.	7 21-050205-0701	-Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщ.0,5-0,55мм, сумма размеров ровная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,00392	1,0584	460076,1	486945
8.	8 21-130201-1204	-Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,336	90,72	297,84	27020
8.	9 21-130211-0302	-Винты самонарезающие оцинкованные,марка СМ1-35,длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000091	0,02457	1546459,74	37997
8.	10 21-130816-2303	-Резина губчатая	кг	0,0532	14,364	695,64	9992
8.	11 22-060301-9901	-Керамогранит,толщ 10мм,плита темная СТ РК 1954-2010	м2	0,735	198,45	1555,92	308772
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4607,01	870726
		НР первого уровня	%	38,36		1412	266867
		НР второго уровня	%	2,52		309,87	58566
		Накладные расходы	%	-		1721,87	325434
		Сметная прибыль	%	5,6		713,4	134833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9630,88	1820235
		Внутренние работы					
	12-120101-1202 РСНБ 9 РК 2015	-Стены и откосы проемов. Окраска отдельными местами масляная высококачественная с расчисткой старой краски до 35%	м2		413,7	540,93	223783

9.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (4=826,45)	чел-ч	0,3577	211,4007	760,41	160751
9.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00112	0,66192	767,43	508
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				389,8	161259
9.	3 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые,высота подъема 50м	маш.-ч	0,0007	0,4137	1330,6	550
9.	4 33-010201-0101	-Автомобили бортовые,до 5 т	маш.-ч	0,00042	0,24822	1668,99	414
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,33	965
9.	5 21-010501-0601	-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака),марка 600,фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0000308	0,0182028	951,34	17
9.	6 21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,00147	0,8687	84,66	74
9.	7 21-130812-0801	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0112	6,6192	162,18	1074
9.	8 22-040603-0108	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0714	42,1974	269,31	11364
9.	9 22-040201-0707	-Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,1204	71,1564	521,25	37090
9.	10 22-040301-9901	-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,3724	220,0884	56,56	12448
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				150,03	62067
		НР первого уровня	%	41,37		230,37	95304
		НР второго уровня	%	2,52		27,77	11487
		Накладные расходы	%	-		258,14	106791
		Сметная прибыль	%	5,6		63,93	26446
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				862,99	357020
	12-120101-1605 рснб 10 рк 2015	-Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной.Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35%	м2		4830	467,31	2257107
10.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,1=741,27)	чел-ч	0,19614	1353,366	741,27	1003210
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00112	7,728	767,43	5931
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				208,93	1009140
10.	3 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые,высота подъема 50м	маш.-ч	0,0007	4,83	1330,6	6427
10.	4 33-010201-0101	-Автомобили бортовые,до 5 т	маш.-ч	0,00042	2,898	1668,99	4837
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,33	11264

		-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака),марка					
10.	5 21-010501-0601	600,фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0000308	0,21252	951,34	202
10.	6 21-100502-1805	-Клей малярный жидкий	кг	0,01701	117,369	1139,03	133687
		-Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная,марка Д50Н					
10.	7 21-130807-0101	ГОСТ 18992-97	кг	0,469	3236,1	276,36	894329
		-Шкурка шлифовальная двухслойная с					
10.	8 21-130812-0801	зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0112	77,28	162,18	12533
		-Мел природный молотый ГОСТ 17498-					
10.	9 21-130816-1301	72	т	0,000084	0,5796	14040,3	8138
		-Мыло твердое хозяйственное 72%					
10.	10 21-130816-3427	ГОСТ 30266-95	шт	0.0224	154,56	120,36	18603
10.	11 21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00168	11,592	25	290
10.	12 22-040301-9901	- Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,448	3091,2	56,56	174838
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				661,02	3192718
		НР первого уровня	%	41,37		123,48	596402
		НР второго уровня	%	2,52		21,27	102726
		Накладные расходы	%	-		144,75	699128
		Сметная прибыль	%	5,6		48,96	236498
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				269,94	179509
11							
		-Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание					
	12-120101-1705 РСНБ РК 2015	водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35%	м2		665	530,58	352836
		Затраты труда рабочих-строителей					
11.	1 1	(3,1=741,27)	чел-ч	0,25375	241,0625	741,27	178692
11.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00112	1,064	767,43	817
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2,33	1551
		-Подъемники мачтовые,высота					
11.	3 31-050602-0401	подъема 50м	маш.-ч	0,0007	0,665	1330,6	885
11.	4 33-010201-0101	-Автомобили бортовые,до 5 т	маш.-ч	0,00042	0,399	1668,99	666
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
		-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака),марка					
11.	5 21-010501-0601	600,фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0000308	0,02926	951,34	28
11.	6 21-100502-1805	-Клей малярный жидкий	кг	0,01701	16,1595	1139,03	18406

11.	7 21-130807-0101	-Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная,марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,469	445,55	276,36	123132
11.	8 21-130812-0801	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0112	10,64	162,18	1726
11.	9 21-130816-1301	-Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000084	0,0798	14040,3	1120
11.	10 21-130816-3427	-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт	0,0224	21,28	120,36	2561
11.	11 21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00168	1,596	25	40
11.	12 22-040301-9901	- Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,476	452,2	56,56	25576
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				259,53	172590
		НР первого уровня	%	41,37		159,53	106090
		НР второго уровня	%	2,52		24,84	16521
		Накладные расходы	%	-		184,38	122611
		Сметная прибыль	%	5,6		57,2	38035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				772,15	513479
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7321231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость общестроительных работ-			Тенге				7321231
Материалы-			Тенге				3631783
Всего заработная плата-			Тенге				3676994
Накладные расходы-			Тенге				2493205
в т.ч.накладные первого уровня-			Тенге				2152163
в т.ч.накладные второго уровня-			Тенге				341042
Сметная прибыль-			Тенге				785155
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ-			Тенге				10599592
Нормативная трудоемкость-			чел.-ч				4866
Сметная заработная плата-			Тенге				3676994
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				10599592
Нормативная трудоемкость-			чел.-ч				4866
Сметная заработная плата-			Тенге				3676994

РАЗДЕЛ 5. Водоснабжение, канализация и отопление

44	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диам.до25 мм.Демонтаж	шт		53	725,5	38089

44.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=779,54)	чел-ч	0,6174	46,305	779,54	36097
44.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,525	495,87	260
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				692,51	36357
44.	3 31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,147	11,025	132,99	1466
44.	4 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0042	0,315	1668,99	526
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,94	1992
		НР первого уровня	%	42,28		418,28	21960
		НР второго уровня	%	2,52		41,18	2161,6
		Накладные расходы	%	-		459,45	24121,3
		Сметная прибыль	%	5,6		94,8	4977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1279,75	67187
45	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили в отдельных местах,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диам.до 25мм.Установка	шт		53	1491,89	78324
45.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=779,54)	чел-ч	1,029	77,175	779,54	60161
45.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,525	826,45	434
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1154,19	60595
45.	3 31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,245	18,375	132,99	2444
45.	4 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,525	1668,99	876
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,24	3320
45.	5 21-130201-0506	Болты с гайками шайбами для санитарно-технических работ диам.12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,05775	177261,72	10237
45.	6 21-130812-1039	Электроды,д-5мм,Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000098	0,00735	195385,08	1436
45.	7 23-021101	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1мм,д-50мм	1000шт	0,0014	0,105	30195,06	3170
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				282,73	14844
		НР первого уровня	%	42,28		697,13	36600
		НР второго уровня	%	2,52		78,8	4137
		Накладные расходы	%	-		775,93	40737
		Сметная прибыль	%	5,6		181,43	9525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2449,25	128586

	23-040501-0101 РСНБ 46 РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды РН16 дн 15 ГОСТ 5761-2005 0,89кг	шт		53	337,31	17709
		НР второго уровня	%	2,52		12,14	638
		Накладные расходы	%			12,14	638
		Сметная прибыль	%	5,6		27,96	1468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				377,41	19814
	12-150101-0801 РСНБ 47 РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диам.до 50мм. Смена трубопровода фасонными частями	м		70	505,01	35351
47.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (4,2=851,76)	чел-ч	0,4088	40,88	851,76	34820
47.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,14	779,24	109
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				498,99	34929
47.	3 31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,07	1330,6	93
47.	4 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,07	1668,99	117
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3	210
47.	5 21-130201-0901	Болты с гайками шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000084	0,00084	381819,66	321
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	321
		НР первого уровня	%	41,37		294,9	20643
		НР второго уровня	%	2,52		28,8	2016
		Накладные расходы	%	-		323,7	22659
		Сметная прибыль	%	5,6		66,3	4641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				895	62650
	12-150101-0801 РСНБ 48 РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диам.до 100мм. Смена трубопровода фасонными частями	м		70	543,55	38049
48.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (4,2=851,76)	чел-ч	0,4333	43,33	851,76	36907
48.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,28	779,24	218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				530,36	37125
48.	3 31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0014	0,14	1330,6	186
48.	4 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,14	1668,99	234
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6	420

48.	5 21-130201-0901	Болты с гайками шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0000189	0,00189	381819,66	722
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					10,31	722
		НР первого уровня	%		41,37		313,44	21941
		НР второго уровня	%		2,52		30,85	2160
		Накладные расходы	%		-		344,29	24100
		Сметная прибыль	%		5,6		71,03	4972
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					958,87	67121
49	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-50x3 ГОСТ 22689-2014 0,381 кг	м			70	192,11	13448
		НР второго уровня	%		2,52		6,92	484
		Накладные расходы	%				6,92	484
		Сметная прибыль	%		5,6		15,92	1114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					214,95	15047
50	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110x4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 кг	м			70	712,21	49855
		НР второго уровня	%		2,52		25,64	1795
		Накладные расходы	%				25,64	1795
		Сметная прибыль	%		5,6		59,03	4132
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					796,88	55782
51	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы,муфты.Установка	шт			40	1240,16	49482
51.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=779,54)	чел-ч		0,2898	16,5186	779,54	12877
51.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,1582	9,0174	773,41	6974
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					488,48	19490
51.	3 31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч		0,1568	8,9376	4077,08	36439
51.	4 31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу,до 16т	маш.-ч		0,0007	0,0399	2495,01	100
51.	5 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,0007	0,0399	1668,99	67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					917,43	36606
		НР первого уровня	%		43,47		303,35	12104
		НР второго уровня	%		2,52		55,57	2217
		Накладные расходы	%		-		358,91	14321

	Сметная прибыль	%	5,6		127,93	5104
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1727	68907
52	23-020302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17 DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,326 кг	шт		1	2303,5	2304
		НР второго уровня	%	2,52		82,93	83
		Накладные расходы	%			82,93	83
		Сметная прибыль	%	5,6		190,91	191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2577,34	2577
53	23-020301-0110 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионым соединение ,ДН 110x110 РН 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,86 кг	шт		7	3939,88	27579
		НР второго уровня	%	2,52		141,84	993
		Накладные расходы	%			141,84	993
		Сметная прибыль	%	5,6		326,54	2286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4408,25	30858
54	23-020302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45 ПЭ 100 SDR 17 DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,23 кг	шт		12	684,66	8147
		НР второго уровня	%	2,52		24,65	293
		Накладные расходы	%			24,65	293
		Сметная прибыль	%	5,6		56,74	676
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				766,05	9116
55	23-020302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45 ПЭ 100 SDR 17 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,9 кг	шт		9	1303,49	11862
		НР второго уровня	%	2,52		46,93	427
		Накладные расходы	%			46,93	427
		Сметная прибыль	%	5,6		108,03	982,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1458,45	13272
56	23-020301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90 компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,518 кг	шт		6	704,53	3945
		НР второго уровня	%	2,52		25,36	142
		Накладные расходы	%			25,36	142
		Сметная прибыль	%	5,6		58,39	327

	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					788,28	4414
57	23-020301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90 компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 2 кг	шт		6	4400,86	24645
		НР второго уровня	%	2,52		158,43	887
		Накладные расходы	%			158,43	887
		Сметная прибыль	%	5,6		364,74	2043
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4924,03	27574
58	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт		6	1827,57	10234
		Затраты труда рабочих-строителей (3,5=779,54)	чел-ч	0,4277	3,4216	779,54	2667
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2331	1,8648	733,25	1367
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				720,47	4035
58.	3 31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,231	1,848	4077,08	7534
58.	4 31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу,до 16т	маш.-ч	0,0007	0,0056	2495,01	14
58.	5 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0112	1668,99	19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1351,27	7567
		НР первого уровня	%	43,47		447,41	2505
		НР второго уровня	%	2,52		81,9	459
		Накладные расходы	%	-		529,31	2964
		Сметная прибыль	%	5,6		188,55	1056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2545,43	14254
59	23-020301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,762 кг	шт		3	1061,79	2973
		НР второго уровня	%	2,52		38,22	107
		Накладные расходы	%			38,22	107
		Сметная прибыль	%	5,6		88	246
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1188,02	3326
60	23-020301-0510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 2,87 кг	шт		3	6385,31	17879
		НР второго уровня	%	2,52		229,87	643
		Накладные расходы	%			229,87	643

		Сметная прибыль	%		5,6	529,21	1482
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7144,4	20005
	11-161001-0201 РСНБ 61 РК 2015	Трубопроводы канализации диам.до50мм.Врезка в действующие внутренние сети	врезка		1	8862,15	12407
61.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3=732,02)	чел-ч	4,935	9,87	732,02	7225
61.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,014	826,45	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5169,01	7237
61.	5 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,014	1668,99	23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,69	23
61.	4 21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00084	0,00168	35035,98	59
61.	5 21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,000294	0,000588	498,78	0,29
61.	6 23-020802-0101	Тройники чугунные косые под углом 60 ДН 50х50 ГОСТ 6942-98	шт.	0,7	1,4	507,67	711
61.	7 23-020802-1601	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам Дн50 ГОСТ 6942-98	шт.	0,7	1,4	829,4	1161
61.	8 23-020802-1402	Заглушки чугунные Дн 100 ГОСТ 6942-98	шт.	0,7	1,4	2305,4	3228
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3684,72	5158
		НР первого уровня	%	42,28		3122,08	4371
		НР второго уровня	%	2,52		431,43	604
		Накладные расходы	%	-		3553,51	4975
		Сметная прибыль	%	5,6		993,25	1391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13408,92	18773
	11-161001-0202 РСНБ 62 РК 2015	Трубопроводы канализации диам.до100мм.Врезка в действующие внутренние сети	врезка		1	9914,36	13880
62.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3=732,02)	чел-ч	6,258	12,516	732,02	9162
62.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,014	826,45	12
62.		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6552,52	9174
62.	5 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,014	1668,99	23
62.		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,69	23
62.	4 21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,001344	0,002688	35035,98	94
62.	5 21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,000504	0,001008	498,78	0,5

62.	6 23-020802-0101	Тройники чугунные косые под углом 60 ДН 50х50 ГОСТ 6942-98	шт.	0,7	1,4	1024,55	1434
62.	8 23-020802-1401	Заглушки чугунные Дн 50 ГОСТ 6942-98	шт	0,7	1,4	510,51	715
62.	7 23-020802-1601	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам Дн100 ГОСТ 6942-98	шт.	0,7	1,4	1750,72	2451
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3353,41	4695
		НР первого уровня	%	42,28		3957,72	5541
		НР второго уровня	%	2,52		499,39	699
		Накладные расходы	%	-		4457,12	6240
		Сметная прибыль	%	5,6		1149,72	1609
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15521,19	21729
63.	12-150101-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки.Смена	шт		8	1585,69	13320
63.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=779,54)	чел-ч	1,4	16,8	779,54	13096
63.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,00756	826,45	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1559,82	13103
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00063	0,00756	1668,99	13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,5	13
63.	4 21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0147	0,1764	498,78	88
63.	5 22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0133	0,1596	302.97	48
63.	6 22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015,сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0224	0,2688	277,47	75
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,11	211
		НР первого уровня	%	41,37		921,86	7743
		НР второго уровня	%	2,52		90,27	758
		Накладные расходы	%	-		1012,13	8502
		Сметная прибыль	%	5,6		207,83	1746
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2805,65	23568
64	23-030102-1236 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96 1 кг	шт		8	4645,84	39025
		НР второго уровня	%	2,52		167,25	1405
		Накладные расходы	%			167,25	1405

		Сметная прибыль	%	5,6		385,05	3235
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5198,14	43665
	12-150101-0616 РСНБ 65 РК 2015	Поддон душевой чугунный.Смена санитарно-технических приборов	прибор		4	4911,72	17191
		Затраты труда рабочих-строителей (3,5=779,54)	чел-ч	4,1118	20,559	779,54	16027
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0518	0,259	779,54	202
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4636,68	16228
65.	3 31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0259	0,1295	1330,6	172
65.	4 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0259	0,1295	1668,99	216
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,98	389
65.	5 21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00014	0,0007	35035,98	25
65.	6 21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0413	0,2065	303,96	63
65.	7 21-130804-0401	Каболка	т	0,000091	0,000455	1098659,34	500
65.	8 22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0413	0,2065	302,97	63
65.	9 22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015,сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,091	0,455	277,47	126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				221,71	776
		НР первого уровня	%	41,37		2740,28	9591
		НР второго уровня	%	2,52		275,47	964
		Накладные расходы	%	-		3015,75	10555
		Сметная прибыль	%	5,6		634,2	2220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8561,66	29966
	23-030102-0203 РСНБ 66 РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный,разм.900мм х 900 мм,глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96 55 кг	шт		4	25426,22	88992
		НР второго уровня	%	2,52		915,34	3204
		Накладные расходы	%			915,34	3204
		Сметная прибыль	%	5,6		2107,33	7376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28448,89	99571
	12-150101-0613 РСНБ 67 РК 2015	Унитаз с бачком Смена санитарно-технических приборов	прибор		6	2922,63	16367
67.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=779,54)	чел-ч	2,4829	19,8632	779,54	15484

67.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,0448	779,23	35
67.		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2771,26	22170
67.	3 31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,0224	1330,6	30
67.	4 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0224	1668,99	37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12	67
67.	5 21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00014	0,00112	35035,98	39
67.	6 21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40	т	0,0000301	0,0002408	237764,04	57
67.	7 21-130804-0401	Каболка	т	0,0000245	0,000196	1098659,34	215
67.	8 23-021199-9913	Втулки полихлорвиниловые	шт	3	22,4	22,48	504
67.		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				145,6	816
		НР первого уровня	%	41,37		1637,82	9172
		НР второго уровня	%	2,52		164,18	919
		Накладные расходы	%	-		1801,99	10091
		Сметная прибыль	%	5,6		377,97	2117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5102,59	28575
68	23-030102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 26 кг	компл		6	9308,81	52129
		НР второго уровня	%	2,52		335,12	1877
		Накладные расходы	%			335,12	1877
		Сметная прибыль	%	5,6		771,51	4320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10415,44	58327
69	12-150101-0618 РСНБ РК 2015	Раковина.Смена санитарно-технических приборов	прибор		8	1810,62	15209
69.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=779,54)	чел-ч	1,3391	16,0692	779,54	12527
69.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,1176	779,24	92
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1502,17	12618
69.	3 31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0049	0,0588	1330,6	78
69.	4 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0049	0,0588	1668,99	98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21	176
69.	5 21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,000112	0,001344	35035,98	47

69.	6 21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием разм 3 мм х 58.5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,056	0,672	941,46	633
69.	7 21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40	т	0,000049	0,000588	237764,04	140
69.	8 21-130804-0401	Каболка	т	0,000042	0,000504	1098659,34	554
69.	9 23-021199-9913	Втулки полихлорвиниловые	шт	4	50,4	22,48	1133
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				298,37	2506
		НР первого уровня	%	41,37		887,78	7457
		НР второго уровня	%	2,52		97,14	816,2
		Накладные расходы	%	-		984,92	8273,3
		Сметная прибыль	%	5,6		223,64	1878,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3019,19	25361
70	23-030102-0902 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм,длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 10,5 кг	шт		8	5677,1	47688
		НР второго уровня	%	2,52		204,38	1717
		Накладные расходы	%			204,38	1717
		Сметная прибыль	%	5,6		470,52	3952
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6351,99	53357
71	23-030102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников,моек,раковин СТУ ГОСТ 23289-94 0,5 кг	шт		8	506,48	4254
		НР второго уровня	%	2,52		18,23	153
		Накладные расходы	%			18,23	153
		Сметная прибыль	%	5,6		41,98	353
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				566,69	4760
72	23-030102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный,локтевой с подводками в раздельных отверстиях,настеный ГОСТ 25809-96 1,5 кг	шт		8	1322,03	11105
		НР второго уровня	%	2,52		47,59	400
		Накладные расходы	%			47,59	400

		Сметная прибыль	%	5,6		109,57	921
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1479,19	12425
	12-150101-0507 РСНБ 73 РК 2015	Смеситель локтевой.Смена	шт		35	1585,69	55499
73.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=779,54)	чел-ч	1,4	70	779,54	54568
73.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,0315	826,45	26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1559,82	54594
73.	3-33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00063	0,0315	1668,99	53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,5	53
73.	4 21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0147	0.735	498,78	367
73.	5 22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0133	0,665	302,97	201
73.	6 22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015,сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0224	1,12	277,47	311
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,11	879
		НР первого уровня	%	41,37		921,86	32265
		НР второго уровня	%	2,52		90,27	3160
		Накладные расходы	%	-		1012,13	35424
		Сметная прибыль	%	5,6		207,83	7274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2805,65	98197,4
	23-030102-1222 РСНБ 74 РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный,локтевой с подводками в раздельных отверстиях,настеный ГОСТ 25809-96 1,5 кг	шт		35	1322,03	46271
		НР второго уровня	%	2,52		47,59	1666
		Накладные расходы	%			47,59	1666
		Сметная прибыль	%	5,6		109,57	3835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1479,19	51772
	11-170201-0102 РСНБ 75 РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные.Установка	шт		1	19577,2	19577
75.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (4=826,45)	чел-ч	1,736	3,472	826,45	2869
75.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,014	826,45	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2057,86	2881
75.	3 34-030302-0301	Дрели электрические		0,028	0,056	8,39	0
75.	5 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,014	1668,99	23

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,03	24
75.	5 21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами разм.6 мм х 60 мм	10 шт	0,56	1,12	72,9	82
75.	6 21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009		0,007	0,014	303,96	4
75.	7 22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013		0,007	0,014	269,31	4
75.	8 23-030102-1602	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием,д-25мм		0,7	1,4	17440,98	24417
75.	9 22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015,сурик железный ГОСТ 10503-71		0,014	0,028	277,47	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17510,58	24515
		НР первого уровня	%	42,28		1242,95	1740
		НР второго уровня	%	2,52		749,53	1049
		Накладные расходы	%	-		1922,47	2790
		Сметная прибыль	%	5,6		1725,57	2416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23295,25	32614
76.	12-150101-0620 РСНБ РК 2015	Водомер диам.до 65мм.Смена санитарно-технических приборов	прибор		3	2097,96	5874
76.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=779,54)	чел-ч	1,6429	6,5716	779,54	5123
76.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0077	0,0308	826,45	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1838,67	5149
76.	3 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0077	0,0308	1668,99	51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,36	51
76.	4 21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диам.16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000896	0,003584	178751,94	641
76.	5 21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,035	0,14	424,32	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,02	700
		НР первого уровня	%	41,37		1086,65	3043
		НР второго уровня	%	2,52		114,65	321
		Накладные расходы	%	-		1201,3	3364
		Сметная прибыль	%	5,6		263,94	739
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3563,2	9977
77	12-150101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диам.до 50 мм.Снятие арматуры	шт		3	209,23	586

77.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3=732,02)	чел-ч	0,1946	0,7784	732,02	570
77.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	0,00672	951,74	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205,79	576
77.	3 31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,2 т	маш.-ч	0,00168	0,00672	2386,78	16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,73	16
		НР первого уровня	%	41,37		121,62	340
		НР второго уровня	%	2,52		11,91	34
		Накладные расходы	%	-		133,53	374
		Сметная прибыль	%	5,6		27,42	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,18	1037
78	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) диам до 50 мм.Установка	счетчик (водомер)		1	3192,76	3193
78.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,8=807,32)	чел-ч	0,854	1,708	807,32	1379
78.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,028	826,45	23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1001,46	0
78.	3 31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,245	0,49	132,99	65
78.	4 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,028	1668,99	47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,93	112
	5 21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диам.16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000896	0,001792	178751,94	320
	6 21-130812-1039	Электроды,д-5мм,Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000126	0,000252	195385,08	49
	7 21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,035	0,07	424,32	30
	8 23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РН 10, ДН 50 ГОСТ 12816-80	шт	1,4	2,8	921,36	2580
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2127,91	2979
		НР первого уровня	%	42,28		604,88	847
		НР второго уровня	%	2,52		136,72	191
		Накладные расходы	%	-		741,6	1038
		Сметная прибыль	%	5,6		314,75	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4249,11	5949

79	23-030301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ д-50 7,97 кг	шт		1	33156,09	33156
		НР второго уровня	%	2,52		1193,62	1671
		Накладные расходы	%			1193,62	1671
		Сметная прибыль	%	5,6		2747,98	3847
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37097,69	51937
80	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) диам до 40 (20) мм.Установка	счетчик (водомер)		1	359,31	359
80.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,8=807,32)	чел-ч	0,287	0,574	807,32	463
80.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,014	826,45	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				339,27	475
80.	3 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,014	1668,99	23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,69	23
80.	4 21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,007	0,014	303,96	4
80.	5 22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,007	0,014	302,97	4
80.	6 22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015,сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,014	0,028	277,47	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,62	16
		НР первого уровня	%	42,28		204,92	287
		НР второго уровня	%	2,52		20,31	29
		Накладные расходы	%	-		225,23	315
		Сметная прибыль	%	5,6		46,76	66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				631,3	884
81	23-030301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ д-20 0,83 кг	шт		1	5455.59	5456
		НР второго уровня	%	2,52		196,4	275
		Накладные расходы	%			196,4	275
		Сметная прибыль	%	5,6		452,16	633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6104,15	8546
82	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диам до 32 мм.Прокладка трубопровода	м		91	531,29	48347
82.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (4=826,45)	чел-ч	0,2079	27,027	826,45	22336
82.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,455	865.94	394

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,79	22730
82.	3 31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,00056	0,0728	3218,68	234
82.	4 31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10т	маш.-ч	0,00049	0,0637	2805,19	179
82.	5 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00245	0,3185	1668,99	532
82.	6 31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,00805	1,0465	23,38	24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,65	969
82.	7 21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с немедленной поверхностью диам.4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,00119	0,1547	273,91	42
82.	8 21-130102-0901	Известь хлорная марки А ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000005	86183,88	0,43
82.	9 21-130701-0101	Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75	т	0,0000007	0,0001183	1246220,7	147
82.	10 21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,001967	0,25571	179,73	46
82.	11 22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,00371	0,4823	302,97	146
82.	12 23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные/трубопроводы для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,д-32 мм	м	0,7	91	268,08	24395
82.	13 21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00791	1,0283	148,83	153
82.	14 22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015,сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,00308	0,4004	277,47	111
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,18	25042
		НР первого уровня	%	42,28		150,87	13729
		НР второго уровня	%	2,52		24,56	2234
		Накладные расходы	%	-		175,43	15964
		Сметная прибыль	%	5,6		56,54	5145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				763,25	69456
83	23-010101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные.Дн32, толщ стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 3,09 кг	м		91,364	408,78	37348
		НР второго уровня	%	2,52		14,72	1345
		Накладные расходы	%			14,72	1345

		Сметная прибыль	%	5,6		33,88	3095
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				457,38	41788
84	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диам до 25 мм.Прокладка трубопровода	м		182	471,06	85733
		Затраты труда рабочих-строителей (4=826,45)	чел-ч	0,2079	54,054	826,45	44673
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,91	865,94	788
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,79	45461
84.	3 31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,00056	0,1456	3218,68	469
84.	4 31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10т	маш.-ч	0,00049	0,1274	2805,19	357
84.	5 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00245	0,637	1668,99	1063
84.	6 31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,00805	2,093	23,38	49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,65	1938
	7 21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с немедленной поверхностью диам.4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,00119	0,3094	273,91	85
	8 21-130102-0901	Известь хлорная марки А ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000006	86183,88	1
	9 21-130701-0101	Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75	т	0,0000007	0,0002366	1246220,7	295
	10 21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,001967	0,51142	179,73	92
	11 22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,00371	0,9646	302,97	292
	12 23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные/трубопроводы для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,д-32 мм	м	0,7	182	208,51	37949
	13 21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00483	1,2558	148,83	187
	14 22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015,сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,00308	0,8008	277,47	222
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				214,96	39122
		НР первого уровня	%	42,28		150,87	27458
		НР второго уровня	%	2,52		22,39	4075

	Накладные расходы	%	-		173,26	31534
	Сметная прибыль	%	5,6		51,55	9381
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				695,87	126648
23-010101-0203 РСНБ 85 РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,Дн25, толщ стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 1,72 кг	м		182,728	322,42	58915
	НР второго уровня	%	2,52		11,61	2121
	Накладные расходы	%			11,61	2121
	Сметная прибыль	%	5,6		26,72	4883
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				360,75	65919
23-020101-0122 РСНБ 86 РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали 90,наружным диам.32 мм,толщ стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,2 кг	шт		21	164,35	3451
	НР второго уровня	%	2,52		5,92	124
	Накладные расходы	%			5,92	124
	Сметная прибыль	%	5,6		13,62	286
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				183,89	3862
23-020101-0115 РСНБ 87 РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали 90,наружным диам.25 мм,толщ стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,16 кг	шт		21	127,6	2680
	НР второго уровня	%	2,52		4,59	97
	Накладные расходы	%			4,59	97
	Сметная прибыль	%	5,6		10,58	222
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				142,77	2998
23-020101-0603 РСНБ 88 РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диам.32мм,толщ стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17376-2001) 0,22 кг	шт		8,4	391,82	3291
	НР второго уровня	%	2,52		14,11	118
	Накладные расходы	%			14,11	118
	Сметная прибыль	%	5,6		32,47	273

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				438,4	3683
	23-020101-0602 РСНБ 89 РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диам.25мм,толщ стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17376-2001) 0,18 кг	шт		8,4	301,02	2529
		НР второго уровня	%	2,52		10,84	91
		Накладные расходы	%			10,84	91
		Сметная прибыль	%	5,6		24,95	209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				336,81	2829
	11-181001-0102 РСНБ 90 РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диам.32 мм.Установка	фильтр		1	15393,23	15393
90.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,8=807,32)	чел-ч	0,54075	1,0815	807,32	873
90.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02163	0,04326	854,66	37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				650,06	910
90.	3 31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10т	маш.-ч	0,002163	0,004326	2805,19	12
90.	4 31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,234325	0,004326	132,99	1
90.	5 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019467	0,038934	1668,99	65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				99,6	139
90.	6 21-130812-1039	Электроды,д-5мм,Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000056	0,000112	195385,08	22
90.	7 23-051208-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диам.32 мм.	шт	0,7	1,4	14654,34	20516
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14669,97	20538
		НР первого уровня	%	42,28		392,64	550
		НР второго уровня	%	2,52		568,29	796
		Накладные расходы	%	-		960,93	1345
		Сметная прибыль	%	5,6		1308,33	1832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17662,49	24728
	12-150102-0801 РСНБ 91 РК 2015	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж в отдельных местах	шт		105	773,24	81190
91.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (2,1=675,85)	чел-ч	0,77	115,5	675,85	78061
91.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01568	2,352	732,02	1722
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				759,83	79783

91.	3 31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01568	2,352	1330,6	3130
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,81	3130
		НР первого уровня	%	41,37		449,06	47151,3
		НР второго уровня	%	2,52		44	4620
		Накладные расходы	%	-		493,06	51772
		Сметная прибыль	%	5,6		101,3	10637
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1367,61	143599
92	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные.Установка в отдельных местах	кВт		105	4625,58	485686
92.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,4=769,67)	чел-ч	0,426111	63,917	769,67	49195
92.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0225673	3,3852	798,66	2704
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				494,27	51898
92.	3 34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0015141	0,227115	8,39	2
92.	4 31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10т	маш.-ч	0,0006489	0,097335	2805,19	273
92.	5 31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0085799	1,2873	1330,6	1713
92.	6 32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов,давление нагнетения от 0,1 Мпа (1кгс/см2) до 10 Мпа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,005768	0,8652	120,74	104
92.	7 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0133385	2,0006	1668,99	3339
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,73	5431
92.	8 21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0000315	0,004725	180808,26	854
92.	9 23-021104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	компл	0,3094	46,41	524,28	24332
92.	10 21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,105	15,75	25	394
92.	11 23-051001-1707	Радиаторы стальные панельные 10-канальные однорядные РСГ2-1,РСГ2-2 ГОСТ 31311-2005	кВт	0,7	105	3861,72	405481
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4105,34	431061
		НР первого уровня	%	42,28		298,54	31347
		НР второго уровня	%	2,52		177,27	18613
		Накладные расходы	%	-		475,81	49960
		Сметная прибыль	%	5,6		408,11	42852
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17662,49	578498

93	12-150102-1401 РСНБ РК 2015	Кран радиатора воздушный.Смена	шт		105	181,15	19021
93.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3=732,02)	чел-ч	0,1638	24,57	732,02	17986
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				171,29	17986
93.	2 21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,00427	0,6405	498,78	319
93.	3 22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0042	0,63	302,97	191
93.	4 22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015,сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0126	1,89	277,47	524
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,85	1035
		НР первого уровня	%	41,37		101,23	10630
		НР второго уровня	%	2,52		10,17	1068
		Накладные расходы	%	-		111,4	11697
		Сметная прибыль	%	5,6		23,4	2458
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				315,95	33175
94	23-040905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т130С,РН 6,ДН 15 ГОСТ 21345-2005 0,1 кг	шт		105	145,94	15324
		НР второго уровня	%	2,52		5,25	552
		Накладные расходы	%			5,25	552
		Сметная прибыль	%	5,6		12,1	1270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163,29	17145
95	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы диам.менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2		128,43068	572,9	73578
95.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,3=760,41)	чел-ч	0,4522	82,9661	760,41	63088
95.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00028	0,0513723	802,84	41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				491,55	63130
95.	3 31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00007	0,0128429	1330,6	17
95.	4 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,0385294	1668,99	64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,633757	81
95.	5 21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,0021	0,3852919	84,66	33
95.	6 22-040603-0108	-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0189	3,4678	352,59	1223

		-Краска масляные земляные МА-0115:мумия,сурик железный ГОСТ 10503-71 (исключить)	кг	0,1722	31,5938	289,71	9153
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				81,04	10408
		НР первого уровня	%	38,36		269,37	34595
		НР второго уровня	%	2,52		30,32	3894
		Накладные расходы	%	-		299,69	38490
		Сметная прибыль	%	5,6		69,81	8966
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				942,4	121033
96	12-160102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления.Прочистка и промывка	м		1575	2938,72	4628484
96.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (4,3=864,1)	чел-ч	0,56	1260	864,1	1088766
96.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	2898	755,63	2189816
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2081,63	3278575
96.	3 31-050402-0306	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8т)	маш.-ч	0,966	2173,5	1185,49	2576663
96.	4 34-020203-0101	Установки для очистки канализации	маш.-ч	0,322	724,5	1207,07	874522
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2191,23	3451185
96.	5 23-021104-2601	Устройство/комплект дисков/из стали марки 20,для трубопроводов диам 150 мм	шт	0,00518	11,655	7595,94	88531
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				56,21	88530
		НР первого уровня	%	41,37		1230,25	1937638
		НР второго уровня	%	2,52		150,08	236380
		Накладные расходы	%	-		1380,33	2174018
		Сметная прибыль	%	5,6		345,52	544200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4664,57	7346700
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				6522543
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость общестроительных работ-			Тенге				5059432
Материалы-			Тенге				106903
Всего заработная плата-			Тенге				3652838
Накладные расходы-			Тенге				2416603
в т.ч. Накладные первого уровня-			Тенге				2156818
в т.ч. Накладные второго уровня-			Тенге				259785
Сметная прибыль-			Тенге				598083
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ-			Тенге				8074119
Нормативная трудоемкость-			чел.-ч				4650

	Сметная заработная плата-	Тенге				3652838
	Стоимость сантехнических работ-	Тенге				1463111
	Материалы-	Тенге				567969
	Всего заработная плата-	Тенге				239120
	Стоимость материалов и конструкций-	Тенге				646713
	Сдача и испытание-	Тенге				1621
	Накладные расходы-	Тенге				202300
	в т.ч. Накладные первого уровня-	Тенге				144428,2
	в т.ч. Накладные второго уровня-	Тенге				57872
	Сметная прибыль-	Тенге				133233
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ-	Тенге				1798643
	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч				304
	Сметная заработная плата-	Тенге				239120
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9872761
	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч				4954
	Сметная заработная плата-	Тенге				3891957
	РАЗДЕЛ 6. Электроосвещение					
	12-170101-0401 РСНБ 97 РК 2015	Электропроводка скрытая.Демонтаж	м		770	17,01	13098
97.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (2=669,68)	чел-ч	0,01778	19,558	669,68	13098
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,01	13098
		НР первого уровня	%	41,37		10,05	7741
		НР второго уровня	%	2,52		0,974257	750
		Накладные расходы	%	-		11,03	8491
		Сметная прибыль	%	5,6		2,24	1727
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,28	23316
	13-080206-0802 РСНБ 98 РК 2015	Провод сеч.до 35 мм2.Прокладка в лотках	м		665	27,05	17988
98.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,8=807,32)	чел-ч	0,014	13,3	807,32	10737
98.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00042	0,399	967,49	386
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,73	11124
98.	3 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т	маш.-ч	0,00021	0,1995	2972,96	593

98.	4 33-010201-0102	Автомобили бортовые,до 8 т	маш.-ч	0,00021	0,1995	2036,99	406
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,5	1000
98.	5 21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщ.от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00112	1,064	620,16	660
98.	6 21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000385	0,36575	1669,74	611
98.	7 21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт	0,00035	0,3325	2673,42	889
98.	8 24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100шт	0,0021	1,995	1723,8	3439
98.	9 24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100шт	0,0007	0,665	905,76	602
98.	10 24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт	0,00014	0,133	361,08	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,4	6249
		НР первого уровня	%	29,96		7,16	4761
		НР второго уровня	%	2,52		1,23	819
		Накладные расходы	%	-		8,39	5580
		Сметная прибыль	%	5,6		2,83	1885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38,27	25451
99	13-080206-0804 РСНБ РК 2015	Провод сеч.до 120 мм2.Прокладка в лотках	м		105	53,65	5633
99.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,8=807,32)	чел-ч	0,028	4,2	807,32	3391
99.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00308	0,462	967,49	447
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,55	3837
99.	3 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т	маш.-ч	0,00154	0,231	2972,96	687
99.	4 33-010201-0102	Автомобили бортовые,до 8 т	маш.-ч	0,00154	0,231	2036,99	471
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,02	1157
99.	5 21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщ.от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00112	0,168	620,16	104
99.	6 21-130809-1301	Лента К226	100м	0,00049	0,0735	1669,74	123
99.	7 21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт	0,00035	0,0525	2673,42	140
99.	8 24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100шт	0,00238	0,357	1723,8	615

99.	9 24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100шт	0,0007	0,105	905,76	95
99.	10 24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт	0,00014	0,021	361,08	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,34	1086
		НР первого уровня	%	29,96		15,64	1642
		НР второго уровня	%	2,52		2,49	262
		Накладные расходы	%	-		18,14	1905
		Сметная прибыль	%	5,6		5,74	602,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,53	8141
100	23-060128-2515 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГз 5х16(мк)-1 ГОСТ 16442-80 1,298 т	км		0,35	2383164,1	834107
		НР второго уровня	%	2,52		85793,91	30028
		Накладные расходы	%			85793,91	30028
		Сметная прибыль	%	5,6		197516,64	69131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2666474,65	933266
101	23-060128-2516 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГз 5х25(мк)-1 ГОСТ 16442-80 1,998 т	км		0,21	3571771,53	750072
		НР второго уровня	%	2,52		128583,78	27003
		Накладные расходы	%			128583,78	27003
		Сметная прибыль	%	5,6		296028,42	62166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3996383,73	839241
102	23-060128-2517 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГз 5х35(мк)-1 ГОСТ 16442-80 2,388 т	км		0,105	4917872,71	516377
		НР второго уровня	%	2,52		177043,42	18590
		Накладные расходы	%			177043,42	18590
		Сметная прибыль	%	5,6		407593,29	42797
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5502509,42	577763
103	23-060128-2520 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГз 5х75(мк)-1 ГОСТ 16442-80 2,388 т	км		0,105	12939188,3	1358615
		НР второго уровня	%	2,52		465810,78	48910
		Накладные расходы	%			465810,78	48910
		Сметная прибыль	%	5,6		1072399,92	112602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14477399	1520127
104	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-двух,трехполюсный на ток до 100 А.Демонтаж	шт		22,4	1706,27	38220
104.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,9=817,19)	чел-ч	1,4	44,8	817,19	36610
104.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,448	967,49	433
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1653,73	37043

104.	3 34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,028	0,896	8,39	8
104.	4 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т	маш.-ч	0,007	0,224	2972,96	666
104.	5 31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,091	2,912	132,99	387
104.	6 33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,224	2036,99	456
104.	7 34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	4,48	20,81	93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,89	1610
		НР первого уровня	%	29,96		707,8	15854
		НР второго уровня	%	2,52		86,91	1947
		Накладные расходы	%	-		794,7	17801
		Сметная прибыль	%	5,6		200,08	4481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2701,05	60503
105	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-двух,трехполюсный на ток до 250 А.Демонтаж	шт		3,5	740,53	2592
105.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (4,5=889,41)	чел-ч	0,56	2,8	889,41	2490
105.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,07	386,99	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				719,27	2517
105.	3 34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0112	0,056	8,39	0,5
105.	4 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т	маш.-ч	0,0028	0,014	2972,96	42
105.	5 31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0364	0,182	132,99	24
105.	6 33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0028	0,014	2036,99	29
105.	7 34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,0644	0,322	20,81	7
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29	102
		НР первого уровня	%	29,96		307,85	1077
		НР второго уровня	%	2,52		37,74	132
		Накладные расходы	%	-		345,59	1210
		Сметная прибыль	%	5,6		86,89	304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1173,01	4106
106	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-двух,трехполюсный на ток до 250 А.Установка на конструкции стене или колонне	шт		4	5248,78	18371

106.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (4,5=889,41)	чел-ч	1,4	7	889,41	6226
106.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,07	967,49	68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1798,17	6294
106.	3 34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,028	0,14	8,39	1
106.	4 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т	маш.-ч	0,007	0,035	2972,96	104
106.	5 31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,091	0,455	132,99	61
106.	6 33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,007	0,035	2036,99	71
106.	7 34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,161	0,805	20,81	17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72,51	254
106.	8 21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0021	0,0105	136483,37	1433
106.	9 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003017	0,0015085	381819,66	576
106.	10 21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт	0,854	4,27	182,58	780
106.	11 21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт	0,0098	0,049	428,4	21
106.	12 21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,0063	0,0315	742,99	23
106.	13 21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,0028	0,014	288,66	4
106.	14 21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,0014	0,007	1023,06	7
106.	15 21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщ.от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0294	0,147	620,16	91
106.	16 21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт	0,854	4,27	270,3	1154
106.	17 21-130812-1036	Электроды д-4мм Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000049	0,000245	222237,6	54
106.	18 21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт	0,014	0,07	2673,42	187
106.	19 24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт	4,27	21,35	334,56	7143
106.	20 24-040207-3960	Перемычки гибкие,тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт	0,7	3,5	116,28	407

106.	21 22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0112	0,056	179,52	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3397,45	11891
		НР первого уровня	%	29,96		769,62	2694
		НР второго уровня	%	2,52		216,66	758
		Накладные расходы	%	-		986,28	3452
		Сметная прибыль	%	5,6		498,8	1746
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6733,87	23568
107	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-двух,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции стене или колонне	шт		22	4943,68	110738
107.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,9=817,19)	чел-ч	1,4	44,8	817,19	36610
107.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,448	967,49	433
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1653,73	37043
107.	3 34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,028	0,896	8,39	8
107.	4 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т	маш.-ч	0,007	0,224	2972,96	666
107.	5 31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,091	2,912	132,99	387
107.	6 33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,007	0,224	2036,99	456
107.	7 34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	4,48	20,81	93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,89	1610
107.	8 21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0014	0,0448	136483,37	6114
107.	9 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000266	0,008512	381819,66	3250
107.	10 21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт	0,854	27,328	182,58	4990
107.	11 21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт	0,0098	0,3136	428,4	134
107.	12 21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,0063	0,2016	742,99	150
107.	13 21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,0028	0,0896	288,66	26
107.	14 21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,0014	0,0448	1023,06	46

107.	15 21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщ.от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0252	0,8064	620,16	500
107.	16 21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт	0,854	27,58	270,3	7455
107.	17 21-130812-1036	Электроды д-4мм Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000049	0,001568	222237,6	348
107.	18 21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт	0,014	0,448	2673,42	1198
107.	19 24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт	4,27	136,64	334,56	45714
107.	20 24-040207-3960	Перемычки гибкие,тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт	0,7	22,4	116,28	2605
107.	21 22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0098	0,3136	179,52	56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3237,42	72518
		НР первого уровня	%	29,96		707,8	15854
		НР второго уровня	%	2,52		203,45	4558
		Накладные расходы	%	-		911,25	20412
		Сметная прибыль	%	5,6		468,39	10492
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6323,33	141642
108	ПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический трехполюсный 63А	шт		4	2503,57	8762
		НР второго уровня	%	2,52		90,13	316
		Накладные расходы	%			90,13	315
		Сметная прибыль	%	5,6		207,5	726
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2801,2	9804
109	ПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический трехполюсный 100А	шт		4	6116,07	21406
		НР второго уровня	%	2,52		220,18	771
		Накладные расходы	%			220,18	771
		Сметная прибыль	%	5,6		506,9	1775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6843,15	23951
110	ПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический трехполюсный 250А	шт		4	31696,43	110938
		НР второго уровня	%	2,52		1141,07	3994
		Накладные расходы	%			1141,07	3994
		Сметная прибыль	%	5,6		2627	9195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35464,5	124126

111	ПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический трехполюсный 50А	шт			4	2945,54	10309
		НР второго уровня	%		2,52		106,04	371
		Накладные расходы	%				106,04	371
		Сметная прибыль	%		5,6		244,13	854,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3295,7	11535
112	23-070204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 кг	шт			17,5	227,23	3977
		НР второго уровня	%		2,52		8,18	144
		Накладные расходы	%				8,18	144
		Сметная прибыль	%		5,6		18,83	330
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					254,24	4449
113	23-070204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 кг	шт			10,5	227,23	2386
		НР второго уровня	%		2,52		8,18	86
		Накладные расходы	%				8,18	86
		Сметная прибыль	%		5,6		18,83	197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					254,24	2670
114	13-080103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель.Монтаж оборудование	шт			17	1270,31	21341
114.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (4=826,45)	чел-ч		0,7	16,8	826,45	13884
114.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,035	0,84	920,39	773
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					872,47	14657
114.	3 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т	маш.-ч		0,014	0,336	2972,96	999
114.	4 31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16т)	маш.-ч		0,007	0,168	2130,93	358
114.	5 33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч		0,014	0,336	2036,99	684
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					121,51	2041
114.	6 21-050201-0124	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества разм 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,00147	0,03528	128045,05	4517

114.	7 21-130201-0901	Болты строительные с гайками шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000098	0,002352	381819,66	898
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					322,35	5415
		НР первого уровня	%		29,96		373,42	6273
		НР второго уровня	%		2,52		59,17	994
		Накладные расходы	%		-		432,59	7267
		Сметная прибыль	%		5,6		136,23	2289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1839,13	30897
115	ПРАЙС-ЛИСТ	Предохранители от 63 до 100А	шт			17	277,23	4657
		НР второго уровня	%		2,52		9,98	168
		Накладные расходы	%				9,98	168
		Сметная прибыль	%		5,6		22,98	386
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					310,19	5212
	13-080201-1814 РСНБ	Заделка концевая сухая для 3-4 жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35мм2.Монтаж оборудования	шт			70	981,91	68734
116	РК 2015							
116.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (4=826,45)	чел-ч		0,7	70	826,45	57852
116.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,014	1,4	967,49	1354
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					845,8	59206
116.	3 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т	маш.-ч		0,007	0.7	2972,96	2081
116.	4 33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч		0,007	0,7	2036,99	1425,893
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					50,1	3507
116.	5 21-130701-1002	Пропан-бутан,смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг		0,105	10,5	91	956
116.	6 21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т		0,000007	0,0007	752095,76	526
116.	7 21-130809-1301	Лента К226	100м		0,00168	0,168	1669,74	281
116.	8 21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт		0,007	0,7	2673,42	1871
116.	9 24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт		0,001428	0,1428	361,08	52
116.	10 26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т		0,00056	0,056	65891	3690
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					105,36	7375
		НР первого уровня	%		29,96		362	25340
		НР второго уровня	%		2,52		48,38	3387

	Накладные расходы	%	-		410,38	28727
	Сметная прибыль	%	5,6		111,38	7797
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1503,68	105258
23-061702-0802 РСНБ 117 РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81 0,83 кг	100шт		0,35	5010,09	1754
	НР второго уровня	%	2,52		180,36	63
	Накладные расходы	%			180,36	63
	Сметная прибыль	%	5,6		415,24	146
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5605,69	1962
23-061702-0803 РСНБ 118 РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81 1 кг	100шт		0,35	5647,77	1977
	НР второго уровня	%	2,52		203,32	71
	Накладные расходы	%			203,32	71
	Сметная прибыль	%	5,6		468,09	164
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6319,18	2212
13-080304-0304 РСНБ 119 РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной,высота ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт		3	2590,93	7255
119. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей (4,2=851,76)	чел-ч	1,4	5,6	851.76	4770
119. 2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,252	1,008	881,3	888
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2020,79	5658
119. 3 31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давления до 686 кПа (7атм),5 м3/мин	маш.-ч	0,154	0,616	1666,35	1026
119. 4 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т	маш.-ч	0,049	0,196	2972,96	583
119. 5 31-010306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,154	0,616	69,48	43
119. 6 31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,497	1,988	132,99	264
119. 7 33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,049	0,196	2036,99	399
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				827	2316
119. 8 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00007	0,00028	381819,66	107

119.	9 21-130812-1036	Электроды д-4мм Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	222237,6	62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				60,41	169
		НР первого уровня	%	29,96		864,9	2422
		НР второго уровня	%	2,52		124,41	349
		Накладные расходы	%	-		989,31	2770
		Сметная прибыль	%	5,6		286,42	802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3866,65	10827
120	23-070203-0806 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-371-400А,степень защиты 11 кг	шт		3	23453,36	70360
		НР второго уровня	%	2,52		844,32	2364
		Накладные расходы	%			844,32	2364
		Сметная прибыль	%	5,6		1943,81	5443
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26241,5	73476
121	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм2. Монтаж оборудования	м		8	353,77	2972
121.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,8=807,32)	чел-ч	0,098	1,176	807,32	949
121.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00308	0,03696	967,48	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				117,28	985
121.	3 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т	маш.-ч	0.00154	0,01848	2972,96	55
121.	4 31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02191	0,26292	132,99	35
121.	5 33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00154	0,01848	2036,99	38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,18	127
121.	6 21-050106-1001	Прокат сортовый стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной 40 мм,толщ 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00091	0,01092	155366,47	1697
121.	7 21-130812-1036	Электроды д-4мм Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0000063	0,0000756	222237,6	17
121.	8 22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0259	0,3108	583,47	181
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225,56	1895
		НР первого уровня	%	29,96		50,2	421

	НР второго уровня	%	2,52		14,54	123
	Накладные расходы	%	-		64,74	544
	Сметная прибыль	%	5,6		33,48	281
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				451,99	3797
13-080208-0101 РСНБ 122 РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали разм 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт		2	2461,51	5169,171
122. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,8=807,32)	чел-ч	0,63	1,89	807,32	1526
122. 2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0266	0,0798	967,49	77
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				763,35	1603
122. 3 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т	маш.-ч	0,0133	0,0399	2972,96	119
122. 4 31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1225	0,3675	132,99	49
122. 5 33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0133	0,0399	2036,99	81
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,46	249
122. 6 21-050106-1001	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества разм 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00812	0,02436	128045,05	3119
122. 7 21-130812-1036	Электроды д-4мм Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0000455	0,0001365	222237,6	30
122. 8 22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,14	0,42	583,47	245
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1616,46	3394
	НР первого уровня	%	29,96		326,71	686
	НР второго уровня	%	2,52		100,38	211
	Накладные расходы	%	-		427,09	897
	Сметная прибыль	%	5,6		231,09	485
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3119,69	6551
21-050201-0124 РСНБ 123 РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества разм 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 т	т		0,0118755	128045,05	1521
	НР второго уровня	%	2,52		4609,62	0

	Накладные расходы	%			4609,62	0
	Сметная прибыль	%	5,6		10612,37	0
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143267,05	1702
124	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовый стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной 40 мм,толщ 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 т	т	0,0105504	155366,47	1639
	НР второго уровня	%	2,52		5593,19	59
	Накладные расходы	%			5593,19	59
	Сметная прибыль	%	5,6		12876,77	136
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173836,44	1834
125	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт	4	796,61	2788
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (4,2=851,76)	чел-ч	0,609	3,045	851,76	2594
125. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,07	967,49	68
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				760,38	2661
125. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т	маш.-ч	0,007	0,035	2972,96	104
125. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,007	0,035	2036,99	71
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50,1	175
125. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000021	0,000105	182784	19
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,48	19
	НР первого уровня	%	29,96		325,44	1139
	НР второго уровня	%	2,52		40,39	141
	Накладные расходы	%	-		365,84	1280
	Сметная прибыль	%	5,6		93	326
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1255,45	4394
126	23-070501-0203 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения,однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02,3х230/440 В,10(100) А, ОУ,класс точности 1 1,5 кг	шт	4	9927,77	34747
	НР второго уровня	%	2,52		357,4	1251

		Накладные расходы	%			357,4	1251
		Сметная прибыль	%	5,6		822,81	2880
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11107,98	38878
127	12-170101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными.Смена	шт		5	1350,66	6618
127. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей (4=826,45)	чел-ч	1,1431	8,0017	826,45	6613
127. 2 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00056	0,00392	732,02	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1350,18	6616
127. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00056	0,00392	1330,6	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,06	5
		НР первого уровня	%	41,37		797,96	3910
		НР второго уровня	%	2,52		77,35	379
		Накладные расходы	%	-		875,31	4289
		Сметная прибыль	%	5,6		178,08	873
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2404,04	11780
128	23-070102-0303 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп,тип ЛВО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82 3 кг	шт		5	4369,98	21413
		НР второго уровня	%	2,52		157,32	771
		Накладные расходы	%			157,32	771
		Сметная прибыль	%	5,6		362,18	1775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4889,48	23958
129	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220В, мощность 21Вт, цоколь Е27 0,05 кг			20	615,11	12056
		НР второго уровня	%	2,52		22,14	434
		Накладные расходы	%			22,14	434
		Сметная прибыль	%	5,6		50,98	999
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				688,23	13490
130	13-080303-0421 РСНБ РК 2015	Шкаф с одним трехполюсным рубильником на ток до 630 А. Установка на конструкции на полу	шт		4	16059,39	67449
130. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей (4,2=851,76)	чел-ч	6,3	37,8	851,76	32197
130. 2 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,196	1,176	997,71	1173

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7945,2	33370
130.	3 34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,175	1,05	8,39	9
130.	4 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т	маш.-ч	0,119	0,714	2972,96	2123
130.	5 31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,252	1,512	132,99	201
130.	6 33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,077	0,462	2036,99	941
130.	7 34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,588	3,528	20,81	73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				796,93	3347
130.	8 21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0133	0,0798	136483,37	10891
130.	9 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0008428	0,0050568	381819,66	1931
130.	10 21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт	0,014	0,084	428,4	36
130.	11 21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,0476	0,2856	742,99	212
130.	12 21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,0126	0,0756	288,66	22
130.	13 21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,0077	0,0462	1023,06	47
130.	14 21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщ.от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1176	0,7056	620,16	438
130.	15 21-130812-1036	Электроды д-4мм Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	222237,6	187
130.	16 21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт	0,0287	0,1722	2673,42	460
130.	17 24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт	8,54	51,24	334,56	17143
130.	18 24-040207-3960	Перемычки гибкие,тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт	0,7	4,2	116,28	488
130.	19 22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0469	0,2814	179,52	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7596,62	31906
		НР первого уровня	%	29,96		3400,54	14282
		НР второго уровня	%	2,52		700,56	2942
		Накладные расходы	%	-		4101,1	17225

		Сметная прибыль	%	5,6		1612,84	6774
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21773,33	91448
131	23-051207-1308 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ШО,ЩО шириной 1200 мм 11 кг	шт		4	25137,56	105578
		НР второго уровня	%	2,52		904,95	3801
		Накладные расходы	%			904,95	3801
		Сметная прибыль	%	5,6		2083,4	8750
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28125,91	118129
132	13-100302-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф вводный к коммутаторам.Монтаж оборудования	шт		1	7842,79	7843
132.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (4=826,45)	чел-ч	8	8	826,45	6612
132.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	0,33	826,45	273
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6884,33	6884
132.	3 31-050501-0101	Автопогрузчики,5 т	маш.-ч	0,33	0,33	3127,68	1032
132.	4 31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,87	0,87	28,52	25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1056,95	1057
132.	5 21-070302-0301	Доски обрезные лиственных пород (береза,липа) длиной от 4 м до 6,5м,любой ширины,толщ.от 19 мм до 22 мм,3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,002	0,002	29603,79	59
132.	6 21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00004	0,00004	229932,48	9
132.	7 21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС 40 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000003	4877557,8	15
132.	8 23-061601-0301	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке,марка АПРН,сеч.35 мм2	1000м	0,0007	0,0007	130291,74	91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				174,24	174
		НР первого уровня	%	28,42		2795,04	2795
		НР второго уровня	%	2,52		382,96	383
		Накладные расходы	%	-		3178	3178
		Сметная прибыль	%	5,6		881,66	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11902,45	11902
133	23-051401-0501 РСНБ РК 2015	Модуль ввода/вывода 0,2 кг	шт		1	105355,95	105356

НР второго уровня	%	2,52	3792,81	3793
Накладные расходы	%		3792,81	3793
Сметная прибыль	%	5,6	8731,9	8732
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117880,67	117881
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4336163
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Стоимость монтажных работ-	Тенге			4133961
Материалы-	Тенге			142040
Всего заработная плата-	Тенге			220819
Стоимость материалов и конструкций-	Тенге			3759223
Накладные расходы-	Тенге			246626
в т.ч. Накладные первого уровня-	Тенге			94405
в т.ч. Накладные второго уровня-	Тенге			152221
Сметная прибыль-	Тенге			350447
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ-	Тенге			4731033
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			265
Сметная заработная плата-	Тенге			220819
Стоимость общестроительных работ-	Тенге			22875
Всего заработная плата-	Тенге			19713
Стоимость материалов и конструкций-	Тенге			3160
Накладные расходы-	Тенге			12893
в т.ч. Накладные первого уровня-	Тенге			11651
в т.ч. Накладные второго уровня-	Тенге			1243
Сметная прибыль-	Тенге			2862
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ-	Тенге			38631
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			27
Сметная заработная плата-	Тенге			19713
Стоимость сантехнических работ-				179327
Стоимость материалов и конструкций-	Тенге			179327
Накладные расходы-	Тенге			6456
Сметная прибыль-	Тенге			14862
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ-	Тенге			200645
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5009244
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			293
Сметная заработная плата-	Тенге			240533
РАЗДЕЛ 7. Навес				

		Покрытие кровельное					
	11-120101-0705 РСНБ	металлочерепицей.Демонтаж кровли					
134	РК 2015	отдельных мест	м2		195	1057,73	206257
		Затраты труда рабочих-строителей					
134. 1 1		(3,1=741,27)	чел-ч	0,684	266,76	741,27	197741
134. 2 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00975	3,8025	694,72	2642
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1027,6	200383
134. 3	31-050101-0102	-Краны башенные,8т	маш.-ч	0,00484	1,8875	3218,68	6075
134. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,00116	0,4524	2805,19	1269
134. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0018	0,702	1668,99	1172
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,67	8517
		НР первого уровня	%	28,2		579,57	113016
		НР второго уровня	%	1,8		58,94	11494
		Накладные расходы	%	-		638,51	124510
		Сметная прибыль	%	4		135,7	26462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1831,94	357229
	11-120101-0711 РСНБ	Кровли из оцинкованной стали.					
135	РК 2015	Устройство отдельными местами	м2		195	2664,84	519644
		Затраты труда рабочих-строителей					
135. 1 1		(3,5=779,54)	чел-ч	0,402	156,78	779,54	122216
135. 2 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00315	1,2285	862,27	1059
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				632,18	123276
135. 3	31-050101-0102	-Краны башенные,8т	маш.-ч	0,0021	0,819	3218,68	2636
135. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0004	0,156	2805,19	438
135. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,00065	0,2535	1668,99	423
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,93	3497
		Сталь листовая оцинкованная					
		углеродистая,толщ.0,7 мм ГОСТ 14918-					
135. 6	21-050104-0110	80	т	0,00435	1,6965	214562,91	364006
		Поковки из квадратных заготовок					
135. 7	21-050302-0102	оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00026	0,1014	295123,74	29926
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2020,16	393932
		НР первого уровня	%	28,2		356,55	69528
		НР второго уровня	%	1,8		108,77	21210
		Накладные расходы	%	-		465,32	90738
		Сметная прибыль	%	4		250,41	48831
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,58	659213
	11-090302-0101 РСНБ	Отдельные участки мест каркаса					
136	РК 2015	навеса.Монтаж на высоте до 25 м	т		1,755	365148	640835

136.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,4=769,67)	чел-ч	11,5	40,365	769,67	31068
136.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,26	7,9325	948,36	7523
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21989,01	38591
136.	3 31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,3	1,053	232,82	245
136.	4 31-050202-0303	Краны козловые пр работе на монтаже технологического оборудования,32т	маш.-ч	0,01	0,0351	4326,99	152
136.	5 31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,235	0,825	2805,19	2314
136.	6 31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу 25т	маш.-ч	1,66	5,8265	3623,74	21114
136.	7 34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,115	0,40365	19,77	8
136.	8 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,355	1,246	1668,99	2080
136.	9 31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,45	1,5795	23,38	37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14786,06	25950
136.	10 21-050204-9903	Швеллеры мз горячекатанного проката немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, Н16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00097	0,0034045	128045,05	436
136.	11 21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,5	1,755	329904,22	578982
136.	12 21-060801-0102	Отдельные конструктивные элемменты зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00351	327441,89	1149
136.	13 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т	т	0,00095	0,0033345	381819,66	1273
136.	14 21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,01755	153,64	3
136.	15 21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,36	1,2635	179,73	227
136.	16 21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,11	0,3861	91	35

136.	17 21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,0001755	1774323,66	311
136.	18 21-130812-1035	Электроды,д-4 мм,Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00135	0,0047385	200244,36	949
136.	19 22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000544	246946,35	134
136.	20 22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,001053	301589,66	318
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				332659,53	583818
		НР первого уровня	%	30,45		13391,3	23502
		НР второго уровня	%	1,8		13627,41	23916
		Накладные расходы	%	-		27018,72	47418
		Сметная прибыль	%	4		31373,34	55060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423540,06	743313
137	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный.Устройство при покрытий кровли металлочерепицей	м		7	950,24	6652
137.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,1=741,27)	чел-ч	0,58	8,12	741,27	6019
137.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,1232	868,12	107
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				875,15	6126
137.	3 31-050101-0102	-Краны башенные,8т	маш.-ч	0,00545	0,0763	3218,68	246
137.	4 31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0013	0,0182	2805,19	51
137.	5 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,00205	0,0287	1668,99	48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,22	345
137.	6 21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000056	0,000784	295123,74	231
137.	7 21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,термически обработанная,оцинкованная,диам. 3мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0195	0,273	207,61	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41.15	288
		НР первого уровня	%	28,2		493,59	3455
		НР второго уровня	%	1,8		51,98	364
		Накладные расходы	%	-		545,56	3819
		Сметная прибыль	%	4		119,66	838
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1615,47	11309

138	21-050104-0110 РСНБ РК 2015	Водосток д-150мм из стали листовой оцинкованной углеродистой,толщ.0,7 мм ГОСТ 14918-80 1т	т		0,018117	214562,91	3887
		НР второго уровня	%	1,8		7724,26	140
		Накладные расходы	%			7724,26	140
		Сметная прибыль	%	4		17782,97	322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240070,15	4350
139	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные отдельными местами на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой профилированными листами.Устройство на прямых подвесах	м2		195	1264,17	246513
139.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,6=788,8)	чел-ч	0,48895	190,6905	788,8	150417
139.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,663	967,48	641
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				774,66	151058
139.	3 31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,00085	0,3315	2805,19	930
139.	4 34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0141	5,499	8,46	47
139.	5 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,00085	0,3315	1668,99	553
139.	6 34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,00125	0,4875	142,09	69
139.	7 34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00395	1,5405	14,38	22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,31	1621
139.	8 21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона,оцинкованный,разм.27 мм х 28 мм	м	0,3399	132,561	40,36	5350
139.	9 21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный,разм.60 мм х 27 мм	м	1,4315	558,363	120,27	67154
139.	10 21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля разм.60 мм х 27 мм	шт	0,325	126,75	10,11	1281
139.	11 21-060904-0101	Соединитель одноуровневй для ПП-профиля разм.60 мм х 27 мм	шт	0,89	347,1	34,33	11916
139.	12 21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля разм.60 мм х 27 мм	шт	0,08	31,2	23,22	724

139.	13 21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами разм.6 мм х 40 мм	10шт	747,5	29,1525	54,67	1594
139.	14 21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем разм.6 мм х 40 мм	шт	0,32825	128,0175	4,92	630
139.	15 21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, разм. 3,5 мм х 25 мм	1000шт	0,0116	4,524	1229,94	5564
139.	16 21-130211-0612	Шурупы типаЛН разм. 3,5мм х 9 мм	шт	0,6515	254,0655	1,02	259
139.	17 21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00005	0,0195	148,83	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				484,49	94476
		НР первого уровня	%	29,9		463,24	90332,5
		НР второго уровня	%	1,8		62,19	12126,5
		Накладные расходы	%	-		525,43	102459
		Сметная прибыль	%	4		143,17	27918
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1932,78	376891
140	21-050108-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщ.стали 0,8мм СТ РК ЕН 508-1-2012 7,05 кг	м2		195	1512,42	294922
		НР второго уровня	%	1,8		54,45	10617
		Накладные расходы	%			54,45	10617
		Сметная прибыль	%	4		125,35	24443
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1692,22	329982
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1918712
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ-			Тенге				1277877
Материалы-			Тенге				488696
Всего заработная плата-			Тенге				480843
Стоимость материалов и конструкций-			Тенге				298809
Накладные расходы-			Тенге				332283
в т.ч. Накладные первого уровня-			Тенге				276331
в т.ч. Накладные второго уровня-			Тенге				55952
Сметная прибыль-			Тенге				128813
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ-			Тенге				1738973
Нормативная трудоемкость-			чел.-ч				628
Сметная заработная плата-			Тенге				480843

Стоимость металломонтажных работ-	Тенге	.	.	.	640835
Материалы-	Тенге	.	.	.	583818
Всего заработная плата-	Тенге				38591
Накладные расходы-	Тенге	.	.	.	47418
в т.ч. Накладные первого уровня-	Тенге	.	.	.	23502
в т.ч. Накладные второго уровня-	Тенге				23917
Сметная прибыль-	Тенге	.	.	.	55060
Всего Стоимость металломонтажных работ-	Тенге	.	.	.	743313
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч				49
Сметная заработная плата-	Тенге	.	.	.	38591
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2482285
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч				677
Сметная заработная плата-	Тенге				519434
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	24448661
в том числе:					
зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	8019976
затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	3711563
в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	2274591
материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	19224055
перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0
инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	146875
Накладные расходы 1 уровня	Тенге	.	.	.	3582861
Итого с накладными расходами 1 уровня	Тенге	.	.	.	28031521
Накладные расходы 2 уровня	Тенге	.	.	.	1080324
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	29111846
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	2502010
ИТОГО по АКТУ:	Тенге	.	.	.	31613855

_____ Нуров К.
Директор ОУЗ ГКП
"Байконурский филиал ОМЦ"

_____ Жидебаев Т. Т.
Зам. директора ГКП "ОМЦ" УЗ КО по АХЧ

_____ Даутов Б. С.
Зам. директора ОУЗ ГКП
"Байконурский филиал ОМЦ" по АХЧ

_____ Сунгур Х. А.
Директор ТОО "Гарейс-Строй"