ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

АБАЙ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
АБАЙСКОГО РАЙОНА

100 101, Қарағанды облысы, Абай қаласы,
Абай көшесі, 54 үй
Тел.: (872131) 4-19-53

100 101, Карагандинская область, город Абай,
ул Абая, дом 54
Тел.: (872131) 4-19-53

05.04.2017г. № 3-3/3т-Р-6

Директору
ТОО «СК-ТРИУМФ 2030»
А. Рыспаевой

На Ваше обращение б/н от 03.04.2017г. Управление юстиции Абайского района сообщает следующее:

Согласно Национального реестра бизнес-идентификационных номеров 24.03.2017г. ТОО «СК-Альтаир» было реорганизовано путем выделения и создания ТОО «СК-ТРИУМФ 2030».

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-ТРИУМФ 2030» было зарегистрировано 24.03.2017г. регистрационный № 404-1930-02-ТОО, БИН 170340025099 является правопреемником ТОО «СК-Альтаир» в части имущества, опыта, прав и обязательств, согласно разделительного баланса от 16.03.2017г.

В соответствии статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Вы имеете право обжаловать решение, принятое по обращению.

Руководитель **А. Мулдахметов**

Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 13» декабря 2016 г.

Заказчик ГККП "Дом культуры отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района", **в лице директора Мукановой С.У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от 13.12.2016 г., ТОО «СК-Альтаир», Токсамбаев Куаныш Батырович, юр.адрес: Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул.Энгельса, дом 25, кв.40**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 13.12.2016г. ТОО «КазСтройИнжиниринг-ПВ», Ещанов Е.К.,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **от 13.12.2016г. ТОО «АДС-компани», Айдарова С.Х.,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт здания Дома культуры в селе Жамбыл Актогайского района**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, Актогайский район, с Жамбыл**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года №----------;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа вынесшего решение

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АДС-компани»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГККП "Дом культуры отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2016 г.** ;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2016 г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1** ;

фактически, месяц: **1** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число этажей	этаж	2	2	2	2
Площадь застройки	М2				
Объем здания	М3				
Общая площадь	М2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание Дома культуры в селе Жамбыл Актогайского района одноэтажное, фундамент – ленточные из ФБС, стены наружные и внутренние кирпичные толщиной 510мм, перегородки кирпичные толщиной 120мм, кровля жесткая, двухскатная. Капитальным ремонтом выполнены – отделочные работы, замена окон, дверей, монтаж гкл перегородок, замена покрытия кровли, электромонтажные, монтаж систем отопления, *краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным*

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации электроснабжение обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. . Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего 50513,165тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Капитальный ремонт здания Дома культуры в селе Жамбыл Актогайского района принять в эксплуатацию.

Заказчик:
ГККП «Дом культуры отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района
Муканова С.У.

_____
подпись М.П.

Технический надзор:
ТОО «КазСтройИнжиниринг-ПВ»
Ещанов Е.К.

_____
подпись М.П.

Авторский надзор:
ТОО «АДС-компани»
Айдарова С.Х.

_____
подпись М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
директор ТОО « СК-Альтаир»
Токсамбаев Куаныш Батырович

_____
подпись М.П.

Заказчик: ГККП "Дом культуры отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"

Подрядчик: ТОО "СК-Альтаир"

Стройка: Капитальный ремонт сельского клуба в с.Жамбыл

Объект: Капитальный ремонт сельского клуба в с.Жамбыл

Договор №80 от 2016-10-13

Акт №1 от 26 октября 2016 года

приемки выполненных работ по капитальному ремонту сельского клуба в с.Жамбыл за октябрь 2016 года

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1								
		Капитальный ремонт сельского клуба в с.Жамбыл								
		РАЗДЕЛ №1. Кровля здания								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	178.020	48.37	4.36	8611	776	8521	0.28750	51
		1м2 кровли		44.01	0.68	7835	121	107	0.00500	1
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	129.000	24.15	2.64	3115	341	3034	0.15160	20
		1м2 кровли		21.51	0.45	2775	58	107	0.00460	1
3	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	129.000	36.77	1.67	4743	215	4889	0.22680	29
		1м2 кровли		35.10	0.29	4528	37	107	0.00290	0
4	Е54-1-3	Разборка перекрытий чердачных по деревянным балкам в зданиях кирпичных	129.000	464.75	95.28	59953	12291	53709	2.61200	337
		1м2 перекрытий		369.47	16.04	47662	2069	108	0.10800	14
5	Е12-14-2 к=0.8	Разборка утеплителя	25.200	502.58	196.58	12665	4954	10250	2.16800	55
		1м3 утеплителя		306.00	73.80	7711	1860	107	0.36000	9
6	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0.396	22541.72	316.57	8927	125	1543	22.50000	9
		1м3 древесины в конструкции		3487.50	119.25	1381	47	108	0.58000	0
7	Е10-11-4	Устройство перекрытии с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	129.000	831.16	30.89	107220	3985	25295	1.09000	141
		1м2 перекрытий		169.88	11.68	21915	1507	108	0.05700	7
8	6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сечение 300х200 мм	2.880	46100.00	0.00	132768	0	0	0.00000	0
		м3								
9	Е10-14-1	Установка стропил. мауэрлата раскосов	1.530	21304.82	334.28	32596	511	5822	22.10000	34
		1м3 древесины в конструкции		3397.50	126.00	5198	193	108	0.62000	1
10	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил. мауэрлатов	4.806	573.75	28.11	2757	135	697	0.78000	4
		1м3 древесины в конструкций		123.75	10.58	595	51	108	0.05200	0
11	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки "Ютафол" в один слой	126.000	12.58	0.99	1585	125	1615	0.06940	9
		1м2 изолируемой поверхности		11.59	0.38	1460	48	107	0.00180	0

12	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	138.600	38.09	0.00	5279	0	0	0.00000	0
		м2								
13	E10-49-2	Устройство обрешетки из брусьев	2.190	20617.97	309.62	45153	678	6077	13.80000	30
		1м3 древесины в конструкции		2452.50	117.00	5371	256	108	0.57000	1
14	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	129.000	20.49	0.91	2643	117	699	0.02900	4
				4.68	0.34	604	44	108	0.00168	0
		1м2 обработанной поверхности								
	РАЗДЕЛ №2. Окна и двери.									
25	E46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	2.250	270.90	23.78	610	54	519	1.65390	4
				247.12	8.98	556	20	90	0.04390	0
		1м2								
26	E46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	10.500	158.38	23.78	1663	250	1357	0.91150	10
				134.60	8.98	1413	94	90	0.04390	0
		1м2								
29	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2м2	1.500	427.50	19.32	641	29	311	1.11210	2
				185.83	6.39	279	10	108	0.03120	0
		1м2 проемов								
30	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	1.500	6433.00	0.00	9650	0	0	0.00000	0
		м2								
38	E9-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических и ворот	0.136	14806.01	1133.15	2014	154	1464	82.10000	11
		1т конструкций		12892.50	398.25	1753	54	81	1.95000	0
39	2-2-1	Двери распашные ДРО-1.0х2.1 утепленные, огрунтованные и окрашенные	2.000	25100.00	0.00	50200	0	0	0.00000	0
		шт								
40	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2.000	844.00	0.00	1688	0	0	0.00000	0
		шт								
	РАЗДЕЛ №4. Стены.									
56	E62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	180.460	25.70	0.00	4638	0	4383	0.17800	32
		1м2		25.70	0.00	4638	0	95	0.00000	0
57	E63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	17.000	133.16	23.58	2264	401	1827	0.74300	13
				109.58	4.16	1863	71	95	0.02340	0
		1м2								
58	E61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	77.340	569.44	33.79	44040	2613	24496	1.95100	151
				329.54	5.62	25487	435	95	0.03100	2
		1м2								
59	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	134.880	77.16	3.43	10407	463	9565	0.45520	61
				73.73	1.31	9945	177	95	0.00630	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
60	1999П	Сухие смеси, шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	261.667	37.00		9682	0	0		0
		кг								

61	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен	17,000	134.46	3.39	2286	58	1891	0,65000	11
		цементно-известковым или цементным раствором		117.00	0,72	1989	12	95	0,05050	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
62	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый	0,257	9160.00	0,00	2354	0	0	0,00000	0
		цементно-известковый 1:1:6								
		м3								
	РАЗДЕЛ №5. Полы.									
65	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых	66,000	5.64	0,19	372	13	400	0,03770	2
		материалов		5.45	0,02	360	1	111	0,00030	0
		1м								
66	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	104,300	51.33	4,89	5354	510	5458	0,33600	35
		1м2		46.44	0,83	4844	87	111	0,00860	1
67	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	104,300	11.07	0,04	1155	4	1276	0,07670	8
		1м2		11.03	0,02	1150	2	111	0,00010	0
		Всего прямые затраты				577033	28801	175098	156	1061
						161310	7253	2465	5	42
		Стоимость материалов, тенге				386 921				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				175 098				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				45 128				
		Всего по смете2-1-1, тенге				797259				
		Выслуга лет, 1% от суммы СМР гл.1-8				7 973				
		Дополнительные отпуска, 4% от суммы СМР гл.1-8				3 190				
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				808 422				
		С коэфф. снижения	0.773000			624910				
		Коэфф. пересчета на текущие цены:(МРПтек / МРП2001)= 1852/775= 2.3897								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах								
		(МРПтек = 1852)				1493347				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%				29867				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах				1 523 214				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				182 786				
		Всего по смете				**1 706 000**				

Заказчик:
ГККП "Актогайский отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"

Директор: _____ **Муканова С.У.**

Технадзор: ТОО "КазСтройИнжиниринг-ПВ"

Ешанов Е.К.

Подрядчик:
ТОО "СК-Альтаир"

Директор: _____ **Токсамбаев К.Б.**

Заказчик: ГККП "Дом культуры отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"

Подрядчик: ТОО "СК-Альтаир"

Стройка: Капитальный ремонт сельского клуба в с.Жамбыл

Объект: Капитальный ремонт сельского клуба в с.Жамбыл

Договор №80 от 2016-10-13

Акт №2 от 21 ноября 2016 года

приемки выполненных работ по капитальному ремонту сельского клуба в с.Жамбыл за ноябрь 2016 года

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1								
		Капитальный ремонт сельского клуба в с.Жамбыл								
		РАЗДЕЛ №1. Кровля здания								
15	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	176.520	121.68	8.31	21479	1467	18026	0.56630	100
				94.18	1.17	16625	207	107	0.00480	1
		1м2 кровли								
17	Е10-3-5	Устройство карнизов	26.240	767.86	7.54	20149	198	6164	1.43000	38
		1м2 развернутой поверхности карнизов		214.65	2.86	5632	75	108	0.01390	0
18	Е10-3-4	Устройство фронтонов	75.400	803.18	8.67	60560	654	8786	0.68000	51
		1м2 фронтонов за вычетом проемов		104.63	3.26	7889	246	108	0.01600	1
19	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек)	10.800	544.76	1.24	5883	13	1778	0.97200	10
				153.23	0.47	1655	5	107	0.00230	0
		1м2 покрытия								
20	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	25.200	2139.46	330.46	53914	8328	43835	10.58000	267
				1809.00	123.75	45587	3119	90	0.60000	15
		1м3 изоляции								
21	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	25.200	4518.00	0.00	113854	0	0	0.00000	0
		м3								
		РАЗДЕЛ №2. Окна и двери.								
41	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	4.019	1165.69	67.78	4685	272	2490	3.85200	15
				644.33	11.29	2590	45	95	0.06240	0
		1м2								
		РАЗДЕЛ №3. Фасад здания								
53	Е6-1-1	Устройство отмостки	0.336	6067.45	66.01	2039	22	70	1.35000	0
		1м3		195.75	24.93	66	8	95	0.12180	0
54	Е15-39-2	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса. Устройство каркаса с шагом 600 мм. из П-образного профиля	148.440	846.72	5.26	125687	781	28310	1.20160	178
				201.08	0.74	29848	110	95	0.00220	0
		1м2								
		РАЗДЕЛ №4. Стены.								

59	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	122,920	77,16	3,43	9485	422	8717	0,45520	56
				73,73	1,31	9063	161	95	0,00630	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
60	1999П	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	238,465	37,00		8823	0	0		0
		кг								

РАЗДЕЛ №5. Полы.

ПОДРАЗДЕЛ №2. Тип 2

72	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, толщиной 80 мм	0,616	1101,78	0,00	679	0	387	3,66000	2
				567,00	0,00	349	0	111	0,00000	0
		1м3 подстилающего слоя								
73	199930-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,628	5668,00	0,00	3560	0	0	0,00000	0
		м3								
74	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,700	289,31	9,95	2228	77	477	0,35600	3
				52,20	3,74	402	29	111	0,01820	0
		1м2 стяжки								
75	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7,700	41,49	0,67	319	5	8	0,00440	0
				0,63	0,25	5	2	111	0,00120	0
		1м2 стяжки								

Всего прямые затраты	433343	12238	119047	25	721
	119710	4006	1230	1	19
Стоимость материалов, тенге	301 394				
Оборудование, тенге					
Накладные расходы, тенге	119 047				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	33 143				
Всего по смете 2-1-1	**585 533**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2

капитальный ремонт отопления сельского клуба в селе Жамбыл

РАЗДЕЛ №1.Демонтажные работы.

1	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на сварке	53,000	109,47	1,00	5802	53	6633	0,49340	26
				108,47	0,16	5749	8	115	0,00140	0
		1м								
2	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 15 мм на сварке	11,000	109,47	1,00	1204	11	1377	0,49340	5
				108,47	0,16	1193	2	115	0,00140	0
		1м								
3	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	7,000	197,20	15,96	1380	112	1482	1,20590	8
				181,24	2,52	1269	18	115	0,02170	0
		1шт								
4	Е65-3-2	Демонтаж вентиля	7,000	81,18	0,18	568	1	653	0,45700	3
				81,00	0,02	567	0	115	0,00020	0
		1шт								

РАЗДЕЛ №2.Ремонтные санитарно-технические работы

12	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1,000	13038,27	1712,39	13038	1712	9914	46,00000	46
				7965,00	641,25	7965	641	115	3,13000	3
		1котел								
13	980999П	Котел-печь водогрейный на твердом топливе (77000,1,12;2,39=28766)	1,000	28766,00	0,00	28766	0	0	0,00000	0

	1 котел								
	Всего прямые затраты				50759	1889	20059	49	89
					16743	669	576	3	3
	Стоимость материалов, тенге				3 361				
	Оборудование, тенге				28 766				
	Накладные расходы, тенге				20 059				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				2 523				
	Всего по акту, тенге				73 341				
	Всего по смете 2-1-2				**658 873**				

ДОБАВИТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1

Капитальный ремонт сельского клуба в с.Жамбыл

РАЗДЕЛ №1. Кровля здания

1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых	41,980	48,37	4,36	2031	183	2009	0,28750	12
		асбестоцементных листов		44,01	0,68	1848	29	107	0,00500	0
		1м2 кровли								
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш -	51,000	24,15	2,64	1232	135	1199	0,15160	8
		обрешетки из брусков с прозорами		21,51	0,45	1097	23	107	0,00460	0
		1м2 кровли								
3	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш -	51,000	36,77	1,67	1875	85	1933	0,22680	12
		стропила со стойками и подкосами из досок		35,10	0,29	1790	15	107	0,00290	0
		1м2 кровли								
4	Е54-1-3	Разборка перекрытий чердачных по деревянным балкам в	51,000	464,75	95,28	23702	4859	21234	2,61200	133
		зданиях кирпичных		369,47	16,04	18843	818	108	0,10800	6
		1м2 перекрытий								
5	Е12-14-2	Разборка утеплителя	4,800	502,58	196,58	2412	944	1952	2,16800	10
	к=0,8	1м3 утеплителя		306,00	73,80	1469	354	107	0,36000	2
6	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,604	22541,72	316,57	13615	191	2353	22,50000	14
		1м3 древесины в конструкции		3487,50	119,25	2106	72	108	0,58000	0
7	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным	51,000	831,16	30,89	42389	1575	10000	1,09000	56
		стенам с несущей подшивкой из досок		169,88	11,68	8664	596	108	0,05700	3
		1м2 перекрытий								
11	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из плёнки "Ютафол"	54,000	12,58	0,99	679	53	692	0,06940	4
		в один слой		11,59	0,38	626	21	107	0,00180	0
		1м2 изолируемой поверхности								
12	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная	71,400	38,09	0,00	2720	0	0	0,00000	0
		полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых								
		полос)								
		м2								
13	Е10-49-2	Устройство обрешетки из брусьев	4,685	20617,97	309,62	96595	1451	13001	13,80000	65
		1м3 древесины в конструкции		2452,50	117,00	11490	548	108	0,57000	3
14	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов	51,000	20,49	0,91	1045	46	277	0,02900	1
		по фермам		4,68	0,34	239	17	108	0,00168	0
		1м2 обработанной поверхности								
15	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного	23,480	121,68	8,31	2857	195	2398	0,56630	13
		оцинкованного листа		94,18	1,17	2211	27	107	0,00480	0
		1м2 кровли								
20	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями	10,800	2139,46	330,46	23106	3569	18786	10,58000	114
		из волокнистых и зернистых материалов насухо		1809,00	123,75	19537	1337	90	0,60000	6
		1м3 изоляции								
21	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	10,800	4518,00	0,00	48794	0	0	0,00000	0

		м3								
	РАЗДЕЛ №2. Окна и двери.									
29	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2м2	5,250	427,50	19,32	2244	101	1090	1,11210	6
				185,83	6,39	976	34	108	0,03120	0
		1м2 проемов								
30	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	5,250	6433,00	0,00	33773	0	0	0,00000	0
		м2								
31	Е10-22-3	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	0,500	163,73	3,84	82	2	36	0,40200	0
				64,58	1,44	32	1	108	0,00710	0
		1м2 проемов								
38	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических и ворот	0,068	14806,01	1133,15	1007	77	732	82,10000	6
		1т конструкций		12892,50	398,25	877	27	81	1,95000	0
39	2-2-1	Двери распашные ДРО-1.0х2.1 утепленные, огрунтованные и окрашенные	1,000	25100,00	0,00	25100	0	0	0,00000	0
		шт								
40	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1,000	844,00	0,00	844	0	0	0,00000	0
		шт								
	РАЗДЕЛ №4. Стены.									
59	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	17,000	77,16	3,43	1312	58	1206	0,45520	8
				73,73	1,31	1253	22	95	0,00630	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
60	1999П	Сухие смеси, шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	32,980	37,00		1220	0	0		0
		кг								
	РАЗДЕЛ №5. Полы.									
65	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	14,000	5,64	0,19	79	3	85	0,03770	1
				5,45	0,02	76	0	111	0,00030	0
		1м								
66	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	5,700	51,33	4,89	293	28	298	0,33600	2
		1м2		46,44	0,83	265	5	111	0,00860	0
67	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	5,700	11,07	0,04	63	0	70	0,07670	0
		1м2		11,03	0,02	63	0	111	0,00010	0
	ПОДРАЗДЕЛ №2. Тип 2									
72	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, толщиной 80 мм	1,184	1101,78	0,00	1305	0	743	3,66000	4
				567,00	0,00	671	0	111	0,00000	0
		1м3 подстилающего слоя								
73	199930-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	1,208	5668,00	0,00	6847	0	0	0,00000	0
		м3								
74	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,300	289,31	9,95	2980	102	638	0,35600	4
		1м2 стяжки		52,20	3,74	538	39	111	0,01820	0
75	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,300	41,49	0,67	427	7	10	0,00440	0
				0,63	0,25	6	3	111	0,00120	0
		1м2 стяжки								

	Всего прямые затраты				340629	13666	80742	143	472
					74677	3986	2328	4	21
	Стоимость материалов, тенге				252 286				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				80 742				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				25 282				
	Всего по смете 2-1-1 добавить, тенге				446 653				

Раздел 1 Добавить

1.1 Кровля здания

1	1-1-3910	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	230	673		154790				
		м2								
2	E15-39-1	Устройство каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	26,24	620,27	5,26	16276	138	5024	1,2016	32
		м2		201,08	0,47	5276	12	95	0,0022	0
3	E15-39-8	Облицовка карниза, фронтона металлосайдингом	26,24	186,61	0,59	4897	15	1419	0,3484	9
		м2		56,78	0,16	1490	4	95	0,00054	0
4	99-1-10(пл)	Металлосайдинг	26,24	1046		27447				
		м2								

1.3 Фасад здания

9	99-1-10(пл)	Металлосайдинг	148,44	1046		155268				
		м2								

1.4 Стены

10	E15-36-1	Облицовка стен гипсокартонными листами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	274,8	791,39	4,85	217474	1333	58548	1,288	354
		м2		222,86	1,41	61242	387	95	0,0062	2

1.5 Полы

11	E57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	18	361,12	194,21	6500	3496	4776	1,112	20
		м2		166,91	72,12	3004	1298	111	0,402	7
12	E51-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	37,1	710,72	0,02	26368	1	25799	4,74	176
		м3 грунта		681,75		25293	0	102		0
13	E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	12,8	3344,9		42815	0	7544	3,24	41
		м3 подстилающего слоя		531		6797	0	111		0
14	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	11,8	10506,18		123973	0	7427	3,66	43
		м3 подстилающего слоя		567		6691	0	111		0
		Всего прямые затраты				775807	4983	110537	16	675
						109793	1702	720	0	9

Стоимость: материалов, тенге		661032
Накладные расходы, тенге		110537
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		53181
Всего по смете добавить:		**939525**
ИТОГО:		**2 045 052**
Выслуга лет, 1% от суммы СМР гл.1-8		20 163
Дополнительные отпуска, 4% от суммы СМР гл.1-8		8 065
Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)		2 073 280
С коэфф. снижения	0,773000	1602645
Коэфф. пересчета на текущие цены:(МРПтек / МРП2001)= 1852/775= 2.3897		
Итого по сметному расчету в текущих ценах		3829841
(МРПтек = 1852)		76597
Налоги, сборы, обязательные платежи -2%		3 906 438
Итого по сметному расчету в текущих ценах		468 773
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		**4 375 211**
Всего по УНТУ		

Заказчик:
ГККП "Дом культуры" отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района

Подрядчик:
ТОО "СК-Альтаир"

Директор: _____ Муканова С.У.

Директор: _____ Токсамбаев К.Б.

Технадзор: ТОО "КазСтройИнжиниринг-ПВ"

_____ Ещанов Е.К.

Заказчик: ГККП "Дом культуры отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"
Подрядчик: ТОО "СК-Альтаир"
Стройка: Капитальный ремонт сельского клуба в с.Жамбыл
Объект: Капитальный ремонт сельского клуба в с.Жамбыл
Договор: №80 от 2016-10-13

Акт №3 от 10 декабря 2016 года

приемки выполненных работ по капитальному ремонту сельского клуба в с.Жамбыл за декабрь 2016 года

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в.т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в.т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1								
		Капитальный ремонт сельского клуба в с.Жамбыл								
		РАЗДЕЛ №2. Окна и двери.								
41	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,081	1165,69	67,78	1260	73	670	3,85200	4
				644,33	11,29	697	12	95	0,06240	0
		1м2								
42	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей	5,100	147,51	6,12	752	31	693	0,80560	4
				141,39	2,32	721	12	95	0,01132	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
43	1999П 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	17,524	37,00		648	0	0		0
		кг								
44	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	5,100	251,66	1,88	1283	10	191	0,23100	1
				38,93	0,72	199	4	95	0,00350	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
		РАЗДЕЛ №3. Фасад здания								
47	Е46-24-2	Очистка цоколя от старой штукатурки	17,800	32,87	0,00	585	0	527	0,22820	4
				32,87	0,00	585	0	90	0,00000	0
		1м2								
48	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка цоколя по сетке без устройства каркаса	17,800	764,00	4,92	13599	88	3279	1,15000	20
				193,05	1,87	3436	33	95	0,00910	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
49	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,552	10100,00	0,00	5575	0	0	0,00000	0
		м3								
		РАЗДЕЛ №4. Стены.								
63	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	257,800	251,66	1,88	64878	485	9660	0,23100	60
				38,93	0,72	10036	186	95	0,00350	1
		1м2 окрашиваемой поверхности								
		Всего прямые затраты				**88582**	**686**	**15018**	**6**	**94**
						15674	**247**	**563**	**0**	**1**
		Стоимость материалов, тенге				**72 222**				
		Оборудование, тенге								

	Накладные расходы, тенге				15 018				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				6 216				
	Всего по смете 2-1-1, тенге				109 816				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2

капитальный ремонт отопления сельского клуба в селе Жамбыл

	РАЗДЕЛ №2.Ремонтные санитарно-технические работы								
7	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 20 мм	4,500	114,47	14,12	515	64	548	0,55300	2
				100,35	5,29	452	24	115	0,02580	0
		1м трубопровода								
8	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	4,500	56,00	0,00	252	0	0	0,00000	0
		м								
9	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,100	200,00	0,00	420	0	0	0,00000	0
		кг								
11	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	8,000	62,13	0,00	497	0	207	0,12000	1
				22,50	0,00	180	0	115	0,00000	0
		1комплект								
17	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2,000	473,47	39,24	947	78	622	1,47000	3
				254,25	15,75	509	32	115	0,07000	0
		1шт								
18	9-4-163	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	2,000	3804,00	0,00	7608	0	0	0,00000	0
		шт								
19	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1,000	4557,98	68,60	4558	69	744	3,63000	4
				621,00	24,75	621	25	115	0,13000	0
		1бак								
20	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1,000	2689,67	120,17	2690	120	2608	13,00000	13
				2218,50	45,00	2219	45	115	0,22000	0
		1насос								
21	1999П	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин (ц/о 30400/1,12/2,39=11357)	1,000	11357,00	0,00	11357	0	0	0,00000	0
		шт								
22	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	57,500	10,99	0,00	632	0	708	0,05010	3
				10,69	0,00	615	0	115	0,00000	0
		1м трубопровода								
24	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,850	21,80	0,05	128	0	28	0,02950	0
				5,81	0,02	34	0	81	0,00010	0
		1м2								
25	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	81,300	20,36	0,02	1655	2	274	0,02130	2
				4,16	0,00	338	0	81	0,00000	0
		1м2								
	Всего прямые затраты					31258	333	5738	19	28
						4966	125	853	0	1
						25 959				
	Стоимость материалов, тенге									
	Оборудование, тенге					5 738				
	Накладные расходы, тенге									

	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				2 220				
	Всего по смете 2-1-2, тенге				39 216				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3

капитальный ремонт сельского клуба в с. Жамбыл.Электротехническая часть.

РАЗДЕЛ №1. Электротехнические работы.									
1 Е67-6-1	Демонтаж кабеля	101,000	13,94	0,06	1408	6	1363	0,09640	10
	1м		13,88	0,00	1402	0	97	0,00010	0
2 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	11,000	8,42	0,00	93	0	90	0,05840	1
	1шт		8,42	0,00	93	0	97	0,00000	0
3 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	13,000	9,32	0,23	121	3	115	0,06320	1
	1шт		9,09	0,05	118	1	97	0,00030	0
6 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	7,000	501,20	13,20	3508	92	1372	1,00000	7
	на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А		227,00	2,30	1589	16	86	0,01300	0
	1шт								
7 980999П	Автомат 2Р ВА 47-29 6; 10; 16; 20; 25А	7,000	162,88	0,00	1140	0	0	0,00000	0
	4,5кА х-ка С								
	1 шт.								
8 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	1,000	862,00	28,00	862	28	295	2,00000	2
	на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А		340,00	4,50	340	5	86	0,02600	0
	1шт								
9 980999П	Автомат 1Р ВА 47-29 6; 4; 10; 16; 20;	1,000	78,45	0,00	78	0	0	0,00000	0
	25; 32А 4,5кА х-ка С								
	1 шт.								
10 Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения,	1,000	892,90	17,90	893	18	339	2,00000	2
	отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на		394,00	2,30	394	2	86	0,01300	0
	полу, на ток до 40 А								
	1шт								
11 980999П	Пускатель ПМЛ - 1220 Б 220 В/380 В закрытый с реле	1,000	2222,80	0,00	2223	0	0	0,00000	0
	и кнопками								
	1 шт.								
16 Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в	10,074	113,54	73,85	1144	744	615	0,26240	3
	кирпичных стенах		39,69	28,10	400	283	90	0,15400	2
	1м борозды								
	Всего прямые затраты				11470	891	4189	5	25
					4336	307	638	0	2
	Стоимость материалов, тенге				2 802				
	Оборудование, тенге				3 441				
	Накладные расходы, тенге				4 189				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				733				
	Всего по смете 2-1-3 тенге				16 392				

ДОБАВИТЬ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1

Капитальный ремонт сельского клуба в с.Жамбыл

РАЗДЕЛ №3. Фасад здания									
54 Е15-39-2	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	61,560	846,72	5,26	52124	324	11741	1,20160	74
	несущего каркаса Устройство каркаса с шагом 600 мм		201,08	0,74	12378	46	95	0,00220	0
	из П-образного профиля								
	1м2								
РАЗДЕЛ №4. Стены.									

63	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску 1м2 окрашиваемой поверхности	17,000	251.66 38.93	1.88 0.72	4278 662	32 12	637 95	0.23100 0.00350	4 0
		Всего прямые затраты				**56402** **13040**	**356** **58**	**12378** **189**	**1** **0**	**78** **0**
		Стоимость материалов, тенге				**43 006**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**12 378**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**4 127**				
		Всего по смете 2-1-1, тенге				**72 907**				
	Раздел 1 Добавить									
5	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм *м*	4,45	2860		12727				
6	Е15-36-1	Облицовка откосов дверных гипсокартонными листами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	5,1	791,39 222,86	4,85 1,41	4036 1137	25 7	1087 95	1,288 0,0062	7 0
7	Е15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля *м2*	5,1	846.72 201.08	5,26 0,47	4318 1026	27 2	977 95	1,2016 0.0022	6 0
8	Е34-60-3	Облицовка оконных откосов бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм *м2 поверхности*	5,1	1209.68 124.65	1,2 0,45	6169 636	6 2	581 91	0,744 0.0022	4 0
	1.3 Фасад здания									
9	99-1-10(пл)	Металлосайдинг *м2*	61,56	1046		64392				
	1.5 Полы									
15	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	75	1950.96 132.85	30.36 7.46	146322 9964	2277 560	11681 111	0.801 0.038	60 3
16	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (сцена) *м3 древесины в конструкции*	0,28	22541.72 3487.5	316.57 119.25	6312 977	89 33	1091 108	22.5 0.58	6 0
17	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной (сцена) *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	12	541.36 121.5	4.32 1.64	6496 1458	52 20	1596 108	0.753 0.008	9 0
18	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	35	925.06 58.5	4.9 1.85	32377 2048	172 65	2345 111	0.382 0.009	13 0
19	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 *м плинтусов*	60	123.31	0.16	7399	10	1082	0.0899	5

				16,18	0,07	971	4	111	0,0003	0
20	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18	289,31	9,95	5208	179	1118	0,356	6
		м2 стяжки		52,2	3,74	940	67	111	0,0182	0
	1.6 Потолки									
21	Е15-37-9	Облицовка потолков плитой ориентированно-стружечной OSB б=8мм, на металлическом каркасе	110	670,87	2,86	73796	315	29571	1,63	179
		м2		282,04	0,94	31024	103	95	0,0046	1
22	1-1-3115	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007. П-А, II, Е2, толщина 8 ммК=1,050;	115,5	590		68145				
		м2								
23	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	110	12,58	0,99	1384	109	1409	0,0694	8
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1275	42	107	0,0018	0
24	1-1-1969	Пленка пароизоляционная полиэтиленоваяК=1,100;	121	38,09		4609				
		м2								
25	Е15-35-1	Устройство натяжных потолков	110	326,29	2,21	35892	243	33474	1,76	194
		м2		319,5	0,83	35145	91	95	0,0041	0
26	99-1-11(пл)	Потолки натяжные	110	742		81620				
		м2								
27	Е11-40-1	Устройство галтелей потолочных	70	27,36	0,16	1915	11	1263	0,0899	6
		м плинтусов		16,18	0,07	1133	5	111	0,0003	0
28	99-1-12(пл)	Галтель потолочнаяК=1,010;	70,7	93		6575				
		мп								
		Всего прямые затраты				**569691**	**3513**	**87273**	**32**	**504**
						87731	**1002**	**1349**	**1**	**5**
		Стоимость: материалов, тенге				478447				
		Накладные расходы, тенге				87273				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39418				

Всего по смете добавить:		**696382**
ИТОГО:		**934 713**
Выслуга лет, 1% от суммы СМР гл.1-8		9 313
Дополнительные отпуска, 4% от суммы СМР гл.1-8		3 725
Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)		947 751
С коэфф. снижения	0,773000	732612
Коэфф. пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001)= 1852/775= 2,3897		

Итого по сметному расчету в текущих ценах (МРПтек 3485)	1750720.49
Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	35014.41
Итого по сметному расчету в текущих ценах	1 785 734.90
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	214 288.19
Всего по акту:	**2 000 023,09**

Заказчик:
ГККП "Дом культуры отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"

Директор: _____Муканова С.У.

Технадзор: ТОО "КазСтройИнжиниринг-ПВ"

_____ Ещанов Е.К.

Подрядчик:
ТОО "СК-Альтаир"

Директор: _____Токсамбаев К.Б.

Заказчик ГККП "Дом культуры отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"
Подрядчик ТОО "СК-Альтаир"
Стройка Капитальный ремонт сельского клуба в с.Жамбыл
Объект Капитальный ремонт сельского клуба в с.Жамбыл
Договор №80 от 2016-10-13

Акт №4 от 13 декабря 2016 года

приемки выполненных работ по капитальному ремонту сельского клуба в с.Жамбыл за декабрь 2016 года

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з.п. Рабочих строителей	Стоимость ед. тенге: Эксплуат. Маш. / в т.ч. З.П. машин	Общая стоимость тенге: Всего / з.п. Рабочих строителей	Общая стоимость тенге: Эксплуат. Маш. / в т.ч. З.П. машин	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1								
		Капитальный ремонт сельского клуба в с.Жамбыл								
		РАЗДЕЛ №2. Окна и двери								
31	Е10-22-3	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	6.250	163.73	3.84	1023	24	446	0.40200	3
		1 м2 проемов		64.58	1.44	404	9	108	0.00710	0
		Всего прямые затраты				1023	24	446	0	3
						404	9	108	0	0
		Стоимость материалов, тенге				596				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				446				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты, тенге (6%)				88				
		Всего по смете 2-1-1, тенге				1 557				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3								
		капитальный ремонт сельского клуба в с. Жамбыл.Электротехническая часть.								
		РАЗДЕЛ №1. Электротехнические работы.								
4	8-01-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств 1 шкаф	1.000	2070.00	0.00	2070	0	1181	0.98000	1
				1215.00	0.00	1215	0	97	0.00000	0
5	999999П	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10 (ц/с 2229,1х0,35+1,18/2,39=42287)	1.000	42287.00	0.00	42287	0	0	0.00000	0
		1 шт								
12	Ц8-800-2	Счетчики устанавливаемые на готовом основании трехфазные 1 шт	1.000	166.96	6.40	167	6	137	1.00000	1
				158.00	2.30	158	2	86	0.01300	0
13	990999П	Счетчик МЕРКУРИЙ 230 АМ-02 10-100А 380В 1 шт	1.000	3847.88	0.00	3848	0	0	0.00000	0
14	Ц8-803-1	Ящик с понижающим трансформатором 1 шт	1.000	228.50	13.20	229	13	177	1.00000	1
				205.70	2.30	205	2	86	0.01300	0
15	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0.25 1 шт	1.000	4720.00	0.00	4720	0	0	0.00000	0
16	Е46-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах 1 м борозды	139.929	113.54	73.85	15887	10334	8537	0.26240	37
				39.19	28.10	5554	3932	90	0.15400	22

17	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором 1отверстие	3,000	8,62	0,02	26	0	23	0,05490	0
				8,60	0,00	26	0	90	0,00000	0
18	Ц8-403-5	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах 1м	150,000	47,20	14,80	7080	2220	3924	0,16000	24
				26,30	4,30	3945	645	86	0,02500	4
19	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,150	60500,00	0,00	9075	0	0	0,00000	0
20	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 1000шт	0,004	18000,00	0,00	72	0	0	0,00000	0
33	Ц8-593-11	Световые настенные указатели 1шт	3,000	241,70	91,00	725	273	402	0,82000	2
				131,00	25,70	393	77	86	0,15000	0
34	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 шт	3,000	457,00	0,00	1371	0	0	0,00000	0
39	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке 1шт	3,000	34,70	0,00	104	0	86	0,18800	1
				29,49	0,00	88	0	97	0,00000	0
40	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШН-2-04-6/220 шт	3,000	96,00	0,00	288	0	0	0,00000	0
41	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке 1шт	3,000	36,26	0,00	109	0	79	0,17100	1
				27,00	0,00	81	0	97	0,00000	0
42	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 шт	3,000	134,00	0,00	402	0	0	0,00000	0
		Всего прямые затраты				88450	12645	14647	11	73
		Стоимость материалов, тенге				11685	4659	814	0	26
		Оборудование, тенге				17 815				
		Накладные расходы, тенге				46 135				
		Непредвиденные расходы, тенге (6%)				14 547				
		Всего по смете 2-1-3, тенге				3 412				
						106 419				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4

Пожарная сигнализация сельского клуба с.Жамбыл

1	Ц10-667-1	Пульты ПС приемно-контрольные пусковые концентратор блок базовый на 8 лучей 1шт	1,000	4487,60	1,60	4488	2	3463	23,00000	23
				4275,00	0,00	4275	0	81	0,00000	0
2	980999	Наборы ПС приемно-контрольные пусковые ВЭРС-8 Гранит-8 прайс лист ТОО Фирма "ТОО ИНФО-Т" шт	1,000	5043,34	0,00	5043	0	0	0,00000	0
3	Ц8-121-1	Аккумуляторы кислотные стационарные, тип С-1 СК-1 1шт	1,000	307,70	0,00	308	0	237	2,00000	2
				277,00	0,00	277	0	86	0,00000	0
4	1999П	Аккумуляторы кислотные стационарные 12В/4,5 А/ч прайс лист ТОО фирма ИНФО-Т шт	1,000	709,80		710	0	0		0
5	Ц10-665-2	Извещатели ИП автоматические дымовые фото электрические радиоизотопные и световые	7,000	369,90	1,60	2589	11	1967	2,00000	14
				347,00	0,00	2429	0	81	0,00000	0

	нормальном исполнении 1 шт									
6	1999П	Извещатель дымовой оптико-электронный 2-х приводная коробка ИП-212-41М прайс лист ТОО фирма "ИНФО-Т" г.Павлодар шт	7.000	341.83		2393	0	0		0
7	Ц8-591-1	Установка ручного извещателя 1 шт	3.000	55.00	0.90	165	3	128	0.33000	1
				49.70	0.20	149	1	86	0.00100	0
8	1999П	Извещатель пожарный ручной с кнопкой ИПР 513-10, прайс лист ТОО фирма "ИНФО-Т" шт	3.000	354.90		1065	0	0		0
9	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении 1 шт	2.000	332.40	0.00	665	0	576	2.00000	4
				317.00	0.00	634	0	91	0.00000	0
10	1999П	Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12КП", прайс-лист ТОО фирма "ИНФО-Т" г.Павлодар шт	2.000	634.19		1268	0	0		0
11	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг 1 м кабеля	5.000	34.10	2.70	171	14	109	0.15000	1
				25.00	0.40	125	2	86	0.00200	0
12	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 0.66 ГОСТ 16442-80 км	0.005	98287.00	0.00	491	0	0	0.00000	0
13	Ц10-871-3	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим 1 м	27.300	73.70	1.30	2012	35	1302	0.33000	9
				58.70	0.20	1603	5	81	0.00100	0
14	16-1-1342	Кабели силовые на напряжение до 660 В марки ВВГ число жил и сечение 3х2.5 мм2 1000 м	0.002	60500.00	0.00	139	0	0	0.00000	0
15	1999П	Кабель КСПВ 4х0.5 мм (Ц в 30.1 12/2.39=11.21 1 метр	32.000	11.21		359	0	0		0
16	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка: размер до 200х200 мм 1 шт	2.000	254.80	12.50	510	25	463	1.00000	2
				234.00	0.00	468	0	99	0.00000	0
17	1999П	Коробки ответвительные КСП	2.000	19.53	0.00	39	0	0	0.00000	0
18	Ц8-200-5	Прокладка кабельного канала 4х4 мм2 1 м	5.000	177.60	116.00	888	580	376	0.32000	2
				54.90	33.10	275	166	86	0.19300	1
19	1999П	Кабельный канал 15х10 мм 1 метр	5.000	24.28		121	0	0		0
20	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 1 м	2.000	108.60	48.90	217	98	89	0.22000	0
				39.60	12.20	79	24	86	0.07100	0
21	8.4-118	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=16 мм 10 м	2.000	508.00	0.00	1016	0	0	0.00000	0
22	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг 1 м кабеля	2.000	27.70	2.10	55	4	35	0.10000	2
				19.10	0.50	39	1	86	0.00300	0

23	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0.5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	3.000	8.62	0.02	26	0	23	0.05490	0
				8.60	0.00	26	0	90	0.00000	0
		1отверстие								
24	Ш10-765-9	Проверка схем сигнализации	1.000	13372.10	3.10	13372	3	10716	79.00000	79
		1схема		13230.00	0.00	13230	0	81	0.00000	0
		Всего прямые затраты				38109	775	19491	111	137
		Стоимость материалов, тенге				23609	199	1117	0	1
		Оборудование, тенге				8 683				
		Накладные расходы, тенге				5 043				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				19 491				
		Всего по смете 2-1-4, тенге				3 153				
						60 753				

ДОБАВИТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2

капитальный ремонт отопления сельского клуба в селе Жамбыл

РАЗДЕЛ №2.Ремонтные санитарно-технические работы

11	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	1.000	62.13	0.00	62	0	26	0.12000	0
		1комплект		22.50	0.00	23	0	115	0.00000	0
19	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0.1 м3	1.000	4557.98	68.60	4558	69	744	3.63000	4
		1бак		621.00	24.75	621	25	115	0.13000	0
24	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6.090	21.80	0.05	133	0	29	0.02950	0
		1м2		5.81	0.02	35	0	81	0.00010	0
		Всего прямые затраты				4753	69	799	4	4
		Стоимость материалов, тенге				679	25	311	0	0
		Оборудование, тенге				4 005				
		Накладные расходы, тенге				799				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				333				
		Всего по смете 2-1-2, тенге				5 885				

Раздел 1 Добавить

1.7 Входная группа

29	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2 группы	2.36	218.93		514	0	525	1.54	4
		м3 грунта								
				218.93		514	0	102		0
30	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0.41	1939.2	97.07	897	46	74	0.78	0
		м3 основания								
				112.5	36	53	17	106	0.18	0
31	Е8-22-1	Кладка фундаментов из пескобетонных камней	1.5	1943.71	612.83	2915	559	1166	3.72	6
		м3 кладки								
				594	139.5	891	209	106	0.68	1
32	30-3-64	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона на цементном вяжущем (ГОСТ 6133-84) марки 100	1.36	6710		9260				
		м3								

33	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке *м2*	19.9	965.99	28.84	19223	574	15106	4.98	99
				927	10.15	18447	202	81	0.041	1
34	6-1-181	Стены из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным не открывающиеся глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	19.9	4472		88993				
35	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	3.6	367.11	19.34	1322	70	567	0.8342	3
				139.39	6.57	502	24	108	0.0321	0
36	6-2-3	Блоки дверные одногольные с глухими полотнами ДГ 21-9П ДГ 21-10П внутренние *м2*	3.6	4010		14436				
37	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0.03	22541.72	316.57	676	9	117	22.5	1
				3487.5	119.75	105	4	108	0.58	0
38	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	6.1	20.49	0.91	125	6	33	0.029	0
				4.68	0.34	29	1	108	0.00168	0
39	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа *м2 кровли*	6.1	121.68	8.31	742	51	622	0.5663	3
				94.18	1.17	574	7	107	0.0048	0
40	1-1-3910	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0.6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1.150 *м2*	7.015	673		4721				
41	Е15-37-9	Облицовка потолков пластиковыми панелями на металлическом каркасе *м2*	4.8	670.97	2.86	3220	14	1290	1.63	8
				287.04	0.94	1354	4	95	0.0046	0
42	1-1-486	Плиты бумажнослоистые с одной декоративной стороной толщина 2 ммК=1.050 *1000м2*	0.00504	1048800		5286				
43	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамовками К=0.100 *м3 подстилающего слоя*	0.48	3344.9		1606	7	283	3.24	2
				531		255	2	111		0
44	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с кракелюром на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	4.8	1041.93	15.2	5001	73	963	1.07	5
				173.3	7.37	832	35	111	0.037	0

1.8 Ремонтные санитарно-технические работы

45 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	53	472.48	3.96	25041	210	3272	0.297	16
	м трубопровода		52.2	1.49	2767	79	115	0.0073	0
46 Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	16.97	231.3	18.61	3925	316	2038	0.591	10
	кВт		97.43	6.98	1653	118	115	0.034	1
47 12-4-79	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 190 Вт до 195 Вт ГОСТ 31311-2005	87	644		56028				
	секция								
	1.9 Электротехнические работы								
48 Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках	14	371.4	92.4	5200	1294	2259	1.02	14
	шт		161	26.6	2254	372	86	0.155	2
49 99-1-9(пр)	Софит	14	698		9772				
	м2								
50 Ц8-593-12	Люстры и подвесы количество ламп до 5	1	508.9	285	509	285	209	1	1
	шт		160	83.3	160	83	86	0.487	0
51 99-1-7(пр)	Люстра	1	2242		2242				
	шт								
	Всего прямые затраты				261654	3505	28525	44	172
	Стоимость материалов тенге				30390 227769	1158	1545	2	6
	Накладные расходы тенге				28525				
	Ненормируемые непредвиденные затраты (6.00 %)				17411				

Всего по смете	307590
ИТОГО:	482 203
Выслуга лет 1.1 от суммы СМР гл 1-8	4 310
Дополнительные отпуска 4% от суммы СМР гл 1-8	17 24
Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	486 237
С коэфф. снижения 0.773000	377407
Коэфф. пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775= 2.3897	
Итого по сметному расчету в текущих ценах (МРПтек = 1852)	901891
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	18038
Итого по сметному расчету в текущих ценах	919 928.01

Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% 110 391,36

Всего по акту 1 030 319,37

Заказчик:
КГУ "Дом культуры,отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"

Директор: _____ **Муканова С.У.**

Технадзор: ТОО "КазСтройИнжиниринг-ПВ"

_____ **Ешанов Е.К.**

Подрядчик:
ТОО "СК-Альтаир"

Директор: _____ **Токсамбаев К.Б.**