С151802-21	Коробка универсальная УК-П (КУ-2)	5	59,00	--	295	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10(КРПТ-10)	1	463,00	--	463	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**40068**	**236**			**150**
		Тенге			**25561**	**34**			--
	Накладные расходы -	Тенге			25827				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3475				
	ИТОГО	**Тенге**			**69370**				

Смета 3-3-5 Гараж Оборудование котельной

Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	5297,16	337,41	5297	337	5460	22,10	22
	1котел		4140,00	126,00	4140	126	128	0,62	1
СПрайс лист Лист 1	Котел на твердом топливе 69,7кВт CSL 60	1	157640,76	--	157641	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
	1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
СПрайс-лист Лист 2	Насос UPS 100 32-60	1	25788,31	--	25788	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	1	951,46	638,80	951	639	503	2,01	2
	отверст		312,66	246,28	313	246	90	1,35	1
Е0124-4-8	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С (дымовая труба)	0,01	249808,85	99187,10	2498	992	2164	728,00	7
	км		137025,00	29470,09	1370	295	130	145,29	1
С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	10	4760,00	--	47600	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Е0126-9-10	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм	10	290,53	32,89	2905	329	1818	0,99	10
	м		169,43	12,38	1694	124	100	0,06	1
С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,9	10300,00	--	9270	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	10	365,48	3,96	3655	40	687	0,30	3
	м		52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**258830**	**2457**			57
		Тенге			**10258**	**851**			4

	Накладные расходы -	Тенге			13531				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6884				
	ИТОГО	**Тенге**			**279243**				

Смета 3-4-1 Производственное здание Общестроительные работы

	Двери								
Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	2,1	158,38	23,78	333	50	302	0,91	2
	м2		134,60	8,98	283	19	100	0,04	--
Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1,3	12991,96	474,95	16890	617	7368	35,39	46
	м3		5258,25	78,75	6836	102	106,2	0,43	1
Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	0,8	1795,50	627,75	1436	502	1123	7,10	6
	м3		1167,75	236,25	934	189	100	1,16	1
Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	446,86	128,16	1877	538	993	1,03	4
	м2		174,40	44,59	732	187	108	0,17	1
С12063-7	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ	4,2	6010,00	--	25242	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Стены								
Е0115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	144	187,36	2,35	26980	338	12376	0,54	78
	м2		90,05	0,90	12966	130	94,5	--	1
	Отделочные работы								
Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	938,82	333,31	2,63	312919	2464	67224	0,45	421
	м2		74,78	0,99	70209	927	94,5	--	5
Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм(затирка)	1076,8	112,19	4,00	120808	4307	58979	0,37	401
	м2		57,35	0,61	61754	657	94,5	--	4
Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1076,8	354,71	2,91	381950	3136	96176	0,56	607
	м2		93,41	1,10	100589	1184	94,5	0,01	6

Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	45,84	750,98	7,91	34425	363	15710	2,06	94
			359,66	2,99	16487	137	94,5	0,01	1
	Полы								
Е0146-41-2	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне м3	21,84	2045,34	920,34	44670	20100	32187	6,72	147
			1125,00	348,75	24570	7617	100	1,70	37
Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	728	371,40	18,45	270381	13432	54172	0,42	302
			60,29	6,93	43894	5041	110,7	0,03	25
Е0111-15-2 К-6 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	4368	46,03	0,84	201055	3658	10909	0,01	52
			1,94	0,31	8489	1365	110,7	--	7
Е0106-36-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Железнение поверхности м2	728	67,34	0,29	49025	209	40664	0,33	242
			59,00	0,11	42948	82	94,5	--	--
	Наружная отделка								
Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	45,84	750,98	7,91	34425	363	15710	2,06	94
			359,66	2,99	16487	137	94,5	0,01	1
Е0115-155-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая м2	1230,48	15,44	1,13	19000	1384	13439	0,07	82
			11,13	0,43	13698	523	94,5	--	2
	Пандус								
Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем м2	54,75	70,50	3,28	3860	179	808	0,08	4
			12,09	1,24	662	68	110,7	0,01	--
Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	5,47	2119,05	--	11602	--	3701	3,73	20
			610,65	--	3343	--	110,7	--	--
Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	54,75	337,44	18,45	18475	1010	4074	0,42	23
			60,29	6,93	3301	379	110,7	0,03	2
Е0111-15-2 К-24 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	1314	40,37	0,84	53044	1100	3282	0,01	16
			1,94	0,31	2554	411	110,7	--	2

Е0106-36-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Железнение поверхности м2	54,75	67,34 59,00	0,29 0,11	3687 3230	16 6	3058 94,5	0,33 --	18 --
	Устройство фундамента под дымовую трубу								
Е0106-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	1	9552,01 799,54	122,90 46,44	9552 800	123 46	799 94,5	5,07 0,23	5 --
	Прочие работы								
Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	0,25	47,43 2,59	44,84 13,81	12 1	11 3	4 97	0,02 0,05	-- --
С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	0,299	76,60 15,32	-- --	23 5	-- --	5 100	0,32 --	-- --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге** **Тенге**			**1644428** **434772**	**53903** **19211**			**2665** **94**
	Накладные расходы -	Тенге			443059				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125249				
	ИТОГО	**Тенге**			**2212736**				

Смета 3-4-2 Производственное здание Отопление

	ИТОГО	**Тенге**			**2212736**				
Е0118-9-5 СНиП 8.02-05-20 02 п-2.8в К=0,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм (демонтаж) м	80	13,57 11,43	2,15 0,80	1086 914	172 64	1127 115,2	0,07 --	5 --
Е0116-6-2 СНиП 8.02-05-20 02 п-2.8в К=0,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм (демонтаж) м	15	25,99 24,01	1,98 0,75	390 360	30 11	428 115,2	0,14 --	2 --
Е0118-9-8 СНиП 8.02-05-20 02 п-2.8в К=0,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм (демонтаж д-200) м	300	21,21 17,29	3,93 1,47	6364 5186	1178 442	6484 115,2	0,11 0,01	33 2
Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	15	302,30 60,03	4,95 1,86	4535 900	74 28	1070 115,2	0,34 0,01	5 --
Е0116-6-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	80	452,12 75,30	9,94 3,71	36170 6024	795 297	7282 115,2	0,43 0,02	34 1

Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм (д-200)	300	1441,41	7,85	432424	2355	15564	0,24	72
	м		37,58	2,95	11274	885	128	0,01	4
Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	15	65,51	--	983	--	447	0,14	2
	комплект		25,88	--	388	--	115,2	--	--
Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	118	167,35	0,09	19747	10	13852	0,74	88
	м2		124,20	0,02	14656	3	94,5	--	--
Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	118	22,68	0,06	2676	7	641	0,03	4
	м2		6,68	0,03	788	3	81	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**504374**	**4621**			**245**
		Тенге			**40491**	**1734**			**8**
	Накладные расходы -	Тенге			46894				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33076				
	ИТОГО	**Тенге**			**584344**				

Смета 3-4-3 Производственное здание Освещение

Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
	шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
75-6-73	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3054-54У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм (ПР-3056)	1	52000,00	--	52000	--	--	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
	шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	247,36	47,20	14,80	11676	3661	7191	0,16	40
	м		26,30	4,30	6506	1064	95	0,02	6
С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,28	4150,00	--	1162	--	--	--	--
	1000м		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	32,64	8,50	0,10	277	3	226	0,05	2
	м		7,30	--	238	--	95	--	--
Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	30	34,20	1,20	1026	36	667	0,14	4
	м		23,20	0,20	696	6	95	--	--

С130804-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэти[illegible]а низкого давления, Dн 25 мм	3	579,00	--	1737	--	--	--	--
	10м		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	4	186,90	--	748	--	342	1,00	4
	ввод		90,00	--	360	--	95	--	--
С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3	4	355,00	--	1420	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	589,67	36,17	1179	72	1013	2,64	5
	шт		454,50	14,34	909	29	108	0,07	--
С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	2	6960,00	--	13920	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	37	244,37	65,36	9042	2418	7437	0,95	35
	шт		151,65	34,45	5611	1275	108	0,16	6
С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	37	4770,00	--	176490	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	3	82,17	--	247	--	174	0,34	1
	шт		53,55	--	161	--	108	--	--
С151801-28	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП2-16/Н2 М3	3	264,00	--	792	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	9	45,74	--	412	--	302	0,20	2
	шт		31,05	--	279	--	108	--	--
С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220(С2-08-6-/220)шт	9	182,00	--	1638	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	210	94,79	10,91	19905	2291	19326	0,48	101
	м кабеля		78,30	6,91	16443	1451	108	0,03	6
С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,21	60500,00	--	12705	--	--	--	--
	1000м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**314173**	**8673**			**198**
		Тенге			**31894**	**3867**			**19**
	Накладные расходы -	Тенге			37373				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17973				
	ИТОГО	**Тенге**			**369519**				

Смета 3-4-4 Производственное здание Пожарная сигнализация

Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей шт	4	7509,60 7155,00	1,60 --	30038 28620	6 --	28906 101	38,00 --	152 --
СПрайс-лис т	Сигнальное устройство Маяк-12-3 шт	4	969,09 --	-- --	3876 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт	43	153,50 144,00	-- --	6601 6192	-- --	6254 101	1,00 --	43 --
СПрайс-лис т	Извещатель тепловой ИП105 шт.	40	137,04 --	-- --	5482 --	-- --	-- --	-- --	-- --
СПрайс-лис т	Извещатель ручной ИПР-3СУ шт.	3	900,56 --	-- --	2702 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям м	170	61,10 48,80	0,80 0,10	10387 8296	136 17	8396 101	0,28 --	48 --
С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1000м	0,17	3660,00 --	-- --	622 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	30	27,70 19,70	2,10 0,50	831 591	63 15	576 95	0,10 --	3 --
С151603-1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2 1000м	0,03	51600,00 --	-- --	1548 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	11	92,40 90,00	-- --	1016 990	-- --	1000 101	0,50 --	6 --
С151802-21	Коробка универсальная УК-П (КУ-2) шт	10	59,00 --	-- --	590 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10(КРПТ-10) шт	1	463,00 --	-- --	463 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**64156**	**205**			**251**
		Тенге			**44689**	**32**			**--**
	Накладные расходы -	Тенге			45132				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5834				
	ИТОГО	**Тенге**			**115122**				

Смета 3-4-5 Производственное здание Оборудование котельной

Е0118-1-2	Установка чугунных секционных, до 14 секций, отопительных. водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью более 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/ 1котел	1	21318,37	2048,24	21318	2048	17859	70,80	71
			13185,00	767,25	13185	767	128	3,75	4
СПрайс лист Лист 1	Котел на твердом топливе 45кВт шт	1	157640,76	--	157641	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
			2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
СПрайс-лист Лист 2	Насос UPS 100 32-80 шт	1	25786,95	--	25787	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	10	365,48	3,96	3655	40	687	0,30	3
			52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм отверст	1	951,46	638,80	951	639	503	2,01	2
			312,66	246,28	313	246	90	1,35	1
Е0124-4-8	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С (дымовая труба) км	0,01	249808,85	99187,10	2498	992	2164	728,00	7
			137025,00	29470,09	1370	295	130	145,29	1
С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм м	10	4760,00	--	47600	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
Е0126-9-10	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм м	10	290,53	32,89	2905	329	1818	0,99	10
			169,43	12,38	1694	124	100	0,06	1
С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,9	10300,00	--	9270	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**274849**	**4168**			**106**
		Тенге			**19303**	**1492**			**7**
	Накладные расходы -	Тенге			**25929**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8589**				
	ИТОГО	**Тенге**			**309367**				

Смета 3-5-1 Благоустройство территории

	Ворота								
Е0107-25-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 шт	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов (демонтаж)	1	4387,46	1026,23	4387	1026	3166	12,28	12
			2220,08	292,92	2220	293	126	1,12	1

Е0107-25-8 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство калиток с установкой столбов металлических (демонтаж)	1	1201,22	29,29	1201	29	1262	5,42	5
	шт		990,50	11,07	990	11	126	0,05	--
Е0107-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7448,48	1466,04	7448	1466	5189	20,47	20
	шт		3700,13	418,45	3700	418	126	1,60	2
Е0107-25-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	2055,54	41,84	2056	42	2100	9,03	9
	шт		1650,83	15,81	1651	16	126	0,08	--
У1-34-39	Ворота металлические типов I, II, строительные работы	1	--	--	--	--	--	--	--
	ворота		--	--	--	--	--	--	--
У1-34-40	Ворота металлические типов I, II, монтаж металлоконструкций	1	--	--	--	--	--	--	--
	ворота		--	--	--	--	--	--	--
У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж	1	--	--	--	--	--	--	--
	калитка		--	--	--	--	--	--	--
	Санблок на 2 очка, деревянный								
Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	4	1,32	1,32	5	5	2	--	--
	м2		--	0.41	--	2	97	--	--
Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	8	26,17	24,95	209	200	84	0,01	--
	м3		1,22	9,58	10	77	97	0,04	--
Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,19	22541,72	316,57	26825	377	5150	22,50	27
	м3		3487.50	119.25	4150	142	120	0.58	1
Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	23,62	622,52	4,64	14704	110	1695	0,36	9
	м2		58,05	1,76	1371	42	120	0,01	--
Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	3,75	700,70	5,48	2628	21	388	0,53	2
	м2		84,15	2,07	316	8	120	0,01	--
Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,04	4644,99	31,85	9476	65	497	1,15	2
	м2		190,80	12,04	389	25	120	0,06	--
С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	2	843,00	--	1686	--	--	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--

Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,4	167,18	--	67	--	76	1,21	--
	м3		167,18	--	67	--	113	--	--
	Площадочные сети								
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,66	21,80	0,05	625	1	150	0,03	1
	м2		5.81	0.02	167	1	90	--	--
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,66	26,46	0,02	758	1	107	0,02	1
	м2		4.16	--	119	--	90	--	--
Е0127-59-4	Установка парапетных ограждений из стали, столбы железобетонные (ремонт и восстановление ж/б ограждения)	30	255,05	61,21	7651	1836	5485	0,71	21
	м		121.95	15.53	3659	466	133	0.06	2
Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	1607	27,94	0,02	44901	32	8403	0,03	48
	м2		5,81	--	9337	--	90	--	--
	Площадочные сети								
Е0127-59-4 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Установка парапетных ограждений из стали, столбы железобетонные (демонтаж мет.огражд.)	12,37	151,96	42,85	1880	530	1383	0,43	5
	м		73,17	10,87	905	134	133	0,04	1
Е0127-59-4	Установка парапетных ограждений из стали, столбы железобетонные (монтаж чугун.огражд.)	12,37	255,05	61,21	3155	757	2262	0,71	9
	м		121,95	15,53	1509	192	133	0,06	1
С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	1,61	177400,00	--	285579	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Ограждение котельной								
Е0127-59-1	Устройство железобетонных парапетов	45	385,03	107,86	17326	4854	10077	0,86	39
	м		140,40	27,97	6318	1259	133	0,12	5
С143017-1	Плиты доборные ребристые из бетона класса В.15 любой расчетной нагрузки пролетом менее 6 м	8,1	12700,00	--	102870	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Теплицы								
Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	20,8	1795,50	627,75	37346	13057	29203	7,10	148
	м3		1167.75	236.25	24289	4914	100	1.16	24
Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	32,5	4330,04	2095,79	140726	68113	98268	13,32	433
	м3		2234,25	789,37	72613	25655	100	3,86	125
Е0114-26-2 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Установка каркасов и ограждений стальных ангарных теплиц (демонтаж)	9,8	14425,33	1780,89	141368	17453	135297	76,80	753
	т		12528,00	496,31	122774	4864	106	1,85	18
Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (мусор строительный)	32	47,43	44,84	1518	1435	509	0,02	1
	м3		2,59	13,81	83	442	97	0,05	2

8	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	32	76,60	--	2451	--	490	0,32	10
		т		15,32	--	490	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**858847**	**111409**			**1555**
			Тенге			**257127**	**38958**			**182**
		Накладные расходы -	Тенге			**311243**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53071				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17135				
		ИТОГО	**Тенге**			**1240296**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6690511**	**254136**			**8668**
			Тенге			**1431933**	**92103**			**440**
		Накладные расходы -	Тенге			1548919				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			469341				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8708770**				
		В том числе СМР (8708770-49810)	**Тенге**			**8658960**				
		Временные здания и сооружения								
		Временные здания и сооружения 7%*0,8 от СМР (без объездной дороги) -	Тенге			484902				
		Всего по главе 8	**Тенге**			**484902**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**			**9193672**				
		в том числе СМР	**Тенге**			**9143862**				
		Дополнительные затраты на строительство								
	0,02461599000	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,46%	Тенге			225 085				
	0,00300000000	Затраты на снегоборьбу 0,3%	Тенге			27 432				
	0,01000000000	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			91 439				
	0,00400000000	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			36 575				
	0,00817622355	Затраты на разъездной характер работ	Тенге			74762				
	0,00012477714	Затраты на транспортировку привозных материалов	Тенге			1141				
	0,04991699070	**Всего по главе**	Тенге			**456 434**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге			**9 650 106**				
		в том числе СМР	Тенге			**9 396 379**				
	1,42290000000	**Итого в текущих ценах с К-1,4229**	Тенге			13731135				
		в том числе СМР в текущих ценах				13370107				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			274623				
		Итого	Тенге			14005758				
		НДС 12%	Тенге			1680691				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			**15686449**				
		Всего по объекту	**Тенге**			**15686449**				

Генподрядчик:
ТОО "Фирма "Автодорсервис"
Генеральный директор

_____**В.Н.Процентов**

Субподрядчик:
ТОО "Восток-Асфальт"
Директор

_____**А.А.Джакупбаев**

Принял руководитель проекта Седаков В.А.