		м2 кровли								
				488,74	7,13	116320	1696	56,4	0,0045	1,071
202	11-100102-0205	Стены. Устройство подшивки и лобовой доски	22	2614,43	24,79	57517	545	15591	1,43	31,46
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п								
				1174,14	10,97	25831	241	59,8	0,009	0,198
203	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	18,59	6086,48	56,42	113148	1049	7469	0,78	14,5002
		м3 древесины в конструкции								
				648,33	23,56	12053	438	59,8	0,017	0,31603
204	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	8,102	6717,73	40,79	54427	330	7753	1,88	15,23176
		м3 древесины в конструкции								
				1583,47	16,83	12829	136	59,8	0,012	0,097224
205	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1498,7	212,28	2,62	318150	3927	22871	0,029	43,4623
		м2 обработанной поверхности								
				24,43	1,09	36607	1639	59,8	0,00079	1,183973
209	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,378	39460,58		14916				
		м3								
210	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0324	38138,66		1236				
		м3								
211	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,084	38739,44		3254				
		м3								
212	21-070204-0203	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,06	21928,97		1316				
		м3								
213	21-070204-0303	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	1,08	17717,24		19135				
		м3								
214	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	1,6344	6717,73	40,79	10979	67	1564	1,88	3,072672
		м3 древесины в конструкции								
				1583,47	16,83	2588	28	59,8	0,012	0,0196128

Накладные расходы I уровня, тенге	1 309 985
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 888 810
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	175 997
Итого, тенге	5 064 808
Сметная прибыль (8 %), тенге	405 185
Итого по акту на подряд, тенге	**5 469 992**
Временные здания и сооружения (1,5.0,8= 1,2%)	65 640
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	133 962
Итого в текущих ценах 2кв 2017г	**5 669 594**
Итого в текущих ценах 2кв 2017г с понижающим коэффициентом к=0,74706476	**4 235 554**
НДС (12 %)	508 266
Всего по акту с учетом НДС	**4 743 820**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Главный врач _____Ахметов М.Н.

Технадзор
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____Лунев Д.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик:Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование строительства: Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"

Справка №1 от 16 мая 2017г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		69	10.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"	6108544,00									
в том числе:										
за отчетный период:		5454057,00							654 487,00	6 108 544,00
К оплате:										6 108 544,00

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Главный врач _____Ахметов М.Н.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____Лунев Д.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик:Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование строительства: Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"

Справка №2 от 22 мая 2017г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		69	10.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"	13429542,00									
в том числе:										
за отчетный период:		6536605,00							784 393,00	7 320 998,00
К оплате:										**7 320 998,00**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Главный врач _____Ахметов М.Н.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____Лунев Д.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование строительства: Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"

Справка №3 от 19 июня 2017г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		69	10.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"	18173362,00									
в том числе:										
за отчетный период:		4235554,00							508 266,00	4 743 820,00
К оплате:		**4 235 554,00**							**508 266,00**	**4 743 820,00**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области

Главный врач _____ Ахметов М.Н.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор _____ Лунев Д.В.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"

Договор: № 69 от 10 мая 2017 года

Акт выполненных работ №4 от 8 августа 2017 года

за август месяц 2017 года

Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Чердак									
13	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича силикатного М-100 на р-ре М-50 при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 *м3 кладки*	62,57	22977,82	2192,67	1437722	137195	131462	4,54	284,0678
				3632,25	503,64	227270	31513	50,8	0,4	25,028
14	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1 (Лист 5) *т металлических изделий*	0,2328	50193,08	2103,28	11685	490	5768	56,4	13,12992
				48089,8	679,92	11195	158	50,8	0,54	0,125712
23	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *шт. сборных конструкций*	3	387,85	230,74	1164	692	333	0,148	0,444
				124,66	54,14	374	162	62,1	0,043	0,129
24	21-040105-9901	Перемычки 3ПБ13-37 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	0,102	49447,16		5044				

2.1 Дополнительные работы по чердаку

44	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм-лист 7, узел 1. Устройство *м2 стяжки*	4,95	537,42	108,08	2660	535	578	0,243	1,20285
				182,47	24,43	903	121	56,4	0,0194	0,09603
45	11-120101-1702 к=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщ.40мм *м2 стяжки*	4,95	376,08	39,74	1862	197	74	0,0225	0,111375
				16,9	9,44	84	47	56,4	0,0075	0,037125

Раздел 3 Вентшахты

3.2 Вентшахта ВШ1-1шт

49	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	0,1432	70641,6	21555,64	10115	3086	4609	56,5	8,089896
				47588,34	5268,1	6814	754	60,9	3,608	0,516607872
52	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	4,7	66,55	1,59	313	7	78	0,0295	0,13865
				30,24	0,25	142	1	54,2	0,0002	0,00094
53	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; *м2*	4,7	116,25	2,51	546	12	96	0,0426	0,20022
				37,24	0,5	175	2	54,2	0,0004	0,00188
54	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов БСР *болт*	16	104,84	0,82	1677	13	1017	0,119	1,904
				104,02	0,38	1664	6	60,9	0,0003	0,0048
55	21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 *шт.*	16	27,61		442				
56	11-090501-0101	Вентшахта. Облицовка стальным оцинкованным листом *м2*	19,9	276,99	11,5	5512	229	3143	0,299	5,9501
				254,94	4,42	5073	88	60,9	0,0031	0,06169

59	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем							
		м3 изоляции	0,53	16624,89	1388,56	8811	736	4070	14,8	7,844
				13244,11	642,15	7019	340	55,3	0,51	0,2703
61	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка-обертывание утеплителя								
		м2 поверхности покрытия изоляции	20,9	509,49	6,79	10648	142	1434	0,1436	3,00124
				120,95	3,14	2528	66	55,3	0,0025	0,05225
62	11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами								
		зонт	1	7535,8	142,3	7536	142	951	1,73	1,73
				1548,87	26,42	1549	26	60,4	0,02	0,02
63	11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В15								
		м3	0,11	58893,74	794,86	6478	87	991	24,61	2,7071
				17417,48	320,55	1916	35	50,8	0,35	0,0385
	3.2 Вентшахта ВШ2-1шт									
64	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж								
		т конструкций	0,1763	70641,6	21555,64	12456	3801	5676	56,5	9,96208
				47588,34	5268,1	8391	929	60,9	3,608	0,63616256
67	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	5,8	66,55	1,59	386	9	96	0,0295	0,1711
				30,24	0,25	175	1	54,2	0,0002	0,00116
68	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;								
		м2	5,8	116,25	2,51	674	15	119	0,0426	0,24708
				37,24	0,5	216	3	54,2	0,0004	0,00232
69	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов БСР								
		болт	16	104,84	0,82	1677	13	1017	0,119	1,904
				104,02	0,38	1664	6	60,9	0,0003	0,0048

70	21-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90 *шт.*	16	27,61		442			
71	11-090501-0101	Вентшахта. Облицовка стальным оцинкованным листом *м2*	29,5	276,99	11,5	8171	339	4660	0,299	8,8205
				254,94	4,42	7521	130	60,9	0,0031	0,09145
74	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем *м3 изоляции*	0,8	16624,89	1388,56	13300	1111	6143	14,8	11,84
				13244,11	642,15	10595	514	55,3	0,51	0,408
75	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ПМ 50 *м3*	0,992	8528,5		8460				
76	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка-обертывание утеплителя *м2 поверхности покрытия изоляции*	30,9	509,49	6,79	15743	210	2121	0,1436	4,43724
				120,95	3,15	3737	97	55,3	0,0025	0,07725
77	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4600 мм. Установка над шахтами *зонт*	1	12989,65	266,06	12990	266	1679	1,73	1,73
				2721,83	57,24	2722	57	60,4	0,02	0,02
78	11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В15 *м3*	0,15	58893,74	794,86	8834	119	1352	24,61	3,6915
				17417,48	320,55	2613	48	50,8	0,35	0,0525
3.3 Вентшахта ВШ3-1шт										
79	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	0,1414	70641,6	21555,64	9992	3049	4553	56,5	7,99136
				47588,34	5268,1	6731	745	60,9	3,608	0,51031552
82	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,7	66,55	1,59	313	7	78	0,0295	0,13865

			м2							
					30,24	0,25	142	1	54,2	0,0002	0,00094
83	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;								
			м2	4,7	116,25	2,51	546	12	96	0,0426	0,20022
					37,24	0,5	175	2	54,2	0,0004	0,00188
84	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов БСР								
			болт	16	104,84	0,82	1677	13	1017	0,119	1,904
					104,02	0,38	1664	6	60,9	0,0003	0,0048
85	21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90								
			шт.	16	27,61		442			
86	11-090501-0101	Вентшахта. Облицовка стальным оцинкованным листом								
			м2	19,9	276,99	11,5	5512	229	3143	0,299	5,9501
					254,94	4,42	5073	88	60,9	0,0031	0,06169
89	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем								
			м3 изоляции	0,52	16624,89	1388,56	8645	722	3993	14,8	7,696
					13244,11	642,15	6887	334	55,3	0,51	0,2652
91	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка-обертывание утеплителя								
			м2 поверхности покрытия изоляции	20,9	509,49	6,79	10648	142	1434	0,1436	3,00124
					120,95	3,14	2528	66	55,3	0,0025	0,05225
92	11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами								
			зонт	1	10500,22	199,61	10500	200	962	1,73	1,73
					1548,87	44,15	1549	44	60,4	0,02	0,02
93	11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В15								
			м3	0,11	58893,74	794,86	6478	87	991	24,61	2,7071
					17417,48	320,55	1916	35	50,8	0,35	0,0385

3.4 Вентшахта ВШ4-1шт

94	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	0,1698	70641,6	21555,64	11994	3660	5465	56,5	9,59257
				47588,34	5268,1	8080	894	60,9	3,608	0,61256624
97	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	5,6	66,55	1,59	373	9	93	0,0295	0,1652
				30,24	0,25	169	1	54,2	0,0002	0,00112
98	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; *м2*	5,6	116,25	2,51	651	14	115	0,0426	0,23856
				37,24	0,5	209	3	54,2	0,0004	0,00224
99	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов БСР *болт*	16	104,84	0,82	1677	13	1017	0,119	1,904
				104,02	0,38	1664	6	60,9	0,0003	0,0048
100	21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 *шт.*	16	27,61		442				
101	11-090501-0101	Вентшахта. Облицовка стальным оцинкованным листом *м2*	22,6	276,99	11,5	6260	260	3570	0,299	6,7574
				254,94	4,42	5762	100	60,9	0,0031	0,07006
104	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем *м3 изоляции*	0,63	16624,89	1388,56	10474	875	4838	14,8	9,324
				13244,11	642,15	8344	405	55,3	0,51	0,3213
106	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка-обертывание утеплителя *м2 поверхности покрытия изоляции*	23,8	509,49	6,79	12126	162	1633	0,1436	3,41768
				120,95	3,14	2879	75	55,3	0,0025	0,0595

107	11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3000 мм. Установка над шахтами *зонт*	1	10500,22	199,61	10500	200	962	1,73	1,73
				1548,87	44,15	1549	44	60,4	0,02	0,02
108	11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В15 *м3*	0,1	58893,74	794,86	5889	79	901	24,61	2,461
				17417,48	320,55	1742	32	50,8	0,35	0,035
3.5 Вентшахта ВШ5-1шт										
109	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	0,1507	70641,6	21555,64	10646	3249	4851	56,5	8,5148325
				47588,34	5268,1	7172	794	60,9	3,608	0,54374364
112	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	5	66,55	1,59	333	8	83	0,0295	0,1475
				30,24	0,25	151	1	54,2	0,0002	0,001
113	11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *м2*	5	116,25	2,51	581	13	102	0,0426	0,213
				37,24	0,5	186	3	54,2	0,0004	0,002
114	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов БСР *болт*	16	104,84	0,82	1677	13	1017	0,119	1,904
				104,02	0,38	1664	6	60,9	0,0003	0,0048
115	21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 *шт.*	16	27,61		442				
116	11-090501-0101	Вентшахта. Облицовка стальным оцинкованным листом *м2*	22	276,99	11,5	6094	253	3475	0,299	6,578
				254,94	4,42	5609	97	60,9	0,0031	0,0682
119	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем *м3 изоляции*	0,62	16624,89	1388,56	10307	861	4761	14,8	9,176

				13244,11	642,15	8211	398	55,3	0,51	0,3162
121	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка-обертывание утеплителя	22,9	509,49	6,79	11667	155	1571	0,1436	3,28844
		м2 поверхности покрытия изоляции								
				120,95	3,14	2770	72	55,3	0,0025	0,05725
122	11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	1	10500,22	199,61	10500	200	962	1,73	1,73
		зонт								
				1548,87	44,15	1549	44	60,4	0,02	0,02
123	11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В15	0,11	58893,74	794,86	6478	87	991	24,61	2,7071
		м3								
				17417,48	320,55	1916	35	50,8	0,35	0,0385
	3.6 Вентшахта ВШ6-1шт									
124	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,1583	70641,6	21555,64	11185	3413	5097	56,5	8,9459275
		т конструкций								
				47588,34	5268,1	7535	834	60,9	3,608	0,57127268
127	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,2	66,55	1,59	346	8	86	0,0295	0,1534
		м2								
				30,24	0,25	157	1	54,2	0,0002	0,00104
128	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	5,2	116,25	2,51	605	13	106	0,0426	0,22152
		м2								
				37,24	0,5	194	3	54,2	0,0004	0,00208
129	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов БСР	16	104,84	0,82	1677	13	1017	0,119	1,904
		болт								
				104,02	0,38	1664	6	60,9	0,0003	0,0048
130	21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	16	27,61		442				
		шт.								

131	11-090501-0101	Вентшахта. Облицовка стальным оцинкованным листом	19,8	276,99	11,5	5484	228	3127	0,299	5,9202
		м2		254,94	4,42	5048	88	60,9	0,0031	0,06138
134	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем	0,51	16624,89	1388,56	8479	708	3916	14,8	7,548
		м3 изоляции		13244,11	642,15	6754	327	55,3	0,51	0,2601
136	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка-обертывание утеплителя	22,9	509,49	6,79	11667	155	1571	0,1436	3,28844
		м2 поверхности покрытия изоляции		120,95	3,14	2770	72	55,3	0,0025	0,05725
137	11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	1	7535,8	142,3	7536	142	951	1,73	1,73
		зонт		1548,87	26,42	1549	26	60,4	0,02	0,02
138	11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В15	0,09	58893,74	794,86	5300	72	811	24,61	2,2149
		м3		17417,48	320,55	1568	29	50,8	0,35	0,0315
	3.7 Вентшахта ВШ7-4шт									
139	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,5636	70641,6	21555,64	39812	12148	18141	56,5	31,84227
		т конструкций		47588,34	5268,1	26820	2969	60,9	3,608	2,03339664
142	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,4	66,55	1,59	1225	29	304	0,0295	0,5428
		м2		30,24	0,25	556	5	54,2	0,0002	0,00368
143	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	18,4	116,25	2,51	2139	46	376	0,0426	0,78384
		м2		37,24	0,5	685	9	54,2	0,0004	0,00736
144	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов БСР	64	104,84	0,82	6710	52	4069	0,119	7,616

		болт							
				104,02	0,38	6657	24	60,9	0,0003	0,0192
145	21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	64	27,61		1767				
		шт.								
146	11-090501-0101	Вентшахта. Облицовка стальным оцинкованным листом	56,8	276,99	11,5	15733	653	8972	0,299	16,9832
		м2								
				254,94	4,42	14481	251	60,9	0,0031	0,17608
149	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем	1,4	16624,89	1388,56	23275	1944	10751	14,8	20,72
		м3 изоляции								
				13244,11	642,15	18542	899	55,3	0,51	0,714
151	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка-обертывание утеплителя	59,6	509,49	6,79	30366	405	4090	0,1436	8,55856
		м2 поверхности покрытия изоляции								
				120,95	3,14	7209	187	55,3	0,0025	0,149
152	11-200701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1800 мм. Установка над шахтами	4	6289,40	82,51	25158	330	2022	1,73	6,92
		зонт								
				823,74	13,15	3295	53	60,4	0,02	0,08
153	11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В15	0,28	58893,74	794,86	16490	223	2523	24,61	6,8908
		м3								
				17417,48	320,55	4877	90	50,8	0,35	0,098
	3.8 Вентшахта ВШ8-1шт									
154	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,1578	70641,6	21555,64	11147	3401	5079	56,5	8,915135
		т конструкций								
				47588,34	5268,1	7509	831	60,9	3,608	0,56930632
157	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,2	66,55	1,59	346	8	86	0,0295	0,1534
		м2								

				30,24	0,25	157	1	54,2	0,0002	0,00104
158	11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	5,2	116,25	2,51	605	13	106	0,0426	0,22152
		м2								
				37,24	0,5	194	3	54,2	0,0004	0,00208
159	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов БСР	16	104,84	0,82	1677	13	1017	0,119	1,904
		болт								
				104,02	0,38	1664	6	60,9	0,0003	0,0048
160	21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	16	27,61		442				
		шт.								
161	11-090501-0101	Вентшахта. Облицовка стальным оцинкованным листом	22,5	276,99	11,5	6232	259	3554	0,299	6,7275
		м2								
				254,94	4,42	5736	99	60,9	0,0031	0,06975
164	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем	0,55	16624,89	1388,56	9144	764	4224	14,8	8,14
		м3 изоляции								
				13244,11	642,15	7284	353	55,3	0,51	0,2805
166	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка-обертывание утеплителя	23,8	509,49	6,79	12126	162	1633	0,1436	3,41768
		м2 поверхности покрытия изоляции								
				120,95	3,14	2879	75	55,3	0,0025	0,0595
167	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4360 мм. Установка над шахтами	1	12989	266,06	12989	266	1679	1,73	1,73
		зонт								
				2721,83	57,24	2722	57	60,4	0,02	0,02
168	11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В15	0,13	58893,74	794,86	7656	103	1171	24,61	3,1993
		м3								
				17417,48	320,55	2264	42	50,8	0,35	0,0455

3.9 Вентшахта ВШ9-2шт

169	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	0,2742	70641,6	21555,64	19367	5910	8825	56,5	15,49004
				47588,34	5268,1	13047	1444	60,9	3,608	0,98916928
172	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	9	66,55	1,59	599	14	149	0,0295	0,2655
				30,24	0,25	272	2	54,2	0,0002	0,0018
173	11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *м2*	9	116,25	2,51	1046	23	184	0,0426	0,3834
				37,24	0,5	335	5	54,2	0,0004	0,0036
174	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов БСР *болт*	32	104,84	0,82	3355	26	2035	0,119	3,808
				104,02	0,38	3329	12	60,9	0,0003	0,0096
175	21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 *шт.*	32	27,61		884				
176	11-090501-0101	Вентшахта. Облицовка стальным оцинкованным листом *м2*	35,8	276,99	11,5	9916	412	5655	0,299	10,7042
				254,94	4,42	9127	158	60,9	0,0031	0,11098
179	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем *м3 изоляции*	0,84	16624,89	1388,56	13965	1166	6450	14,8	12,432
				13244,11	642,15	11125	539	55,3	0,51	0,4284
181	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка-обертывание утеплителя *м2 поверхности покрытия изоляции*	37,8	509,49	6,79	19259	257	2594	0,1436	5,42808
				120,95	3,14	4572	119	55,3	0,0025	0,0945
182	11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами *зонт*	2	10500,22	199,61	21000	399	1924	1,73	3,46

				1548,87	44,15	3098	88	60,4	0,02	0,04
183	11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В15	0,2	58893,74	794,86	11779	159	1802	24,61	4,922
		м3								
				17417,48	320,55	3483	64	50,8	0,35	0,07
	Раздел 4 Стропильная крыша									
190	11-100102-0205	Стены. Устройство лобовой доски	28,2143	2614,43	24,79	73764	699	19995	1,43	40,34642855
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п								
				1173,42	11,69	33107	330	59,8	0,009	0,253928571
201	11-100114-0402	Устройство бруса с накладками по узлу 18 (см лист 2)	0,32	52442,29	1288,19	16782	412	2546	13,8	4,416
		м3 древесины в конструкции								
				12788,52	517,74	4092	166	59,8	0,36	0,1152
206	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя-гидроизол по узлу 18	10,4	1381,15	41,46	14364	431	918	0,201	2,0904
		м2 поверхности								
				164,99	8,81	1716	92	50,8	0,007	0,0728
207	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	22,88	266,81		6105				
		м2								
208	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	6	6092,17	826,4	36553	4958	19070	6,08	36,48
		слуховое окно								
				4990,61	324,27	29944	1946	59,8	0,22	1,32
217	11-150108-1808	Фасад здания. Облицовка оцинкованным листом с полимерным покрытием	57,6	627,31	2,57	36133	148	9291	0,3484	20,06784
		м2								
				293,45	0,91	16903	53	54,8	0,00054	0,031104
223	11-090601-0102	Решетка оконная. Монтаж	0,2649	44232,38	3228,81	11719	855	6243	46,6	12,3462972
		т конструкций								
				38250,40	441,89	10134	117	60,9	0,31	0,08213202
224	21-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,2649	403937,9		107020				
		т								
227	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014-в качестве засова	0,0005	150434,15		72				
		т								
228	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	24	428,37		10281				

	шт.	
Итого прямые затраты по акту	**2579983**	**814**
		40
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	675 684	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	205 460	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 914	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 698 839	
- перевозка грузов, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	404 303	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 984 286	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	107 434	
Итого, тенге	3 091 720	
Сметная прибыль (8 %), тенге	247 338	
Итого по смете на подряд, тенге	**3 339 058**	
Временные здания и сооружения (1,5.0,8= 1,2%)	40 069	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	81 775	
Итого в текущих ценах 2кв 2017г	**3 460 902**	
Итого в текущих ценах 2кв 2017г с понижающим коэффициентом к=0,74706476	**2 585 518**	
НДС (12 %)	310 262	
Всего по акту с учетом НДС	**2 895 780**	

Заказчик:
КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 3"

Главный врач_____Ахметов М.Н.

Технадзор
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор:_____Лунев Д.В.