Приложение №1
к Договору подряда № TWH/Под/1258/Арн
от «01» декабря 2015 года

Локальная смета № 1

Наружные сети канализации В-1, К-1 и К-2 вводы в здание.

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**912,538**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**376,661**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,431**

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	E1-12-20	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 kмат1=0;	1711,9	31,52	30,82	53959	52761	9465	0,00427	7
		м3 грунта		0,7	5	1198	8560	97	0,018	31
2	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка грунта после механизированной разработки) т.ч. п.3.180: kтрр1=1,2; kзпр1=1,2;	90,1	262,72		23671	0	23671	1,848	167
		м3 грунта		262,72		23671	0	100		0
3	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы kмат1=0;	50,88	306,2	152,52	15579	7760	10727	1,02	52
		м3 основания								

				153,68	57,15	7819	2908	100	0,279	14
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (песком) kмат1=0;	305,28	134,1		40938	0	40938	0,972	297
		м3 грунта								
				134,1		40938	0	100		0
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы (песок) пневматическими трамбовками kмат1=0;	305,28	21,55	4,52	6579	1380	5043	0,108	33
		м3 уплотненного грунта								
				17,03		5199	0	97		0
6	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов kмат1=0;	132,5	218,93		29008	0	29008	1,54	204
		м3 грунта								
				218,93		29008	0	100		0
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы kмат1=0;	132,5	134,1		17768	0	17768	0,972	129
		м3 грунта								
				134,1		17768	0	100		0
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками kмат1=0;	132,5	21,55	4,52	2855	599	2188	0,108	14
		м3 уплотненного грунта								
				17,03		2256	0	97		0
9	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м (песок) kмат1=0;	722,92	6,83	6,83	4938	4938	1311		0
		м3 грунта								
					1,87	0	1352	97	0,0061	4
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (песок) kмат1=0;	722,92	21,55	4,52	15579	3268	11942	0,108	78
		м3 уплотненного грунта								
				17,03		12311	0	97		0
11	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м kмат1=0;	722,92	6,83	6,83	4938	4938	1311		0
		м3 грунта								
					1,87	0	1352	97	0,0061	4
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками kмат1=0;	722,92	21,55	4,52	15579	3268	11942	0,108	78
		м3 уплотненного грунта								

13	П11-1-6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, свыше 0,8 до 1 км		17,03		12311	0	97		0
		т	2704,8	13,09	13,09	35406	35406	7087		0
14	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка			2,62	0	7087	100	0,0055	15
		т	11,275	234,3	234,3	2642	2642	1849		0
15	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза			164,01	0	1849	100	0,34442	4
		т	11,275	27,06	27,06	305	305	61		0
16	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка			5,41	0	61	100	0,01136	0
		т	11,275	232,8	232,8	2625	2625	1837		0
17	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза			162,96	0	1837	100	0,34222	4
		т	2,34	89,65	89,65	210	210	42		0
		Итого по разделу 1			17,93	0	42	100	0,03765	0
						272579	**120100**			**1059**
		Стоимость: материалов, тенге				**152479**	**25048**			**76**
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				176190				
		- трудоемкость, чел-ч				26429				
		Сметная прибыль (6%)				61				
						26926				
		Всего по разделу, тенге								
		Сметная заработная плата, тенге				**475695**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				203956				
						835				
	Раздел 2 Монтажные работы									
	Подраздел 2.1 Трубопроводы									
18	Е22-12-18	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм kмат1=0;								
		км трубопровода	0,318	404072,6	318347,6	128495	101235	65503	502	160

19	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм с гидравлическим испытанием kмат1=0;		85725	120258	27261	38242	100	587,34	187
		км трубопровода	0,318	181757,16	85907,16	57799	27318	40800	504	160
20	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм kмат1=0;		95850	32451,75	30480	10320	100	158,5	50
		м трубы, уложенной в футляре	0,318	147,21	0,28	47	0	47	0,844	0
21	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм kмат1=0;		146,93	0,11	47	0	100	0,0005	0
		км трубопровода	0,4505	58770,31	25695,31	26476	11576	17969	194	87
22	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов kмат1=0;		33075	6813,45	14900	3069	100	26,38	12
		шт	106	295,16	225,63	31287	23917	13622	0,414	44
	Подраздел 2.2 Устройство колодцев			69,53	58,98	7370	6252	100	0,226	24
23	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах kмат1=0;								
		м3 конструкций колодцев	3,87	4594,84	2308,84	17782	8935	12193	13,869	54
24	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев толщ.10см kмат1=0;		2286	864,68	8847	3346	100	4,223	16
		м3	0,2	261,76	66,01	52	13	44	1,35	0
24	Е6-1-2	Устройство бетонной отмостки в приямках толщ.20см kмат1=0;		195,75	24,93	39	5	100	0,1218	0
		м3	10,6	261,76	66,01	2775	700	2339	1,35	14
		Итого по разделу 2		195,75	24,93	2075	264	100	0,1218	1
						261938	**172994**			**505**
		Стоимость: материалов, тенге				**88944**	**61234**			**289**
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				150178				
		- трудоемкость, чел-ч				22527				
						52				

		Сметная прибыль (6%)				24727				
		Всего по разделу, тенге				**436843**				
		Сметная заработная плата, тенге				172705				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				596				
		Всего прямые затраты				**534517**	**293094**			**1564**
		Стоимость: материалов, тенге				**241423**	**86282**			**365**
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				326368				
		- трудоемкость, чел-ч				48956				
		Сметная прибыль (6%)				113				
		Всего по смете				51653				
		Сметная заработная плата, тенге				**912538**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				376661				
		Всего по смете в текущих ценах 2016 года				1431				
		НДС 12%				2497434				
		Итого по смете с учетом НДС				299692				
						2 797 126				

ЗАКАЗЧИК_____

ПОДРЯДЧИК_____