в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	763 266	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	634 656	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	225 665	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 420 171	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	7 256 254	
Накладные расходы I уровня, тенге	500 051	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 574 398	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 296 355	
Итого, тенге	31 870 753	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 549 661	
Итого по смете на подряд, тенге	**34 420 414**	

Внешние сети 0,4кВ и наружное освещение

Раздел 1 Сети 0,4

1 11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навыметК=0,970;**	м3		**282,8035**	**80,77**	**22842**	**59,1**
							5821
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,00724	2,0475	669,68	1371	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	8,90831		8478	
	Итого по заработной плате					**9849**	
	Итого по эксплуатации машин					**21471**	
2 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,030; т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;**	м3		**8,7465**	**1329,9**	**11632**	**59,1**
							6875
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8	чел-ч	1,848	16,16353	719,67	11632	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**11632**	
3 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,700;**	м3		**219,471**	**19,66**	**4314**	**59,1**
							995
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,76894		1684	
	Итого по заработной плате					**1684**	
	Итого по эксплуатации машин					**4314**	
4 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,300;**	м3		**94,059**	**635,93**	**59815**	**59,1**

							35351
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7	чел-ч	0,972	91,42535	654,25	59815	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**59815**	
5 13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м		**545**	**299,58**	**163273**	**42,8**
							34089
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,06	32,7	826,45	27025	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	54,391		52623	
	Итого по заработной плате					**79648**	
	Итого по эксплуатации машин					**136248**	
6 13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м		**50**	**299,58**	**14979**	**42,8**
							3127
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,06	3	826,45	2479	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	4,99		4828	
	Итого по заработной плате					**7307**	
	Итого по эксплуатации машин					**12500**	
7 13-080201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м		**50**	**88,16**	**4408**	**42,8**
							946
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,02	1	826,45	826	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	1,43		1384	
	Итого по заработной плате					**2210**	
	Итого по эксплуатации машин					**3582**	
8 13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м		**54,5**	**299,58**	**16327**	**42,8**
							3409
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,06	3,27	826,45	2702	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	5,4391		5263	
	Итого по заработной плате					**7965**	
	Итого по эксплуатации машин					**13625**	
9 13-080201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;**	м		**54,5**	**176,35**	**9611**	**42,8**
							2062
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,04	2,18	826,45	1802	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0572	3,1174		3016	
	Итого по заработной плате					**4818**	
	Итого по эксплуатации машин					**7809**	
10 13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м		**97**	**299,59**	**29060**	**42,8**
							6067

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,06	5,82	826,45	4810	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	9,6806		9366	
	Итого по заработной плате					**14176**	
	Итого по эксплуатации машин					**24250**	
11 13-080201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;**	м		**97**	**264,52**	**25658**	**42,8**
							5505
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,06	5,82	826,45	4810	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0858	8,3226		8052	
	Итого по заработной плате					**12862**	
	Итого по эксплуатации машин					**20848**	
12 13-080201-0203	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м		**320**	**244,91**	**78371**	**42,8**
							19912
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,12	38,4	826,45	31736	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0556	17,792		14787	
	Итого по заработной плате					**46523**	
	Итого по материалам					**5834**	
	Итого по эксплуатации машин					**40801**	
13 13-080206-2203	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		**100**	**78,84**	**7884**	**42,8**
							2452
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,07	7	807,32	5651	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,08		77	
	Итого по заработной плате					**5728**	
	Итого по материалам					**2033**	
	Итого по эксплуатации машин					**200**	
14 13-080201-0704	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м		**332**	**745,89**	**247634**	**42,8**
							42028
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,2	66,4	826,45	54876	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	49,5012		43320	
	Итого по заработной плате					**98196**	
	Итого по материалам					**59117**	
	Итого по эксплуатации машин					**133641**	
15 23-060133-1025	**Кабели силовые ВБбШв 5х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,512**	**20459496,33**	**10475262**	**–**

16 23-060133-1016							
	Кабели силовые ВБбШв 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		**0,24**	**1412990,96**	**339118**	**–**
17 13-080201-2001							
	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт		**6**	**2634,5**	**15807**	**42,8**
							6417
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	3	18	826,45	14876	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12		117	
	Итого по заработной плате					**14993**	
	Итого по материалам					**631**	
	Итого по эксплуатации машин					**300**	
18 24-040207-3917	**Заделки концевые эпоксидные**	комплект		**6**	**6142,44**	**36855**	**–**
19 13-080201-0704	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м		**815**	**745,88**	**607896**	**42,8**
							103170
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,2	163	826,45	134711	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	121,5165		106341	
	Итого по заработной плате					**241052**	
	Итого по материалам					**145121**	
	Итого по эксплуатации машин					**328064**	
20 23-060128-0404							
	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		**0,125**	**387766,69**	**48471**	**–**
21 23-060128-0403							
	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		**0,37**	**251978,06**	**93232**	**–**
22 23-060128-0305							
	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		**0,32**	**274677,69**	**87897**	**–**
23 11-220101-0101	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км		**0,1225**	**232416,33**	**28471**	**62,1**
							16372
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	270	33,075	788,8	26090	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,31728		274	
	Итого по заработной плате					**26364**	
	Итого по материалам					**1691**	
	Итого по эксплуатации машин					**690**	
24 23-011201-0101	**Трубы асбоцементные(хризотилцементные) напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009К=1,008;**	м		**123,48**	**653,78**	**80729**	**–**

25 13-080208-0201							
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования kмат1=0;	м		**52**	**140,33**	**7297**	**42,8**
							2935
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,16	8,32	807,32	6717	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,1456		141	
	Итого по заработной плате					**6858**	
	Итого по материалам				–		
	Итого по эксплуатации машин					**580**	
26 21-050301-0106							
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т		**0,08216**	**118937,91**	**9772**	–
27 13-080208-0202							
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования kмат1=0;	м		**52**	**128,19**	**6666**	**42,8**
							2610
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,14	7,28	807,32	5877	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,2288		222	
	Итого по заработной плате					**6099**	
	Итого по материалам				–		
	Итого по эксплуатации машин					**789**	
28 21-050106-1001							
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		**0,08216**	**155366,47**	**12765**	–
29 13-080208-0201							
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования kмат1=0;	м		**75**	**140,35**	**10526**	**42,8**
							4233
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,16	12	807,32	9688	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,21		203	
	Итого по заработной плате					**9891**	
	Итого по материалам				–		
	Итого по эксплуатации машин					**838**	
30 21-050301-0104	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0945**	**123491,47**	**11670**	–
	Итого прямые затраты по разделу 1			**12 568 242**			

в том числе

	- зарплата рабочих-строителей, тенге		407 494			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		750 550			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		260 176			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		11 410 198			
	Накладные расходы I уровня, тенге		304 376			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		12 872 618	12 872 618		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		545 799			
	Итого, тенге		13 418 417			
	Сметная прибыль (8 %), тенге		1 073 473			
	Итого по разделу на подряд, тенге		**14 491 890**			
Раздел 2 наружное освещение						
2.2 опоры со светильниками - 28шт						
38 23-010301-0219	**Трубы стальные бесшовные**	м	**98**	**2810,87**	**275465**	–
39 23-010201-0226	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80К=28,000;**	м	**126**	**3658,54**	**460976**	–
40 23-010201-0138	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D**	м	**8,4**	**431,24**	**3622**	–
41 23-010201-0112	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80К=28,000;**	м	**28**	**261,22**	**7314**	–
43 23-070103-0306	**Светильники, тип РКУ 01-125-003 ГОСТ 8045-**	шт.	**28**	**6276,41**	**175739**	–
44 23-070104-0202	**Лампы ртутные низкого давления, ДРЛ-125К=28,000;**	шт.	**28**	**645,7**	**18080**	–
45 24-040207-3972	**Протяжная коробка У996К=28,000;**	шт.	**28**	**247,86**	**6940**	–
47 23-060902-0107	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=28,000;**	1000м	**1,008**	**52155,66**	**52573**	–
48 29-000001-0001(пл)ТОС	**Блок зажимов Б324-16К=28,000;**	шт	**28**	**5597,32**	**156725**	–
49 29-000001-0001(пл)ООС	**Предохранитель резьбовой ПРС-6У3 с плавкой вставкой ПВД1-6УК=28,000;**	шт	**28**	**490,18**	**13725**	–
	Итого прямые затраты по разделу 1		**1 171 159**			
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		0			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 171 159			
	Накладные расходы I уровня, тенге		0			

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 171 159
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	49 657
Итого, тенге	1 220 816
Сметная прибыль (8 %), тенге	97 665
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 318 481**
Итого прямые затраты по смете	**13 739 401**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	407 494
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	750 550
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 581 357
Накладные расходы I уровня, тенге	304 376
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 043 777
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	595 456
Итого, тенге	14 639 233
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 171 138
Итого по смете на подряд, тенге	**15 663 028**

Трансформаторная подстанция ТП 407-3-516.88

Общестроительные работы.

Раздел 1 Фундаменты

1 11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта		**27,29**	**80,76**	**2204**	**59,1**
							561
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,00724	0,19758	669,68	132	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,85964		818	
	Итого по заработной плате					**950**	
	Итого по эксплуатации машин					**2072**	
2 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**0,85**	**1108,24**	**942**	**59,1**
							557
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8	чел-ч	1,54	1,309	719,67	942	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**942**	

3 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**10,16**	**19,69**	**200**	**59,1**
							46
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,08189		78	
	Итого по заработной плате					**78**	
	Итого по эксплуатации машин					**200**	
4 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**4,35**	**635,86**	**2766**	**59,1**
							1635
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7	чел-ч	0,972	4,2282	654,25	2766	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**2766**	
5 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта		**10,16**	**111,61**	**1134**	**59,1**
							530
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,(	чел-ч	0,108	1,09728	617,21	677	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,2667		220	
	Итого по заработной плате					**897**	
	Итого по эксплуатации машин					**457**	
6 11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		**1,23**	**3856,1**	**4743**	**50,8**
							658
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5	чел-ч	0,85	1,0455	701,16	733	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,6642		562	
	Итого по заработной плате					**1295**	
	Итого по материалам					**2760**	
	Итого по эксплуатации машин					**1250**	
7 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		**0,0147**	**99319,73**	**1460**	**60,3**
							5
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,00853		8	
	Итого по заработной плате					**8**	
	Итого по материалам					**1443**	
	Итого по эксплуатации машин					**17**	
8 11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	орных конструкций		**12**	**1091,92**	**13103**	**62,1**
							4069
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	0,476	5,712	751,15	4291	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	2,3856		2261	
	Итого по заработной плате					**6552**	

	Итого по материалам					**3154**	
	Итого по эксплуатации машин					**5658**	
9 11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	;орных конструкций		**23**	**1553,04**	**35720**	**62,1**
							10957
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,668	15,364	751,15	11541	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	6,4423		6103	
	Итого по заработной плате					**17644**	
	Итого по материалам					**8945**	
	Итого по эксплуатации машин					**15234**	
10 11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	;орных конструкций		**6**	**2317,67**	**13906**	**62,1**
							4268
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	0,937	5,622	769,67	4327	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	2,6892		2546	
	Итого по заработной плате					**6873**	
	Итого по материалам					**3273**	
	Итого по эксплуатации машин					**6306**	
15 11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3		**4,56**	**22721,71**	**103611**	**48,5**
							5039
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7	чел-ч	2,82	12,8592	741,27	9532	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	1,03102		857	
	Итого по заработной плате					**10389**	
	Итого по материалам					**90789**	
	Итого по эксплуатации машин					**3290**	
16 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;**	м3		**4,6284**	**831**	**3846**	**–**
17 11-340201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	лометр трубопровода		**0,0764**	**918062,83**	**70140**	**62,1**
							6026
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9	чел-ч	175	13,37	725,84	9704	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**9704**	
	Итого по материалам					**60436**	
18 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		**0,04032**	**309325,4**	**12472**	**48,5**
							3025
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	198	7,98336	779,54	6223	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01452		14	
	Итого по заработной плате					**6237**	
	Итого по материалам					**6218**	
	Итого по эксплуатации машин					**31**	
	Итого прямые затраты по разделу 1			**266 247**			

		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		50 868			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		34 515			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		13 467			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		180 864			
		Накладные расходы I уровня, тенге		37 376			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге		303 623			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		12 874			
		Итого, тенге		316 497			
		Сметная прибыль (8 %), тенге		25 320			
		Итого по разделу на подряд, тенге		**341 815**			
	Раздел 3 Стены						
30	**21-030101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=380,000;**	1000шт	**7,1706**	**26787,09**	**192080**	**–**
32	**21-030101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт	**1,9**	**26787,09**	**50895**	**–**
35	**21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	**0,499**	**51502,47**	**25700**	**–**
	Раздел 4 Перегородки						
37	**21-030101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт	**0,455**	**26787,09**	**12188**	**–**
39	**21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	**0,008**	**51502,47**	**412**	**–**
	Раздел 6 Перекрытие						
47	**21-040108-0845**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.15-8т СТ РК 949-92**	шт.	**4**	**28383,73**	**113535**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу		**394 810**			
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		0			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		394 810			

Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	394 810
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	16 740
Итого, тенге	411 550
Сметная прибыль (8 %), тенге	32 924
Итого по разделу на подряд, тенге	**444 474**

Электрооборудование и электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование и электроосвещение

2	51-080101-0107(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2	1041380	2082760	–
6	51-080401-1402(об)	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292, 292М, 386, 393М, КСМ-2001, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт.	6	2791384	16748304	–
9	24-040105-0104	Изоляторы фарфоровые проходные с токопроводом ИП-10/630-7,5 УХЛ2 ГОСТ 20454-85	шт.	6	3366,2	20197	–
10	24-040103-0221	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 II У3 ГОСТ 19797-85	шт.	6	1322,03	7932	–
11	24-040103-0205	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-2,5 У3 ГОСТ 19797-85	шт.	22	719,52	15829	–
13	51-080401-1004(об)	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-42 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	370488	370488	–
14	51-080401-1201(об)	Панель распределительных щитов ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	292978	292978	–
15	29-000001-0001Пр-нт 15	Панель торцевая ЩО70-1-95У3 kстм=2,737;	шт	1	4091,82	4092	–
16	51-080401-0903(об)	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-03 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	170792	341584	–
18	58-000000-0000(пл)(об)	Щиток освещения:Щиток освещения ЯОУ-8501	шт	1	25261	25261	–
20	51-080401-1303(об)	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	5107	30642	–
23	29-000001-0001Пр-нт 15	Предохранитель ПРС6х3У3	шт	2	161	322	–
32	23-060131-0203	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,159	49146,57	7814	–

34	23-060201-0104	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,023	260821,84	5999	–
35	23-060201-0305	Кабели контрольные КВВГ 7х4 ГОСТ 1508-78	км	0,023	672853,24	15476	–
36	23-060201-0304	Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,047	435156,37	20452	–
37	23-080305-0204	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	12580,39	50322	–
45	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	7028,18	7028	–
46	29-000001-0001Пр-нт 2	Шинодержатель ШП-1-375 kстм=2,737;	шт	28	358,03	10025	–
50	58-000001-0001(об)Пр-н	Держатель шин зазаемления К188У2 kстм=2,737;	шт	8	94,43	755	–
52	23-061710-0331	Стойки кабельные подвесные окрашенные СП1100	шт.	14	3437,9	48131	–
54	23-061710-0403	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	8	277,78	2222	–
55	23-061710-0407	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	20	368,9	7378	–
56	23-061710-0708	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	шт.	2	2748,19	5496	–
57	23-061710-0710	Лотки окрашенные прямые НЛ 40-П 1,87 У3	шт.	8	2475,67	19805	–
58	23-061702-0802	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100шт.	0,72	5010,09	3607	–
59	23-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5515,16	11030	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**20 155 929**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	263 157
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	19 892 772
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	20 155 929
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	854 611
Итого, тенге	21 010 540
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 680 843
Итого по разделу на подряд, тенге	**22 691 384**
Итого прямые затраты по разделу	**20 816 986**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 868
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	34 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 467
- материалы, изделия и конструкции, тенге	838 831
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	19 892 772
Накладные расходы I уровня, тенге	37 376
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	20 854 362
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	884 225
Итого, тенге	21 738 587
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 739 087
Итого по разделу на подряд, тенге	**23 477 674**

Котельная

Общестроительные работы

Раздел 1 Фундаменты

1.1 Земляные работы

1 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**154**	**77,93**	**12001**	**59,1**
							2489
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,00888	1,36752	669,68	916	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	2,9722		3295	
	Итого по заработной плате					**4211**	
	Итого по эксплуатации машин					**11085**	
2 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;**	м3 грунта		**17,73**	**1329,95**	**23580**	**59,1**
							13936
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8	чел-ч	1,848	32,76504	719,67	23580	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**23580**	
3 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**96,47**	**19,65**	**1896**	**59,1**
							437
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,77755		740	

	Итого по заработной плате					**740**	
	Итого по эксплуатации машин					**1896**	
4 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**41,35**	**635,94**	**26296**	**59,1**
							15541
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7	чел-ч	0,972	40,1922	654,25	26296	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**26296**	
5 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3		**96,47**	**111,67**	**10773**	**59,1**
							5038
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,(	чел-ч	0,108	10,41876	617,21	6431	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,53234		2093	
	Итого по заработной плате					**8524**	
	Итого по эксплуатации машин					**4342**	
6 11-010201-1001	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3		**4,2**	**278,57**	**1170**	**59,1**
							216
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4	чел-ч	0,0018	0,00756	638,2	5	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	0,3562		360	
	Итого по заработной плате					**365**	
	Итого по материалам				–		
	Итого по эксплуатации машин					**1165**	
7 21-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	м3		**4,2**	**1057,39**	**4441**	**–**
8 11-070101-0101	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт		**8**	**1021,25**	**8170**	**62,1**
							3440
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	0,652	5,216	751,15	3918	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	1,736		1621	
	Итого по заработной плате					**5539**	
	Итого по материалам				–		
	Итого по эксплуатации машин					**4252**	
9 11-070101-0102	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт		**15**	**1354,53**	**20318**	**62,1**
							8429
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	0,825	12,375	760,41	9410	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	4,5165		4163	
	Итого по заработной плате					**13573**	

	Итого по материалам					–	
	Итого по эксплуатации машин					**10908**	
11 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**6,99**	**831**	**5809**	**–**
12 11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство заделки монолитной**	м3		**0,8**	**25852,5**	**20682**	**48,5**
							1162
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	3,6	2,88	760,41	2190	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,24512		205	
	Итого по заработной плате					**2395**	
	Итого по материалам					**17593**	
	Итого по эксплуатации машин					**899**	
13 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;**	м3		**0,812**	**831**	**675**	**–**
14 21-050301-0102	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,21**	**137152,63**	**28802**	**–**
15 21-050301-0302	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,14**	**96625,41**	**13528**	**–**
1.2 Фундаменты							
16 11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	щт		**40**	**1091,95**	**43678**	**62,1**
							13561
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,476	19,04	751,15	14302	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	7,952		7535	
	Итого по заработной плате					**21837**	
	Итого по материалам					**10515**	
	Итого по эксплуатации машин					**18861**	
17 11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт		**6**	**1553,33**	**9320**	**62,1**
							2858
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,668	4,008	751,15	3011	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	1,6806		1592	
	Итого по заработной плате					**4603**	
	Итого по материалам					**2334**	
	Итого по эксплуатации машин					**3975**	
18 11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт		**12**	**2317,5**	**27810**	**62,1**
							8536
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,937	11,244	769,67	8654	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	5,3784		5091	
	Итого по заработной плате					**13745**	
	Итого по материалам					**6544**	

	Итого по эксплуатации машин					**12612**	
23 11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт		**3**	**285,67**	**857**	**62,1**
							273
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,148	0,444	751,15	334	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,129		106	
	Итого по заработной плате					**440**	
	Итого по материалам					**116**	
	Итого по эксплуатации машин					**407**	
25 11-060401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3		**4,3**	**21600,93**	**92884**	**48,5**
							5197
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	3,06	13,158	751,15	9884	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,98341		832	
	Итого по заработной плате					**10716**	
	Итого по материалам					**79987**	
	Итого по эксплуатации машин					**3013**	
26 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;**	м3		**4,386**	**831**	**3645**	**–**
27 11-080101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	12 поверхности		**25**	**1881,8**	**47045**	**50,8**
							1942
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,201	5,025	732,02	3678	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,175		145	
	Итого по заработной плате					**3823**	
	Итого по материалам					**42732**	
	Итого по эксплуатации машин					**635**	
28 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2		**110**	**723,48**	**79583**	**50,8**
							9773
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	0,212	23,32	817,19	19057	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,22		182	
	Итого по заработной плате					**19239**	
	Итого по материалам					**59295**	
	Итого по эксплуатации машин					**1231**	
1.3 Приямок П-1 (2шт)							
29 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=2,000;**	м3 грунта		**2,184**	**1108,52**	**2421**	**59,1**
							1431

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8	чел-ч	1,54	3,36336	719,67	2421	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**2421**	
30 11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1К=2,000;**	м3 грунта		**0,896**	**579,24**	**519**	**59,1**
							307
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7	чел-ч	0,885	0,79296	654,25	519	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**519**	
31 11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. УстройствоК=2,000;**	м3		**0,252**	**3333,33**	**840**	**50,8**
							135
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5	чел-ч	0,85	0,2142	701,16	150	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,13608		115	
	Итого по заработной плате					**265**	
	Итого по материалам					**434**	
	Итого по эксплуатации машин					**256**	
32 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материаловК=2,000;**	т		**0,004**	**99500**	**398**	**60,3**
							1
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,0	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,00232		2	
	Итого по заработной плате					**2**	
	Итого по материалам					**393**	
	Итого по эксплуатации машин					**5**	
33 11-060401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. УстройствоК=2,000;**	м3		**0,6**	**22620**	**13572**	**48,5**
							725
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	3,06	1,836	751,15	1379	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,13722		115	
	Итого по заработной плате					**1494**	
	Итого по материалам					**11773**	
	Итого по эксплуатации машин					**420**	
34 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**0,612**	**831**	**509**	**–**
1.4 Крышка приямка							
35 21-060405-1401	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т		**0,0348**	**273927,52**	**9533**	**–**

36	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,0338	304399,92	10289	–
	Раздел 2 Стены						
54	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=380,000;	1000шт	17,86	26787,09	478417	–
57	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=380,000;	1000шт	2,926	26787,09	78379	–
59	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=380,000;	1000шт	2,4358	26787,09	65248	–
62	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,026	51502,47	52842	–
	Раздел 5 Покрытие						
94	21-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2003К=10,000;	м3	5,5	20561,13	113086	–
100	21-049999-0807	Панели сплошные плоские, плиты толщиной до 16 см ГОСТ 13015-2012 ПП15-4П ПП10-4П (10,728+0,396)	м2	11,124	3670,72	40833	–
		Итого прямые затраты по разделу 1		**1 349 849**			
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		136 135			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		75 962			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		28 192			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 137 752			
		Накладные расходы I уровня, тенге		95 427			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 445 276			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		61 280			
		Итого, тенге		1 506 556			
		Сметная прибыль (8 %), тенге		120 524			
		Итого по разделу на подряд, тенге		**1 627 080**			
	Раздел 1 Водопровод В1						
	1.1 Водопровод В1						
6	23-040702-0506	Вентиль муфтовый запорный 15Б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4891,75	4892	–

7	23-040702-0505	**Вентиль муфтовый запорный 15б3Р PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**1**	**3457,14**	**3457**	–
8	23-040702-0503	**Вентиль муфтовый запорный 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**1**	**1270,78**	**1271**	–
11	23-040902-0102	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**2**	**8032,88**	**16066**	–
13	23-040902-0104	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**2**	**9198,97**	**18398**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1		**44 084**			
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		0			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		44 084			
		Накладные расходы I уровня, тенге		0			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге		44 084			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		1 869			
		Итого, тенге		45 953			
		Сметная прибыль (8 %), тенге		3 676			
		Итого по разделу на подряд, тенге		**49 629**			

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3

	2						
16	51-040106-0104(об)	**Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	шт.	**2**	**23596**	**47192**	–
18	23-040702-0501	**Вентиль муфтовый запорный 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**2**	**665**	**1330**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2		**48 522**			
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		0			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		0			

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 330
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	47 192
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	48 522
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 057
Итого, тенге	50 579
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 046
Итого по разделу на подряд, тенге	**54 626**

Раздел 3 Канализация К1

21	23-010801-0108	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	м	**6**	**638,54**	**3831**	–
23	23-010801-0103	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	м	**7**	**425,7**	**2980**	–
26	23-020601-0803	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	**1**	**1076,16**	**1076**	–
27	23-020601-0801	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	**1**	**286,27**	**286**	–
28	29-000001-0001(пл)Alm	**Трап пластмассовый Д=100**	шт	**2**	**1265,18**	**2530**	–
29	23-020601-0801	**Прочистка(ревизия) канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	**1**	**286,27**	**286**	–

Итого прямые затраты по разделу 3	**10 989**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 989
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 989
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	466
Итого, тенге	11 455
Сметная прибыль (8 %), тенге	916
Итого по разделу на подряд, тенге	**12 371**

Раздел 1 Электрооборудование

2 51-080401-0811(об)	**Пункт распределительный ПР 8501-6 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	**1**	**84309**	**84309**	–
3 23-060128-0304	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	1000м	**0,163**	**176824,39**	**28822**	–
5 23-070203-0605	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	**1**	**7425,28**	**7425**	–
	Итого прямые затраты по разделу 1		**120 556**			
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		0			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		36 247			
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		84 309			
	Накладные расходы I уровня, тенге		0			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		120 556			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		5 112			
	Итого, тенге		125 668			
	Сметная прибыль (8 %), тенге		10 053			
	Итого по разделу на подряд, тенге		**135 721**			

Раздел 2 Электроосвещение

7 23-070218-1001	**Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А, IP44, типа Bylecrtica**	шт.	**4**	**187**	**748**	–
9 23-070101-0239	**Светильник подвесной, тип НСП(11х200-231-У3(11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82)**	шт.	**7**	**2219,06**	**15533**	–
10 23-070102-1207	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65**	шт.	**2**	**436,71**	**873**	–
12 23-060144-0902	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,018**	**315225,82**	**5674**	–
13 23-060144-0602	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	**0,042**	**190013,26**	**7981**	–

15	23-010201-0107	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**7**	**169,88**	**1189**	–
16	23-080306-0106	**Коробка распределительная PCE cep Light**	шт.	**14**	**92,95**	**1301**	–
18	21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,00999**	**137152,63**	**1370**	–
20	21-050301-0106	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,0237**	**118937,91**	**2819**	–
22	21-050106-1001	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	**0,0189**	**155366,47**	**2936**	–
23	29-000000-0000(пл)Цен	**Лампы накаливания Е24**	шт	**9**	**225**	**2025**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2		**42 449**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 449
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	42 449
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 800
Итого, тенге	44 249
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 540
Итого по разделу на подряд, тенге	**47 789**
Итого прямые затраты по разделу 1	**1 616 449**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	136 135
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	75 962
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 192
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 272 851
Инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	131 501
Накладные расходы I уровня, тенге	95 427
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 711 876
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	72 584
Итого, тенге	1 784 460

	Сметная прибыль (8 %), тенге			142 757			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 927 216**			

Ограждение

Раздел 1 Ограждение территории

1 11-090304-0201	**Ограждение. Монтаж**	т		**5,808**	**48348,48**	**280808**	**60,9**
							117181
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	35,9	208,5072	788,8	164470	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,4	25,5552		27945	
	Итого по заработной плате					**192416**	
	Итого по материалам					**35990**	
	Итого по эксплуатации машин					**80348**	
2 11-090501-0203	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т		**5,808**	**37358,13**	**216976**	**60,9**
							97657
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8	чел-ч	29,8	173,0784	926,44	160347	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,011616		10	
	Итого по заработной плате					**160356**	
	Итого по материалам					**7254**	
	Итого по эксплуатации машин					**49375**	
6 11-070111-0208	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт		**1**	**7681**	**7681**	**62,1**
							4168
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	7,85	7,85	851,76	6686	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302		25	
	Итого по заработной плате					**6711**	
	Итого по материалам					**928**	
	Итого по эксплуатации машин					**67**	
9 11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2		**262,76**	**580,23**	**152461**	**54,8**
							70779
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,646	169,74296	760,41	129074	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,105104		84	
	Итого по заработной плате					**129159**	
	Итого по материалам					**23219**	
	Итого по эксплуатации машин					**167**	
	Итого прямые затраты по разделу 1			**657 926**			

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	460 577
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	129 957
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 064
- материалы, изделия и конструкции, тенге	67 392
Накладные расходы I уровня, тенге	289 785
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	947 711
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	40 183
Итого, тенге	987 894
Сметная прибыль (8 %), тенге	79 032
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 066 925**
Итого прямые затраты по смете	**142 033 511**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 581 818
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	3 948 802
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	954 470
- материалы, изделия и конструкции, тенге	99 038 000
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	27 149 026
Накладные расходы I уровня, тенге	4 086 248
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	143 803 893
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	6 097 285
Итого, тенге	149 901 179
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 992 094
Итого по смете на подряд, тенге	161 893 273
Итого по смете на подряд, тенге	161 893 273
Временные здания и сооружения -1,5 %	2428399,09
Итого	164321671,91
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	2218342,57
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2537231,42
Итого	169077245,90
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. -43 % (Иинф=1,00)	148016118,11
Рензерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	2960322,36

Налоги на добавлению стоимость НДС (12%)	18117172,86
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавлению 2016г.	169093613,33
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г. -57 % (Иинф=1,07)	22535406,96
Рензерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	450708,14
Налоги на добавлению стоимость НДС (12%)	2758333,57
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавлению 2017г.	25744448,67
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавлению 2016-2017гг.	194838062

Гл. специалист отдела строительства
ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства
Кызылординской области" _____ Ш. Кошалаков

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "Каймар-Инжиниринг"
_____ Нурмаханов А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.