300 11-150207-0202							
	Потолки. Устройство каркаса оштукатуривании гуриваемой поверхности			**42,38**	**335,87**	**14234**	**54,8**
							7603
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,412	17,46056	788,8	13773	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,13138		101	
	Итого по заработной плате					**13874**	
	Итого по материалам					**195**	
	Итого по эксплуатации машин					**266**	
301 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,033**	**137152,63**	**4526**	–
302 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции		**2,119**	**14601,7**	**30941**	**55,3**
							14334
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,'	чел-ч	14,8	31,3612	798,06	25028	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	1,08069		893	
	Итого по заработной плате					**25921**	
	Итого по материалам					**4106**	
	Итого по эксплуатации машин					**1807**	
303 21-110101-0105	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3		**2,119**	**16782,17**	**35561**	–
304 11-340108-0503							
	Плиты минераловатные в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм. Оклейка стеклотканью	12 поверхности		**42,38**	**1924,3**	**81552**	**62,1**
							13884
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,676	28,64888	779,54	22333	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,02967		25	
	Итого по заработной плате					**22358**	
	Итого по материалам					**59169**	
	Итого по эксплуатации машин					**50**	
	Итого прямые затраты по разделу 9			**2 766 597**			

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	467 884
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	36 350
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 792

- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 262 363
Накладные расходы I уровня, т		282 034
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		3 048 631
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		129 262
Итого, тенге		3 177 893
Сметная прибыль (8 %), тенге		254 231
Итого по разделу на подряд, тенге		**3 432 124**

Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод холодный В1

15 11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран		**2**	**32848,5**	**65697**	**60,4**
							300
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,3	0,6	826,45	496	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**496**	
	Итого по материалам					**65201**	
17 11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка**	кран		**2**	**18956**	**37912**	**60,4**
							300
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,3	0,6	826,45	496	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**496**	
	Итого по материалам					**37416**	
19 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**17,2**	**54,36**	**935**	**54,2**
							253
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,'	чел-ч	0,0295	0,5074	914,09	464	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00344		2	
	Итого по заработной плате					**466**	
	Итого по материалам					**453**	
	Итого по эксплуатации машин					**18**	
20 11-130301-0410	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2		**17,2**	**48,78**	**839**	**54,2**
							193
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,!	чел-ч	0,0217	0,37324	939,4	351	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00688		5	
	Итого по заработной плате					**356**	
	Итого по материалам					**464**	
	Итого по эксплуатации машин					**24**	
21 11-260101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции		**1,4**	**25962,86**	**36348**	**55,3**
							11737
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	18,8	26,32	788,8	20761	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,56		463	
	Итого по заработной плате					**21224**	

	Итого по материалам					**14639**	
	Итого по эксплуатации машин					**948**	
23 11-260301-0701							
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	юсти покрытия изоляции		**50,5**	**380,85**	**19233**	**55,3**
							6728
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,3198	16,1499	741,27	11971	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,23735		196	
	Итого по заработной плате					**12167**	
	Итого по материалам					**6773**	
	Итого по эксплуатации машин					**489**	

Раздел 3 Канализация бытовая К1 (Блок №2)

58 11-170101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект		**15**	**1861,27**	**27919**	**60,4**
							14852
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1,95	29,25	826,45	24174	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,525		416	
	Итого по заработной плате					**24590**	
	Итого по материалам					**2932**	
	Итого по эксплуатации машин					**813**	
60 11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.		**15**	**607,87**	**9118**	**60,4**
							5242
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,7	10,5	826,45	8678	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**8678**	
	Итого по материалам					**439**	
	Итого по эксплуатации машин					**1**	
61 11-170501-0104	**Раковины. Установка**	комплект		**3**	**975,67**	**2927**	**60,4**
							1243
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,81	2,43	826,45	2008	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,063		50	
	Итого по заработной плате					**2058**	
	Итого по материалам					**820**	
	Итого по эксплуатации машин					**99**	
63 11-170301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект		**14**	**2398**	**33572**	**60,4**
							15811
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	2,22	31,08	817,19	25398	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,994		779	
	Итого по заработной плате					**26177**	
	Итого по материалам					**6665**	
	Итого по эксплуатации машин					**1509**	
65 11-170401-0101	**Писсуары настенные. Установка**	комплект		**2**	**962**	**1924**	**60,4**
							931
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,93	1,86	807,32	1502	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,05		40	

	Итого по заработной плате					**1542**	
	Итого по материалам					**345**	
	Итого по эксплуатации машин					**77**	
67 11-170101-0108	**Биде. Установка**	комплект		**4**	**2606,5**	**10426**	**60,4**
							5580
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	2,75	11	826,45	9091	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,046	0,184		147	
	Итого по заработной плате					**9238**	
	Итого по материалам					**1045**	
	Итого по эксплуатации машин					**290**	
68 23-030102-0702	**Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	шт.		**-4**	**7394,55**	**-29578,2**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3			**217 272**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			105 390			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			4 268			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 098			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			107 614			
	Накладные расходы I уровня, тенге			63 170			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			280 442			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			11 891			
	Итого, тенге			292 333			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			23 387			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**315 719**			
Раздел 2 Водопровод горячий Т3, Т4							
43 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**32,7**	**54,31**	**1776**	**54,2**
							481
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,'	чел-ч	0,0295	0,96465	914,09	882	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00654		6	
	Итого по заработной плате					**888**	
	Итого по материалам					**861**	
	Итого по эксплуатации машин					**33**	
44 11-130301-0410	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2		**32,7**	**48,72**	**1593**	**54,2**
							367
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,'	чел-ч	0,0217	0,70959	939,4	667	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01308		11	
	Итого по заработной плате					**678**	
	Итого по материалам					**882**	
	Итого по эксплуатации машин					**44**	
45 11-260101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции		**2,6**	**25963,46**	**67505**	**55,3**

							21798
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строите (средний разряд 3,(	чел-ч	18,8	48,88	788,8	38557	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,04		860	
	Итого по заработной плате					**39417**	
	Итого по материалам					**27187**	
	Итого по эксплуатации машин					**1761**	
47 11-260301-0701							
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	юсти покрытия изоляции		**90,5**	**380,88**	**34470**	**55,3**
							12059
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,3198	28,9419	741,27	21454	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,42535		352	
	Итого по заработной плате					**21806**	
	Итого по материалам					**12140**	
	Итого по эксплуатации машин					**876**	
49 11-150403-1004	**Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ливаемой поверхности		**25,6**	**580,23**	**14854**	**54,8**
							6895
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,646	16,5376	760,41	12575	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01024		8	
	Итого по заработной плате					**12583**	
	Итого по материалам					**2263**	
	Итого по эксплуатации машин					**16**	
	Итого прямые затраты по разделу 2			**120 198**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			74 135			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			2 730			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 237			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			43 333			
	Накладные расходы I уровня, тенге			41 600			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			161 798			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			6 860			
	Итого, тенге			168 658			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			13 493			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**182 151**			
Раздел 4 Канализация К (Блок №2)							
71 11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос		**2**	**13436,5**	**26873**	**60,4**
							12630
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	13	26	798,06	20750	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16		161	
	Итого по заработной плате					**20911**	

	Итого по материалам					**5604**	
	Итого по эксплуатации машин					**519**	
73 13-080301-0120	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.		**2**	**2662,5**	**5325**	**42,8**
							729
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	1	2	851,76	1704	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1704**	
	Итого по материалам					**3592**	
	Итого по эксплуатации машин					**29**	
	Итого прямые затраты по разделу 4			**32 198**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			22 454			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			548			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			161			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 196			
	Накладные расходы I уровня, тенге			13 359			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			45 557			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			1 932			
	Итого, тенге			47 489			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			3 799			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**51 288**			

Отопление и вентиляция

Раздел 2 Система отопление №2 (Блок2)

56 11-180701-0205	**Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка**	шт.		**2**	**8142,5**	**16285**	**60,4**
							1179
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,11	2,22	817,19	1814	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16		138	
	Итого по заработной плате					**1952**	
	Итого по материалам					**14180**	
	Итого по эксплуатации машин					**291**	
57 11-150403-1004	**Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2раза .Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное.**	ıиваемой поверхности		**254**	**580,22**	**147377**	**54,8**
							68419
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,646	164,084	760,41	124771	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1016		82	

	Итого по заработной плате					**124853**	
	Итого по материалам					**22445**	
	Итого по эксплуатации машин					**161**	
58 11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2		**25**	**53,92**	**1348**	**54,2**
							172
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,016	0,4	779,54	312	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0075		6	
	Итого по заработной плате					**318**	
	Итого по материалам					**1002**	
	Итого по эксплуатации машин					**34**	
59 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**25**	**54,36**	**1359**	**54,2**
							367
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,'	чел-ч	0,0295	0,7375	914,09	674	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005		4	
	Итого по заработной плате					**678**	
	Итого по материалам					**659**	
	Итого по эксплуатации машин					**26**	
60 11-260101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции		**2,5**	**25963,6**	**64909**	**55,3**
							20959
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	18,8	47	788,8	37074	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1		826	
	Итого по заработной плате					**37900**	
	Итого по материалам					**26142**	
	Итого по эксплуатации машин					**1693**	
62 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	юсти покрытия изоляции		**93**	**380,87**	**35421**	**55,3**
							12391
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,'	чел-ч	0,3198	29,7414	741,27	22046	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,4371		361	
	Итого по заработной плате					**22407**	
	Итого по материалам					**12474**	
	Итого по эксплуатации машин					**901**	
	Итого прямые затраты по разделу 2			**266 699**			

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 186 691
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге 3 106
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 417
- материалы, изделия и конструкции, тенге 76 902

	Накладные расходы I уровня, тенге			103 487			
	Итого с накладными расходами вня, тенге			370 186			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			15 696			
	Итого, тенге			385 882			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			30 871			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**416 752**			

Раздел 3 Вентиляция (Блок2)

64 11-202601-1301	**Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	агрегат		**2**	**12494**	**24988**	**60,4**
							10966
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	10,8	21,6	826,45	17851	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,32		304	
	Итого по заработной плате					**18155**	
	Итого по материалам					**6219**	
	Итого по эксплуатации машин					**918**	
67 23-050301-0203	**Виброизоляторы пружинные до N40**	шт.		**5**	**488,58**	**2443**	**–**
68 23-050301-0202	**Виброизоляторы пружинные до N39**	шт.		**1**	**339,66**	**340**	**–**
69 11-201601-0101							
	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		**1**	**6436**	**6436**	**60,4**
							2669
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	5,03	5,03	826,45	4157	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	0,28		262	
	Итого по заработной плате					**4419**	
	Итого по материалам					**1640**	
	Итого по эксплуатации машин					**639**	
71 11-201801-0101	**Калориферы, масса до 0,1 т. Установка**	калорифер		**1**	**5784**	**5784**	**60,4**
							2198
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	4,87	4,87	732,02	3565	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08		74	
	Итого по заработной плате					**3639**	
	Итого по материалам					**1969**	
	Итого по эксплуатации машин					**250**	
73 11-201201-0101	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2		**1,28**	**4445,31**	**5690**	**60,4**
							3346
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	5,75	7,36	751,15	5528	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0128		11	
	Итого по заработной плате					**5539**	
	Итого по материалам					**141**	
	Итого по эксплуатации машин					**21**	
75 23-050307-0408	**Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.		**1**	**3456,69**	**3457**	**–**
76 23-050307-0406	**Вставки гибкие № 4 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.		**1**	**3209,7**	**3210**	**–**
77 23-050307-0506	**Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.		**1**	**3446,34**	**3446**	**–**

78 11-201001-0309	**Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ГП5-2. Уста ка**	пластина		**1**	**1133**	**1133**	**60,4**
							461
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,97	0,97	760,41	738	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03		25	
	Итого по заработной плате					**763**	
	Итого по материалам					**319**	
	Итого по эксплуатации машин					**76**	
80 11-201101-0105	**Двери герметические утепленные, размер 1250x500 мм. Установка**	дверь или люк		**2**	**14385,5**	**28771**	**60,4**
							2177
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	2	4	876,44	3506	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,12		99	
	Итого по заработной плате					**3605**	
	Итого по материалам					**24842**	
	Итого по эксплуатации машин					**423**	
81 11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж подставки под фильтры**	т конструкций		**0,048**	**38666,67**	**1856**	**60,9**
							1005
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	46,6	2,2368	732,02	1637	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,01488		14	
	Итого по заработной плате					**1651**	
	Итого по материалам					**124**	
	Итого по эксплуатации машин					**95**	
83 11-202001-0101	**Фильтры ячейковые. Установка**	оверхности в свету		**4**	**4496,75**	**17987**	**60,4**
							8155
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	4,14	16,56	807,32	13369	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,16		132	
	Итого по заработной плате					**13501**	
	Итого по материалам					**4179**	
	Итого по эксплуатации машин					**439**	
85 11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций		**0,132**	**38666,67**	**5104**	**60,9**
							2766
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	46,6	6,1512	732,02	4503	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,04092		39	
	Итого по заработной плате					**4542**	
	Итого по материалам					**339**	
	Итого по эксплуатации машин					**262**	
86 21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля**	т		**0,001**	**329904,22**	**330**	**–**
87 11-200301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка**	решетка		**21**	**1188,67**	**24962**	**60,4**
							10551
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,07	22,47	769,67	17294	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,21		174	

	Итого по заработной плате					**17468**	
	Итого по материалам					**7270**	
	Итого по эксплуатации машин					**398**	
88 11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка		**2**	**1099**	**2198**	**60,4**
							1005
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	1,07	2,14	769,67	1647	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02		17	
	Итого по заработной плате					**1664**	
	Итого по материалам					**513**	
	Итого по эксплуатации машин					**38**	
89 11-200301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВП2 РП3.Установка**	решетка		**63**	**925,79**	**58325**	**60,4**
							31652
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	1,07	67,41	769,67	51883	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,63		521	
	Итого по заработной плате					**52404**	
	Итого по материалам					**4243**	
	Итого по эксплуатации машин					**2199**	
90 29-000001-0001(пл)Цен	**Решетки вентиляционные пластиковые РВП2 РП3**	шт		**2**	**267,86**	**536**	–
91 11-200301-0201	**Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка**	решетка		**10**	**1194,4**	**11944**	**60,4**
							5024
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	1,07	10,7	769,67	8235	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1		83	
	Итого по заработной плате					**8318**	
	Итого по материалам					**3359**	
	Итого по эксплуатации машин					**350**	
92 11-200501-0301	**Заслонки (клапаны) воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан		**1**	**3591**	**3591**	**60,4**
							1448
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	3,2	3,2	732,02	2342	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,06		55	
	Итого по заработной плате					**2397**	
	Итого по материалам					**1093**	
	Итого по эксплуатации машин					**156**	
93 23-050302-0101	**Заслонки (клапаны) воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б**	шт.		**1**	**32766,95**	**32767**	–
94 11-200701-0201	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт		**1**	**1143**	**1143**	**60,4**
							239

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,49	0,49	788,8	387	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01		8	
	Итого по заработной плате					**395**	
	Итого по материалам					**726**	
	Итого по эксплуатации машин					**30**	
95 11-200701-0105	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами**	зонт		**1**	**7860**	**7860**	**60,4**
							371
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,77	0,77	788,8	607	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01		8	
	Итого по заработной плате					**615**	
	Итого по материалам					**7219**	
	Итого по эксплуатации машин					**34**	
96 11-200101-0314	**Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**1,102**	**2948,28**	**3249**	**60,4**
							317
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,624	0,68765	751,15	517	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,00838		8	
	Итого по заработной плате					**525**	
	Итого по материалам					**2707**	
	Итого по эксплуатации машин					**25**	
97 11-200101-0311	**Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**1,638**	**3173,99**	**5199**	**60,4**
							691
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,918	1,50368	751,15	1129	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0095	0,01556		15	
	Итого по заработной плате					**1144**	
	Итого по материалам					**4034**	
	Итого по эксплуатации машин					**36**	
98 11-200101-0312	**Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**0,84**	**3029,76**	**2545**	**60,4**
							286
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,742	0,62328	751,15	468	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0071	0,00596		6	
	Итого по заработной плате					**474**	
	Итого по материалам					**2059**	
	Итого по эксплуатации машин					**18**	
99 11-200101-0311	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**8,8**	**3175,45**	**27944**	**60,4**
							3712
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,918	8,0784	751,15	6068	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0095	0,0836		78	

	Итого по заработной плате					**6146**	
	Итого по материалам					**21678**	
	Итого по эксплуатации машин					**198**	
100 11-200101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1000+1100 до 1600 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**77,3**	**3409,7**	**263570**	**60,4**
							43234
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,22	94,306	751,15	70838	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0102	0,78846		741	
	Итого по заработной плате					**71579**	
	Итого по материалам					**190869**	
	Итого по эксплуатации машин					**1863**	
101 11-200101-0309	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**36**	**3572,5**	**128610**	**60,4**
							23204
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,41	50,76	751,15	38128	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,306		290	
	Итого по заработной плате					**38418**	
	Итого по материалам					**89519**	
	Итого по эксплуатации машин					**963**	
102 11-200101-0302	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**2,7**	**3505,19**	**9464**	**60,4**
							1906
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,54	4,158	751,15	3123	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,0351		33	
	Итого по заработной плате					**3156**	
	Итого по материалам					**6260**	
	Итого по эксплуатации машин					**81**	
103 11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700, 800, 1000 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**5,6**	**3401,25**	**19047**	**60,4**
							3614
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,41	7,896	751,15	5931	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0102	0,05712		53	
	Итого по заработной плате					**5984**	
	Итого по материалам					**12982**	
	Итого по эксплуатации машин					**134**	
104 11-200101-0307	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**3,76**	**3533,51**	**13286**	**60,4**
							2096
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,22	4,5872	751,15	3446	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,02632		24	
	Итого по заработной плате					**3470**	

	Итого по материалам					**9748**	
	Итого по эксплуатации машин					**92**	
105 11-260101-0101	**Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	м3 изоляции		**3,5**	**42710,86**	**149488**	**55,3**
							61059
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	36,31	127,085	851,76	108246	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	2,625		2169	
	Итого по заработной плате					**110415**	
	Итого по материалам					**36861**	
	Итого по эксплуатации машин					**4381**	
106 21-110205-9902	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующемК=1,032;**	м3		**3,612**	**32734,86**	**118238**	**–**
107 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	юсти покрытия изоляции		**97**	**380,89**	**36946**	**55,3**
							12925
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,'	чел-ч	0,3198	31,0206	741,27	22995	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,4559		377	
	Итого по заработной плате					**23372**	
	Итого по материалам					**13012**	
	Итого по эксплуатации машин					**939**	
108 21-100406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/К=1,150;**	1000м2		**0,11155**	**475420,98**	**53033**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 3	**1 084 763**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	398 138
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	15 058
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 620
- материалы, изделия и конструкции, тенге	671 567
Накладные расходы I уровня, тенге	237 077
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 321 840
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	56 046
Итого, тенге	1 377 886
Сметная прибыль (8 %), тенге	110 231
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 488 117**

Раздел 4 Теплоснабжение калориферов П-2 (Блок2)

122 11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2		**4**	**53,75**	**215**	**54,2**
							28

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,016	0,064	779,54	50	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0012		1	
	Итого по заработной плате					**51**	
	Итого по материалам					**160**	
	Итого по эксплуатации машин					**5**	
123 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**4**	**54,25**	**217**	**54,2**
							59
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,'	чел-ч	0,0295	0,118	914,09	108	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0008		–	
	Итого по заработной плате					**108**	
	Итого по материалам					**105**	
	Итого по эксплуатации машин					**4**	
124 11-260301-0501	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными**	ıости покрытия изоляции		**10,5**	**551,24**	**5788**	**55,3**
							34
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	1,0718	11,2539	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0735		61	
	Итого по заработной плате					**61**	
	Итого по материалам					**5659**	
	Итого по эксплуатации машин					**129**	
125 21-100406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2		**0,0105**	**475420,98**	**4992**	–
126 11-260101-0101	**Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	м3 изоляции		**3,5**	**42710,86**	**149488**	**55,3**
							61059
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	36,31	127,085	851,76	108246	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	2,625		2169	
	Итого по заработной плате					**110415**	
	Итого по материалам					**36861**	
	Итого по эксплуатации машин					**4381**	
128 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	ıости покрытия изоляции		**97**	**380,89**	**36946**	**55,3**
							12925
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,'	чел-ч	0,3198	31,0206	741,27	22995	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,4559		377	
	Итого по заработной плате					**23372**	
	Итого по материалам					**13012**	
	Итого по эксплуатации машин					**939**	
	Итого прямые затраты по разделу 4			**197 646**			

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	131 399
- затраты на эксплуатацию ма[illegible]стов, тенге	5 458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 608
- материалы, изделия и конструкции, тенге	60 789
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	74 105
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	271 751
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	11 522
Итого, тенге	283 273
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 662
Итого по разделу на подряд, тенге	**305 935**

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

Раздел 1 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (Блок 1)

10 13-100105-0508	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода		**1300**	**236,31**	**307205**	**40,6**
							60920
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,15	195	732,02	142744	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	8,84		7306	
	Итого по заработной плате					**150050**	
	Итого по материалам					**136348**	
	Итого по эксплуатации машин					**28113**	
11 23-060408-0101	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	км		**1,3**	**12612,61**	**16396**	**–**
12 13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**50**	**299,22**	**14961**	**42,8**
							3846
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,22	11	807,32	8881	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,11		106	
	Итого по заработной плате					**8987**	
	Итого по материалам					**5589**	
	Итого по эксплуатации машин					**491**	
13 23-011305-0103	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м		**50**	**63,32**	**3166**	**–**
18 13-100105-0508	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода		**460**	**236,31**	**108703**	**40,6**
							21556
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,15	69	732,02	50509	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	3,128		2585	
	Итого по заработной плате					**53094**	
	Итого по материалам					**48247**	
	Итого по эксплуатации машин					**9947**	
19 23-061401-0101	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2**	км		**0,16**	**51960,4**	**8314**	**–**
20 23-060408-0102	**Провод для телефонной связи ТРП 2х2,5**	км		**0,3**	**16649,8**	**4995**	**–**
21 23-080201-0101	**Коробка телефонная КРТП-10**	шт.		**1**	**1094,38**	**1094**	**–**

22 13-080206-1001	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям**	м		**25**	**41,4**	**1035**	**42,8**
							348
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,04	1	807,32	807	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005		5	
	Итого по заработной плате					**812**	
	Итого по материалам					**216**	
	Итого по эксплуатации машин					**12**	
23 23-060401-0124	**Кабели связи ТПП 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	км		**0,025**	**161589,67**	**4040**	**–**
28 11-090305-0304	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций		**0,015**	**87466,67**	**1312**	**60,9**
							705
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	99,9	1,4985	769,67	1153	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,00465		4	
	Итого по заработной плате					**1157**	
	Итого по материалам					**137**	
	Итого по эксплуатации машин					**22**	
29 23-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		**15**	**511,02**	**7665**	**–**
37 13-100105-0303	**Кабель и провод питания сечением 25 мм2. Прокладка на провододержателях**	м		**50**	**145,46**	**7273**	**40,6**
							2630
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,0	чел-ч	0,15	7,5	826,45	6198	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,34		281	
	Итого по заработной плате					**6479**	
	Итого по материалам					**12**	
	Итого по эксплуатации машин					**1063**	

Итого прямые затраты по разделу 1	**486 159**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	210 292
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	39 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 287
- материалы, изделия и конструкции, тенге	236 219
Накладные расходы I уровня, тенге	90 005
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	576 164
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	24 429
Итого, тенге	600 593
Сметная прибыль (8 %), тенге	48 047
Итого по разделу на подряд, тенге	**648 641**

Электрооборудование, электроосвещение

Раздел 2 Блок №2

9 13-080303-0601							
	Автомат одно-, двух-, трехполк ий на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт		**43**	**3788,88**	**162922**	**42,8**
							15039
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	1	43	817,19	35139	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**35139**	
	Итого по материалам					**127026**	
	Итого по эксплуатации машин					**757**	
16 13-080104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф		**2**	**16412**	**32824**	**42,8**
							10522
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	13	26	826,45	21488	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	3,2		3096	
	Итого по заработной плате					**24584**	
	Итого по материалам					**3320**	
	Итого по эксплуатации машин					**8016**	
18 13-080303-1004	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт		**6**	**3935,83**	**23615**	**42,8**
							6198
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,'	чел-ч	3	18	798,06	14365	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12		117	
	Итого по заработной плате					**14482**	
	Итого по материалам					**8844**	
	Итого по эксплуатации машин					**406**	
21 13-080303-1204	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		**2**	**2793**	**5586**	**42,8**
							1399
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	2	4	817,19	3269	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**3269**	
	Итого по материалам					**2281**	
	Итого по эксплуатации машин					**36**	
23 13-080305-0103	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.		**4**	**684,25**	**2737**	**42,8**
							995
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,68	2,72	851,76	2317	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,008		7	
	Итого по заработной плате					**2324**	
	Итого по материалам					**375**	
	Итого по эксплуатации машин					**45**	
27 13-080305-0307	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.		**300**	**1412,84**	**423851**	**42,8**
							144446

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,82	246	851,76	209533	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5718	171,54		127958	
	Итого по заработной плате					**337491**	
	Итого по материалам					**32044**	
	Итого по эксплуатации машин					**182274**	
33 13-080205-0901	**Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий**	шт.		**52**	**3539,31**	**184044**	**42,8**
							30932
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1,15	59,8	901,75	53925	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	19,24		18345	
	Итого по заработной плате					**72270**	
	Итого по материалам					**70258**	
	Итого по эксплуатации машин					**59861**	
42 13-080305-0310	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.		**7**	**848,43**	**5939**	**42,8**
							2158
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,82	5,74	851,76	4889	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,1568		152	
	Итого по заработной плате					**5041**	
	Итого по материалам					**419**	
	Итого по эксплуатации машин					**631**	
44 13-080305-0111	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования**	шт.		**70**	**666,01**	**46621**	**42,8**
							16656
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,65	45,5	851,76	38755	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,168		162	
	Итого по заработной плате					**38917**	
	Итого по материалам					**7445**	
	Итого по эксплуатации машин					**421**	
46 13-080305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.		**6**	**347,33**	**2084**	**42,8**
							790
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,36	2,16	851,76	1840	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0048		5	
	Итого по заработной плате					**1845**	
	Итого по материалам					**229**	
	Итого по эксплуатации машин					**15**	
49 13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**34**	**260,82**	**8868**	**42,8**
							3605
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,29	9,86	851,76	8398	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0272		26	
	Итого по заработной плате					**8424**	
	Итого по материалам					**402**	
	Итого по эксплуатации машин					**68**	

51 13-080305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**39**	**260,82**	**10172**	**42,8**
							4136
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,29	11,31	851,76	9633	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0312		30	
	Итого по заработной плате					**9663**	
	Итого по материалам					**461**	
	Итого по эксплуатации машин					**78**	
53 13-080305-0103	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.		**22**	**684,23**	**15053**	**42,8**
							5472
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,68	14,96	851,76	12742	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,044		42	
	Итого по заработной плате					**12784**	
	Итого по материалам					**2065**	
	Итого по эксплуатации машин					**246**	
77 13-080206-0701	**Профиль монтажный. Монтаж оборудования**	м		**148**	**184,26**	**27270**	**42,8**
							4603
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,09	13,32	807,32	10754	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,9768		–	
	Итого по заработной плате					**10754**	
	Итого по материалам					**16516**	
85 13-080303-1004	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт		**2**	**3936,5**	**7873**	**42,8**
							2066
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7	чел-ч	3	6	798,06	4788	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04		39	
	Итого по заработной плате					**4827**	
	Итого по материалам					**2949**	
	Итого по эксплуатации машин					**136**	
87 13-080303-1204	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		**2**	**2793**	**5586**	**42,8**
							1399
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	2	4	817,19	3269	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**3269**	
	Итого по материалам					**2281**	
	Итого по эксплуатации машин					**36**	
	Итого прямые затраты по разделу 2			**965 045**			

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 435 104
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге 253 026

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			149 979			
	- материалы, изделия и констр и, тенге			276 915			
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			0			
	Накладные расходы I уровня, тенге			250 416			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 215 461			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			51 536			
	Итого, тенге			1 266 997			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			101 360			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 368 356**			

Телевидение

Раздел 1 Блок №1

9 13-100105-0502	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля		**630**	**410,34**	**258516**	**40,6**
							69033
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,33	207,9	779,54	162066	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	9,639		7966	
	Итого по заработной плате					**170032**	
	Итого по материалам					**66077**	
	Итого по эксплуатации машин					**30373**	
10 23-060407-0603	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК 75-912 рк75-4-15(RG-11)**	км		**0,63**	**191413,02**	**120590**	**–**
11 13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**10**	**299,2**	**2992**	**42,8**
							769
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,22	2,2	807,32	1776	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,022		21	
	Итого по заработной плате					**1797**	
	Итого по материалам					**1118**	
	Итого по эксплуатации машин					**98**	
12 23-010802-9901	**Трубы винипластовые**	кг		**5,8**	**1662,6**	**9643**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1			**391 741**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 842
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	30 471
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 987
- материалы, изделия и конструкции, тенге	197 428
Накладные расходы I уровня, тенге	69 802
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	461 543
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	19 569
Итого, тенге	481 112
Сметная прибыль (8 %), тенге	38 489
Итого по разделу на подряд, тенге	**519 601**

Звонковая сигнализа.

3 13-100105-0508	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода		**370**	**236,31**	**87436**	**40,6**
							17339
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,15	55,5	732,02	40627	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	2,516		2079	
	Итого по заработной плате					**42706**	
	Итого по материалам					**38808**	
	Итого по эксплуатации машин					**8001**	
4 23-060903-0104	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	1000м		**0,37**	**62637,31**	**23176**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1			**110 612**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			40 627			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			8 001			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 079			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			61 984			
	Накладные расходы I уровня, тенге			17 339			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			127 951			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			5 425			
	Итого, тенге			133 376			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			10 670			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**144 046**			

Локальная компьютерная сеть

1 29-000001-0001(пл)Пра	**Сетевое оборудование на 12 компьютеров**	шт		**2**	**3244,07**	**6488**	**–**
2 29-000001-0001(пл)ТОС	**Высокоскоростной модем**	шт		**1**	**5803,57**	**5804**	**–**
3 13-080206-1001	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям**	м		**428**	**41,42**	**17726**	**42,8**
							5950
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,04	17,12	807,32	13821	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0856		82	
	Итого по заработной плате					**13903**	
	Итого по материалам					**3691**	
	Итого по эксплуатации машин					**214**	
4 29-000001-0001(пл)Mas	**Сетевой кабель 5 жильный**	м		**428**	**62,5**	**26750**	**–**
5 13-080206-0701	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м		**263**	**209,87**	**55195**	**42,8**
							8897
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,09	23,67	807,32	19109	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	1,7358		1679	
	Итого по заработной плате					**20788**	

	Итого по материалам					**30601**	
	Итого по эксплуатации машин					**5485**	
	Итого прямые затраты по смете			**111 963**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			32 930			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			5 699			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 761			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			73 334			
	Накладные расходы I уровня, тенге			14 847			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			126 810			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			5 377			
	Итого, тенге			132 187			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			10 575			
	Итого по смете на подряд, тенге			**142 762**			

Телефонизация

7 13-080206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**10**	**367,5**	**3675**	**42,8**
							1029
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,29	2,9	807,32	2341	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,066		64	
	Итого по заработной плате					**2405**	
	Итого по материалам					**1123**	
	Итого по эксплуатации машин					**211**	
8 23-010802-9901	**Трубы винипластовые**	кг		**5,8**	**1662,6**	**9643**	–
9 13-100105-0502	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля		**32**	**410,31**	**13130**	**40,6**
							3507
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5	чел-ч	0,33	10,56	779,54	8232	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	0,4896		405	
	Итого по заработной плате					**8637**	
	Итого по материалам					**3356**	
	Итого по эксплуатации машин					**1542**	
10 23-060401-0524	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	км		**0,032**	**163985,82**	**5248**	–
11 13-100105-0508	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода		**220**	**236,31**	**51988**	**40,6**
							10310
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,15	33	732,02	24157	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	1,496		1236	
	Итого по заработной плате					**25393**	
	Итого по материалам					**23074**	
	Итого по эксплуатации машин					**4757**	
12 23-060408-0101	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	км		**0,22**	**12612,61**	**2775**	–

	Итого прямые затраты по смете			**86 459**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			34 730			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			6 510			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 705			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			45 219			
	Накладные расходы I уровня, тенге			14 846			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			101 305			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			4 295			
	Итого, тенге			105 600			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			8 448			
	Итого по смете на подряд, тенге			**114 048**			
Раздел 2 Прочие изделия							
5 13-080305-0106	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.		**10**	**326,1**	**3261**	**42,8**
							1206
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,33	3,3	851,76	2811	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,008		7	
	Итого по заработной плате					**2818**	
	Итого по материалам					**425**	
	Итого по эксплуатации машин					**25**	
6 29-100000-1000(пл)ООС	**Переключатель ПКУЗ-58**	шт		**10**	**3322,32**	**33223**	**–**
7 13-100104-0206	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	шт.		**10**	**1464**	**14640**	**40,6**
							5944
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	2	20	732,02	14640	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**14640**	
8 29-100000-1000(пл)ЭТМ	**Реле 220В, ПЭ-37-42**	шт		**5**	**2559,82**	**12799**	**–**
9 29-100000-1000(пл)ООС	**Реле 220В, ВС43-32**	шт		**5**	**5877,68**	**29388**	**–**
10 13-080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		**5**	**3788,6**	**18943**	**42,8**
							1749
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	1	5	817,19	4086	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**4086**	
	Итого по материалам					**14769**	
	Итого по эксплуатации машин					**88**	
11 23-070204-0701	**Выключатель ВА16**	шт.		**5**	**466,16**	**2331**	**–**
12 29-100000-1000(пл)ТОС	**Блок зажимов Б324-4П16**	шт		**16**	**391,96**	**6271**	**–**
13 21-090404-0901	**Упор**	шт.		**15**	**361,85**	**5428**	**–**
14 21-130815-0207	**Рамка 66х26**	шт.		**10**	**12,24**	**122**	**–**
15 13-110201-0101	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.		**5**	**906,2**	**4531**	**44**

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строит й (средний разряд 4,:	чел-ч	1,03	5,15	851,76	4387	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**4387**	
	Итого по материалам					**144**	
	Итого прямые затраты по разделу 2			**130 937**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			25 924			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			113			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			7			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			104 900			
	Накладные расходы I уровня, тенге			10 829			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			141 766			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			6 011			
	Итого, тенге			147 777			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			11 822			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**159 599**			
	Раздел 3 По месту						
16 29-100000-1000(пл)ТОВ	**Устройство терморегулирующее**	шт		**5**	**4702,68**	**23513**	**–**
17 13-080303-1201	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу**	шт.		**10**	**2502,4**	**25024**	**42,8**
							6995
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	2	20	817,19	16344	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**16344**	
	Итого по материалам					**8657**	
	Итого по эксплуатации машин					**23**	
18 29-100000-1000(пл)Эле	**Пост кнопочный ПКЕ-212/2**	шт		**10**	**466,96**	**4670**	**–**
19 13-080305-0106	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.		**10**	**326,1**	**3261**	**42,8**
							1206
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,33	3,3	851,76	2811	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,008		7	
	Итого по заработной плате					**2818**	
	Итого по материалам					**425**	
	Итого по эксплуатации машин					**25**	
20 29-100000-1000(пл)ООО	**Переключатель ПКУ3-58**	шт		**10**	**3322,32**	**33223**	**–**
21 13-080401-0417	**Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	м кабеля		**330**	**337,38**	**111336**	**42,8**
							38746
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,33	108,9	826,45	90000	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,594		528	
	Итого по заработной плате					**90528**	

	Итого по материалам					**19922**	
	Итого по эксплуатации маш					**1414**	
22 23-060201-0504	**Кабели контрольные КВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78**	км		**0,015**	**850475,44**	**12757**	**–**
23 23-060202-0404	**Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78**	км		**0,17**	**151165,35**	**25698**	**–**
24 23-060201-0204	**Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78**	км		**0,065**	**319794,47**	**20787**	**–**
25 23-060201-0304	**Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78**	км		**0,04**	**435156,37**	**17406**	**–**
26 13-120604-0302	**Коробка соединительная для пневматических линий**	шт.		**30**	**2610,8**	**78324**	**40,6**
							30200
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	3	90	826,45	74381	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00011	0,0033		3	
	Итого по заработной плате					**74384**	
	Итого по материалам					**3752**	
	Итого по эксплуатации машин					**191**	
27 29-100000-1000(пл)КПС	**Коробка соединительная КС-20, ТУ36.2568-83**	шт		**30**	**2751,79**	**82554**	**–**
28 13-080206-1304	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям**	м		**30**	**209,47**	**6284**	**42,8**
							1560
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,15	4,5	807,32	3633	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,012		12	
	Итого по заработной плате					**3645**	
	Итого по материалам					**2618**	
	Итого по эксплуатации машин					**33**	
29 23-060902-0303	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	км		**0,03**	**24603,9**	**738**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3			**445 575**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			187 169			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			1 686			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			550			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			256 720			
	Накладные расходы I уровня, тенге			78 707			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			524 282			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			22 230			
	Итого, тенге			546 512			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			43 721			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**590 233**			

Подъемная платформа БК 110-113 для инвалидов

1 13-030501-0101	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъе стью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования**	лифт		**1**	**854316**	**854316**	**40,6**
							279525
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	851	851	741,27	630821	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	68,83	68,83		57664	
	Итого по заработной плате					**688485**	
	Итого по материалам					**29169**	
	Итого по эксплуатации машин					**194326**	
2 13-030501-0104	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка		**1**	**45167**	**45167**	**40,6**
							14763
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	44	44	751,15	33051	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,92	3,92		3310	
	Итого по заработной плате					**36361**	
	Итого по материалам					**1214**	
	Итого по эксплуатации машин					**10902**	
3 58-100000-1000(об)ООС							
	Подъемная платформа БК 110-113 для инвалидов	шт		**1**	**4419882**	**4419882**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**5 319 365**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	663 872
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	205 228
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 974
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 383
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	4 419 882
Накладные расходы I уровня, тенге	294 288
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 613 653
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	238 019
Итого, тенге	5 851 672
Сметная прибыль (8 %), тенге	468 134
Итого по смете на подряд, тенге	**6 319 806**

Итого прямые затраты по смете	**17 483 353**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 926 047
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	655 693
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	280 699

	- материалы, изделия и конструкции, тенге			7 481 722			
	инженерное оборудование (тавки подрядчика), тенге			4 419 882			
	Накладные расходы I уровня, тенге			2 649 230			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			20 132 575			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			853 621			
	Итого, тенге			20 986 196			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 678 896			
	Технологическое оборудование, тенге						
	Итого по смете на подряд, тенге			**22 665 091**			

БЛОК 3

Общестроительные работы (надземная часть)

Раздел 3 Вентиляция (Блок2)

72 23-051101-0605	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S8-30а, для системы отопления, мощность 100 кВт, тип пластин TL, Т в греющем контуре Т1=90 °С/Т2=70 °С, Т в нагреваемом контуре Т11=80 °С/Т21=60 °С, dP 25 кПа, DN 32, типа ЭнКо**	шт.		**-1**	**181434,82**	**-181435**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3			**-181 435**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			0			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			-181 435			
	Накладные расходы I уровня, тенге			0			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			-181 435			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			-7 693			
	Итого, тенге			-189 128			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			-15 130			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**-204 258**			

Раздел 5 Проемы

5.2 Двери

218 11-100107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		**50,445**	**1589,33**	**80174**	**59,8**
							24011
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,899	45,35006	788,8	35772	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	5,09495		4380	
	Итого по заработной плате					**40152**	
	Итого по материалам					**29443**	
	Итого по эксплуатации машин					**14959**	
219 11-100107-0102	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		**9,144**	**1282,26**	**11725**	**59,8**
							3917
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,801	7,32434	807,32	5913	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0811	0,74158		637	
	Итого по заработной плате					**6550**	
	Итого по материалам					**3708**	
	Итого по эксплуатации машин					**2104**	
220 11-100107-0103	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		**59,09**	**2532**	**149616**	**59,8**
							32416
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,15	67,9535	769,67	52302	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	2,30451		1905	
	Итого по заработной плате					**54207**	
	Итого по материалам					**93468**	
	Итого по эксплуатации машин					**3846**	
221 11-100107-0104	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		**3,048**	**1960,3**	**5975**	**59,8**
							1477
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,987	3,00838	788,8	2373	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0384	0,11704		97	
	Итого по заработной плате					**2470**	
	Итого по материалам					**3407**	
	Итого по эксплуатации машин					**195**	
222 11-100107-0601	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон**	м2 проемов		**4,2**	**7546,67**	**31696**	**59,8**
							2420
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	1,6	6,72	598,93	4025	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,02604		21	
	Итого по заработной плате					**4046**	
	Итого по материалам					**27620**	
	Итого по эксплуатации машин					**51**	
234 11-100106-0201	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2 проемов		**21,05**	**2267,27**	**47726**	**59,8**
							16879
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,64	34,522	769,67	26571	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	1,89661		1655	
	Итого по заработной плате					**28226**	
	Итого по материалам					**15683**	
	Итого по эксплуатации машин					**5472**	
236 11-150501-0105	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	лов по наруж. обводу коробок		**21,05**	**593,21**	**12487**	**54,8**
							2711
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,316	6,6518	732,02	4869	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,09473		78	
	Итого по заработной плате					**4947**	

	Итого по материалам					**7398**	
	Итого по эксплуатации маши					**220**	
	Итого прямые затраты по разделу 5			**339 399**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			131 825			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			26 847			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			8 773			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			180 727			
	Накладные расходы I уровня, тенге			83 831			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			423 230			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			17 945			
	Итого, тенге			441 175			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			35 294			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**476 469**			
	Раздел 6 Полы						
	6.10 Узел 253 площ.=120,43 м2						
283	**11-110101-3409**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию**	м2 покрытия	**120,43**	**2945,77**	**354759**	**60,9**
							32910
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч 0,53	63,8279	838,79	53538	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч 0,0053	0,63828		501	
		Итого по заработной плате				**54039**	
		Итого по материалам				**300253**	
		Итого по эксплуатации машин				**968**	
284	**11-110101-3901**	**Плинтуса деревянные. УстройствоК=1,070;**	м плинтусов	**128,8601**	**233,54**	**30094**	**60,9**
							4446
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч 0,0765	9,8578	732,02	7216	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч 0,0008	0,10309		85	
		Итого по заработной плате				**7301**	
		Итого по материалам				**22706**	
		Итого по эксплуатации машин				**172**	
285	**11-150403-0303**	**Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по деревуК=0,100;**	ливаемой поверхности	**12,043**	**522,46**	**6292**	**54,8**
							2410
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч 0,467	5,62408	779,54	4384	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч 0,0013	0,01566		13	
		Итого по заработной плате				**4397**	
		Итого по материалам				**1883**	
		Итого по эксплуатации машин				**25**	
288	**11-110101-1702**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	**14,96**	**1877,21**	**28083**	**60,9**

								11175
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строи ей (средний разряд 3,	чел-ч	1,5	23,4872	769,67	18077		
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0231	0,34558		272		
	Итого по заработной плате					**18349**		
	Итого по материалам					**9008**		
	Итого по эксплуатации машин					**998**		
289 11-110101-3902	**Плинтуса цементные. УстройствоК=1,050;**	м плинтусов		**15,708**	**114,85**	**1804**	**60,9**	
							825	
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,104	1,63363	826,45	1350		
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00628		5		
	Итого по заработной плате					**1355**		
	Итого по материалам					**444**		
	Итого по эксплуатации машин					**10**		
290 11-150403-0308	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатуркеК=0,100;**	иваемой поверхности		**1,496**	**521,39**	**780**	**54,8**	
							300	
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,468	0,70013	779,54	546		
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0018		1		
	Итого по заработной плате					**547**		
	Итого по материалам					**231**		
	Итого по эксплуатации машин					**3**		
	Итого прямые затраты по разделу 6			**421 812**				
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			85 111				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			2 176				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			877				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			334 525				
	Накладные расходы I уровня, тенге			52 066				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			473 878				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			20 092				
	Итого, тенге			493 970				
	Сметная прибыль (8 %), тенге			39 518				
	Итого по разделу на подряд, тенге			**533 488**				
	Раздел 7 Отделочные работы							
301 11-150405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	иваемой поверхности		**929,6**	**603,5**	**561014**	**54,8**	
							192870	
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,49	455,504	769,67	350588		
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	1,67328		1365		
	Итого по заработной плате					**351953**		
	Итого по материалам					**207692**		
	Итого по эксплуатации машин					**2730**		