	Итого по эксплуатации машин					**0,9229**	
70 11-170501-0101	**Мойки на одно отделение. Ус вка**	комплект		**2**	**1608,75**	**3218**	**60,4**
							1583
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1,56	3,12	826,45	2579	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,054		42	
	Итого по заработной плате					**2621**	
	Итого по материалам					**557**	
	Итого по эксплуатации машин					**82**	
71 11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.		**2**	**607,75**	**1215,5**	**60,4**
							699
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,7	1,4	826,45	1157	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1157**	
	Итого по материалам					**58**	
	Итого по эксплуатации машин				–		
72 11-170501-0104	**Раковины. Установка**	комплект		**2**	**975,75**	**1952**	**60,4**
							829
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,81	1,62	826,45	1339	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,042		33	
	Итого по заработной плате					**1372**	
	Итого по материалам					**547**	
	Итого по эксплуатации машин					**66**	
74 11-170301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект		**5**	**2398,29**	**11991**	**60,4**
							5647
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	2,22	11,1	817,19	9071	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,355		278	
	Итого по заработной плате					**9349**	
	Итого по материалам					**2381**	
	Итого по эксплуатации машин					**539**	
76 11-170101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект		**3**	**1116,4**	**3349,2**	**60,4**
							1606
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,99	2,97	826,45	2455	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,085	0,255		204	
	Итого по заработной плате					**2659**	
	Итого по материалам					**493**	
	Итого по эксплуатации машин					**402**	
79 11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.		**3**	**608**	**1824**	**60,4**
							1048
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,7	2,1	826,45	1736	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1736**	
	Итого по материалам					**88**	
	Итого по эксплуатации машин				–		

	Итого прямые затраты по раз, у 4			**193 963**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			87 364			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			3 374			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 623			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			103 224			
	Накладные расходы I уровня, тенге			51 413			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			245 374			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			10 404			
	Итого, тенге			255 778			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			20 462			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**276 240**			
	Итого прямые затраты по разделу 1			**143 254**			
Раздел 3 Водопровод горячий Т3, Т4 (Блок №3)							
52 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**45,2**	**54,36**	**2457**	**54,2**
							665
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,'	чел-ч	0,0295	1,3334	914,09	1219	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00904		8	
	Итого по заработной плате					**1227**	
	Итого по материалам					**1191**	
	Итого по эксплуатации машин					**47**	
53 11-130301-0410	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2		**45,2**	**48,72**	**2202**	**54,2**
							507
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,!	чел-ч	0,0217	0,98084	939,4	921	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01808		15	
	Итого по заработной плате					**936**	
	Итого по материалам					**1219**	
	Итого по эксплуатации машин					**62**	
54 11-260101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции		**2,8**	**25962,5**	**72695**	**55,3**
							23474
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	18,8	52,64	788,8	41522	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,12		926	
	Итого по заработной плате					**42448**	
	Итого по материалам					**29277**	
	Итого по эксплуатации машин					**1896**	
56 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	ıости покрытия изоляции		**96,4**	**380,87**	**36716**	**55,3**
							12844

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,3198	30,82872	741,27	22852	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,45308		374	
	Итого по заработной плате					**23226**	
	Итого по материалам					**12931**	
	Итого по эксплуатации машин					**933**	
58 11-150403-1004	**Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ливаемой поверхности		**22,7**	**580,22**	**13171**	**54,8**
							6115
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,646	14,6642	760,41	11151	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00908		8	
	Итого по заработной плате					**11159**	
	Итого по материалам					**2006**	
	Итого по эксплуатации машин					**14**	
	Итого прямые затраты по разделу 3			**127 241**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			77 665			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			2 952			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 331			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			46 624			
	Накладные расходы I уровня, тенге			43 605			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			170 846			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			7 244			
	Итого, тенге			178 090			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			14 247			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**192 337**			
Раздел 5 Канализация К2 (Блок №3)							
83 11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос		**3**	**13436,33**	**40309**	**60,4**
							18944
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	13	39	798,06	31124	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,24		240	
	Итого по заработной плате					**31364**	
	Итого по материалам					**8407**	
	Итого по эксплуатации машин					**778**	
85 13-080301-0120	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.		**3**	**2660,67**	**7982**	**42,8**
							1094

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	1	3	851,76	2555	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**2555**	
	Итого по материалам					**5384**	
	Итого по эксплуатации машин					**43**	
86 11-160301-0206	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**21**	**1280,95**	**26900**	**60,4**
							4654
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,433	9,093	826,45	7515	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,2268		191	
	Итого по заработной плате					**7706**	
	Итого по материалам					**18934**	
	Итого по эксплуатации машин					**451**	
	Итого прямые затраты по разделу 5			**75 191**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			41 194			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			1 272			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			431			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			32 725			
	Накладные расходы I уровня, тенге			24 692			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			99 883			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			4 235			
	Итого, тенге			104 118			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			8 329			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**112 447**			

Электроосвещение и электрооборудование

Раздел 1 Блок №3

23 13-080303-1004	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт		**7**	**3935,57**	**27549**	**42,8**
							7231
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,'	чел-ч	3	21	798,06	16759	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,14		136	
	Итого по заработной плате					**16895**	
	Итого по материалам					**10316**	
	Итого по эксплуатации машин					**474**	
26 13-080303-1204	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		**3**	**2791,67**	**8375**	**42,8**
							2098
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	2	6	817,19	4903	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	

	Итого по заработной плате					**4903**	
	Итого по материалам					**3419**	
	Итого по эксплуатации машин					**53**	
28 13-080305-0103	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.		**4**	**684,25**	**2737**	**42,8**
							995
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,68	2,72	851,76	2317	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,008		7	
	Итого по заработной плате					**2324**	
	Итого по материалам					**375**	
	Итого по эксплуатации машин					**45**	
32 13-080305-0307	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.		**167**	**1412,83**	**235943**	**42,8**
							80408
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,82	136,94	851,76	116640	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5718	95,4906		71230	
	Итого по заработной плате					**187870**	
	Итого по материалам					**17837**	
	Итого по эксплуатации машин					**101466**	
37 13-080205-0901	**Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий**	шт.		**80**	**3539,31**	**283145**	**42,8**
							47586
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1,15	92	901,75	82961	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	29,6		28222	
	Итого по заработной плате					**111183**	
	Итого по материалам					**108090**	
	Итого по эксплуатации машин					**92094**	
44 13-080305-0310	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.		**7**	**848,43**	**5939**	**42,8**
							2158
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,82	5,74	851,76	4889	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,1568		152	
	Итого по заработной плате					**5041**	
	Итого по материалам					**419**	
	Итого по эксплуатации машин					**631**	
46 13-080305-0111	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования**	шт.		**37**	**666**	**24642**	**42,8**
							8804
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,65	24,05	851,76	20485	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0888		86	
	Итого по заработной плате					**20571**	
	Итого по материалам					**3935**	
	Итого по эксплуатации машин					**222**	

48 13-080305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.		**9**	**347,22**	**3125**	**42,8**
							1184
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,36	3,24	851,76	2760	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0072		7	
	Итого по заработной плате					**2767**	
	Итого по материалам					**342**	
	Итого по эксплуатации машин					**23**	
51 13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**73**	**260,85**	**19042**	**42,8**
							7742
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,29	21,17	851,76	18032	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0584		56	
	Итого по заработной плате					**18088**	
	Итого по материалам					**864**	
	Итого по эксплуатации машин					**146**	
53 13-080305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**17**	**260,88**	**4435**	**42,8**
							1803
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,29	4,93	851,76	4199	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0136		14	
	Итого по заработной плате					**4213**	
	Итого по материалам					**202**	
	Итого по эксплуатации машин					**34**	
55 13-080305-0103	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.		**22**	**684,23**	**15053**	**42,8**
							5472
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,68	14,96	851,76	12742	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,044		42	
	Итого по заработной плате					**12784**	
	Итого по материалам					**2065**	
	Итого по эксплуатации машин					**246**	
85 13-080205-0902	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка**	шт.		**60**	**6236,63**	**374198**	**42,8**
							75711
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	2,34	140,4	901,75	126606	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	52,8		50290	
	Итого по заработной плате					**176896**	
	Итого по материалам					**81067**	
	Итого по эксплуатации машин					**166525**	
95 13-080303-1004	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт		**2**	**3936,5**	**7873**	**42,8**
							2066
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,'	чел-ч	3	6	798,06	4788	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04		39	

	Итого по заработной плате					**4827**	
	Итого по материалам					**2949**	
	Итого по эксплуатации машин					**136**	
97 13-080303-1204	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		**2**	**2793**	**5586**	**42,8**
							1399
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	2	4	817,19	3269	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**3269**	
	Итого по материалам					**2281**	
	Итого по эксплуатации машин					**36**	
	Итого прямые затраты по разделу 1			**1 017 642**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			421 350			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			362 131			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			150281			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			234 161			
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			0			
	Накладные расходы I уровня, тенге			244 657			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 262 299			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			53 521			
	Итого, тенге			1 315 820			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			105 266			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 421 086**			

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

Раздел 1 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (Блок 1)

6 13-100105-0508	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода		**900**	**236,31**	**212679**	**40,6**
							42176
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,15	135	732,02	98823	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	6,12		5058	
	Итого по заработной плате					**103881**	
	Итого по материалам					**94394**	
	Итого по эксплуатации машин					**19462**	
7 23-060408-0101	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	км		**0,9**	**12612,61**	**11351**	**–**
8 13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**15**	**299,13**	**4487**	**42,8**
							1154
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,22	3,3	807,32	2664	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,033		32	
	Итого по заработной плате					**2696**	
	Итого по материалам					**1676**	

	Итого по эксплуатации машин					**147**	
9 23-011305-0103	**Трубы гладкие жесткие из ПВ иаметром 25 мм**	м		**15**	**63,32**	**950**	**–**
12 13-100105-0508	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода		**140**	**236,31**	**33084**	**40,6**
							6561
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,15	21	732,02	15372	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,952		787	
	Итого по заработной плате					**16159**	
	Итого по материалам					**14684**	
	Итого по эксплуатации машин					**3028**	
15 13-080206-1001	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям**	м		**25**	**41,4**	**1035**	**42,8**
							348
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,04	1	807,32	807	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005		5	
	Итого по заработной плате					**812**	
	Итого по материалам					**216**	
	Итого по эксплуатации машин					**12**	
16 23-060401-0124	**Кабели связи ТПП 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	км		**0,025**	**161589,67**	**4040**	**–**
17 13-080206-0701	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м		**700**	**209,87**	**146906**	**42,8**
							23682
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,09	63	807,32	50861	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	4,62		4470	
	Итого по заработной плате					**55331**	
	Итого по материалам					**81448**	
	Итого по эксплуатации машин					**14597**	
18 21-060902-1201	**Профиль монтажный перфорированный**	шт.		**700**	**491,72**	**344204**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 1	**758 736**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	168 527
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	37 246
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 352
- материалы, изделия и конструкции, тенге	552 963
Накладные расходы I уровня, тенге	73 921
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	832 657
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	35 305
Итого, тенге	867 962
Сметная прибыль (8 %), тенге	69 437
Итого по разделу на подряд, тенге	**937 399**

Телефонизация

5 13-080206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным инструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**		**10**	**367,5**	**3675**	**42,8**
							1029
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,29	2,9	807,32	2341	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,066		64	
	Итого по заработной плате					**2405**	
	Итого по материалам					**1123**	
	Итого по эксплуатации машин					**211**	
6 23-010802-9901	**Трубы винипластовые**	кг		**5,8**	**1662,6**	**9643**	–
7 13-100105-0508	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода		**150**	**236,3**	**35445**	**40,6**
							7029
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,15	22,5	732,02	16470	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	1,02		843	
	Итого по заработной плате					**17313**	
	Итого по материалам					**15732**	
	Итого по эксплуатации машин					**3243**	
8 23-060408-0101	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	км		**0,15**	**12612,61**	**1892**	–
	Итого прямые затраты по смете			**50 655**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			18 811			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			3 454			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			907			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			28 390			
	Накладные расходы I уровня, тенге			8 058			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			58 713			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			2 489			
	Итого, тенге			61 202			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			4 896			
	Итого по смете на подряд, тенге			**66 099**			

Телевидение

15 13-100105-0502	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля		**630**	**410,34**	**258516**	**40,6**
							69033
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,33	207,9	779,54	162066	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	9,639		7966	
	Итого по заработной плате					**170032**	
	Итого по материалам					**66077**	
	Итого по эксплуатации машин					**30373**	
16 23-060407-0603	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК 75-912 рк75-4-15(RG-11)**	км		**0,63**	**191413,02**	**120590**	–

17 13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным нструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**		**25**	**299,2**	**7480**	**42,8**
							1923
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,22	5,5	807,32	4440	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,055		53	
	Итого по заработной плате					**4493**	
	Итого по материалам					**2795**	
	Итого по эксплуатации машин					**245**	
18 23-010802-9901	**Трубы винипластовые**	**кг**		**14,5**	**1662,6**	**24108**	**–**
19 21-050301-0102	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**		**0,0593**	**137152,63**	**8133**	**–**
20 21-050301-0103	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**		**0,0031**	**137152,19**	**425**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1			**419 252**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			166 506			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			30 618			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			8 019			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			222 128			
	Накладные расходы I уровня, тенге			70 956			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			490 208			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			20 785			
	Итого, тенге			510 993			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			40 879			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**551 872**			

Звонковая сигнализация

Раздел 1 Блок №3

3 13-100105-0508	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**м провода**		**210**	**236,31**	**49626**	**40,6**
							9841
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,15	31,5	732,02	23059	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	1,428		1180	
	Итого по заработной плате					**24239**	
	Итого по материалам					**22026**	
	Итого по эксплуатации машин					**4541**	
4 23-060903-0104	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**1000м**		**0,21**	**62637,31**	**13154**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1			**62 780**			

	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			23 059			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			4 541			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 180			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			35 180			
	Накладные расходы I уровня, тенге			9 841			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			72 621			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			3 079			
	Итого, тенге			75 700			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			6 056			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**81 756**			

Звукоусиление зала

Раздел 1 Блок №3

7 13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**15**	**299,13**	**4487**	**42,8**
							1154
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,22	3,3	807,32	2664	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,033		32	
	Итого по заработной плате					**2696**	
	Итого по материалам					**1676**	
	Итого по эксплуатации машин					**147**	
8 13-100105-0508	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода		**300**	**236,31**	**70892**	**40,6**
							14059
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,15	45	732,02	32941	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	2,04		1686	
	Итого по заработной плате					**34627**	
	Итого по материалам					**31464**	
	Итого по эксплуатации машин					**6487**	
9 13-080201-0601	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля		**60**	**131**	**7860**	**42,8**
							1788
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,06	3,6	826,45	2975	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0249	1,494		1203	
	Итого по заработной плате					**4178**	
	Итого по материалам					**1517**	
	Итого по эксплуатации машин					**3368**	
10 29-100000-1000(пл)ЭПС	**Кабель КММ 2х0,35**	м		**60**	**173,21**	**10393**	**–**

	Итого прямые затраты по разделу 1	**93 632**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	38 580
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	10 002

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 921
- материалы, изделия и конст ции, тенге	45 050
Накладные расходы I уровня, тенге	17 001
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	110 633
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4 691
Итого, тенге	115 324
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 226
Итого по разделу на подряд, тенге	**124 550**

Итого прямые затраты по БЛОКУ 3	**9 639 417**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**4 021 046**
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	**580 824**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**225 987**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**5 037 540**
Накладные расходы I уровня, тенге	**2 081 777**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 721 186
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	496 978
Итого, тенге	12 218 164
Сметная прибыль (8 %), тенге	977 453
Итого по разделу на подряд, тенге	**13 195 618**

Трансформаторная подстанция .Общестроительные работы.

Раздел 10 Отделочные работы

10.1 внутренняя отделка

79 11-150401-0202							
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	иваемой поверхности		**26,93**	**38,02**	**1024**	**54,8**
							459
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,044	1,18492	701,16	831	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00808		6	
	Итого по заработной плате					**837**	
	Итого по материалам					**180**	
	Итого по эксплуатации машин					**13**	
82 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	иваемой поверхности		**139,32**	**72,74**	**10134**	**54,8**
							4943
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,092	12,81744	701,16	8987	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0418		33	
	Итого по заработной плате					**9020**	
	Итого по материалам					**1081**	
	Итого по эксплуатации машин					**66**	

Итого прямые затраты по разделу 10	**11 158**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 818
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	79
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 261
Накладные расходы I уровня, тенге	5 402
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 560
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	702
Итого, тенге	17 262
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 381
Итого по разделу на подряд, тенге	**18 643**

Итого прямые затраты по смете	**11 158**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**9 818**
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	**79**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**39**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**1 261**
Накладные расходы I уровня, тенге	**5 402**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**16 560**
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	**702**
Итого, тенге	**17 262**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 381**
Итого по разделу на подряд, тенге	**18 643**

Котельная Общестроительные работы

Раздел 3 Проемы

3.1 Двери

87	**11-150403-1004**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ливаемой поверхности		**2,85**	**580**	**1653**	**54,8**
								768
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,646	1,8411	760,41	1400	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00114		1	
		Итого по заработной плате					**1401**	
		Итого по материалам					**252**	

	Итого по эксплуатации машин					**1**	
	Итого прямые затраты по разделу 3			**1 653**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 400			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			1			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			252			
	Накладные расходы I уровня, тенге			768			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 421			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			103			
	Итого, тенге			2 524			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			202			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**2 726**			
	Раздел 7 Отделочные работы						
	7.1 Внутренняя отделка						
125	**11-150203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	гуриваемой поверхности	**133,42**	**730,38**	**97447**	**54,8**
							47046
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч 0,74	98,7308	807,32	79707	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч 0,0554	7,39147		6143	
		Итого по заработной плате				**85850**	
		Итого по материалам				**9618**	
		Итого по эксплуатации машин				**8122**	
126	**21-020402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98К=133,420;**	м3	**2,49495**	**18201,27**	**45411**	**–**
127	**11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	ливаемой поверхности	**133,42**	**72,73**	**9704**	**54,8**
							4734
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч 0,092	12,27464	701,16	8606	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч 0,0003	0,04003		32	
		Итого по заработной плате				**8638**	
		Итого по материалам				**1035**	
		Итого по эксплуатации машин				**63**	
	Итого прямые затраты по разделу 7			**152 562**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			88 313			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			8 185			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			6 175			

	- материалы, изделия и конструкции, тенге			56 064			
	Накладные расходы I уровня, т			51 780			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			204 342			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			8 664			
	Итого, тенге			213 006			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			17 040			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**230 047**			

Раздел 8 Пандус, крыльцо

8.1 Пандус

132 11-060101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3		**0,9**	**19620**	**17658**	**48,5**
							383
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,97	0,873	732,02	639	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,18135		151	
	Итого по заработной плате					**790**	
	Итого по материалам					**16445**	
	Итого по эксплуатации машин					**574**	
133 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;**	м3		**0,918**	**831**	**763**	–
134 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		**0,0105**	**9714,29**	**102**	**48,5**
							47
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	11,6	0,1218	760,41	93	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,00399		4	
	Итого по заработной плате					**97**	
	Итого по материалам				–		
	Итого по эксплуатации машин					**9**	
135 21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм**	т		**0,0105**	**128451,01**	**1349**	–

8.2 Крыльцо

136 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**0,63**	**636,51**	**401**	**59,1**
							237
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,'	чел-ч	0,972	0,61236	654,25	401	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**401**	
137 11-060201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		**0,93**	**23329,03**	**21696**	**48,5**
							1388
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	3,94	3,6642	725,84	2660	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,21251		202	
	Итого по заработной плате					**2862**	
	Итого по материалам					**18507**	
	Итого по эксплуатации машин					**529**	

138 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойког ементаК=1,020;**	м3		**0,9486**	**831**	**788**	**–**
139 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		**0,0079**	**9746,84**	**77**	**48,5**
							35
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	11,6	0,09164	760,41	70	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,003		2	
	Итого по заработной плате					**72**	
	Итого по материалам				–		
	Итого по эксплуатации машин					**7**	
140 21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм**	т		**0,0079**	**128451,01**	**1015**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 8			**43 849**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 863			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			1 119			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			359			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			38 867			
	Накладные расходы I уровня, тенге			2 090			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			45 939			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			1 948			
	Итого, тенге			47 887			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			3 831			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**51 718**			

Раздел 2 Вентиляция

10 11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**8**	**3401,5**	**27212**	**60,4**
							5164
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,41	11,28	751,15	8473	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0102	0,0816		76	
	Итого по заработной плате					**8549**	
	Итого по материалам					**18547**	
	Итого по эксплуатации машин					**192**	
11 11-200301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка		**4**	**1188,5**	**4754**	**60,4**
							2010
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,·	чел-ч	1,07	4,28	769,67	3294	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04		33	
	Итого по заработной плате					**3327**	
	Итого по материалам					**1384**	

	Итого по эксплуатации машин					**76**	
12 11-200701-0201							
	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		**4**	**1141,75**	**4567**	**60,4**
							954
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,49	1,96	788,8	1546	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04		33	
	Итого по заработной плате					**1579**	
	Итого по материалам					**2902**	
	Итого по эксплуатации машин					**119**	
13 11-260101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции		**0,3**	**25966,67**	**7790**	**55,3**
							2515
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	18,8	5,64	788,8	4449	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,12		99	
	Итого по заработной плате					**4548**	
	Итого по материалам					**3138**	
	Итого по эксплуатации машин					**203**	
14 21-110101-0105	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3		**0,3**	**16782,17**	**5035**	**–**
15 11-260301-0701							
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	ıости покрытия изоляции		**9,5**	**381,05**	**3620**	**55,3**
							1266
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,3198	3,0381	741,27	2252	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,04465		37	
	Итого по заработной плате					**2289**	
	Итого по материалам					**1275**	
	Итого по эксплуатации машин					**93**	
16 21-100406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/К=1,150;**	1000м2		**0,01093**	**475420,98**	**5196**	**–**
17 21-050308-0221	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2		**1**	**631,26**	**631**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2			**58 805**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 014
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	683
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	278
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 108
Накладные расходы I уровня, тенге	11 909

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			70 714			
	Накладные расходы II уровня (%), тенге			2 998			
	Итого, тенге			73 712			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			5 897			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**79 609**			

Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод В1

1.1 Водопровод В1

10 11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка**	кран		**2**	**16878**	**33756**	**60,4**
							300
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,3	0,6	826,45	496	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**496**	
	Итого по материалам					**33260**	
12 11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран		**2**	**42676,5**	**85353**	**60,4**
							300
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,3	0,6	826,45	496	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**496**	
	Итого по материалам					**84857**	

	Итого прямые затраты по разделу 1	**119 109**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	992
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	0
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	118 117
	Накладные расходы I уровня, тенге	600
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	119 709
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	5 076
	Итого, тенге	124 785
	Сметная прибыль (8 %), тенге	9 983
	Итого по разделу на подряд, тенге	**134 767**

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3

19 11-150403-1004	**Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ливаемой поверхности		**0,5**	**580**	**290**	**54,8**
							135
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,646	0,323	760,41	246	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0002		–	
	Итого по заработной плате					**246**	
	Итого по материалам					**44**	
	Итого по эксплуатации машин				–		
	Итого прямые затраты по разделу 2			**290**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			246			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			44			
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			0			
	Накладные расходы I уровня, тенге			135			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			425			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			18			
	Итого, тенге			443			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			35			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**478**			
Раздел 2 Электроосвещение							
6 13-080305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.		**4**	**321,25**	**1285**	**42,8**
							482
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,33	1,32	851,76	1124	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0024		2	
	Итого по заработной плате					**1126**	
	Итого по материалам					**153**	
	Итого по эксплуатации машин					**8**	
8 13-080305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт		**9**	**1226,11**	**11035**	**42,8**
							3757
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,75	6,75	851,76	5749	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	4,0608		3030	
	Итого по заработной плате					**8779**	
	Итого по материалам					**960**	
	Итого по эксплуатации машин					**4326**	
	Итого прямые затраты по разделу 2			**12 320**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			6 873			

	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			4 334		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 032		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 113		
	Накладные расходы I уровня, тенге			4 239		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			16 559		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			702		
	Итого, тенге			17 261		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 381		
	Итого по разделу на подряд, тенге			**18 642**		
	Итого прямые затраты по смете			**388 588**		
				0		
				0		
	в том числе			**0**		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			**121 701**		
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			**14 322**		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			**9 845**		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			**252 565**		
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			0		
	Накладные расходы I уровня, тенге			**71 521**		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			**460 109**		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			**19 509**		
	Итого, тенге			**479 618**		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			**38 369**		
	Итого по разделу на подряд, тенге			**517 987**		

Наружная канализация

Раздел 3 Водопонижение

37	**11-010208-0101**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	иглофильтр		**126**	**4092,61**	**515669**	**59,1**
								150057
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	2,55	321,3	769,67	247295	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	9,072		6609	
		Итого по заработной плате					**253904**	
		Итого по материалам					**237049**	
		Итого по эксплуатации машин					**31325**	
38	**11-010208-0201**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	иглофильтр		**126**	**1024,38**	**129072**	**59,1**
								48219
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,65	81,9	732,02	59952	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	20,16		21637	
		Итого по заработной плате					**81589**	

31-010301-0301	Комплекты оборудования шнекового бурения на б	маш.-ч	0,14	17,64	3679,91	64914	
					1108,52	19554	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	2,52	1668,99	4206	
					826,45	2083	
	Итого по эксплуатации машин					**69120**	
39 11-010208-0301	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	м коллектора		**252**	**5198,48**	**1310016**	**59,1**
							45851
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,:	чел-ч	0,342	86,184	633,26	54577	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	21,8232		23005	
	Итого по заработной плате					**77582**	
	Итого по материалам					**1193703**	
	Итого по эксплуатации машин					**61736**	
40 11-010208-0302	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	м коллектора		**252**	**293,31**	**73913**	**59,1**
							29910
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,(	чел-ч	0,231	58,212	617,21	35929	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	14,3136		14680	
	Итого по заработной плате					**50609**	
	Итого по эксплуатации машин					**37984**	
41 23-030103-0604	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм**	м		**50**	**1593,24**	**79662**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 3	**2 108 332**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	397 753
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	200 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 931
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 510 414
Накладные расходы I уровня, тенге	274 037
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 382 369
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	101 012
Итого, тенге	2 483 381
Сметная прибыль (8 %), тенге	198 670
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 682 051**

Итого прямые затраты по смете	**2 108 332**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	397 753

	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			200 165			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			65 931			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 510 414			
	Накладные расходы I уровня, тенге			274 037			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 382 369			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			101 012			
	Итого, тенге			2 483 381			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			198 670			
	Итого по смете на подряд, тенге			2 682 051			

Выгреб на 50м3

8 11-080101-0302	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности		**23,76**	**1156,36**	**27475**	**50,8**
							1318
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,143	3,39768	732,02	2487	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,13068		108	
	Итого по заработной плате					**2595**	
	Итого по материалам					**24599**	
	Итого по эксплуатации машин					**389**	
9 11-061301-0104	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3		**6,7**	**28341,34**	**189887**	**48,5**
							19225
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	6,51	43,617	807,32	35213	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	4,67258		4427	
	Итого по заработной плате					**39640**	
	Итого по материалам					**142685**	
	Итого по эксплуатации машин					**50219**	
17 11-080201-1601	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка**	м2 стенки		**72,3**	**3157,68**	**228300**	**50,8**
							30549
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	1,11	80,253	732,02	58747	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01981	1,43226		1388	
	Итого по заработной плате					**60135**	
	Итого по материалам					**151084**	
	Итого по эксплуатации машин					**18469**	
18 11-080101-0305	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности		**80,36**	**1864,41**	**149824**	**50,8**
							15798
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,468	37,60848	817,19	30733	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,44198		365	
	Итого по заработной плате					**31098**	
	Итого по материалам					**117194**	
	Итого по эксплуатации машин					**1897**	
24 11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности		**63,96**	**724,95**	**46368**	**50,8**
							9193

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,382	24,43272	732,02	17885	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,25584		211	
	Итого по заработной плате					**18096**	
	Итого по материалам					**28056**	
	Итого по эксплуатации машин					**427**	
25 11-410103-0106							
	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2		**63,96**	**750,63**	**48010**	**55,3**
							15949
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,616	39,39936	732,02	28841	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**28841**	
	Итого по материалам					**18143**	
	Итого по эксплуатации машин					**1026**	
34 11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		**2,64**	**11510,61**	**30388**	**56,4**
							3121
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	2,71	7,1544	669,68	4791	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,8976		742	
	Итого по заработной плате					**5533**	
	Итого по материалам					**22760**	
	Итого по эксплуатации машин					**2837**	
33 11-080101-0302	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности		**17,6**	**1156,42**	**20353**	**50,8**
							976
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,143	2,5168	732,02	1842	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0968		80	
	Итого по заработной плате					**1922**	
	Итого по материалам					**18222**	
	Итого по эксплуатации машин					**289**	

Итого прямые затраты по смете	**740 605**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	180 539
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	75 553
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге	522 743
Накладные расходы I уровня, тенге	96 129
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	874 964
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	37 098
Итого, тенге	912 062
Сметная прибыль (8 %), тенге	72 965
Итого по смете на подряд, тенге	**985 027**

Дорожное покрытие

Раздел 1 Покрытие Тип-I=2020,3 м2

1 11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,150;**	**1 основания в плотном теле**		**303,045**	**2441,64**	**739927**	**60,3**
							43051
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,144	43,63848	688,19	30032	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	41,12321		41363	
	Итого по заработной плате					**71395**	
	Итого по материалам					**528480**	
	Итого по эксплуатации машин					**181415**	
2 11-270403-0501	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**		**2020,3**	**392,68**	**793339**	**60,3**
							76393
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,0398	80,40794	701,16	56379	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	66,97295		70309	
	Итого по заработной плате					**126688**	
	Итого по материалам					**491546**	
	Итого по эксплуатации машин					**245414**	
3 11-270403-0503	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;**	**м2 основания**		**2020,3**	**83,02**	**167729**	**60,3**
							9484
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,00186	3,75776	701,16	2635	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00648	13,09154		13093	
	Итого по заработной плате					**15728**	
	Итого по материалам					**120555**	
	Итого по эксплуатации машин					**44539**	
6 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**бортового камня**		**442,4**	**1699,8**	**751992**	**60,3**
							137046
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,698	308,7952	725,84	224136	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,8756		3138	
	Итого по заработной плате					**227274**	
	Итого по материалам					**519989**	
	Итого по эксплуатации машин					**7866**	
7 21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,045;**	**м3**		**19,908**	**34616,21**	**689140**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 1 **3 142 126**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 313 182
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге 479 234

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	127 903	
- материалы, изделия и конст ции, тенге	2 349 709	
Накладные расходы I уровня, тенге	265 974	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 408 099	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	144 503	
Итого, тенге	3 552 602	
Сметная прибыль (8 %), тенге	284 208	
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 836 810**	

Раздел 2 Покрытие Тип-I=393,2 м2 (за участком)

8	**11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,150;**	**основания в плотном теле**		**58,98**	**2441,66**	**144009**	**60,3**
								8379
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,144	8,49312	688,19	5845	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	8,00359		8050	
		Итого по заработной плате					**13895**	
		Итого по материалам					**102855**	
		Итого по эксплуатации машин					**35309**	
9	**11-270403-0501**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**		**393,2**	**392,68**	**154403**	**60,3**
								14868
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,0398	15,64936	701,16	10973	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	13,03458		13683	
		Итого по заработной плате					**24656**	
		Итого по материалам					**95667**	
		Итого по эксплуатации машин					**47763**	
10	**11-270403-0503**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;**	**м2 основания**		**393,2**	**83,02**	**32645**	**60,3**
								1846
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,00186	0,73135	701,16	513	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00648	2,54794		2548	
		Итого по заработной плате					**3061**	
		Итого по материалам					**23463**	
		Итого по эксплуатации машин					**8669**	
13	**11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**бортового камня**		**81,2**	**1699,79**	**138023**	**60,3**
								25154
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,698	56,6776	725,84	41139	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,5278		576	
		Итого по заработной плате					**41715**	
		Итого по материалам					**95441**	
		Итого по эксплуатации машин					**1444**	

14 21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,045;**	м3		**3,654**	**34616,21**	**126488**	–
	Итого прямые затраты по разделу 2			**595 568**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			58 470			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			93 185			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			24 857			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			443 914			
	Накладные расходы I уровня, тенге			50 247			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			645 815			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			27 383			
	Итого, тенге			673 198			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			53 856			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**727 054**			

Раздел 3 Покрытие Тип-II=400,6 м2

18 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня		**21,7**	**1699,81**	**36886**	**60,3**
							6722
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,698	15,1466	725,84	10994	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,14105		154	
	Итого по заработной плате					**11148**	
	Итого по материалам					**25506**	
	Итого по эксплуатации машин					**386**	
19 21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;**	м3		**0,3472**	**34616,21**	**12019**	–
	Итого прямые затраты по разделу 3			**48 905**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			10 994			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			386			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			154			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			37 525			
	Накладные расходы I уровня, тенге			6 722			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			55 627			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			2 359			
	Итого, тенге			57 985			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			4 639			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**62 624**			

Раздел 4 Покрытие Тип-II=63,5 м2 (за участком)							
23 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня		**63**	**1699,81**	**107088**	**60,3**
							19516
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,698	43,974	725,84	31918	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,4095		447	
	Итого по заработной плате					**32365**	
	Итого по материалам					**74049**	
	Итого по эксплуатации машин					**1120**	
24 21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;**	м3		**1,008**	**34616,21**	**34893**	–
	Итого прямые затраты по разделу 4			**141 981**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			31 918			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			1 120			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			447			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			108 942			
	Накладные расходы I уровня, тенге			19 516			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			161 496			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			6 847			
	Итого, тенге			168 344			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			13 468			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**181 811**			
Раздел 5 Покрытие Тип-III=96,3 м2							
25 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,150;**	основания в плотном теле		**14,445**	**1779,51**	**25705**	**60,3**
							2104
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,144	2,08008	688,19	1431	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,06564		2059	
	Итого по заработной плате					**3490**	
	Итого по материалам					**15299**	
	Итого по эксплуатации машин					**8975**	
28 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня		**69,6**	**1699,79**	**118305**	**60,3**
							21561
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,698	48,5808	725,84	35262	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,4524		494	

	Итого по заработной плате				**35756**	
	Итого по материалам				**81807**	
	Итого по эксплуатации машин				**1237**	
29 21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;**	м3	**1,1136**	**34616,21**	**38549**	–

Итого прямые затраты по разделу 5	**182 559**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 693
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	10 212
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 553
- материалы, изделия и конструкции, тенге	135 654
Накладные расходы I уровня, тенге	23 665
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	206 224
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	8 744
Итого, тенге	214 968
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 197
Итого по разделу на подряд, тенге	**232 165**

Итого прямые затраты по смете	**4 111 138**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	451 257
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	584 137
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155 913
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 075 744
Накладные расходы I уровня, тенге	366 124
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 477 261
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	189 836
Итого, тенге	4 667 097
Сметная прибыль (8 %), тенге	373 368
Итого по смете на подряд, тенге	**5 040 465**

Уборная на 10 очков

Раздел 1 ниже отм.0.000

1.1 Фундаменты

1 11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта		**181,93**	**80,77**	**14694**	**59,1**
							3745
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,00724	1,31717	669,68	882	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	5,7308		5454	
	Итого по заработной плате					**6336**	
	Итого по эксплуатации машин					**13812**	
2 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	м3 грунта		**5,63**	**1330,02**	**7488**	**59,1**
							4425
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8	чел-ч	1,848	10,40424	719,67	7488	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**7488**	
3 11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**187,56**	**28,05**	**5261**	**59,1**
							1213
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	2,15694		2053	
	Итого по заработной плате					**2053**	
	Итого по эксплуатации машин					**5261**	
4 11-010104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**187,56**	**24**	**4501**	**59,1**
							1038
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	1,84559		1757	
	Итого по заработной плате					**1757**	
	Итого по эксплуатации машин					**4501**	
5 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**102,17**	**19,66**	**2009**	**59,1**
							463
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,82349		784	
	Итого по заработной плате					**784**	
	Итого по эксплуатации машин					**2009**	
6 11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=3,000;**	м3 грунта		**306,51**	**9,71**	**2975**	**59,1**
							686
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	1,21991		1161	
	Итого по заработной плате					**1161**	
	Итого по эксплуатации машин					**2975**	

7 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**34,06**	**635,94**	**21660**	**59,1**
							12801
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7	чел-ч	0,972	33,10632	654,25	21660	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**21660**	
8 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта		**102,17**	**111,67**	**11409**	**59,1**
							5336
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,(	чел-ч	0,108	11,03436	617,21	6811	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,68196		2217	
	Итого по заработной плате					**9028**	
	Итого по эксплуатации машин					**4598**	
9 11-010201-1001	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	рунтовой подушки		**9,9**	**278,59**	**2758**	**59,1**
							507
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4	чел-ч	0,0018	0,01782	638,2	11	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	0,83962		847	
	Итого по заработной плате					**858**	
	Итого по материалам					**1**	
	Итого по эксплуатации машин					**2746**	
10 21-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	м3		**9,9**	**1057,39**	**10468**	**–**
11 11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия		**23,2**	**1577,93**	**36608**	**60,9**
							3063
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,263	6,1016	707,33	4316	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,7656		713	
	Итого по заработной плате					**5029**	
	Итого по материалам					**30137**	
	Итого по эксплуатации машин					**2155**	
12 11-070101-0102	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	орных конструкций		**12**	**1354,58**	**16255**	**62,1**
							6743
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,825	9,9	760,41	7528	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	3,6132		3330	
	Итого по заработной плате					**10858**	
	Итого по материалам				–		
	Итого по эксплуатации машин					**8727**	
13 21-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3		**4,08**	**27837,09**	**113575**	**–**
14 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**4,08**	**831**	**3390**	**–**

15 21-020199-9924	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрс аемости до 4: за 2 кг/ см2**	м3		**4,08**	**60**	**245**	**–**
16 11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3		**0,97**	**22722,68**	**22041**	**48,5**
							1072
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	2,82	2,7354	741,27	2028	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,21932		182	
	Итого по заработной плате					**2210**	
	Итого по материалам					**19313**	
	Итого по эксплуатации машин					**700**	
17 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;**	м3		**0,98455**	**831**	**818**	**–**
18 11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	орных конструкций		**14**	**1092**	**15288**	**62,1**
							4746
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,476	6,664	751,15	5006	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	2,7832		2637	
	Итого по заработной плате					**7643**	
	Итого по материалам					**3680**	
	Итого по эксплуатации машин					**6602**	
19 11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	орных конструкций		**6**	**1553,33**	**9320**	**62,1**
							2858
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,668	4,008	751,15	3011	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	1,6806		1592	
	Итого по заработной плате					**4603**	
	Итого по материалам					**2334**	
	Итого по эксплуатации машин					**3975**	
20 11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	орных конструкций		**8**	**2317,38**	**18539**	**62,1**
							5691
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,937	7,496	769,67	5769	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	3,5856		3395	
	Итого по заработной плате					**9164**	
	Итого по материалам					**4363**	
	Итого по эксплуатации машин					**8407**	
21 21-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**4,32**	**16237,21**	**70145**	**–**
22 21-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**4,344**	**15834,67**	**68786**	**–**
23 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**8,664**	**831**	**7200**	**–**
24 11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3		**0,25**	**22720**	**5680**	**48,5**
							276
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	2,82	0,705	741,27	523	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,05653		47	
	Итого по заработной плате					**570**	
	Итого по материалам					**4977**	

	Итого по эксплуатации машин					**180**	
25 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимо)бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;**	м3		**0,25375**	**831**	**211**	**–**
26 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	12 поверхности		**79,26**	**723,49**	**57344**	**50,8**
							7042
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,212	16,80312	817,19	13731	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,15852		131	
	Итого по заработной плате					**13862**	
	Итого по материалам					**42725**	
	Итого по эксплуатации машин					**888**	
27 11-080101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	12 поверхности		**15,7**	**1881,85**	**29545**	**50,8**
							1220
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,201	3,1557	732,02	2310	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,1099		91	
	Итого по заработной плате					**2401**	
	Итого по материалам					**26836**	
	Итого по эксплуатации машин					**399**	
1.2 Выгреб							
28 11-061301-0104	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3		**15,6**	**28341,22**	**442123**	**48,5**
							44764
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	6,51	101,556	807,32	81988	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	10,87944		10308	
	Итого по заработной плате					**92296**	
	Итого по материалам					**332220**	
	Итого по эксплуатации машин					**27915**	
29 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;**	м3		**15,834**	**831**	**13158**	**–**
30 21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,212**	**97536,12**	**20678**	**–**
31 21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм**	т		**0,0348**	**128451,01**	**4470**	**–**
32 11-130301-0101	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2		**55,92**	**79,79**	**4462**	**54,2**
							1134
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,0413	2,3095	901,75	2083	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01118		10	
	Итого по заработной плате					**2093**	
	Итого по материалам					**2322**	
	Итого по эксплуатации машин					**57**	

33 11-130301-0102	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунт ой, последующий слой**	м2		**55,92**	**66,38**	**3712**	**54,2**
							1134
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,0413	2,3095	901,75	2083	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01118		10	
	Итого по заработной плате					**2093**	
	Итого по материалам					**1572**	
	Итого по эксплуатации машин					**57**	
34 11-080201-0205	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	док (за вычетом проемов)		**55,92**	**2630,29**	**147086**	**50,8**
							26126
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	1,21	67,6632	732,02	49531	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	2,29831		1899	
	Итого по заработной плате					**51430**	
	Итого по материалам					**90157**	
	Итого по эксплуатации машин					**7398**	
35 11-080101-0401	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	3 изолир. слоя		**9,07**	**7028,11**	**63745**	**50,8**
							23592
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	6,93	62,8551	669,68	42093	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	5,2606		4348	
	Итого по заработной плате					**46441**	
	Итого по материалам					**12759**	
	Итого по эксплуатации машин					**8893**	
36 11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	гуриваемой поверхности		**34,73**	**601,09**	**20876**	**54,8**
							10490
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,65	22,5745	779,54	17598	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	1,84764		1544	
	Итого по заработной плате					**19142**	
	Итого по материалам					**1265**	
	Итого по эксплуатации машин					**2013**	
37 11-080101-0304	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	2 поверхности		**34,73**	**1267,81**	**44031**	**50,8**
							12417
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,888	30,84024	788,8	24327	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,13892		115	
	Итого по заработной плате					**24442**	
	Итого по материалам					**19472**	
	Итого по эксплуатации машин					**232**	
38 11-061401-0104	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	2 поверхности		**34,73**	**256,32**	**8902**	**48,5**
							4027
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,289	10,03697	826,45	8295	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01042		9	

	Итого по заработной плате					**8304**	
	Итого по материалам					**590**	
	Итого по эксплуатации машин					**17**	
39 11-130301-0101	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2		**34,73**	**79,82**	**2772**	**54,2**
							704
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,0413	1,43435	901,75	1293	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00695		6	
	Итого по заработной плате					**1299**	
	Итого по материалам					**1442**	
	Итого по эксплуатации машин					**37**	
40 11-130301-0102	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слойК=2,000;**	м2		**69,46**	**66,4**	**4612**	**54,2**
							1409
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,0413	2,8687	901,75	2587	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01389		12	
	Итого по заработной плате					**2599**	
	Итого по материалам					**1952**	
	Итого по эксплуатации машин					**73**	
41 11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	дстилающего слоя		**1,287**	**6012,43**	**7738**	**60,9**
							2137
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	3,24	4,16988	701,16	2924	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,70785		585	
	Итого по заработной плате					**3509**	
	Итого по материалам					**3451**	
	Итого по эксплуатации машин					**1363**	
42 11-110101-1903	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия		**12,87**	**1027,74**	**13227**	**60,9**
							945
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,143	1,84041	725,84	1336	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,25997		215	
	Итого по заработной плате					**1551**	
	Итого по материалам					**11339**	
	Итого по эксплуатации машин					**552**	
43 11-110101-1904	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903К=5,000;**	м2 покрытия		**64,35**	**183,64**	**11817**	**60,9**
							614
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,0201	1,29344	725,84	939	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,08366		69	
	Итого по заработной плате					**1008**	
	Итого по материалам					**10737**	
	Итого по эксплуатации машин					**141**	

44 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**12,87**	**614,76**	**7912**	**60,9**
							1976
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,356	4,58172	682,02	3125	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,16345		120	
	Итого по заработной плате					**3245**	
	Итого по материалам					**4559**	
	Итого по эксплуатации машин					**228**	
45 11-061401-0104	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	12 поверхности		**12,87**	**256,33**	**3299**	**48,5**
							1492
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,289	3,71943	826,45	3074	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00386		3	
	Итого по заработной плате					**3077**	
	Итого по материалам					**219**	
	Итого по эксплуатации машин					**6**	
46 11-130301-0101	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2		**12,87**	**79,8**	**1027**	**54,2**
							261
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,0413	0,53153	901,75	479	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00257		2	
	Итого по заработной плате					**481**	
	Итого по материалам					**535**	
	Итого по эксплуатации машин					**13**	
47 11-130301-0102	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слойК=2,000;**	м2		**27,74**	**66,44**	**1843**	**54,2**
							562
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,0413	1,14566	901,75	1033	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00555		4	
	Итого по заработной плате					**1037**	
	Итого по материалам					**780**	
	Итого по эксплуатации машин					**30**	
48 11-060801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3		**1,7**	**34133,53**	**58027**	**48,5**
							5141
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	8,06	13,702	741,27	10157	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,52989		443	
	Итого по заработной плате					**10600**	
	Итого по материалам					**46196**	
	Итого по эксплуатации машин					**1674**	
49 21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,125**	**97536,12**	**12192**	–
50 21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм**	т		**0,1883**	**128451,01**	**24187**	–

51 21-050301-2702	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм**	т		**0,01372**	**153951,01**	**2112**	**–**
52 11-060701-0102	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3		**0,6**	**42516,67**	**25510**	**48,5**
							3338
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	14,4	8,64	741,27	6405	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,5751		478	
	Итого по заработной плате					**6883**	
	Итого по материалам					**17038**	
	Итого по эксплуатации машин					**2067**	
53 21-050301-0307	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0128**	**94348,62**	**1208**	**–**
54 21-050301-0301	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0105**	**96624,97**	**1015**	**–**
55 21-050301-0306	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0582**	**94348,62**	**5491**	**–**
56 11-060701-0109	**Перемычки. Устройство**	м3		**0,618**	**41153,72**	**25433**	**48,5**
							3077
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	13,1	8,0958	741,27	6001	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,414		344	
	Итого по заработной плате					**6345**	
	Итого по материалам					**17945**	
	Итого по эксплуатации машин					**1487**	
	Итого прямые затраты по разделу 1			**1 540 878**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			348 425			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			122 188			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			46 915			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 070 265			
	Накладные расходы I уровня, тенге			208 265			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 749 143			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			74 164			
	Итого, тенге			1 823 307			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			145 865			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 969 172**			

Раздел 2 выше отм.0.000

2.1 +Стены и перегородки

57 11-080201-0101	**Стены наружные из кирпич)остые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		**11,94**	**17269,68**	**206200**	**50,8**
							21653
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	4,54	54,2076	713,5	38677	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,776		3947	
	Итого по заработной плате					**42624**	
	Итого по материалам					**152151**	
	Итого по эксплуатации машин					**15372**	
58 11-080201-0107	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		**3,96**	**17273,74**	**68404**	**50,8**
							6952
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	4,38	17,3448	713,5	12376	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,584		1309	
	Итого по заработной плате					**13685**	
	Итого по материалам					**50930**	
	Итого по эксплуатации машин					**5098**	
59 11-080201-0203	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	док (за вычетом проемов)		**6**	**2905,17**	**17431**	**50,8**
							3297
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	1,43	8,58	732,02	6281	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,2532		209	
	Итого по заработной плате					**6490**	
	Итого по материалам					**10345**	
	Итого по эксплуатации машин					**805**	
60 11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	ıорных конструкций		**24**	**285,54**	**6853**	**62,1**
							2187
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,148	3,552	751,15	2668	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,032		853	
	Итого по заработной плате					**3521**	
	Итого по материалам					**930**	
	Итого по эксплуатации машин					**3255**	
61 21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		**2,65**	**51502,47**	**136482**	–
2.2 +Покрытие							
62 11-070505-0105	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	ıорных конструкций		**4**	**5062,5**	**20250**	**62,1**
							5770
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	2,74	10,96	779,54	8544	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,9044		748	
	Итого по заработной плате					**9292**	
	Итого по материалам					**8969**	
	Итого по эксплуатации машин					**2737**	
63 21-040108-0442	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.12-4т СТ РК 949-92К=2,000;**	шт.		**12,1**	**28992,93**	**350814**	–

64 21-040108-0842							
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.15-8т СТ РК 949-92К=2,000;	шт.		**15,14**	**27573,69**	**417466**	**–**
65 11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	зльных элементов		**0,011**	**414727,27**	**4562**	**62,1**
							261
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4	чел-ч	42,7	0,4697	876,44	412	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,01133		9	
	Итого по заработной плате					**421**	
	Итого по материалам					**4100**	
	Итого по эксплуатации машин					**50**	
	Итого прямые затраты по разделу 2			**1 228 462**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			68 958			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			27 317			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			7 075			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 132 187			
	Накладные расходы I уровня, тенге			40 120			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 268 582			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			53 788			
	Итого, тенге			1 322 370			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			105 790			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 428 159**			
	Итого прямые затраты по смете			**2 769 340**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			417 383			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			149 505			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			53 990			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 202 452			
	Накладные расходы I уровня, тенге			248 385			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			3 017 725			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			127 952			
	Итого, тенге			3 145 677			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			251 655			
	Итого по смете на подряд, тенге			**3 397 331**			
	Итого прямые затраты по смете			**45 253 627**			
	в том числе						

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**13 295 848**
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	**2 442 380**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**888 182**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**25 133 475**
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	**4 419 882**
Накладные расходы I уровня, тенге	**7 336 945**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**52 628 531**
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	**2 231 450**
Итого, тенге	**54 859 981**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**4 388 798**
Итого по смете на подряд, тенге	**59 248 779**

Итого по смете на подряд, тенге	59 248 779
Оборудование, тенге	4 419 882
Временные здания и сооружения -1,5 %	822 433
Итого	60 071 212
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	751 293
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	5725339
Итого	66 547 844
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г. -57 % (Иинф=1,07)	71 206 193
Рензерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	1 424 124
Налоги на добавлению стоимость НДС (12%)	8 715 638
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавлению 2017г.	81 345 955

Гл. специалист отдела строительства
ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства
Кызылординской области" _____ Файзулаев Ж

Технадзор
Инженер технического надзора
ТОО "Каймар-Инжиниринг"
_____ Нурмаханов А.Ж.

Подрядник:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.