| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 297 | 9-4-52 | Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм | 38 | 1250 | | 47500 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 298 | 298 | 17-2-1 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 70 | 589,2 | 6,95 | 41244 | 486 | 9274 | 0,61 | 43 |
| | | | | шт | 101,25 | 2,25 | 7088 | 157 | 128 | 0,01 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Изоляция труб | | | | 487601 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Канализация К1 | | | | | | | | |
| 299 | 299 | 16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 372 | 748,88 | 1,43 | 278583 | 532 | 49006 | 0,56 | 208 |
| | | | | м | 102,38 | 0,54 | 38085 | 201 | 128 | 0 | 1 |
| 300 | 300 | 16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 349,6 | 620,54 | 0,64 | 216941 | 224 | 47635 | 0,58 | 204 |
| | | | | м | 106,2 | 0,25 | 37128 | 87 | 128 | 0 | 0 |
| 301 | 301 | 16-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | 124 | 1218,62 | 10,58 | 151109 | 1312 | 23484 | 0,77 | 95 |
| | | | | м | 144 | 3,96 | 17856 | 491 | 128 | 0,02 | 2 |
| 302 | 302 | 16-5-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм | 12 | 781,79 | 7,07 | 9382 | 85 | 2045 | 0,7 | 8 |
| | | | | м | 130,5 | 2,66 | 1566 | 32 | 128 | 0,01 | 0 |
| 303 | 303 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 791,2 | 200 | | 158240 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 304 | 304 | СЦена фирмы | Муфта, диам-110мм | 87 | 90,47 | | 7871 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 305 | 305 | СЦена фирмы | Тройник прямой диам-50х50мм | 100 | 51,27 | | 5127 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 306 | 306 | СЦена фирмы | Тройник прямой диам-110х50мм | 74 | 147,02 | | 10879 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 307 | 307 | СЦена фирмы | Тройник прямой диам-110х110мм | 124 | 165,86 | | 20567 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 308 | 308 | СЦена фирмы | Колено 90 градусов, диам.50мм | 96 | 26,39 | | 2533 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 309 | СЦена фирмы | Колено 90 градусов, диам.110мм | 30 шт | 85,95 | | 2578 | | | | |
| 310 | 310 | СЦена фирмы | Отвод 135 градусов, диам.50мм | 2 шт | 26,39 | | 53 | | | | |
| 311 | 311 | СЦена фирмы | Отвод 135 градусов, диам.110мм | 3 шт | 111,58 | | 335 | | | | |
| 312 | 312 | СЦена фирмы | Переход,110х50мм | 36 шт | 66,35 | | 2388 | | | | |
| 313 | 313 | СЦена фирмы | Заглушка,диам,50мм | 36 шт | 27,14 | | 977 | | | | |
| 314 | 314 | СЦена фирмы | Заглушка,диам, 110мм | 32 шт | 82,93 | | 2654 | | | | |
| 315 | 315 | СЦена фирмы | Крестовина косая,110х110мм | 1 шт | 286,49 | | 286 | | | | |
| 316 | 316 | СЦена фирмы | Ревизия, диам.110мм | 36 шт | 271,41 | | 9771 | | | | |
| 317 | 317 | 8-10-182 | Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм | 10 шт | 227 | | 2270 | | | | |
| 318 | 318 | Прайс лист | Прочистка д 50мм | 15 шт | 189,35 | | 2840 | | | | |
| 319 | 319 | Прайс лист | Прочистка д 100мм | 22 шт | 385,12 | | 8473 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Канализация К1 | | | | 893857 | | | | |
| | | | Раздел: Локальная смета 02-01-07 Электроосвещение 40-кв. жилой дом.Техническое подполье | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 320 | 21-17-2 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях | 18 | 246,62 | 79,51 | 4439 | 1431 | 3764 | 0,83 | 15 |
| | | | | шт | 143,1 | 50,54 | 2576 | 910 | 108 | 0,22 | 4 |
| 321 | 321 | 8-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | 2 | 228,8 | 13,2 | 458 | 26 | 394 | 1 | 2 |
| | | | | шт | 205 | 2,3 | 410 | 5 | 95 | 0,01 | 0 |
| 322 | 322 | 21-22-4 | Установка выключателей герметических | 5 | 82,17 | 0 | 411 | 0 | 289 | 0,34 | 2 |
| | | | | шт | 53,55 | 0 | 268 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 323 | 323 | 21-22-7 | Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | 9 | 29,13 | 0 | 262 | 0 | 262 | 0,17 | 2 |
| | | | | шт | 27 | 0 | 243 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 324 | 324 | 17-1-88 | Светильники антивандальный, тип Кого-100 | 14 | 157 | | 2198 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 325 | 325 | 17-1-16 | Светильник подвесной, тип НСП09-200 | 4 | 358 | | 1432 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 326 | 326 | 17-1-90 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м | 1 | 561 | | 561 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 327 | 327 | 17-6-15 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100 | 14 | 39 | | 546 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 328 | 328 | 17-6-21 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200 | 4 | 58 | | 232 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 329 | 329 | 17-6-59 | Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40 | 1 | 16 | | 16 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 330 | 330 | 18-3-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 2 | 4720 | | 9440 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 331 | 331 | 18-1-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 5 | 215 | | 1075 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 332 | 332 | 18-1-147 | Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220 | 9 | 66 | | 594 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 333 | 333 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток | 0,014 | 16300 | | 228 | | | | |
| | | | | 1000шт | | | | | | | |
| 334 | 334 | С2405-1340 | Коробки для трубных коробок У75 | 12 | 47,57 | | 571 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Локальная смета 02-01-07 Электроосвещение 40-кв. жилой дом.Техническое подполье | | | | 22463 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Локальная смета 02-01-07 Электроосвещение 40-кв. жилой дом 1 этаж | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **335** | **335** | **8-572-8** | **Щит учетно- распределительный, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 595х590 мм** | | | | | | | | |
| | | | | **1** | **1245,7** | **66,7** | **1246** | **67** | **261** | **2** | **2** |
| | | | | **шт** | **261** | **13,5** | **261** | **14** | **95** | **0,08** | **0** |
| **336** | **336** | **СЦена фирмы** | **Щит учетно- распределительный ЩРУ-3В-48** | | | | | | | | |
| | | | | **1** | **7539,28** | | **7539** | | | | |
| | | | | **1000м** | | | | | | | |
| **337** | **337** | **8-600-2** | **Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный** | | | | | | | | |
| | | | | **1** | **166,9** | **5,4** | **167** | **5** | **152** | **1** | **1** |
| | | | | **шт** | **158** | **2,3** | **158** | **2** | **95** | **0,01** | **0** |
| **338** | **338** | **Цена фирмы** | **Счетчик непосредственного включения,тип СА4У-Э704 "Бас",3ф,5-60 А** | | | | | | | | |
| | | | | **1** | **4794,98** | | **4795** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 4795 | | 4795 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 240 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 60 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***5095*** | | | | |
| **339** | **339** | **8-526-2** | **Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А** | | | | | | | | |
| | | | | **4** | **862** | **28** | **3448** | **112** | **1309** | **2** | **8** |
| | | | | **шт** | **340** | **4,5** | **1360** | **18** | **95** | **0,03** | **0** |
| **340** | **340** | **8-526-3** | **Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 160 А** | | | | | | | | |
| | | | | **1** | **1008,7** | **32,7** | **1009** | **33** | **423** | **2** | **2** |
| | | | | **шт** | **441** | **4,5** | **441** | **4** | **95** | **0,03** | **0** |
| **341** | **341** | **8-526-1** | **Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 16 А** | | | | | | | | |
| | | | | **6** | **501,2** | **13,2** | **3007** | **79** | **1307** | **1** | **6** |
| | | | | **шт** | **227** | **2,3** | **1362** | **14** | **95** | **0,01** | **0** |
| **342** | **342** | **Цена фирмы** | **Выключатель автоматический 3ф,160А,тип ВА303** | | | | | | | | |
| | | | | **1** | **4581,87** | | **4582** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 4582 | | 4582 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 229 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 58 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***4869*** | | | | |
| **343** | **343** | **Цена фирмы** | **Выключатель автоматический 3ф,100А,тип ВА201** | | | | | | | | |
| | | | | **3** | **1779,47** | | **5338** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 1779 | | 5338 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 267 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 67 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***5673*** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **344** | **344** | **Цена фирмы** | **Выключатель автоматический 3ф,32А,тип ВА201** | | | | | | | | |
| | | | | **1** | **282,37** | | **282** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 282 | | 282 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 14 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 4 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***300*** | | | | |
| **345** | **345** | **Цена фирмы** | **Выключатель автоматический 1ф,16А,тип ВА101** | | | | | | | | |
| | | | | **6** | **98,56** | | **591** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 99 | | 591 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 30 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 7 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***628*** | | | | |
| **346** | **346** | **8-530-4** | **Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А** | | | | | | | | |
| | | | | **1** | **782,9** | **17,9** | **783** | **18** | **370** | **3** | **3** |
| | | | | **шт** | **387** | **2,3** | **387** | **2** | **95** | **0,01** | **0** |
| **347** | **347** | **Цена фирмы** | **Пускатель магнитный КМ-102** | | | | | | | | |
| | | | | **1** | **1331,94** | | **1332** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 1332 | | 1332 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 67 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 17 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***1415*** | | | | |
| **348** | **348** | **8-72-1** | **Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2** | | | | | | | | |
| | | | | **2,88** | **118,4** | **22,8** | **341** | **66** | **259** | **0,49** | **1** |
| | | | | **м** | **90,5** | **4** | **261** | **12** | **95** | **0,02** | **0** |
| **349** | **349** | **СЦена фирмы** | **Щина N** | | | | | | | | |
| | | | | **3** | **100,52** | | **302** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| **350** | **350** | **СЦена фирмы** | **Щина PE** | | | | | | | | |
| | | | | **3** | **326,7** | | **980** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| **351** | **351** | **СЦена фирмы** | **Щина соеденительная** | | | | | | | | |
| | | | | **1** | **1341,99** | | **1342** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **352** | **352** | **СЦена фирмы** | **Щина-динрейка** | | | | | | | | |
| | | | | **6** | **85,45** | | **513** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| **353** | **353** | **8-599-2** | **Щиток этажный на 3 квартиры , устанавливаемый в нише,высота и ширина до 950х500мм** | | | | | | | | |
| | | | | **2** | **1135,1** | **42,1** | **2270** | **84** | **1065** | **3** | **6** |
| | | | | **шт** | **556** | **4,5** | **1112** | **9** | **95** | **0,03** | **0** |
| **354** | **354** | **СЦена фирмы** | **Щиток этажный на 3 квартиры,ЩРУ-3В-48** | | | | | | | | |
| | | | | **2** | **7539,28** | | **15079** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| **355** | **355** | **8-526-2** | **Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А** | | | | | | | | |
| | | | | **2** | **862** | **28** | **1724** | **56** | **655** | **2** | **4** |
| | | | | **шт** | **340** | **4,5** | **680** | **9** | **95** | **0,03** | **0** |
| **356** | **356** | **8-526-2** | **Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 40 А** | | | | | | | | |
| | | | | **8** | **862** | **28** | **6896** | **224** | **2618** | **2** | **16** |
| | | | | **шт** | **340** | **4,5** | **2720** | **36** | **95** | **0,03** | **0** |
| **357** | **357** | **8-600-1** | **Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный** | | | | | | | | |
| | | | | **8** | **62,9** | **5,4** | **503** | **43** | **428** | **0** | **0** |
| | | | | **шт** | **54** | **2,3** | **432** | **18** | **95** | **0,01** | **0** |
| **358** | **358** | **Цена фирмы** | **Выключатель автоматический 3ф,100А,тип ВА51-31** | | | | | | | | |
| | | | | **2** | **1779,47** | | **3559** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 1779 | | 3559 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 178 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 45 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***3782*** | | | | |
| **359** | **359** | **Цена фирмы** | **Выключатель автоматический 1ф,40А,тип ВА 47-29** | | | | | | | | |
| | | | | **8** | **106,56** | | **852** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 107 | | 852 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 43 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 11 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***906*** | | | | |
| **360** | **360** | **Цена фирмы** | **Счетчик рпямого включения,тип СО-Э701,5-50А** | | | | | | | | |
| | | | | **8** | **1651,6** | | **13213** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 1652 | | 13213 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 661 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 166 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***14040*** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 361 | 21-24-8 | Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене | 8 | 434,42 | 36,17 | 3475 | 289 | 3273 | 2,08 | 17 |
| | | | | шт | 364,5 | 14,34 | 2916 | 115 | 108 | 0,07 | 1 |
| 362 | 362 | 18-3-154 | Щиток квартирный без вводного автомата | 8 | 5310 | | 42480 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 363 | 363 | 8-80-1 | Устройство защитного отключения УЗО | 8 | 108,5 | 1,6 | 868 | 13 | 768 | 1 | 8 |
| | | | | шт | 101 | 0 | 808 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 364 | 364 | Цена фирмы | Устройство защитного отключения УЗО на 32 А,30 МА | 8 | 656,74 | | 5254 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 657 | | 5254 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 263 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 66 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *5583* | | | | |
| 365 | 365 | 8-80-1 | Фотореле | 1 | 108,5 | 1,6 | 109 | 2 | 96 | 1 | 1 |
| | | | | шт | 101 | 0 | 101 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 366 | 366 | Цена фирмы | Фотореле ФР-2 | 1 | 2513,09 | | 2513 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 2513 | | 2513 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 126 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 32 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *2670* | | | | |
| 367 | 367 | 21-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 8 | 35,4 | 0 | 283 | 0 | 255 | 0,19 | 1 |
| | | | | шт | 29,48 | 0 | 236 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 368 | 368 | 21-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 30 | 45,74 | 0 | 1372 | 0 | 1006 | 0,2 | 6 |
| | | | | шт | 31,05 | 0 | 932 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 369 | 369 | 21-22-4 | Установка выключателей герметических | 4 | 82,17 | 0 | 329 | 0 | 231 | 0,34 | 1 |
| | | | | шт | 53,55 | 0 | 214 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 370 | 370 | СЦена фирмы | Колодка клеммная на 4 контакта | 32 | 50,26 | | 1608 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 371 | 371 | 17-6-15 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100 | 16 | 39 | | 624 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 372 | 372 | 18-1-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 8 | 156 | | 1248 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 373 | 373 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 30 | 182 | | 5460 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 374 | 18-1-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 4 | 215 | | 860 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 375 | 375 | С15180 1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток | 0,154 | 16300 | | 2510 | | | | |
| | | | | 1000шт | | | | | | | |
| 376 | 376 | 18-3-48 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | 0,265 | 26100 | | 6917 | | | | |
| | | | | 1000шт | | | | | | | |
| 377 | 377 | СЦена фирмы | Клеммная котобка заземления на 8 контактов | 8 | 100,52 | | 804 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 378 | 378 | 21-1-9 | Прокладка труб в перекрытиях диам. до 50 мм | 1112 | 109,82 | 1,46 | 122120 | 1624 | 96305 | 0,49 | 540 |
| | | | | м | 79,65 | 0,54 | 88571 | 600 | 108 | 0 | 3 |
| 379 | 379 | 21-1-10 | Прокладка труб в перекрытиях диам. до 80 мм | 40 | 140,62 | 1,46 | 5625 | 58 | 4689 | 0,66 | 26 |
| | | | | м | 108 | 0,54 | 4320 | 22 | 108 | 0 | 0 |
| 380 | 380 | 21-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 4 мм2 | 72 | 11,04 | 1,09 | 795 | 79 | 769 | 0,06 | 4 |
| | | | | м | 9,23 | 0,66 | 665 | 47 | 108 | 0 | 0 |
| 381 | 381 | 21-4-1 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 | 1000 | 9,33 | 0,82 | 9327 | 817 | 9171 | 0,05 | 50 |
| | | | | м | 7,99 | 0,5 | 7990 | 502 | 108 | 0 | 2 |
| 382 | 382 | 21-4-5 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 50 мм2 | 80 | 23,41 | 3,47 | 1873 | 277 | 1717 | 0,11 | 9 |
| | | | | м | 17,98 | 1,89 | 1438 | 151 | 108 | 0,01 | 1 |
| 383 | 383 | 21-4-10 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 50 мм2 в проложенные трубы | 740 | 10,3 | 0 | 7622 | 0 | 7592 | 0,06 | 44 |
| | | | | м | 9,5 | 0 | 7030 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 384 | 384 | 8-405-3 | Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 70 мм2 | 6 | 74,5 | 5,7 | 447 | 34 | 379 | 0,39 | 2 |
| | | | | м | 65,3 | 1,2 | 392 | 7 | 95 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 385 | 16-7-174 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,42 | 24900 | | 10458 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 386 | 386 | 16-7-166 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 0,02 | 16600 | | 332 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 387 | 387 | 16-7-176 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,56 | 39800 | | 22288 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 388 | 388 | 16-7-121 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 | 0,072 | 19900 | | 1433 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 389 | 389 | 16-7-117 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 | 0,38 | 9230 | | 3507 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 390 | 390 | 16-7-109 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 50 мм2 | 0,44 | 70400 | | 30976 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 391 | 391 | 16-7-110 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 70 мм2 | 0,006 | 98700 | | 592 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 392 | 392 | СЦена фирмы | Трубы ПВХ d 16мм | 1112 | 12,57 | | 13973 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 393 | 393 | С13080 4-12 | Трубы ПВХ d 65мм | 4 | 2590 | | 10360 | | | | |
| | | | | 10м | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Локальная смета 02-01-07 Электроосвещение 40-кв. жилой дом 1 этаж | | | | 402784 | | | | |
| | | | Раздел: Локальная смета 02-01-07 Электроосвещение 40-кв. жилой дом. 2-5 этажи | | | | | | | | |
| 394 | 394 | 8-599-2 | Щиток этажный на 4 квартиры, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 950х500мм | 8 | 1135,1 | 42,1 | 9081 | 337 | 4260 | 3 | 24 |
| | | | | шт | 556 | 4,5 | 4448 | 36 | 95 | 0,03 | 0 |
| 395 | 395 | СЦена фирмы | Щиток этажный на 4 квартиры ЩРУ-3В-48 | 8 | 7539,28 | | 60314 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **396** | **396** | **8-526-2** | **Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 40 А** | | | | | | | | |
| | | | | **32** | **862** | **28** | **27584** | **896** | **10473** | **2** | **64** |
| | | | | **шт** | **340** | **4,5** | **10880** | **144** | **95** | **0,03** | **1** |
| **397** | **397** | **8-600-1** | **Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный** | | | | | | | | |
| | | | | **32** | **62,9** | **5,4** | **2013** | **173** | **1712** | **0** | **0** |
| | | | | **шт** | **54** | **2,3** | **1728** | **74** | **95** | **0,01** | **0** |
| **398** | **398** | **Цена фирмы** | **Выключатель автоматический 1ф,40А,тип ВА 47-29** | | | | | | | | |
| | | | | **32** | **106,56** | | **3410** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 107 | | 3410 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 170 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 43 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***3623*** | | | | |
| **399** | **399** | **Цена фирмы** | **Счетчик рпямого включения,тип СО-Э701,5-50А** | | | | | | | | |
| | | | | **32** | **1651,6** | | **52851** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 1652 | | 52851 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 2643 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 666 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***56160*** | | | | |
| **400** | **400** | **21-24-8** | **Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене** | | | | | | | | |
| | | | | **32** | **434,42** | **36,17** | **13901** | **1157** | **13093** | **2,08** | **67** |
| | | | | **шт** | **364,5** | **14,34** | **11664** | **459** | **108** | **0,07** | **2** |
| **401** | **401** | **18-3-154** | **Щиток квартирный без вводного автомата** | | | | | | | | |
| | | | | **32** | **5310** | | **169920** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| **402** | **402** | **8-80-1** | **Устройство защитного отключения УЗО** | | | | | | | | |
| | | | | **32** | **108,5** | **1,6** | **3472** | **51** | **3070** | **1** | **32** |
| | | | | **шт** | **101** | **0** | **3232** | **0** | **95** | **0** | **0** |
| **403** | **403** | **Цена фирмы** | **Устройство защитного отключения УЗО на 32 А,30 МА** | | | | | | | | |
| | | | | **32** | **656,74** | | **21016** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 657 | | 21016 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 1051 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 265 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***22331*** | | | | |
| **404** | **404** | **21-22-2** | **Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке** | | | | | | | | |
| | | | | **32** | **35,4** | **0** | **1133** | **0** | **1019** | **0,19** | **6** |
| | | | | **шт** | **29,48** | **0** | **943** | **0** | **108** | **0** | **0** |
| **405** | **405** | **21-22-3** | **Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке** | | | | | | | | |
| | | | | **118** | **45,74** | **0** | **5397** | **0** | **3957** | **0,2** | **23** |
| | | | | **шт** | **31,05** | **0** | **3664** | **0** | **108** | **0** | **0** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 406 | 21-22-4 | Установка выключателей герметических | 12 | 82,17 | 0 | 986 | 0 | 694 | 0,34 | 4 |
| | | | | шт | 53,55 | 0 | 643 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 407 | 407 | СЦена фирмы | Колодка клеммная на 4 контакта | 128 | 50,26 | | 6434 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 408 | 408 | 18-1-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 32 | 156 | | 4992 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 409 | 409 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 118 | 182 | | 21476 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 410 | 410 | 18-1-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 12 | 215 | | 2580 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 411 | 411 | С15180 1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток | 0,61 | 16300 | | 9943 | | | | |
| | | | | 1000шт | | | | | | | |
| 412 | 412 | СЦена фирмы | Клеммная коробка заземления на 8 контактов | 32 | 100,52 | | 3217 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 413 | 413 | 21-1-9 | Прокладка труб в перекрытиях диам. до 50 мм | 3915 | 109,82 | 1,46 | 429945 | 5716 | 339059 | 0,49 | 1903 |
| | | | | м | 79,65 | 0,54 | 311830 | 2114 | 108 | 0 | 11 |
| 414 | 414 | 21-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 4 мм2 | 288 | 11,04 | 1,09 | 3181 | 315 | 3076 | 0,06 | 17 |
| | | | | м | 9,23 | 0,66 | 2658 | 190 | 108 | 0 | 1 |
| 415 | 415 | 21-4-1 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 | 3421 | 9,33 | 0,82 | 31908 | 2795 | 31375 | 0,05 | 171 |
| | | | | м | 7,99 | 0,5 | 27334 | 1717 | 108 | 0 | 8 |
| 416 | 416 | 21-4-7 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | 579 | 4,55 | 0 | 2634 | 0 | 2576 | 0,03 | 15 |
| | | | | м | 4,12 | 0 | 2385 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 417 | 417 | 8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг | 206 | 27,7 | 2,1 | 5706 | 433 | 3953 | 0,1 | 21 |
| | | | | м | 19,7 | 0,5 | 4058 | 103 | 95 | 0 | 1 |
| 418 | 418 | 16-7-174 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1,68 | 24900 | | 41832 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 419 | 16-7-166 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 0,08 | 16600 | | 1328 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 420 | 420 | 16-7-176 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 2,24 | 39800 | | 89152 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 421 | 421 | 16-7-121 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 | 0,288 | 19900 | | 5731 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 422 | 422 | 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,04 | 52100 | | 2084 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 423 | 423 | 16-1-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 0,02 | 28900 | | 578 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 424 | 424 | 16-1-344 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 | 0,146 | 109800 | | 16031 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 425 | 425 | СЦена фирмы | Трубы ПВХ d 16мм | 3768 | 12,57 | | 47347 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 426 | 426 | СЦена фирмы | Трубы ПВХ d 25мм | 147 | 25,13 | | 3694 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Локальная смета 02-01-07 Электроосвещение 40-кв. жилой дом. 2-5 этажи | | | | 1105708 | | | | |
| | | | Раздел: Локальная смета 02-01-08 Электроосвещение 30кв жилой дом. Техническое подполье | | | | | | | | |
| 427 | 427 | 21-17-2 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях | 18 | 246,62 | 79,51 | 4439 | 1431 | 3764 | 0,83 | 15 |
| | | | | шт | 143,1 | 50,54 | 2576 | 910 | 108 | 0,22 | 4 |
| 428 | 428 | 8-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | 2 | 228,8 | 13,2 | 458 | 26 | 394 | 1 | 2 |
| | | | | шт | 205 | 2,3 | 410 | 5 | 95 | 0,01 | 0 |
| 429 | 429 | 21-22-4 | Установка выключателей герметических | 5 | 82,17 | 0 | 411 | 0 | 289 | 0,34 | 2 |
| | | | | шт | 53,55 | 0 | 268 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 430 | 430 | 21-22-7 | Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | 9 | 29,13 | 0 | 262 | 0 | 262 | 0,17 | 2 |
| | | | | шт | 27 | 0 | 243 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 431 | 431 | С15180 1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛ3 | 0,014 | 16300 | | 228 | | | | |
| | | | | 1000шт | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 432 | 17-1-88 | Светильники антивандальный, тип Кого-100 | 14 | 157 | | 2198 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 433 | 433 | 17-1-16 | Светильник подвесной, тип НСП09-200 | 4 | 358 | | 1432 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 434 | 434 | 17-1-90 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м | 1 | 561 | | 561 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 435 | 435 | 17-6-15 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100 | 14 | 39 | | 546 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 436 | 436 | 17-6-21 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200 | 4 | 58 | | 232 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 437 | 437 | 17-6-59 | Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40 | 1 | 16 | | 16 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 438 | 438 | 18-3-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 2 | 4720 | | 9440 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 439 | 439 | 18-1-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 5 | 215 | | 1075 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 440 | 440 | 18-1-147 | Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220 | 9 | 66 | | 594 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 441 | 441 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток | 0,014 | 16300 | | 228 | | | | |
| | | | | 1000шт | | | | | | | |
| 442 | 442 | С2405-1340 | Коробки для трубных коробок У75 | 12 | 47,57 | | 571 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Локальная смета 02-01-08 Электроосвещение 30кв жилой дом. Техническое подполье | | | | 22691 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Локальная смета 02-01-08 Электроосвещение 30-кв. жилой дом 1 этаж | | | | | | | | |
| 443 | 443 | 8-572-8 | Щит учетно- распределительный, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 595х590 мм | 1 | 1245,7 | 66,7 | 1246 | 67 | 261 | 2 | 2 |
| | | | | шт | 261 | 13,5 | 261 | 14 | 95 | 0,08 | 0 |
| 444 | 444 | СЦена фирмы | Щит учетно- распределительный ЩРУ-3В-48 | 1 | 7539,28 | | 7539 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 445 | 445 | 8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | 1 | 166,9 | 5,4 | 167 | 5 | 152 | 1 | 1 |
| | | | | шт | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **446** | **446** | **Цена фирмы** | **Счетчик непосредственного включения,тип СА4У-Э704 "Бас",3ф,5-60 А** | | | | | | | | |
| | | | | **1** | **4794,98** | | **4795** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 4795 | | 4795 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 240 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 60 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***5095*** | | | | |
| **447** | **447** | **8-526-2** | **Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А** | | | | | | | | |
| | | | | **4** | **862** | **28** | **3448** | **112** | **1309** | **2** | **8** |
| | | | | **шт** | **340** | **4,5** | **1360** | **18** | **95** | **0,03** | **0** |
| **448** | **448** | **8-526-3** | **Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 160 А** | | | | | | | | |
| | | | | **1** | **1008,7** | **32,7** | **1009** | **33** | **423** | **2** | **2** |
| | | | | **шт** | **441** | **4,5** | **441** | **4** | **95** | **0,03** | **0** |
| **449** | **449** | **8-526-1** | **Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 16 А** | | | | | | | | |
| | | | | **1** | **501,2** | **13,2** | **501** | **13** | **218** | **1** | **1** |
| | | | | **шт** | **227** | **2,3** | **227** | **2** | **95** | **0,01** | **0** |
| **450** | **450** | **Цена фирмы** | **Выключатель автоматический 3ф,160А,тип ВА303** | | | | | | | | |
| | | | | **1** | **4581,87** | | **4582** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 4582 | | 4582 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 229 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 58 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***4869*** | | | | |
| **451** | **451** | **Цена фирмы** | **Выключатель автоматический 3ф,100А,тип ВА201** | | | | | | | | |
| | | | | **3** | **1779,47** | | **5338** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 1779 | | 5338 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 267 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 67 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***5673*** | | | | |
| **452** | **452** | **Цена фирмы** | **Выключатель автоматический 3ф,32А,тип ВА201** | | | | | | | | |
| | | | | **1** | **282,37** | | **282** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 282 | | 282 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 14 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 4 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***300*** | | | | |
| **453** | **453** | **Цена фирмы** | **Выключатель автоматический 1ф,16А,тип ВА101** | | | | | | | | |
| | | | | **6** | **98,56** | | **591** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 99 | | 591 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 30 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 7 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *628* | | | | |
| 454 | 454 | 8-530-4 | **Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А** | 1 | 782,9 | 17,9 | 783 | 18 | 370 | 3 | 3 |
| | | | | шт | 387 | 2,3 | 387 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 455 | 455 | Цена фирмы | **Пускатель магнитный КМ-102** | 1 | 1331,94 | | 1332 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 1332 | | 1332 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 67 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 17 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *1415* | | | | |
| 456 | 456 | 8-72-1 | **Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2** | 2,88 | 118,4 | 22,8 | 341 | 66 | 259 | 0,49 | 1 |
| | | | | м | 90,5 | 4 | 261 | 12 | 95 | 0,02 | 0 |
| 457 | 457 | СЦена фирмы | **Щина N** | 3 | 100,52 | | 302 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 458 | 458 | СЦена фирмы | **Щина PE** | 3 | 326,7 | | 980 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 459 | 459 | СЦена фирмы | **Щина соеденительная** | 1 | 1341,99 | | 1342 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 460 | 460 | СЦена фирмы | **Щина-динрейка** | 6 | 85,45 | | 513 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 461 | 461 | 8-599-2 | **Щиток этажный на 3 квартиры , устанавливаемый в нише,высота и ширина до 950х500мм** | 2 | 1135,1 | 42,1 | 2270 | 84 | 1065 | 3 | 6 |
| | | | | шт | 556 | 4,5 | 1112 | 9 | 95 | 0,03 | 0 |
| 462 | 462 | СЦена фирмы | **Щиток этажный на 3 квартиры,ЩРУ-3В-48** | 2 | 7539,28 | | 15079 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 463 | 463 | 8-526-2 | **Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А** | 2 | 862 | 28 | 1724 | 56 | 655 | 2 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | 464 | 8-526-2 | **Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 40 А** | шт | 340 | 4,5 | 680 | 9 | 95 | 0,03 | 0 |
| | | | | 6 | 862 | 28 | 5172 | 168 | 1964 | 2 | 12 |
| 465 | 465 | 8-600-1 | **Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный** | шт | 340 | 4,5 | 2040 | 27 | 95 | 0,03 | 0 |
| | | | | 6 | 62,9 | 5,4 | 377 | 32 | 321 | 0 | 0 |
| 466 | 466 | Цена фирмы | **Выключатель автоматический 3ф,100А,тип ВА51-31** | шт | 54 | 2,3 | 324 | 14 | 95 | 0,01 | 0 |
| | | | | 2 | 1779,47 | | 3559 | | | | |
| | | | Отпускная цена | шт | | | | | | | |
| | | | Транспортные расходы | | 1779 | | 3559 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 5 | | 178 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | % | 1,2 | | 45 | | | | |
| | | | | | | | *3782* | | | | |
| 467 | 467 | Цена фирмы | **Выключатель автоматический 1ф,40А,тип ВА 47-29** | | | | | | | | |
| | | | | 6 | 106,56 | | 639 | | | | |
| | | | Отпускная цена | шт | | | | | | | |
| | | | Транспортные расходы | | 107 | | 639 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 5 | | 32 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | % | 1,2 | | 8 | | | | |
| | | | | | | | *679* | | | | |
| 468 | 468 | Цена фирмы | **Счетчик рпямого включения,тип СО-Э701,5-50А** | | | | | | | | |
| | | | | 6 | 1651,6 | | 9910 | | | | |
| | | | Отпускная цена | шт | | | | | | | |
| | | | Транспортные расходы | | 1652 | | 9910 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 5 | | 495 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | % | 1,2 | | 125 | | | | |
| | | | | | | | *10530* | | | | |
| 469 | 469 | 21-24-8 | **Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене** | | | | | | | | |
| | | | | 6 | 434,42 | 36,17 | 2607 | 217 | 2455 | 2,08 | 12 |
| 470 | 470 | 18-3-154 | **Щиток квартирный без вводного автомата** | шт | 364,5 | 14,34 | 2187 | 86 | 108 | 0,07 | 0 |
| | | | | 6 | 5310 | | 31860 | | | | |
| 471 | 471 | 8-80-1 | **Устройство защитного отключения УЗО** | шт | | | | | | | |
| | | | | 6 | 108,5 | 1,6 | 651 | 10 | 576 | 1 | 6 |
| 472 | 472 | Цена фирмы | **Устройство защитного отключения УЗО на 32 А,30 МА** | шт | 101 | 0 | 606 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| | | | | 6 | 656,74 | | 3940 | | | | |
| | | | Отпускная цена | шт | | | | | | | |
| | | | | | 657 | | 3940 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 197 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 50 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *4187* | | | | |
| 473 | 473 | 8-80-1 | Фотореле | 1 | 108,5 | 1,6 | 109 | 2 | 96 | 1 | 1 |
| | | | | шт | 101 | 0 | 101 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 474 | 474 | Цена фирмы | Фотореле ФР-2 | 1 | 2513,09 | | 2513 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 2513 | | 2513 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 126 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 32 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *2670* | | | | |
| 475 | 475 | 21-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 6 | 35,4 | 0 | 212 | 0 | 191 | 0,19 | 1 |
| | | | | шт | 29,48 | 0 | 177 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 476 | 476 | 21-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 22 | 45,74 | 0 | 1006 | 0 | 738 | 0,2 | 4 |
| | | | | шт | 31,05 | 0 | 683 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 477 | 477 | 21-22-4 | Установка выключателей герметических | 4 | 82,17 | 0 | 329 | 0 | 231 | 0,34 | 1 |
| | | | | шт | 53,55 | 0 | 214 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 478 | 478 | 18-1-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 6 | 156 | | 936 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 479 | 479 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 22 | 182 | | 4004 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 480 | 480 | 18-1-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 4 | 215 | | 860 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 481 | 481 | С15180 1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток | 0,122 | 16300 | | 1989 | | | | |
| | | | | 1000шт | | | | | | | |
| 482 | 482 | СЦена фирмы | Клеммная котобка заземления на 8 контактов | 6 | 100,52 | | 603 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 483 | 483 | 21-1-9 | Прокладка труб в перекрытиях диам. до 50 мм | 874 | 109,82 | 1,46 | 95983 | 1276 | 75693 | 0,49 | 425 |
| | | | | м | 79,65 | 0,54 | 69614 | 472 | 108 | 0 | 2 |
| 484 | 484 | 21-1-10 | Прокладка труб в перекрытиях диам. до 80 мм | 10 | 140,62 | 1,46 | 1406 | 15 | 1172 | 0,66 | 7 |
| | | | | м | 108 | 0,54 | 1080 | 5 | 108 | 0 | 0 |
| 485 | 485 | 21-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 4 мм2 | 54 | 11,04 | 1,09 | 596 | 59 | 577 | 0,06 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м | 9,23 | 0,66 | 498 | 36 | 108 | 0 | 0 |
| 486 | 486 | 21-4-1 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 | 670 | 9,33 | 0,82 | 6249 | 547 | 6145 | 0,05 | 34 |
| | | | | м | 7,99 | 0,5 | 5353 | 336 | 108 | 0 | 1 |
| 487 | 487 | 21-4-6 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | 80 | 3,98 | 0 | 318 | 0 | 321 | 0,02 | 2 |
| | | | | м | 3,71 | 0 | 297 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 488 | 488 | 21-4-4 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 | 80 | 21,79 | 2,88 | 1743 | 230 | 1679 | 0,11 | 9 |
| | | | | м | 17,8 | 1,64 | 1424 | 131 | 108 | 0,01 | 1 |
| 489 | 489 | 21-4-9 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | 140 | 8,47 | 0 | 1186 | 0 | 1194 | 0,05 | 7 |
| | | | | м | 7,9 | 0 | 1106 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 490 | 490 | 21-4-5 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 50 мм2 | 80 | 23,41 | 3,47 | 1873 | 277 | 1717 | 0,11 | 9 |
| | | | | м | 17,98 | 1,89 | 1438 | 151 | 108 | 0,01 | 1 |
| 491 | 491 | 21-4-10 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 50 мм2 в проложенные трубы | 190 | 10,3 | 0 | 1957 | 0 | 1949 | 0,06 | 11 |
| | | | | м | 9,5 | 0 | 1805 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 492 | 492 | 8-405-3 | Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 70 мм2 | 6 | 74,5 | 5,7 | 447 | 34 | 379 | 0,39 | 2 |
| | | | | м | 65,3 | 1,2 | 392 | 7 | 95 | 0,01 | 0 |
| 493 | 493 | 16-7-174 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,315 | 24900 | | 7844 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 494 | 494 | 16-7-166 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 0,015 | 16600 | | 249 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 495 | 495 | 16-7-176 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,42 | 39800 | | 16716 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 496 | 496 | 16-7-121 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 | 0,054 | 19900 | | 1075 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 497 | 497 | 16-7-108 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 35 мм2 | 0,22 | 50100 | | 11022 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 498 | 498 | 16-7-110 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 70 мм2 | 0,006 | 98700 | | 592 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 499 | 499 | 16-7-109 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 50 мм2 | 0,27 | 70400 | | 19008 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 500 | 500 | 16-7-117 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 | 0,285 | 9230 | | 2631 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 501 | 501 | СЦена фирмы | Трубы ПВХ d 16мм | 834 | 12,57 | | 10480 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 502 | 502 | С13080 4-12 | Трубы ПВХ d 65мм | 5 | 2590 | | 12950 | | | | |
| | | | | 10м | | | | | | | |
| 503 | 503 | 18-3-48 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | 0,235 | 26100 | | 6134 | | | | |
| | | | | 1000шт | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Локальная смета 02-01-08 Электроосвещение 30-кв. жилой дом 1 этаж | | | | 328243 | | | | |
| | | | Раздел: Локальная смета 02-01-08 Электроосвещение 30-кв. жилой дом | | | | | | | | |
| 504 | 504 | 8-599-2 | Щиток этажный на 4 квартиры, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 950х500мм | 8 | 1135,1 | 42,1 | 9081 | 337 | 4260 | 3 | 24 |
| | | | | шт | 556 | 4,5 | 4448 | 36 | 95 | 0,03 | 0 |
| 505 | 505 | СЦена фирмы | Щиток этажный на 4 квартиры ЩРУ-3В-48 | 8 | 7539,28 | | 60314 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **506** | **506** | **8-526-2** | **Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 40 А** | **24** | **862** | **28** | **20688** | **672** | **7855** | **2** | **48** |
| | | | | **шт** | **340** | **4,5** | **8160** | **108** | **95** | **0,03** | **1** |
| **507** | **507** | **8-600-1** | **Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный** | **24** | **62,9** | **5,4** | **1510** | **130** | **1284** | **0** | **0** |
| | | | | **шт** | **54** | **2,3** | **1296** | **55** | **95** | **0,01** | **0** |
| **508** | **508** | **Цена фирмы** | **Выключатель автоматический 1ф,40А,тип ВА 47-29** | **24** | **106,56** | | **2557** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 107 | | 2557 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 128 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 32 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***2717*** | | | | |
| **509** | **509** | **Цена фирмы** | **Счетчик прямого включения,тип СО-Э701,5-50А** | **24** | **1651,6** | | **39638** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 1652 | | 39638 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 1982 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 499 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***42120*** | | | | |
| **510** | **510** | **21-24-8** | **Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене** | **24** | **434,42** | **36,17** | **10426** | **868** | **9819** | **2,08** | **50** |
| | | | | **шт** | **364,5** | **14,34** | **8748** | **344** | **108** | **0,07** | **2** |
| **511** | **511** | **18-3-154** | **Щиток квартирный без вводного автомата** | **24** | **5310** | | **127440** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| **512** | **512** | **8-80-1** | **Устройство защитного отключения УЗО** | **24** | **108,5** | **1,6** | **2604** | **38** | **2303** | **1** | **24** |
| | | | | **шт** | **101** | **0** | **2424** | **0** | **95** | **0** | **0** |
| **513** | **513** | **Цена фирмы** | **Устройство защитного отключения УЗО на 32 А,30 МА** | **24** | **656,74** | | **15762** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 657 | | 15762 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 5 | | 788 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 199 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***16749*** | | | | |
| **514** | **514** | **21-22-2** | **Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке** | **24** | **35,4** | **0** | **850** | **0** | **764** | **0,19** | **4** |
| | | | | **шт** | **29,48** | **0** | **708** | **0** | **108** | **0** | **0** |
| **515** | **515** | **21-22-3** | **Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке** | **88** | **45,74** | **0** | **4025** | **0** | **2951** | **0,2** | **17** |
| | | | | **шт** | **31,05** | **0** | **2732** | **0** | **108** | **0** | **0** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 516 | 21-22-4 | Установка выключателей герметических | 8 | 82,17 | 0 | 657 | 0 | 463 | 0,34 | 3 |
| | | | | шт | 53,55 | 0 | 428 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 517 | 517 | СЦена фирмы | Колодка клеммная на 4 контакта | 96 | 50,26 | | 4825 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 518 | 518 | 18-1-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 24 | 156 | | 3744 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 519 | 519 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 88 | 182 | | 16016 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 520 | 520 | 18-1-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 8 | 215 | | 1720 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 521 | 521 | С15180 1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток | 0,488 | 16300 | | 7954 | | | | |
| | | | | 1000шт | | | | | | | |
| 522 | 522 | СЦена фирмы | Клеммная коробка заземления на 8 контактов | 24 | 100,52 | | 2413 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 523 | 523 | 21-1-9 | Прокладка труб в перекрытиях диам. до 50 мм | 2981 | 109,82 | 1,46 | 327373 | 4352 | 258170 | 0,49 | 1449 |
| | | | | м | 79,65 | 0,54 | 237437 | 1610 | 108 | 0 | 8 |
| 524 | 524 | 21-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 4 мм2 | 216 | 11,04 | 1,09 | 2386 | 236 | 2307 | 0,06 | 13 |
| | | | | м | 9,23 | 0,66 | 1994 | 142 | 108 | 0 | 1 |
| 525 | 525 | 21-4-1 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 | 2600 | 9,33 | 0,82 | 24250 | 2124 | 23845 | 0,05 | 130 |
| | | | | м | 7,99 | 0,5 | 20774 | 1305 | 108 | 0 | 6 |
| 526 | 526 | 21-4-6 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 | 400 | 3,98 | 0 | 1592 | 0 | 1603 | 0,02 | 9 |
| | | | | м | 3,71 | 0 | 1484 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 527 | 527 | 8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг | 165 | 27,7 | 2,1 | 4571 | 347 | 3166 | 0,1 | 17 |
| | | | | м | 19,7 | 0,5 | 3251 | 83 | 95 | 0 | 0 |
| 528 | 528 | 16-7-174 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1,26 | 24900 | | 31374 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 529 | 16-7-166 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 0,06 | 16600 | | 996 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 530 | 530 | 16-7-176 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1,68 | 39800 | | 66864 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 531 | 531 | 16-7-121 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 | 0,216 | 19900 | | 4298 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 532 | 532 | 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,04 | 52100 | | 2084 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 533 | 533 | 16-1-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 0,02 | 28900 | | 578 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 534 | 534 | 16-1-344 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 | 0,105 | 109800 | | 11529 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 535 | 535 | СЦена фирмы | Трубы ПВХ d 16мм | 2876 | 12,57 | | 36138 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 536 | 536 | СЦена фирмы | Трубы ПВХ d 25мм | 105 | 25,13 | | 2639 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Локальная смета 02-01-08 Электроосвещение 30-кв. жилой дом | | | | 852525 | | | | |
| | | | Раздел: Локальная смета 07-01Благоустройство территории.Вертикальная планировка | | | | | | | | |
| 537 | 537 | 1-24-5 | Срезка растительного грунта 1 группыбульдозером, с перемещением до 10 м | 390 | 4,85 | 4,85 | 1892 | 1892 | 637 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 1,68 | 0 | 656 | 97 | 0,01 | 2 |
| 538 | 538 | 1-24-13 | Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных(во временный отвал) | 1560 | 3,57 | 3,57 | 5567 | 5567 | 1873 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 1,24 | 0 | 1931 | 97 | 0 | 6 |
| 539 | 539 | 1-24-5 | Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозером, до 10 м из временного отвала | 390 | 4,85 | 4,85 | 1892 | 1892 | 637 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 1,68 | 0 | 656 | 97 | 0,01 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 540 | 1-24-13 | Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м,ранее разрыхленных (из временного отвала ) | 1560 | 3,57 | 3,57 | 5567 | 5567 | 1873 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 1,24 | 0 | 1931 | 97 | 0 | 6 |
| 541 | 541 | 1-24-6 | Перемещение грунта 2 группы из временного отвала | 2110 | 6,01 | 6,01 | 12674 | 12674 | 4265 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 2,08 | 0 | 4397 | 97 | 0,01 | 14 |
| 542 | 542 | 1-17-14 | Разработка лишнего грунта 2 группы, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 26 | 39,72 | 37,82 | 1033 | 983 | 325 | 0,01 | 0 |
| | | | | м3 | 1,87 | 11 | 49 | 286 | 97 | 0,04 | 1 |
| 543 | 543 | С01033 3-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 45,5 | 76,6 | | 3485 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 544 | 544 | 1-24-6 | Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 2709 | 6,01 | 6,01 | 16271 | 16271 | 5476 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 2,08 | 0 | 5645 | 97 | 0,01 | 18 |
| 545 | 545 | 1-24-14 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных | 10836 | 4,04 | 4,04 | 43787 | 43787 | 14736 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 1,4 | 0 | 15191 | 97 | 0 | 50 |
| 546 | 546 | 1-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 2709 | 21,55 | 4,52 | 58368 | 12234 | 44750 | 0,11 | 293 |
| | | | | м3 | 17,03 | 0 | 46134 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Локальная смета 07-01Благоустройство территории.Вертикальная планировка | | | | 150536 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 22 550 394 | 455 388 | | | 22 675 |
| | | | Стоимость оборудования, всего: | | | | 3 864 633 | 159 691 | | | 760 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 228 489 | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 1 016 731 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 1 726 258 | | | | |
| | | | На сантехнические работы | | | | 42 344 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 1 924 238 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 4 709 571 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,2 % | | | | 27 259 965 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 0,63 % | | | | 27 584 343 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 27 756 685 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 27 866 108 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными затратами, 6 % | | | | 28 139 667 | | | | |
| | | | Пересчет в текущих ценах, К-1,82323 | | | | 29 828 047 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 54 383 265 | | | | |
| | | | | | | | 1 087 665 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **55 470 930** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **6 656 512** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **62 127 442** | | | | |
| | | | **Итого с понижающим коэф.к=0,52352873** | | | | **32 525 501** | | | | |
| | | | **В том числе НДС** | | | | **3 484 875** | | | | |

**«Тараз қаласы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі»ММ**

**Заместитель начальника отдела**

_____ **М.Есенбеков**

**Технадзор:**
**ТОО«ҚұрылысЖобаИнжиниринг»**

_____ **Ж.Байжанов**

**Таразский филиал ТОО «ТехноСнаб2002»**

**Директор**

_____ **А.Абдрахманов**