1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10		более 0,5 т								
191.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,42	110,25 7287,37	53,61 66,01	3528 3061	1716 28	0,23 1,35	7 1
192.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	9,96	195,75 9015,32	24,93 353,46	82 89793	10 3520	0,12 3,60	0 36
193.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	585,00 93997,62	133,52 304,24	5827 2279	1330 7	0,65 198,00	6 5
194.	Е0109-61- 10	Монтаж лестницы	т	0,10	33075,00 9752,34	114,75 2387,56	802 942	3 231	0,56 35,10	0 3
195.	Е0109-17- 1	Монтаж металлических конструкции	т	0,22	6120,00 4646,85	295,43 2285,57	591 1003	29 493	1,35 9,35	0 2
196.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	45,00	1579,50 665,48	617,13 8,23	341 29947	133 370	2,34 0,47	1 21
197.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	9,33	81,68 484,95	3,08 8,20	3676 4525	139 77	0,02 1,71	1 16
198.	Е0112-10- 1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,38	272,95 785,98	3,08 1,24	2547 1085	29 2	0,02 0,97	0 1
199.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,53	153,23 7287,37	0,47 66,01	211 3848	1 35	0,00 1,35	0 1
200.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,28	195,75 170,90	24,93 9,95	103 902	13 53	0,12 0,36	0 2
201.	Е0111-11- 2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	31,68	52,20 22,46	3,74 0,67	276 712	20 21	0,02 0,00	0 0
202.	Е0106-36- 4	Железнение поверхности	м2	5,28	0,63 59,59	0,25 0,23	20 315	8 1	0,00 0,29	0 2
					51,30	0,09	271	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,14	7287,37	66,01	1020	9	1,35	0
					195,75	24,93	27	3	0,12	0
204.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	4,06	9015,32	353,46	36602	1435	3,60	15
					585,00	133,52	2375	542	0,65	3
205.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	760	2	198,00	2
					33075,00	114,75	267	1	0,56	0
206.	Е0109-61-10	Монтаж лестницы	т	0,04	9752,34	2387,56	401	98	35,10	1
					6120,00	295,43	252	12	1,35	0
207.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,07	4646,85	2285,57	334	164	9,35	1
					1579,50	617,13	114	44	2,34	0
208.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	14,00	665,48	8,23	9317	115	0,47	7
					81,68	3,08	1144	43	0,02	0
209.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3,11	484,95	8,20	1508	26	1,71	5
					272,95	3,08	849	10	0,02	0
210.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,46	785,98	1,24	362	1	0,97	0
					153,23	0,47	70	--	0,00	0
211.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,18	7287,37	66,01	1283	12	1,35	0
					195,75	24,93	34	4	0,12	0
212.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,76	170,90	9,95	301	18	0,36	1
					52,20	3,74	92	7	0,02	0
213.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	10,56	22,46	0,67	237	7	0,00	0
					0,63	0,25	7	3	0,00	0
214.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	1,76	59,59	0,23	105	--	0,29	1
					51,30	0,09	90	--	0,00	0
215.	Е0108-35-	Установка и разборка инвентарных	м2	1264,00	150,62	0,62	190381	784	0,44	550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ			69,08	0,23	87317	291	0,00	1
216.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	1241,50	217,83	1,96	270439	2432	0,61	759
					108,90	0,45	135199	559	0,03	33
217.	Е0115-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	м2	1073,29	1058,83	3,33	1136432	3574	0,54	580
					111,80	1,26	119994	1352	0,01	7
218.	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	3541,50	81,63	1,65	289102	5843	0,09	312
					14,63	0,63	51812	2231	0,00	11
219.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	230,00	188,98	2,00	43465	461	0,57	130
					93,60	0,27	21528	62	0,04	10
220.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	230,00	542,36	2,56	124742	589	2,55	587
					420,75	0,97	96772	223	0,00	1
221.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	665,00	164,72	50,15	109540	33350	0,53	355
					92,03	18,68	61200	12422	0,09	61
222.	Е0115-101-4	Установка карниза из фибробетона	м	43,20	276,79	8,53	11957	368	1,56	67
					258,08	3,22	11149	139	0,02	1
223.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,14	7287,37	66,01	1020	9	1,35	0
					195,75	24,93	27	3	0,12	0
224.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	0,89	9015,32	353,46	8024	315	3,60	3
					585,00	133,52	521	119	0,65	1
225.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПР-1,ПР-2	м3	0,72	14587,52	367,51	10532	265	13,10	9
					2202,75	138,83	1590	100	0,68	0
226.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,16	93997,62	304,24	15335	50	198,00	32
					33075,00	114,75	5396	19	0,56	0
227.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах	м3	17,66	2375,66	337,41	41954	5959	5,34	94
					866,25	126,00	15298	2225	0,62	11

290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с сейсмичностью 7-8 баллов								
228.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,17	7287,37	66,01	1239	11	1,35	0
					195,75	24,93	33	4	0,12	0
229.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,32	245,44	3,82	3515	55	0,21	3
					37,35	1,44	535	21	0,01	0
230.	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания прим.	м3	3,22	215,20	97,07	693	313	0,78	3
					112,50	36,00	362	116	0,18	1
231.	Ц0103-560 -1	Лифт грузоподъемностью 400 кг прим.	лифт	1,00	240810,00	65100,00	240810	65100	851,00	851
					135900,00	15929,97	135900	15930	92,39	92
232.	Ц0103-560 -4	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг	остан.	2,00	12673,00	3565,00	25346	7130	44,00	88
					7088,00	905,01	14176	1810	5,25	10

Итого по разделу: 2-1-1 Общестроительные работы(Школа) 22963721

Раздел: 2-1-2 Отопление и вентиляция

233.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	м2	427,98	177,15	34,73	75815	14864	0,68	292
					108,45	13,01	46414	5568	0,06	27
234.	Е0116-15-2	Установка вентилей, автоматического сбросника воздуха на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	274,00	473,47	39,24	129731	10752	1,47	403
					254,25	15,75	69664	4315	0,07	19
235.	Е0116-15-1	Установка крана двойной регулировки д 20 мм	1шт	269,00	473,47	39,24	127363	10556	1,47	395
					254,25	15,75	68393	4237	0,07	19
236.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	72,00	473,47	39,24	34090	2825	1,47	106
					254,25	15,75	18306	1134	0,07	5
237.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	61,00	473,47	39,24	28882	2394	1,47	90
					254,25	15,75	15509	961	0,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 50 мм								
238.	Е0116-18-1	Установка клапанов приемных диам. 50 мм	1шт	7,00	618,48	21,53	4329	151	1,17	8
					207,00	9,00	1449	63	0,04	0
239.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	473,47	39,24	2841	235	1,47	9
					254,25	15,75	1526	94	0,07	0
240.	Е0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	1шт	2,00	2004,94	155,59	4010	311	6,05	12
					1014,75	58,50	2030	117	0,28	1
241.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	524,50	99,60	0,07	52243	37	0,37	194
					60,30	0,02	31627	10	0,00	0
242.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	2236,00	114,31	6,39	255604	14288	0,19	429
					29,93	2,48	66923	5545	0,01	27
243.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	10,00	150,76	9,01	1508	90	0,27	3
					42,75	3,38	428	34	0,02	0
244.	С11011-169	Изол	м2	524,50	126,00	--	66087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	64,00	72,96	16,85	4670	1078	0,21	14
					38,59	4,33	2470	277	0,03	2
246.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2717,00	10,99	--	29860	--	0,05	136
					10,69	--	29045	--	--	--
247.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	14,00	11,13	--	156	--	0,05	1
					10,69	--	150	--	--	--
248.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	2,00	4867,02	50,89	9734	102	0,75	2
					130,50	18,00	261	36	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6905,10 / 155,25	70,85 / 27,00	6905 / 155	71 / 27	0,91 / 0,13	1 / 0
250.	Е0116-18-1	Установка клапанов приемных диам. 50 мм	1шт	6,00	618,48 / 207,00	21,53 / 9,00	3711 / 1242	129 / 54	1,17 / 0,04	7 / 0
251.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3,00	3223,67 / 2218,50	120,17 / 45,00	9671 / 6656	361 / 135	13,00 / 0,22	39 / 1
252.	Е0120-42-10	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3-час	шт	1,00	17717,63 / 12127,50	2504,25 / 938,25	17718 / 12128	2504 / 938	72,20 / 4,58	72 / 5
253.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм прим.	м2	11,20	1929,43 / 196,88	9,15 / 3,42	21610 / 2205	102 / 38	1,22 / 0,02	14 / 0
254.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм прим.	м2	69,00	1873,11 / 147,83	8,40 / 3,15	129245 / 10200	580 / 217	0,92 / 0,02	63 / 1
255.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	21,00	346,15 / 177,75	16,15 / 6,75	7269 / 3733	339 / 142	1,07 / 0,03	22 / 1
256.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	м2	30,00	240,26 / 100,80	92,82 / 34,88	7208 / 3024	2785 / 1046	0,59 / 0,17	18 / 5
257.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	1,00	1232,14 / 897,75	53,14 / 20,25	1232 / 898	53 / 20	5,46 / 0,10	5 / 0
258.	Е0120-21-3	Установка шибера оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	1,00	154,08 / 130,50	12,33 / 4,50	154 / 130	12 / 5	0,77 / 0,02	1 / 0
259.	Е0120-21-4	Установка шибера оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	1,00	182,65 / 150,75	16,15 / 6,75	183 / 151	16 / 7	0,92 / 0,03	1 / 0
260.	Е0120-42-9	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	12569,58 / 9045,00	1392,70 / 522,00	12570 / 9045	1393 / 522	53,10 / 2,55	53 / 3
261.	Е0120-12-	Установка решеток жалюзийных	шт	1,00	348,73	16,15	349	16	1,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	стальных Мовен прим.								
262.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	236,00	177,75 1929,43	6,75 9,15	178 455345	7 2159	0,03 1,22	0 288
263.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	109,80	196,88 1873,11	3,42 8,40	46464 205667	807 922	0,02 0,92	4 101
264.	Е0120-3-1 2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	43,60	147,83 1843,15	3,15 8,78	16232 80361	346 383	0,02 0,74	2 32
265.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	88,00	119,25 346,15	3,29 16,15	5199 30461	143 1421	0,02 1,07	1 94
266.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	м2	283,00	177,75 240,26	6,75 92,82	15642 67994	594 26268	0,03 0,59	3 167
267.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	1,00	100,80 1232,14	34,88 53,14	28526 1232	9871 53	0,17 5,46	48 5
268.	Е0120-21-1	Установка шибера листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	2,00	897,75 94,70	20,25 6,95	898 189	20 14	0,10 0,49	0 1
269.	Е0120-21-3	Установка шибера листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	8,00	81,00 154,08	2,25 12,33	162 1233	4 99	0,01 0,77	0 6
270.	Е0120-21-5	Установка шибера листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	шт	1,00	130,50 338,29	4,50 30,04	1044 338	36 30	0,02 1,73	0 2
271.	Е0120-42-9	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	283,50 12569,58	11,25 1392,70	284 12570	11 1393	0,06 53,10	0 53
272.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм прим.	м2	8,00	9045,00 1843,62	522,00 10,58	9045 14749	522 85	2,55 1,41	3 11
273.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	49,20	227,25 1929,43	3,96 9,15	1818 94928	32 450	0,02 1,22	0 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		/нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм прим.			196,88	3,42	9686	168	0,02	1
274.	E0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм прим.	м2	27,00	1873,11 / 147,83	8,40 / 3,15	50574 / 3991	227 / 85	0,92 / 0,02	25 / 0
275.	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	10,00	346,15 / 177,75	16,15 / 6,75	3462 / 1778	162 / 68	1,07 / 0,03	11 / 0
276.	E0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х300 мм прим.	шт	5,00	800,15 / 177,75	16,15 / 6,75	4001 / 889	81 / 34	1,07 / 0,03	5 / 0
277.	E0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	м2	65,80	240,26 / 100,80	92,82 / 34,88	15809 / 6633	6108 / 2295	0,59 / 0,17	39 / 11
278.	E0120-21-1	Установка шибера листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	94,70 / 81,00	6,95 / 2,25	95 / 81	7 / 2	0,49 / 0,01	0 / 0
279.	E0120-21-3	Установка шибера листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	1,00	154,08 / 130,50	12,33 / 4,50	154 / 130	12 / 5	0,77 / 0,02	1 / 0
280.	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	678,73 / 650,25	28,48 / 11,25	679 / 650	28 / 11	3,65 / 0,05	4 / 0
281.	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	1,00	311,15 / 177,75	16,15 / 6,75	311 / 178	16 / 7	1,07 / 0,03	1 / 0
282.	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	5,00	346,15 / 177,75	16,15 / 6,75	1731 / 889	81 / 34	1,07 / 0,03	5 / 0
283.	E0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	м2	3,40	240,26 / 100,80	92,82 / 34,88	817 / 343	316 / 119	0,59 / 0,17	2 / 1
284.	E0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт	2,00	678,73 / 650,25	28,48 / 11,25	1357 / 1300	57 / 22	3,65 / 0,05	7 / 0
285.	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,60	1797,88 / 247,50	13,16 / 4,93	6472 / 891	47 / 18	1,54 / 0,02	6 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	2,00	346,15	16,15	692	32	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
287.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	м2	2,40	240,26	92,82	577	223	0,59	1
					100,80	34,88	242	84	0,17	0
288.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт	3,00	678,73	28,48	2036	85	3,65	11
					650,25	11,25	1951	34	0,05	0
289.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,00	1843,62	10,58	14749	85	1,41	11
					227,25	3,96	1818	32	0,02	0
290.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	24,80	1929,43	9,15	47850	227	1,22	30
					196,88	3,42	4883	85	0,02	0
291.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	3,00	311,15	16,15	933	48	1,07	3
					177,75	6,75	533	20	0,03	0
292.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	шт	6,00	1216,15	16,15	7297	97	1,07	6
					177,75	6,75	1066	41	0,03	0
293.	Е0120-20-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 710 мм	шт	1,00	2668,54	30,04	2669	30	1,35	1
					220,50	11,25	220	11	0,06	0
294.	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	м2	29,34	2691,49	31,61	78968	927	0,83	24
					144,00	11,25	4225	330	0,06	2
295.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	м2	89,00	240,26	92,82	21383	8261	0,59	53
					100,80	34,88	8971	3104	0,17	15
296.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт	2,00	678,73	28,48	1357	57	3,65	7
					650,25	11,25	1300	22	0,05	0
297.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,30	1797,88	13,16	9536	70	1,54	8
					247,50	4,93	1313	26	0,02	0

290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	м2	4,60	240,26	92,82	1105	427	0,59	3
					100,80	34,88	464	160	0,17	1
299.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	96,70	1867,88	13,16	180624	1273	1,54	149
					247,50	4,93	23933	477	0,02	2
300.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	232,40	1843,62	10,58	428457	2459	1,41	328
					227,25	3,96	52813	920	0,02	5
301.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	30,00	311,15	16,15	9334	485	1,07	32
					177,75	6,75	5332	203	0,03	1
302.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	122,00	346,15	16,15	42230	1970	1,07	131
					177,75	6,75	21686	824	0,03	4
303.	Е0120-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм ЗП00.000-05	шт	1,00	1514,08	12,33	1514	12	0,77	1
					130,50	4,50	130	5	0,02	0
304.	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм ЗП00.000-05	шт	2,00	3198,29	30,04	6397	60	1,73	3
					283,50	11,25	567	23	0,06	0
305.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм ЗПП00.000	шт	3,00	1144,70	6,95	3434	21	0,49	1
					81,00	2,25	243	7	0,01	0
306.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	м2	374,40	240,26	92,82	89953	34752	0,59	221
					100,80	34,88	37740	13059	0,17	64
307.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,88	1797,88	13,16	3387	25	1,54	3
					247,50	4,93	466	9	0,02	0

Итого по разделу: 2-1-2 Отопление и вентиляция 3049758

Раздел: 2-1-3 Водопровод и канализация

308.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата	1насос	2,00	3223,67	120,17	6447	240	13,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 0,1 т								
309.	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	2218,50 891,93	45,00 90,13	4437 3568	90 361	0,22 2,60	0 10
310.	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	447,75 473,47	33,75 39,24	1791 947	135 78	0,16 1,47	1 3
311.	Е0116-15-3	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	254,25 891,93	15,75 90,13	508 892	31 90	0,07 2,60	0 3
312.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	90,00	447,75 147,30 108,00	33,75 0,07 0,02	448 13257 9720	34 6 2	0,16 0,65 0,00	0 58 0
313.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	343,00	91,37 48,60	8,47 3,15	31339 16670	2905 1080	0,28 0,02	96 5
314.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	343,00	114,31 29,93	6,39 2,48	39209 10266	2192 851	0,19 0,01	66 4
315.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70 40,50	1,57 --	859 40	2 --	0,22 --	0 --
316.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	899,00	10,99 10,69	-- --	9880 9610	-- --	0,05 --	45 --
317.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	6,00	10263,47 157,50	23,09 9,00	61581 945	139 54	0,90 0,04	5 0
318.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	79,00	147,30 108,00	0,07 0,02	11637 8532	6 2	0,65 0,00	51 0
319.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного	м	519,00	91,37	8,47	47420	4396	0,28	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм			48,60	3,15	25223	1635	0,02	8
320.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	519,00	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	59328 / 15534	3316 / 1287	0,19 / 0,01	100 / 6
321.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	969,00	10,99 / 10,69	-- / --	10649 / 10359	-- / --	0,05 / --	49 / --
322.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	262,00	620,54 / 106,20	0,64 / 0,25	162581 / 27824	168 / 66	0,58 / 0,00	153 / 0
323.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	204,00	748,88 / 102,38	1,43 / 0,54	152772 / 20886	292 / 110	0,56 / 0,00	114 / 1
324.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	37,50	1218,62 / 144,00	10,58 / 3,96	45698 / 5400	397 / 148	0,77 / 0,02	29 / 1
325.	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	2,00	15266,57 / 488,25	93,94 / 36,00	30533 / 976	188 / 72	2,90 / 0,17	6 / 0
326.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	97,00	143,32 / 126,00	1,57 / --	13902 / 12222	152 / --	0,70 / --	68 / --
327.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	84,00	460,28 / 346,50	21,53 / 9,00	38664 / 29106	1809 / 756	1,95 / 0,04	164 / 3
328.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	11,00	310,08 / 166,50	54,70 / 20,25	3411 / 1832	602 / 223	0,99 / 0,10	11 / 1
329.	Е0117-1-8	Установка биде	комплект	6,00	7386,61 / 483,75	28,48 / 11,25	44320 / 2902	171 / 67	2,75 / 0,05	17 / 0
330.	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	9,00	2387,78 / 162,00	13,90 / 4,50	21490 / 1458	125 / 40	0,93 / 0,03	8 / 0
331.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком	комплек	62,00	9126,62	39,24	565850	2433	2,22	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		непосредственно присоединенным т								
		Итого по разделу: 2-1-3 Водопровод и канализация			387,00	15,75	23994	976	0,07	4
		Раздел: 2-1-4 Внутреннее электроснабжение								1376235
332.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00 / 1215,00	-- / --	2070 / 1215	-- / --	6,98 / --	7 / --
333.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00 / 1215,00	-- / --	2070 / 1215	-- / --	6,98 / --	7 / --
334.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	3508 / 1589	92 / 16	1,00 / 0,01	7 / 0
335.	Ц0108-102-1	Ящик управления прим.	шкаф	1,00	3089,00 / 2273,00	497,00 / 110,00	3089 / 2273	497 / 110	13,00 / 0,64	13 / 1
336.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3,00	228,80 / 205,00	13,20 / 2,30	686 / 615	40 / 7	1,00 / 0,01	3 / 0
337.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
338.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	3007 / 1362	79 / 14	1,00 / 0,01	6 / 0
339.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
340.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	2005 / 908	53 / 9	1,00 / 0,01	4 / 0
341.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0

290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стене								
342.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	7518 / 3405	198 / 34	1,00 / 0,01	15 / 0
343.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
344.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	6014 / 2724	158 / 28	1,00 / 0,01	12 / 0
345.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
346.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
347.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	4010 / 1816	106 / 18	1,00 / 0,01	8 / 0
348.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
349.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	7518 / 3405	198 / 34	1,00 / 0,01	15 / 0
350.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
351.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	6014 / 2724	158 / 28	1,00 / 0,01	12 / 0
352.	Е0121-24-	Установка групповых осветительных	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене			517,50	16,38	518	16	0,08	0
353.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	4010 / 1816	106 / 18	1,00 / 0,01	8 / 0
354.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
355.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	7518 / 3405	198 / 34	1,00 / 0,01	15 / 0
356.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
357.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	4010 / 1816	106 / 18	1,00 / 0,01	8 / 0
358.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
359.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	4010 / 1816	106 / 18	1,00 / 0,01	8 / 0
360.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
361.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	2005 / 908	53 / 9	1,00 / 0,01	4 / 0
362.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	3448 / 1360	112 / 18	2,00 / 0,03	8 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 517,50	41,34 16,38	662 518	41 16	3,00 0,08	3 0
364.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	1,00 0,01	1 0
365.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	5,00	862,00 340,00	28,00 4,50	4310 1700	140 22	2,00 0,03	10 0
366.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 517,50	41,34 16,38	662 518	41 16	3,00 0,08	3 0
367.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2005 908	53 9	1,00 0,01	4 0
368.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00 340,00	28,00 4,50	1724 680	56 9	2,00 0,03	4 0
369.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 517,50	41,34 16,38	662 518	41 16	3,00 0,08	3 0
370.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2005 908	53 9	1,00 0,01	4 0
371.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
372.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 517,50	41,34 16,38	662 518	41 16	3,00 0,08	3 0
373.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	5,00	501,20	13,20	2506	66	1,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										290
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А			227,00	2,30	1135	11	0,01	0
374.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
375.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	2506 / 1135	66 / 11	1,00 / 0,01	5 / 0
376.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
377.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	2506 / 1135	66 / 11	1,00 / 0,01	5 / 0
378.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
379.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	2005 / 908	53 / 9	1,00 / 0,01	4 / 0
380.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	2586 / 1020	84 / 13	2,00 / 0,03	6 / 0
381.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
382.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	2506 / 1135	66 / 11	1,00 / 0,01	5 / 0
383.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0

290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	4511 / 2043	119 / 21	1,00 / 0,01	9 / 0
385.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
386.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	1002 / 454	26 / 5	1,00 / 0,01	2 / 0
387.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
388.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	501 / 227	13 / 2	1,00 / 0,01	1 / 0
389.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
390.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	2005 / 908	53 / 9	1,00 / 0,01	4 / 0
391.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	129,00	169,86 / 86,85	57,56 / 35,93	21912 / 11204	7425 / 4635	0,55 / 0,16	71 / 20
392.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	743,00	244,37 / 151,65	65,36 / 34,45	181567 / 112676	48562 / 25598	0,95 / 0,16	703 / 116
393.	Е0121-17-1	Монтаж светильников	шт	136,00	169,86 / 86,85	57,56 / 35,93	23101 / 11812	7828 / 4887	0,55 / 0,16	75 / 21
394.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	228,00	34,70 / 29,48	-- / --	7912 / 6721	-- / --	0,19 / --	43 / --
395.	Е0121-22-	Установка 1-клавишных выключателей	шт	214,00	35,40	--	7576	--	0,19	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	утопленного типа при скрытой проводке			29,48	--	6309	--	--	--
396.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	68,00	45,74	--	3110	--	0,20	13
					31,05	--	2111	--	--	--
397.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	35,00	29,13	--	1020	--	0,17	6
					27,00	--	945	--	--	--
398.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	3980,00	36,51	--	145310	--	0,16	645
					26,33	--	104793	--	--	--
399.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	550,00	53,13	--	29222	--	0,17	95
					27,68	--	15224	--	--	--
400.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	177,00	54,48	--	9643	--	0,18	32
					29,03	--	5138	--	--	--
401.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	84,00	78,15	8,23	6565	691	0,39	33
					63,68	4,11	5349	345	0,02	2
402.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	4621,00	11,04	1,09	51037	5058	0,06	268
					9,23	0,66	42652	3044	0,00	13
403.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	2420,00	26,92	--	65146	--	0,15	368
					24,75	--	59895	--	--	--
		Итого по разделу: 2-1-4 Внутреннее электроснабжение								676427
		Раздел: 2-1-5 Слаботочные сети								
404.	Ц0110-14-1	Кросс абонентских линий	стрейф	14,00	1481,00	--	20734	--	7,00	98
					1271,00	--	17794	--	--	--
405.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	2,00	702,30	--	1405	--	4,00	8
					648,00	--	1296	--	--	--
406.	Ц0110-98-2	Установка телефонного апарата на 20 номеров прим.	номер	14,00	863,70	--	12092	--	5,00	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					833,00	--	11662	--	--	--
407.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	219,00	36,51	--	7996	--	0,16	35
					26,33	--	5766	--	--	--
408.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	74,00	54,48	--	4032	--	0,18	13
					29,03	--	2148	--	--	--
409.	Ц0110-927 -3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	373,00	59,83	28,70	22317	10705	0,14	52
					29,97	7,30	11179	2723	0,04	16
410.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	136,00	34,10	2,70	4638	367	0,15	20
					25,00	0,40	3400	54	0,00	0
411.	Ц0110-929 -1	Монтаж патчкорда прим.	м шнура	14,00	7,21	--	101	--	0,04	1
					7,21	--	101	--	--	--
412.	Ц0108-397 -1	Прокладка кабельного канала, прим.	м	80,00	170,10	15,30	13608	1224	0,09	7
					15,80	3,20	1264	256	0,02	1
413.	Ц0110-901 -5	Шкаф настенный, размером до 640х840 мм	шт	4,00	554,90	13,90	2220	56	2,00	8
					380,00	4,50	1520	18	0,03	0
414.	Ц0110-898 -13	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках	коробка	1,00	1025,00	357,00	1025	357	3,00	3
					477,00	83,30	477	83	0,48	0
415.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная прим.	шт	14,00	107,30	--	1502	--	1,00	14
					99,00	--	1386	--	--	--
		Итого по разделу: 2-1-5 Слаботочные сети								91668
		Раздел: 7-1-2 МАФ								
416.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	2,56	4646,85	2285,57	11894	5850	9,35	24
					1579,50	617,13	4043	1580	2,34	6
		Итого по разделу: 7-1-2 МАФ								11894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							28169702	721874		36685
							6122346	269876		1336

Накладные расходы :

На монтажные работы	730248
На общестроительные работы	5510181
На металломонтажные работы	14616
На сантехнические работы	923884
Всего накладных расходов:	7178929
Итого с накладными	35348631

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2120918
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	37469549
Итого с временными, 1,8 %	38144001
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	38658945
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	38811521
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	39192961
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	87539438
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1750789
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	89290227
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10714827
Итого с НДС	100005054

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Талдыкорган»

_____ Шаяхметов А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «ТехноСнаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.

Технадзор:
Инженер ТОО «КравИнжиниринг»

_____ Кажиев А.