Договор субподряда № DC - 1/011 - 10

г. Алматы «25» мая **2010 год**

ТОО «GS Construction», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора **Хайруллина Д.Р.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Астанаондіріс-2030»**, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Директора **Шукаева М.К.**, действущего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор на Субподряд (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Принимая во внимание, что был подписан Договор № 62 от 27.04.2010г. о государственных закупках работ по капитальному ремонту объектов образования в рамках проекта Дорожной карты с применением особого порядка между здания ГУ Комплекс «Детский сад - основная школа №12», именуемым в дальнейшем «Заказчик» и ТОО «GS Construction», Стороны заключили настоящий Договор на Субподряд.
2. Стороны заключили настоящий Договор на Субподряд для выполнения работ по объекту: «Капитальный ремонт объектов образования г. Астаны – здания ГУ Комплекс «Детский сад - основная школа №12».

1. Термины

1.1. Работы выполняются по проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу.
Генеральный проектировщик - ТОО «Строймедиабизнес».

1.2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:
1) **"Заказчик"** - ГУ «Комплекс «Детский сад - основная школа №12» Управления образования г. Астаны
2) **"Подрядчик"** - ТОО «GS Construction»,
3) **«Субподрядчик»** – означает ТОО «Астанаондіріс-2030», имеющее договор с Подрядчиком;
4) **"Технадзор"** означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Субподрядчику осуществлять контроль по выполнению Субподрядчиком субподрядных работ в соответствии с условиями Договора;
5) **"Объект"** – здание ГУ Комплекс «Детский сад - основная школа №12» Управления образования г. Астаны.
6) **"Участок"** означает территорию, отведенную для производства работ;
7) **"Цена Договора"** означает общую сумму Договора;
8) **"Договор"** - гражданско-правовой акт, заключенный между Подрядчиком и Субподрядчиком на выполнение капитального ремонта здания ГУ Комплекс «Детский сад - основная школа №12» Управления образования г. Астаны.
9) **"Временные сооружения"** означает все временные здания и сооружения, необходимые для капитального ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Субподрядчиком после завершения капитального ремонта Объекта;
10) **"Материалы"** означают все расходные материалы, которые Субподрядчик используют для капитального ремонта Объекта;
11) **"Оборудование"** означает все машины и механизмы Субподрядчика, которые временно находятся на участке для капитального ремонта Объекта;
12) **"Дни"** - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;
13) **"Изменения"** - изменения, данные Подрядчиком после подписания Договора;
14) **"Дефект"** - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
15) **"Период устранения недоделок и дефектов"** - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет и сумма договора.

2.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя проведение капитального ремонта здания ГУ Комплекс «Детский сад - основная школа №12» Управления образования г. Астаны.

Место нахождения объекта г. Астана, ул. Гидростроителей, 7.

2.2. Общая сумма договора составляет **48 544 451 (Сорок восемь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят один) тенге.**

3. Документы, составляющие настоящий договор.

3.1. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) государственная экспертиза

3.2. Субподрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести на расчетный счет Подрядчика обеспечение исполнения настоящего Договора в размере **2 184 501(Два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот один) тенге**, а так же компенсировать затраты Подрядчика по оформлению Банковской гарантии перед Заказчиком, в размере **69 908 (шестьдесят девять тысяч девятьсот восемь) тенге,** в течении десяти дней после выставления Подрядчиком счета-фактуры на данные затраты. При этом срок действия обеспечения исполнения Договора должен быть равен сроку окончания работ.

3.3. Не допускается совершение Субподрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Подрядчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Субподрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

3.4. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

4. Язык и норма права договора.

4.1. Договор составляется на русском языке.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

4.2. Договор должен предусматривать условия внесения изменений в договор.

Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

4.3. Официальное общение между Подрядчиком и Субподрядчиком, которое касается вопросов капитального ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

4.4. Подрядчик передает Субподрядчику проектно-сметную документацию на ремонт объекта.

4.5. При выполнении работ, Субподрядчик должен предусмотреть:

- создание новых рабочих мест, из числа работников, состоящих на учете в органах занятости, трудоустройство в приоритетном порядке лиц, высвобожденных в связи с ликвидацией работодателя, сокращением численности или штата работников, малообеспеченных граждан и выпускников организаций высшего, технического и профессионального образования, в количестве 34 человек в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу, а кандидатов,

предоставляемых местными органами занятости, а при отсутствии предложения в органах занятости – возможность их найма на рынке труда после их письменного согласования с органами занятости.

- ежемесячное начисление средней заработной платы труда для привлекаемых работников в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу.

4.6. Субподрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Субподрядчик должен получить согласие Подрядчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

4.7. Если Заказчик или Подрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

4.8. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика или Подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

4.9. Подрядчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Подрядчика). Риском Подрядчика также являются обнаруженные Субподрядчиком и не указанные в проектной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

4.10. . Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

4.11. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

4.12. Заказчик/Подрядчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

4.13. Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

4.14. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Подрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.15. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Подрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

4.16. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Подрядчика, Подрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Подрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Подрядчика за дополнительные услуги. Если суммы,

подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику разницу из своих средств.

4.17. Субподрядчик в течение 3 дней представляет Подрядчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по капитальному ремонту, а также график производства выплат со стороны Подрядчика.

4.18. Подрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены

Скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Подрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

4.19. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.20. Подрядчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Субподрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

4.21. Подрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

4.22. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Подрядчиком.

5. Порядок и условия платежа.

5.1. Все оплаты по настоящему Договору производятся Подрядчиком Субподрядчику после получения Подрядчиком соответствующей оплаты от Заказчика. Оплата Субподрядчику всех работ, предварительно выполненных до вышеупомянутой даты, должна производиться в соответствии с оплатами, произведенными Заказчиком Подрядчику.

5.2. Оплата производится, при наличии финансирования, путем перечисления денежных средств на ИИК Субподрядчика.

5.3. Виды и сроки выплат: **30% предоплата от суммы договора, что составляет 14 563 335** (Четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи триста тридцать пять) тенге. Оставшаяся сумма после предоставления Субподрядчиком в срок до 20 числа на основании: счета-фактуры, актов выполненных работ, в июне, июле, августе месяце 2010года.

5.4. Субподрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

5.5. В случае осуществления Подрядчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

5.6. Удержанная сумма будет выплачена Субподрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

5.7. Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что материалы, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком , неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Подрядчика

Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Субподрядчик предоставляет гарантию Подрядчику на эксплуатацию сроком **на 8 лет.**

5.8. Подрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

5.9. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Подрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;
2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Подрядчиком;
3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Подрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Подрядчиком;
4) либо Подрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
5) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

5.10. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Подрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Подрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Подрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Подрядчику.

5.11. Подрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

5.12. В этих случаях Подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

5.13. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

5.14. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;
2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Подрядчику в установленном порядке.

5.15. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, считаются собственностью Подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

5.16. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Подрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение Договора, Подрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Подрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

5.17. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками,

наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Подрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Подрядчика.

5.18. Подрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

5.19. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Подрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Подрядчику.

5.20. Субподрядчик предоставляет Подрядчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Подрядчиком. В случае, если Субподрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Подрядчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Субподрядчика (но не обязан делать это) за счет Субподрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Подрядчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Субподрядчик.

5.21. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, принимаются и проверяются совместно Подрядчиком и Субподрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Субподрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Субподрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Субподрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Субподрядчиком своих работ, должны быть возвращены Подрядчику.

5.22. В случае если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Подрядчика, Субподрядчик должен заблаговременно уведомить Подрядчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Субподрядчика.

5.23. Если в соответствии с Договором Подрядчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Подрядчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

5.24. Субподрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Субподрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

5.25. В случае, если Субподрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Подрядчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Субподрядчика.

5.26. Субподрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Подрядчику об окончании работ. Подрядчик не позднее чем в

семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

5.27. Рабочая комиссия проводится с участием Субподрядчика.

5.28. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

5.29. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора.

5.30. За исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Подрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

5.31. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

5.32. Субподрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору **не позднее 20 августа 2010 года**.

5.33. Субподрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке Подрядчика.

5.34. Подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

5.35. Из суммы выполненных Субподрядчиком работ ежемесячно (или указать другой период) Подрядчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Субподрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

5.36. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Подрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

5.37. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Подрядчиком и Субподрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

5.38. Субподрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных п.п. 3.2. раздела 3.

5.39. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания.

5.40. Срок действия договора по 31 декабря 2010года.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Подрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «GS Construction»	**ТОО «Астанаондіріс-2030»**
г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, пав. 15	
Тел: 8 (727) 356 05 15	
ИИК 970467682	ИИК 020467160
БИК 190501719	БИК 195301723
в АГФ АО «Банк ЦентрКредит», г.Алматы	в АО «Банк ЦентрКредит», г. Астана
РНН 600400548689	РНН 620200015236
Генеральный директор:	**Директор:**
_____ **Хайруллин Д.Р.**	_____ **М.К. Шукаев**

Дополнительное соглашение № 1
к договору № ДС-1/011-10 от 25 мая 2010 года

ТОО «GS Construction», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Хайруллина Д.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО «Астанаөндіріс-2030», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Шукаева М.К., действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее – Закон) заключили настоящее дополнительное соглашение, и пришли к следующему:

1. Внести изменения в пункт 2.2.: слова и цифры 48 544 451 (сорок восемь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят один) тенге заменить на 65 944 451 (шестьдесят пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят одна) тенге.

2. Работы выполняются по проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу.

3. Внести изменения в пункт 5.32. договора: рассматривать в следующей редакции: «Субподрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему договору не позднее 31 августа 2010 года».

4. Остальные пункты согласно договора № ДС-1/011-10 от 25 мая 2010 года.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания обеими сторонами.

6. Настоящее дополнительное соглашение действует до 31 декабря 2010 года.

7. Адреса и реквизиты сторон:

Генподрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «GS Construction» (Джи Эс Констракшн) РНН 600400548689 БИК KCJBKZKX ИИК KZ668560000000455481 АО «Банк ЦентрКредит» г.Алматы г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, пав. 15 8 (727) 356 05 15	ТОО «Астанаөндіріс-2030» РНН 620200015236 БИК KCJBKZKX ИИК KZ098560000000108956 Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Астана г. Астана, ул. Акмола, 17 8 (7172) 24 32 50
Генеральный директор - Хайруллин Д.Р. (подпись)	Директор - Шукаев М.К. (подпись)

МП.

«Утверждаю»
Директор ГУ «Комплекс
«Детский сад - основная
школа № 12»
С.Калкаманова
«31» 08 2010 года

АКТ
рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством здания, сооружения, помещения

г.Астана «31» 08 2010 г.

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Комплекс «Детский сад - основная школа № 12» приказом от «25» августа 2010 года №___, в составе:
председателя рабочей комиссии: директора ГУ «Комплекс «Детский сад - основная школа № 12» Калкамановой С.Б.
генерального подрядчика Хайруллина Д.Р.
Эксплуатационных организаций:
ДГСЭН г.Астаны Такамбаевой Е.Ш.
Департамента ЧС по г.Астана Бойко Г.В.
Органов технического надзора – Нукушева К.О.
Органов авторского надзора – Домнаева Н.Е.
Представителей ГУ «Комплекс «Детский сад - основная школа № 12» :
Отт Н.И. – зам. директора по АХЧ
Манатова А.С. – учитель начальных классов
Руководствуясь правилами, изложенными в СНИП 3.01.04-87, установила:

1. Генеральным подрядчиком – Хайруллиным Д.Р. _____
(наименование организации)
2. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного оборудования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ____ к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц
фактически _____ единиц

3. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожароопасности, охране окружающей среды антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – соблюдены_____
4. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивает

нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций при веден в приложении ____, акты на скрытые работы, исполнительных схемах и в журналах производства работ к акту_____

5. Недоделки и дефекты устранены .
6. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____99 023 602_____ тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тыс. тенге. Оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.
7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге.
8. Экономический эффект о внедренных мероприятиях подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию здании, сооружении, помещении _____ тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии

предъявляемое к приемке :_____
принять в эксплуатацию.

Председатель рабочей комиссии:
Калкаманова С.Б.

_____
(подпись)

Члены рабочей комиссии :

генерального подрядчика Хайруллина Д.Р.

_____
(подпись)

ДГСЭН г.Астаны Такамбаевой Е.Ш.

_____
(подпись)

Департамента ЧС по г.Астана Бойко Г.В.

_____
(подпись)

Органов технического надзора – Нукушева К.О.

_____
(подпись)

Органов авторского надзора – Домнаева Н.Е.

_____
(подпись)

Отт Н.И. – зам. директора по АХЧ

_____
(подпись)

Манатова А.С. – учитель начальных классов

_____
(подпись)

Счет-фактура № 00000000007 от 31.08.10 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаондіріс-2030" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 620200015236, БИН: 010140000560, Адрес: г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 62001 № 0003450 от 25.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ098560000000108956 в ФАО Банк Центр Кредит, г. Астана, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Допсоглашение № 1 и дог. № ДС-1/011-10 от 25.05.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы,ул.Тимирязеева,42, пав.15
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "GS Gonstruction" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600400548689, БИН050640001335:, г. Алматы,ул.Тимирязева,42, пав.15свидетельство о постановке на учет по НДС: серии 60001 № 0008420 от 22 декабря 2009г. (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ668560000000455481 в АО Банк ЦентрКредит, Г. Алмата, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГУ "Комплекс "Детский сад-основная школа № 12"	шт	1	10 087 739	10 087 739	12%	1 210 529	11 298 268		
Всего по счету:					10 087 739		1 210 529	11 298 268		

Директор: Шукаев М. К.
(Ф.И.О., подпись)

Гл. бух. П.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Директор
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получила

Генподрядчик : ТОО «GS Construction»
Субподрядчик: ТОО "Астанаендіріс-2030"

Форма КС-3

Объект: Капитальный ремонт здания ГУ «Комплекс детский сад-основная школа №12" г.Астана

СПРАВКА

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за август 2010г.

Код заказчика	Код подряд	Договор		Источник финансиров.		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Номер	Дата

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге								Налоги		
		с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно	В отчет. месяце	СМР в базис-ных ценах 2001 года	из графы 1							
					из	них		Дополнит. затраты				
					в отчет-ном месяце	по мон-тажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат,не вход. в СМР в ценах01г.	на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы	отчисле-ния в фонд занятости	дорож-ный фонд	НДС
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту с начала года	**65 944,451**										**7 065,48**
	Выполнено в тек. месяце		**11 298,268**									
	в т.ч.: ремонтно-строительные работы по актуN5		5 135,780									550,26
	общестроительные работы по акту №6		2 338,158									250,52
	общестроительные работы по акту №7		3 522,850									377,45
	общестроительные работы по акту №8		301,480									32,30

Генподрядчик: _____

Субподрядчик: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «GS Construction»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаеңдіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12 ГОРОДА АСТАНЫ" ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА В ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12 ГОРОДА АСТАНЫ" ПО АДРЕСУ УЛ.КАРМЫСЫ-7

АКТ №5 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2010 ГОДА

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: Смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ВХОДНАЯ ГРУППА										
					Стены							
1	Е0109-1-1	-Монтаж балок металлических т	0,068	8493,42	3350,04	578	228	277	20	1		
				3690	830,84	251	56	90	2,92	-		
					Перекрытия							
2	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	2	896,34	403,26	1793	807	1497	2,74	5		
				447,75	146,29	896	293	126	0,66	1		
3	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	18	45	-	810	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	Е0107-57-15-	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	6	53,44	0,07	321	-	402	0,3	2		
				53,1	0,02	319	-	126	-	-		
					Кровля							
5	Е0110-14-1	-Установка стропил, мауэрлатов м3	0,213	4940,42	334,28	1052	71	811	22,1	5		
				3397,5	126	724	27	108	0,62	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	18	40,19	1,19	723	21	529	0,16	3
		м2		27	0,45	486	8	107,1	-	-
7	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	18	85,23	4,72	1534	85	1401	0,4	7
				70,88	1,78	1276	32	107,1	0,01	-
		м2								
8	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	18	314,86	8,2	5667	148	5913	1,71	31
				272,95	3,08	4913	55	119	0,02	-
		м2								
					Стены, потолки					
9	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	15,04	72,75	1,42	1094	21	919	0,45	7
				71,33	0,54	1073	8	85,05	-	-
		м2								
10	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	25,85	120,55	3,39	3116	88	2876	0,65	17
				117	0,72	3024	19	94,5	0,05	1
		м2								
11	Е0115-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	15,04	26,39	1,65	397	25	358	0,15	2
				24,53	0,63	369	9	94,5	-	-
		м2								
					Полы					
12	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,23	531	-	654	-	724	3,24	4
				531	-	654	-	110,7	-	-
		м3								
13	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,54	624,38	-	962	-	967	3,66	6
				567	-	873	-	110,7	-	-
		м3								
14	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,4	63,08	9,95	971	153	954	0,36	5
				52,2	3,74	804	58	110,7	0,02	-
		м2								
15	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	15,4	184,44	11,72	2840	180	3002	1,06	16
				171,68	4,39	2644	68	110,7	0,02	-
		м2								
					Фасад					
16	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	37,5	198,44	4,92	7442	184	6907	1,15	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен м2		193,05	1,87	7239	70	94,5	0,01	-
17	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2	37,5	39,63 37,8	1,19 0,45	1486 1418	45 17	1355 94,5	0,22 -	8 -
18	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая м2	37,5	29,39 24,53	1,65 0,63	1102 920	62 24	892 94,5	0,13 -	5 -
					Окна, двери					
19	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	3,65	392,16 272,25	71,29 25,25	1431 994	260 92	1173 108	1,64 0,1	6 -
20	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах м2	1,89	129,78 114,66	1,7 0,27	245 217	3 1	211 97,2	0,73 -	1 -
					Отопление					
21	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, нахритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	12	103,71 81,68	11,48 7,22	1245 980	138 87	1037 97,2	0,5 0,03	6 -
22	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	2	377,15 258,75	88,98 50,17	754 518	178 100	601 97,2	1,61 0,22	3 -
23	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	35,4 29,48	- -	35 29	- -	29 97,2	0,19 -	- -
					Крыльцо					
24	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	0,9	531 531	- -	478 478	- -	529 110,7	3,24 -	3 -
25	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,21	624,38 567	- -	131 119	- -	132 110,7	3,66 -	1 -
26	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	3	184,44 171,68	11,72 4,39	553 515	35 13	585 110,7	1,06 0,02	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37416	2733			192
			Тенге			31731	1036			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2034	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			191	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1714	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	250	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1439	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1964	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34804	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1852	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30746	-		-
		Местные материалы -	Тенге			810	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4820	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26035	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35566	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			578	-	-		-
		Материалы -	Тенге			99	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	307	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			277	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	349	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			99300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37879	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФАСАД ЗДАНИЯ								
27	E0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям м2	184,17	134,18	0,85	24712	157	20472	0,82	150
				117,5	0,13	21640	24	94,5	-	-
					Наружные лестницы крылец здания					
28	E0161-11-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слок 30 мм м2	7,88	727,99	23,55	5737	186	5209	3,68	29
				695,84	3,64	5483	29	94,5	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			30448	342			179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			27123	53			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30448	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2983	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27176	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3852	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21831	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31028	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			77961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31028	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОТМОСТКА ЗДАНИЯ								
29	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	15,12	477	-	7212	-	7946	3,1	47
				474,75	-	7178	-	110,7	-	-
30	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	10,92	479,25	-	5233	-	5766	2,99	33
				477	-	5209	-	110,7	-	-
31	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ м2	84	24,52	15,35	2060	1290	1106	0,03	3
				5,94	5,06	499	425	119,7	0,02	1
32	Е0127-54-1К-3	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АВВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	381,6	-0,02	-	-8	-	-5	-	-
				-0,01	-	-4	-	119,7	-	-
		УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ВОКРУГ ОТМОСТКИ								
33	Е0116-14-11	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм м	40	229,88	14,31	9195	572	9433	1,14	46
				199,35	5,36	7974	214	115,2	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23693	1862			128
			Тенге			20856	639			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14498	-	-		-
		Материалы -	Тенге			326	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13307	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2222	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11401	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15529	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9195	-	-		-
		Материалы -	Тенге			649	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8188	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1415	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7245	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9603	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			66586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25133	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОМЕЩЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА

Помещение 1, площадью 15,38 м2(Войлерная)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
35	Е0161-4-1	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,2	432,1	34,56	2247	180	1940	2,28	12
				389,14	5,74	2024	30	94,5	0,03	-
		м2								
36	Е0115-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	15,38	26,39	1,65	406	25	406	0,15	2
				24,53	0,63	377	10	105	-	-
		м2								
37	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	15,38	119,04	14,01	1831	215	1737	0,67	10
				99,79	2,21	1535	34	110,7	0,01	-
		1м2								
38	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	15,38	285,67	14,85	4394	228	4193	1,54	24
				243,95	2,32	3752	36	110,7	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1м2 18,9	336,66	2,1	6363	40	5962	2	38
				333	0,79	6294	15	94,5	-	-
40	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2 6,8	386,25	33,79	2627	230	2272	2,06	14
				347,96	5,62	2366	38	94,5	0,03	-
41	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 47,8	23,68	1,19	1132	57	1027	0,14	7
				22,28	0,45	1065	22	94,5	-	-
42	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2 6,8	121,75	0,07	828	-	768	0,74	5
				119,45	0,02	812	-	94,5	-	-
					Помещение 2, площадью 37,88 м2(Класс)					
43	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м 19,32	5,64	0,19	109	4	117	0,04	1
				5,45	0,02	105	-	110,7	-	-
44	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м 37,88	17,38	0,93	658	35	696	0,11	4
				16,45	0,14	623	5	110,7	-	-
45	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1м2 9,2	386,25	33,79	3554	311	3074	2,06	19
				347,96	5,62	3201	52	94,5	0,03	-
46	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2 37,88	47,09	2,33	1784	88	1594	0,26	10
				43,65	0,88	1653	33	94,5	-	-
47	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 25	68,24	2,1	1706	53	1555	0,39	10
				65,03	0,79	1626	20	94,5	-	-
48	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 20,6	81,11	1,88	1671	39	1538	0,47	10
				78,3	0,72	1613	15	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат" м2	37,80	63,58	4,9	2408	186	2531	0,38	14
				58,5	1,85	2216	70	110,7	0,01	-
50	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	19,30	16,34	0,16	316	3	348	0,09	2
				16,18	0,07	313	1	310,7	-	-
		Помещение 3, площадью 19,12 м2 (Музей)								
51	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов м	15,2	5,64	0,19	86	3	92	0,04	1
				5,45	0,02	83	-	110,7	-	-
52	Е0161-2-5	Устройство плинтусов из линолеума м	19,12	17,38	0,93	332	18	351	0,11	2
				16,45	0,14	315	3	110,7	-	-
53	Е0161-2-1	Устройство плинтусов деревянных на клею площадью отдельных мест до 1 м2, ширина до 20 см м	2,2	386,25	33,79	850	74	735	2,06	5
				347,96	5,62	766	12	94,5	0,03	-
54	Е0115-180-6	Устройство окрасок полиминеральными водоэмульсионными составами по ранее выполненным основаниям из гипсовых досок, подготовленным под окраску м2	19,12	47,09	2,33	900	45	805	0,26	5
				43,65	0,88	835	17	94,5	-	-
55	Е0115-180-3	Устройство окрасок водоэмульсионными составами по ранее выполненным основаниям м2	20	68,24	2,1	1365	42	1244	0,39	8
				65,03	0,79	1301	16	94,5	-	-
56	Е0115-165-8	Устройство обрызга по ранее выполненным основаниям м2	19,2	81,11	1,88	1476	34	1359	0,47	9
				78,3	0,72	1425	13	94,5	-	-
57	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат" м2	19,12	63,58	4,9	1216	94	1277	0,38	7
				58,5	1,85	1119	35	110,7	0,01	-
58	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2 м	15,2	16,34	0,16	248	2	273	0,09	1
				16,18	0,07	246	1	110,7	-	-
59	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах обычной штукатурки в откосах м	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		Помещение 6, площадью 2,7 м2(Коридор)								
60	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов м	6,4	5,64	0,19	36	1	39	0,04	-
				5,45	0,02	35	-	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	2,7	17,38	0,93	47	3	50	0,11	-
		1м2		16,45	0,14	44	-	110,7	-	-
62	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1,2	386,25	33,79	464	41	401	2,06	2
				347,96	5,62	418	7	94,5	0,03	-
		м2								
63	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2,7	47,09	2,33	127	6	114	0,26	1
				43,65	0,88	118	2	94,5	-	-
		м2								
64	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,6	68,24	2,1	1065	33	970	0,39	6
				65,03	0,79	1014	12	94,5	-	-
		м2								
65	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2,7	63,58	4,9	172	13	180	0,38	1
				58,5	1,85	158	5	110,7	0,01	-
		м2								
66	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	7,4	16,34	0,16	121	1	133	0,09	1
				16,18	0,07	120	1	110,7	-	-
		м								
		Помещение 7, площадью 3,89 м2(Коридор)								
67	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	9,1	5,64	0,19	51	2	55	0,04	-
				5,45	0,02	50	-	110,7	-	-
		1м								
68	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	3,8	17,38	0,93	66	4	70	0,11	-
				16,45	0,14	63	1	110,7	-	-
		1м2								
69	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1,2	386,25	33,79	464	41	401	2,06	2
				347,96	5,62	418	7	94,5	0,03	-
		м2								
70	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	3,9	47,09	2,33	184	9	164	0,26	1
				43,65	0,88	170	3	94,5	-	-
		м2								
71	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,5	68,24	2,1	580	18	529	0,39	3
				65,03	0,79	553	7	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	3,89	63,58	4,9	247	19	260	0,38	1
				58,5	1,85	228	7	110,7	0,01	-
73	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	9,1	16,34	0,16	149	1	164	0,09	1
				16,18	0,07	147	1	110,7	-	-
		Помещение 8, площадью 10,16 м2(Кладовая)								
74	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	13	5,64	0,19	73	2	79	0,04	-
				5,45	0,02	71	-	110,7	-	-
75	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	10,16	17,38	0,93	177	9	187	0,11	1
				16,45	0,14	167	1	110,7	-	-
76	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	1,2	386,25	33,79	464	41	401	2,06	2
				347,96	5,62	418	7	94,5	0,03	-
77	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	10,16	47,09	2,33	478	24	428	0,26	3
				43,65	0,88	443	9	94,5	-	-
78	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	36,3	68,24	2,1	2477	76	2258	0,39	14
				65,03	0,79	2361	29	94,5	-	-
79	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	10,16	63,58	4,9	646	50	679	0,38	4
				58,5	1,85	594	19	110,7	0,01	-
80	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	13	16,34	0,16	212	2	234	0,09	1
				16,18	0,07	210	1	110,7	-	-
		Помещение 9, площадью 7,43 м2(Кладовая)								
81	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	12,3	5,64	0,19	69	2	74	0,04	-
				5,45	0,02	67	-	110,7	-	-
82	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	7,4	17,38	0,93	129	7	136	0,11	1
				16,45	0,14	122	1	110,7	-	-
83	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	3	386,25	33,79	1159	101	1002	2,06	6
				347,96	5,62	1044	17	94,5	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	5,02	60,99	1,83	306	9	264	0,36	2
				55,46	0,29	278	1	94,5	-	-
85	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	7,43	47,09	2,33	350	17	313	0,26	2
				43,65	0,88	324	7	94,5	-	-
86	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	33	68,24	2,1	2252	69	2053	0,39	13
				65,03	0,79	2146	26	94,5	-	-
87	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	7,43	63,58	4,9	472	36	496	0,38	3
				58,5	1,85	435	14	110,7	0,01	-
88	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	13	16,34	0,16	212	2	234	0,09	1
				16,18	0,07	210	1	110,7	-	-
					Помещение 10, площадью 2,47 м2(Коридор)					
89	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	5,4	5,64	0,19	30	1	33	0,04	-
				5,45	0,02	29	-	110,7	-	-
90	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	2,47	17,38	0,93	43	2	45	0,11	-
				16,45	0,14	41	-	110,7	-	-
91	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	1,2	386,25	33,79	464	41	401	2,06	2
				347,96	5,62	418	7	94,5	0,03	-
92	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	12,9	60,99	1,83	787	24	680	0,36	5
				55,46	0,29	715	4	94,5	-	-
93	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	2,47	47,09	2,33	116	6	104	0,26	1
				43,65	0,88	108	2	94,5	-	-
94	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12,9	68,24	2,1	880	27	802	0,39	5
				65,03	0,79	839	10	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	2,47	63,58	4,9	157	12	165	0,38	1
				58,5	1,85	144	5	110,7	0,01	-
96	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	5,4	16,34	0,16	88	1	97	0,09	-
				16,18	0,07	87	-	110,7	-	-
		Помещение 11, площадью 18,19 м2(Прачечная)								
97	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	18,19	116,63	10,56	2121	192	2169	0,7	13
				106,07	1,67	1929	30	110,7	0,01	-
98	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	18,19	285,67	14,85	5196	270	4959	1,54	28
				243,95	2,32	4437	42	110,7	0,02	-
99	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	34,55	133,16	23,58	4601	815	3714	0,74	26
				109,58	4,16	3786	144	94,5	0,02	1
100	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	34,55	336,66	2,1	11632	73	12109	2	69
				333	0,79	11505	27	105	-	-
101	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	18,19	47,09	2,33	857	42	851	0,26	5
				43,65	0,88	794	16	105	-	-
		Помещение служебное 12, площадью 7,75 м2(Коридор, под туалет)								
102	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	9,1	5,64	0,19	51	2	55	0,04	-
				5,45	0,02	50	-	110,7	-	-
103	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	7,7	17,38	0,93	134	7	141	0,11	1
				16,45	0,14	127	1	110,7	-	-
104	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	1,2	386,25	33,79	464	41	401	2,06	2
				347,96	5,62	418	7	94,5	0,03	-
105	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	23,2	60,99	1,83	1415	42	1222	0,36	8
				55,46	0,29	1287	7	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	7,7	47,09	2,33	363	18	292	0,26	2
				43,65	0,88	336	7	85,05	-	-
107	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	7,75	285,67	14,85	2214	115	1902	1,54	12
				243,95	2,32	1891	18	99,63	0,02	-
108	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	23,2	336,66	2,1	7811	49	6586	2	46
				333	0,79	7726	18	85,05	-	-
109	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм м	6	147,83	0,37	887	2	969	0,73	4
				140,18	0,07	841	-	115,2	-	-
110	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение комплект	2	387,4	13,9	775	28	653	1,56	3
				279	4,5	558	9	115,2	0,03	-
111	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	2	636,62	39,24	1273	78	835	2,22	4
				387	15,75	774	31	103,68	0,07	-
112	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	12	439,78	12,19	5277	146	3696	1,64	20
				292,5	4,57	3510	55	103,68	0,02	-
113	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	6	309,24	39,24	1855	235	1680	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	103,68	0,07	-
		Помещение 13, площадью 11,3 м2(Сушилка)								
114	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	13	5,64	0,19	73	2	79	0,04	-
				5,45	0,02	71	-	110,7	-	-
115	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	11,3	17,38	0,93	196	11	208	0,11	1
				16,45	0,14	186	2	110,7	-	-
116	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1,2	386,25	33,79	464	41	401	2,06	2
				347,96	5,62	418	7	94,5	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	33,9	60,99	1,83	2068	62	1786	0,36	12
				55,46	0,29	1880	10	94,5	-	-
118	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	11,3	47,09	2,33	532	26	528	0,26	3
				43,65	0,88	493	10	105	-	-
119	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	33,9	68,24	2,1	2313	71	2343	0,39	13
				65,03	0,79	2205	27	105	-	-
120	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	11,3	63,58	4,9	718	55	839	0,38	4
				58,5	1,85	661	21	123	0,01	-
121	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	13	16,34	0,16	212	2	260	0,09	1
				16,18	0,07	210	1	123	-	-
		Помещение 14, площадью 1,96 м2(Коридор)								
122	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	5,4	5,64	0,19	30	1	33	0,04	-
				5,45	0,02	29	-	110,7	-	-
123	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	1,9	17,38	0,93	33	2	35	0,11	-
				16,45	0,14	31	-	110,7	-	-
124	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	1	386,25	33,79	386	34	334	2,06	2
				347,96	5,62	348	6	94,5	0,03	-
125	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовлённым под окраску м2	1,9	47,09	2,33	89	4	80	0,26	-
				43,65	0,88	83	2	94,5	-	-
126	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	12,6	68,24	2,1	860	26	784	0,39	5
				65,03	0,79	819	10	94,5	-	-
127	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	1,96	63,58	4,9	125	10	131	0,38	1
				58,5	1,85	115	4	110,7	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	5,4	16,34	0,16	88	1	97	0,09	-
				16,18	0,07	87	-	110,7	-	-
		Помещение 15, площадью 11,82 м2(Кабинет служебный)								
129	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	9,3	5,64	0,19	52	2	56	0,04	-
				5,45	0,02	51	-	110,7	-	-
130	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	11,82	17,38	0,93	205	11	217	0,11	1
				16,45	0,14	194	2	110,7	-	-
131	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	1,8	386,25	33,79	695	61	601	2,06	4
				347,96	5,62	626	10	94,5	0,03	-
132	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	11,82	47,09	2,33	557	28	497	0,26	3
				43,65	0,88	516	10	94,5	-	-
133	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	17,8	68,24	2,1	1215	37	1107	0,39	7
				65,03	0,79	1158	14	94,5	-	-
134	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	11,82	63,58	4,9	752	58	790	0,38	5
				58,5	1,85	691	22	110,7	0,01	-
135	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	9,3	16,34	0,16	152	1	167	0,09	1
				16,18	0,07	150	1	110,7	-	-
		Помещение 16, площадью 5,1 м2(Склад, под туалет)								
136	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	4,38	336,66	2,1	1475	9	1382	2	9
				333	0,79	1459	3	94,5	-	-
		Помещение 17, площадью 12,78 м2(Медицинский персонал)								
137	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	8,2	5,64	0,19	46	2	50	0,04	-
				5,45	0,02	45	-	110,7	-	-
138	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	12,78	17,38	0,93	222	12	235	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		16,45	0,14	210	2	110,7	-	-
139	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	3,8	386,25	33,79	1468	128	1270	2,06	8
				347,96	5,62	1322	21	94,5	0,03	-
		м2								
140	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	12,78	47,09	2,33	602	30	538	0,26	3
				43,65	0,88	558	11	94,5	-	-
		м2								
141	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18,48	68,24	2,1	1261	39	1149	0,39	7
				65,03	0,79	1202	15	94,5	-	-
		м2								
142	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	12,78	63,58	4,9	813	63	854	0,38	5
				58,5	1,85	748	24	110,7	0,01	-
		м2								
143	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	8,2	16,34	0,16	134	1	148	0,09	1
				16,18	0,07	133	1	110,7	-	-
		м								
144	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
		Помещение 18, площадью 2,03 м2(Коридор)								
145	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	5,4	5,64	0,19	30	1	33	0,04	-
				5,45	0,02	29	-	110,7	-	-
		1м								
146	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1,9	17,38	0,93	33	2	35	0,11	-
		1м2		16,45	0,14	31	-	110,7	-	-
147	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1	386,25	33,79	386	34	334	2,06	2
				347,96	5,62	348	6	94,5	0,03	-
		м2								
148	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2	47,09	2,33	94	5	84	0,26	1
				43,65	0,88	87	2	94,5	-	-
		м2								
149	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	13	68,24	2,1	887	27	809	0,39	5
				65,03	0,79	845	10	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами м2								
150	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	2,03	63,58	4,9	129	10	136	0,38	1
				58,5	1,85	119	4	110,7	0,01	-
151	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	5,4	16,34	0,16	88	1	97	0,09	-
				16,18	0,07	87	-	110,7	-	-
						Помещение 19, площадью 37,13 м2(Класс)				
152	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	8,9	386,25	33,79	3438	301	2974	2,06	18
				347,96	5,62	3097	50	94,5	0,03	-
153	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	37,13	47,09	2,33	1748	87	1562	0,26	10
				43,65	0,88	1621	33	94,5	-	-
154	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	35,7	68,24	2,1	2436	75	2221	0,39	14
				65,03	0,79	2322	28	94,5	-	-
155	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	30,02	81,11	1,88	2435	56	2242	0,47	14
				78,3	0,72	2351	22	94,5	-	-
156	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	65,72	17,38	0,93	1142	61	1207	0,11	7
				16,45	0,14	1081	9	110,7	-	-
157	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	37,13	63,58	4,9	2361	182	2481	0,38	14
				58,5	1,85	2172	69	110,7	0,01	-
158	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	24,9	16,34	0,16	407	4	448	0,09	2
				16,18	0,07	403	2	110,7	-	-
						Помещение 20, площадью 13,56 м2(Класс)				
159	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	14,2	5,64	0,19	80	3	86	0,04	1
				5,45	0,02	77	-	110,7	-	-
160	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	13,56	17,38	0,93	236	13	249	0,11	2
				16,45	0,14	223	2	110,7	-	-
161	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1	5,2	386,25	33,79	2009	176	1737	2,06	11
				347,96	5,62	1809	29	94,5	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2, толщина слоя до 20 мм								
		м2								
162	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	13,56	47,09	2,33	639	32	571	0,26	4
				43,65	0,88	592	12	94,5	-	-
		м2								
163	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20	68,24	2,1	1365	42	1244	0,39	8
				65,03	0,79	1301	16	94,5	-	-
		м2								
164	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	16,32	81,11	1,88	1324	31	1219	0,47	8
				78,3	0,72	1278	12	94,5	-	-
		м2								
165	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	13,56	63,58	4,9	862	66	906	0,38	5
				58,5	1,85	793	25	110,7	0,01	-
		м2								
166	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	14,1	16,34	0,16	230	2	254	0,09	1
				16,18	0,07	228	1	110,7	-	-
		м								
167	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
		Помещение 21, площадью 7,21 м2(Коридор)								
168	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	11	5,64	0,19	62	2	60	0,04	-
				5,45	0,02	60	-	99,63	-	-
		1м								
169	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	7,2	17,38	0,93	125	7	119	0,11	1
				16,45	0,14	118	1	99,63	-	-
		1м2								
170	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1	386,25	33,79	386	34	301	2,06	2
				347,96	5,62	348	6	85,05	0,03	-
		м2								
171	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	7,2	47,09	2,33	339	17	337	0,26	2
				43,65	0,88	314	6	105	-	-
		м2								
172	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30,2	68,24	2,1	2061	63	2087	0,39	12
				65,03	0,79	1964	24	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Вустилат"	7,21	63,58	4,9	458	35	535	0,38	3
		м2		58,5	1,85	422	13	123	0,01	-
174	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	11	16,34	0,16	180	2	220	0,09	1
		м		16,18	0,07	178	1	123	-	-
		Помещение 22, площадью 14,7 м2(Санузел)								
175	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	0,25	1435,01	300,96	359	75	233	5,63	1
		м3		873	101,79	218	25	95,58	0,39	-
176	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	4,4	95,76	2	421	9	390	0,57	2
		м2		93,6	0,27	412	1	94,5	0,04	-
		Помещение 23, площадью 49,37 м2(Класс)								
177	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	20,6	5,64	0,19	116	4	112	0,04	1
		1м		5,45	0,02	112	-	99,63	-	-
178	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	49,37	17,38	0,93	858	46	816	0,11	6
		1м2		16,45	0,14	812	7	99,63	-	-
179	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	0,25	1614,4	305,59	404	76	274	6,7	2
		м3		1044	103,36	261	26	95,58	0,4	-
180	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	2,2	95,76	2	211	4	176	0,57	1
		м2		93,6	0,27	206	1	85,05	0,04	-
181	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	49,37	47,09	2,33	2325	115	1870	0,26	13
		м2		43,65	0,88	2155	43	85,05	-	-
182	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	25,8	68,24	2,1	1761	54	1444	0,39	10
		м2		65,03	0,79	1678	20	85,05	-	-
183	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	20,06	81,11	1,88	1627	38	1348	0,47	9
		м2		78,3	0,72	1571	14	85,05	-	-
184	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Вустилат"	49,37	63,58	4,9	3139	242	2968	0,38	19
		м2		58,5	1,85	2888	91	99,63	0,01	-
185	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	20,6	16,34	0,16	337	3	334	0,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридных на клее КН-2		16,18	0,07	333	1	99,63	-	-
		м								
186	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	285	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	97,2	0,19	-
		шт								
		Помещение 24, площадью 6,15 м2(Препараторская)								
187	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	9,6	5,64	0,19	54	2	58	0,04	-
				5,45	0,02	52	-	110,7	-	-
		1м								
188	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	6,15	17,38	0,93	107	6	113	0,11	1
				16,45	0,14	101	1	110,7	-	-
		1м2								
189	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,1	386,25	33,79	811	71	702	2,06	4
				347,96	5,62	731	12	94,5	0,03	-
		м2								
190	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	6,15	47,09	2,33	290	14	259	0,26	2
				43,65	0,88	268	5	94,5	-	-
		м2								
191	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	17,23	68,24	2,1	1176	36	1072	0,39	7
				65,03	0,79	1120	14	94,5	-	-
		м2								
192	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	20	81,11	1,88	1622	38	1493	0,47	9
				78,3	0,72	1566	14	94,5	-	-
		м2								
193	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,15	63,58	4,9	391	30	411	0,38	2
				58,5	1,85	360	11	110,7	0,01	-
		м2								
194	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	9,6	16,34	0,16	157	2	173	0,09	1
				16,18	0,07	155	1	110,7	-	-
		м								
		Помещение 25, площадью 10,89 м2(Каб директора)								
195	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	22,9	5,64	0,19	129	4	139	0,04	1
				5,45	0,02	125	-	110,7	-	-
		1м								
196	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	10,89	17,38	0,93	189	10	200	0,11	1
				16,45	0,14	179	2	110,7	-	-
		1м2								
197	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	6,3	386,25	33,79	2433	213	2105	2,06	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2		347,96	5,62	2192	35	94,5	0,03	-
198	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	10,89	47,09	2,33	513	25	458	0,26	3
				43,65	0,88	475	10	94,5	-	-
199	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	32	68,24	2,1	2184	67	1990	0,39	12
				65,03	0,79	2081	25	94,5	-	-
200	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	22,9	16,34	0,16	374	4	412	0,09	2
				16,18	0,07	371	2	110,7	-	-
201	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
					Помещение 26, площадью 9,38 м2(Приемная)					
202	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	10,6	5,64	0,19	60	2	64	0,04	-
				5,45	0,02	58	-	110,7	-	-
203	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	9,38	17,38	0,93	163	9	172	0,11	1
				16,45	0,14	154	1	110,7	-	-
204	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	2,4	386,25	33,79	927	81	802	2,06	5
				347,96	5,62	835	13	94,5	0,03	-
205	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	9,38	47,09	2,33	442	22	395	0,26	2
				43,65	0,88	409	8	94,5	-	-
206	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	10,8	68,24	2,1	737	23	672	0,39	4
				65,03	0,79	702	9	94,5	-	-
207	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	14	81,11	1,88	1136	26	1045	0,47	7
				78,3	0,72	1096	10	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,38	63,58	4,9	596	46	627	0,38	4
		м2		58,5	1,85	549	17	110,7	0,01	-
209	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	10,6	16,34	0,16	173	2	191	0,09	1
		м		16,18	0,07	172	1	110,7	-	-
210	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		Помещение 29, площадью 13,41м2 (Коридор)								
211	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	16	5,64	0,19	90	3	97	0,04	1
		1м		5,45	0,02	87	-	110,7	-	-
212	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	13,41	17,38	0,93	233	12	246	0,11	2
		1м2		16,45	0,14	221	2	110,7	-	-
213	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	4	386,25	33,79	1545	135	1337	2,06	8
		м2		347,96	5,62	1392	22	94,5	0,03	-
214	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	13,41	47,09	2,33	631	31	564	0,26	3
		м2		43,65	0,88	585	12	94,5	-	-
215	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37,6	68,24	2,1	2566	79	2339	0,39	15
		м2		65,03	0,79	2445	30	94,5	-	-
216	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	13,41	63,58	4,9	853	66	896	0,38	5
		м2		58,5	1,85	784	25	110,7	0,01	-
217	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	16	16,34	0,16	261	3	288	0,09	1
		м		16,18	0,07	259	1	110,7	-	-
		Помещение 30, площадью 73,1м2 (Рекреация)								
218	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	37,2	5,64	0,19	210	7	225	0,04	1
		1м		5,45	0,02	203	1	110,7	-	-
219	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	73,1	17,38	0,93	1270	68	1342	0,11	8
		1м2		16,45	0,14	1202	10	110,7	-	-
220	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	8,8	386,25	33,79	3399	297	2940	2,06	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		347,96	5,62	3062	49	94,5	0,03	-
		м2								
221	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	73,1	47,09	2,33	3442	170	3076	0,26	19
				43,65	0,88	3191	64	94,5	-	-
		м2								
222	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39,29	68,24	2,1	2613	80	2382	0,39	15
				65,03	0,79	2490	30	94,5	-	-
		м2								
223	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	40	81,11	1,88	3244	75	2987	0,47	19
				78,3	0,72	3132	29	94,5	-	-
		м2								
224	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	73,1	63,58	4,9	4648	358	4884	0,38	28
				58,5	1,85	4276	135	110,7	0,01	1
		м2								
225	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	37,2	16,34	0,16	608	6	669	0,09	3
				16,18	0,07	602	3	110,7	-	-
		м								
					Помещение 31, площадью 8,99м2 (Бухгалтерия)					
226	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	11,2	5,64	0,19	63	2	61	0,04	-
				5,45	0,02	61	-	99,63	-	-
		1м								
227	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	8,99	17,38	0,93	156	8	149	0,11	1
				16,45	0,14	148	1	99,63	-	-
		1м2								
228	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	8,99	47,09	2,33	423	21	378	0,26	2
				43,65	0,88	392	8	94,5	-	-
		м2								
229	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,9	68,24	2,1	1699	52	1549	0,39	10
				65,03	0,79	1619	20	94,5	-	-
		м2								
230	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	8,99	63,58	4,9	572	44	601	0,38	3
				58,5	1,85	526	17	110,7	0,01	-
		м2								
231	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	11,2	16,34	0,16	183	2	201	0,09	1
				16,18	0,07	181	1	110,7	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
				Помещение 32, площадью 2,46м2 (Санузел)						
233	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	2,46	116,63	10,56	287	26	293	0,7	2
				106,07	1,67	261	4	110,7	0,01	-
		1м2								
234	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	2,46	285,67	14,85	703	37	671	1,54	4
				243,95	2,32	600	6	110,7	0,02	-
		1м2								
235	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	18,04	133,16	23,58	2402	425	1939	0,74	13
				109,58	4,16	1977	75	94,5	0,02	-
		м2								
236	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	18,04	336,66	2,1	6073	38	5690	2	36
				333	0,79	6007	14	94,5	-	-
		м2								
237	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков растворами полимерцементными при толщине намета до 5 мм	2,46	74,87	1,91	184	5	161	0,44	1
				69,1	0,29	170	1	94,5	-	-
		м2								
238	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2,46	47,09	2,33	116	6	104	0,26	1
				43,65	0,88	107	2	94,5	-	-
		м2								
239	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
				Помещение 33, площадью 8,54м2						
240	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	11,2	5,64	0,19	63	2	68	0,04	-
				5,45	0,02	61	-	110,7	-	-
		1м								
241	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	8,54	17,38	0,93	148	8	157	0,11	1
				16,45	0,14	140	1	110,7	-	-
		1м2								
242	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,7	386,25	33,79	1043	91	902	2,06	6
				347,96	5,62	939	15	94,5	0,03	-
		м2								
243	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание	27,1	60,99	1,83	1653	50	1428	0,36	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2		55,46	0,29	1503	8	94,5	-	-
244	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	8,54	47,09	2,33	402	20	359	0,26	2
				43,65	0,88	373	8	94,5	-	-
245	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	13	68,24	2,1	887	27	809	0,39	5
				65,03	0,79	845	10	94,5	-	-
246	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Вустилат" м2	8,54	63,58	4,9	543	42	571	0,38	3
				58,5	1,85	500	16	110,7	0,01	-
247	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее ХН-2 м	11,2	16,34	0,16	183	2	201	0,09	1
				16,18	0,07	181	1	110,7	-	-
248	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		Помещение 34, площадью 2,46м2 (Санузел)								
249	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	2,46	116,63	10,56	287	26	293	0,7	2
				106,07	1,67	261	4	110,7	0,01	-
250	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	2,46	285,67	14,85	703	37	671	1,54	4
				243,95	2,32	600	6	110,7	0,02	-
251	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	18,04	133,16	23,58	2402	425	1939	0,74	13
				109,58	4,16	1977	75	94,5	0,02	-
252	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	18,04	336,66	2,1	6073	38	6323	2	36
				333	0,79	6007	14	105	-	-
253	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	2,46	47,09	2,33	116	6	115	0,26	1
				43,65	0,88	107	2	105	-	-
254	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
					Помещение 35, площадью 12,31м2 (Коридор)					
255	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	15	5,64	0,19	85	3	91	0,04	1
				5,45	0,02	82	-	110,7	-	-
256	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	12,3	17,38	0,93	214	11	226	0,11	1
				16,45	0,14	202	2	110,7	-	-
257	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	1	386,25	33,79	386	34	334	2,06	2
				347,96	5,62	348	6	94,5	0,03	-
258	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	12,3	47,09	2,33	579	29	575	0,26	3
				43,65	0,88	537	11	105	-	-
259	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	36,5	68,24	2,1	2491	77	2523	0,39	14
				65,03	0,79	2374	29	105	-	-
260	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	12,31	63,58	4,9	783	60	914	0,38	5
				58,5	1,85	720	23	123	0,01	-
261	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	15	16,34	0,16	245	2	300	0,09	1
				16,18	0,07	243	1	123	-	-
					Помещение 36, площадью 36,32 м2(Класс)					
262	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	23,32	5,64	0,19	132	4	141	0,04	1
				5,45	0,02	127	-	110,7	-	-
263	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	36,32	17,38	0,93	631	34	667	0,11	4
				16,45	0,14	597	5	110,7	-	-
264	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	36,32	47,09	2,33	1710	85	1698	0,26	9
				43,65	0,88	1585	32	105	-	-
265	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	20	68,24	2,1	1365	42	1382	0,39	8
				65,03	0,79	1301	16	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами								
		м2								
266	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен	28,8	81,11	1,88	2336	54	2390	0,47	13
		колером масляным разбеленным по штукатурке		78,3	0,72	2255	21	105	-	-
		м2								
267	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из	36,32	63,58	4,9	2309	178	2696	0,38	14
		линолеума на клее "Бустилат"		58,5	1,85	2125	67	123	0,01	-
		м2								
268	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	23,32	16,34	0,16	381	4	466	0,09	2
		поливинилхлоридных на клее КН-2		16,18	0,07	377	2	123	-	-
		м								
		Помещение 37, площадью 16,76м2 (Библиотека)								
269	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	15,2	5,64	0,19	86	3	92	0,04	1
		и из пластмассовых материалов		5,45	0,02	83	-	110,7	-	-
		1м								
270	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из	16,76	17,36	0,93	291	16	308	0,11	2
		линолеума и релина		16,45	0,14	276	2	110,7	-	-
		1м2								
271	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание	13,09	60,99	1,83	798	24	690	0,36	5
		штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм		55,46	0,29	726	4	94,5	-	-
		м2								
272	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание	9,58	74,67	1,91	717	18	628	0,44	4
		штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм		69,1	0,29	662	3	94,5	-	-
		м2								
273	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска	16,76	47,09	2,33	789	39	794	0,26	4
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		43,65	0,88	732	15	105	-	-
		м2								
274	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска	20	68,24	2,1	1365	42	1382	0,39	8
		оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	1301	16	105	-	-
		м2								
275	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен	16,76	81,11	1,88	1359	32	1391	0,47	8
		колером масляным разбеленным по штукатурке		78,3	0,72	1312	12	105	-	-
		м2								
276	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из	19,12	63,58	4,9	1216	94	1419	0,38	7
		линолеума на клее "Бустилат"		58,5	1,85	1118	35	123	0,01	-
		м2								
277	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	15,2	16,34	0,16	248	2	304	0,09	1
		поливинилхлоридных на клее КН-2		16,18	0,07	246	1	123	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
				Помещение 38, площадью 3,5м2 (Коридор)						
279	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	6,4	5,64	0,19	36	1	39	0,04	-
				5,45	0,02	35	-	110,7	-	-
		1м								
280	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	3,5	17,38	0,93	61	3	64	0,11	-
				16,45	0,14	58	-	110,7	-	-
		1м2								
281	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1	386,25	33,79	386	34	334	2,06	2
				347,96	5,62	348	6	94,5	0,03	-
		м2								
282	E0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	3,5	74,87	1,91	262	7	230	0,44	2
				69,1	0,29	242	1	94,5	-	-
		м2								
283	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	3,5	47,09	2,33	165	8	164	0,26	1
				43,65	0,88	153	3	105	-	-
		м2								
284	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16,8	68,24	2,1	1146	35	1161	0,39	7
				65,03	0,79	1093	13	105	-	-
		м2								
285	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	3,5	63,58	4,9	223	17	260	0,38	1
				58,5	1,85	205	6	123	0,01	-
		м2								
286	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6,4	16,34	0,16	105	1	128	0,09	1
				16,18	0,07	104	-	123	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		251002	12698			1422
				Тенге		231890	3330			20
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		240935	-	-		-
		Материалы -		Тенге		4046	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	227821	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		227544	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	34132	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		182211	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			650689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1515
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	261953	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10068	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2364	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7399	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6963	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8574	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			675553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1560
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	270526	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОМЕЩЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАЖА								
		Помещение 1, площадью 36,18 м2 (Препараторская)								
287	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	36,18	63,58	4,9	2300	177	2686	0,38	14
288	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	30,22	58,5	1,85	2117	67	123	0,01	-
				16,34	0,16	494	5	604	0,09	3
				16,18	0,07	489	2	123	-	-
		Помещение 2, площадью 24,46 м2 (Класс)								
289	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	24,46	63,58	4,9	1555	120	1816	0,38	9
290	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	19,2	58,5	1,85	1431	45	123	0,01	-
				16,34	0,16	314	3	384	0,09	2
				16,18	0,07	311	1	123	-	-
		Помещение 3, площадью 14,98 м2 (Кабинет)								
291	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	14,2	5,64	0,19	80	3	86	0,04	1
				5,45	0,02	77	-	110,7	-	-
292	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	14,98	17,38	0,93	260	14	275	0,11	2
				16,45	0,14	246	2	110,7	-	-
293	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	3,7	386,25	33,79	1429	125	1236	2,06	8
				347,96	5,62	1287	21	94,5	0,03	-
294	E0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором	14,98	74,87	1,91	1122	29	982	0,44	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерцементным при толщине намета до 5 мм		69,1	0,29	1035	4	94,5	-	-
		м2								
295	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	14,98	47,09	2,33	705	35	700	0,26	4
				43,65	0,88	654	13	105	-	-
		м2								
296	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	17,15	68,24	2,1	1170	36	1185	0,39	7
				65,03	0,79	1115	14	105	-	-
		м2								
297	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	20	81,11	1,88	1622	38	1659	0,47	9
				78,3	0,72	1566	14	105	-	-
		м2								
298	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14,98	63,58	4,9	952	73	1112	0,38	6
				58,5	1,85	876	28	123	0,01	-
		м2								
299	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	14,2	16,34	0,16	232	2	284	0,09	1
				16,18	0,07	230	1	123	-	-
		м								
		Помещение 4, площадью 11,41 м2(Класс)								
300	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	11,41	63,58	4,9	725	56	847	0,38	4
				58,5	1,85	667	21	123	0,01	-
		м2								
301	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	10,2	16,34	0,16	167	2	204	0,09	1
				16,18	0,07	165	1	123	-	-
		м								
		Помещение 5, площадью 37,73м2								
302	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	37,73	63,58	4,9	2399	185	2801	0,38	14
				58,5	1,85	2207	70	123	0,01	-
		м2								
303	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	27,1	16,34	0,16	443	4	542	0,09	2
				16,18	0,07	438	2	123	-	-
		м								
		Помещение 6, площадью 52,31м2 (Спальня)								
304	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	32,6	5,64	0,19	184	6	197	0,04	1
				5,45	0,02	178	1	110,7	-	-
		1м								
305	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	52,31	17,38	0,93	909	49	961	0,11	6
				16,45	0,14	860	7	110,7	-	-
		1м2								
306	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1	7,8	386,25	33,79	3013	264	2606	2,06	16
				347,96	5,62	2714	44	94,5	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2, толщина слоя до 20 мм м2								
307	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	52,31	47,09 43,65	2,33 0,88	2463 2283	122 46	2446 105	0,26 -	14 -
308	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	38,89	68,24 65,03	2,1 0,79	2654 2529	82 31	2688 105	0,39 -	15 -
309	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	40	81,11 78,3	1,88 0,72	3244 3132	75 29	3319 105	0,47 -	19 -
310	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	52,31	63,58 58,5	4,9 1,85	3326 3060	256 97	3883 123	0,38 0,01	20 -
311	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	15,2	16,34 16,18	0,16 0,07	248 246	2 1	304 123	0,09 -	1 -
312	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	320,85 290,7	30,15 2,9	321 291	30 3	317 108	1,96 0,19	2 -
				Помещение 7, площадью 8,95м2 (Класс)						
313	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	8,95	63,58 58,5	4,9 1,85	569 524	44 17	664 123	0,38 0,01	3 -
314	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	10,6	16,34 16,18	0,16 0,07	173 172	2 1	212 123	0,09 -	1 -
				Помещение 8, площадью 48,35м2 (Мультимедиа)						
315	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	29,92	5,64 5,45	0,19 0,02	169 163	6 1	181 110,7	0,04 -	1 -
316	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	48,35	17,38 16,45	0,93 0,14	840 795	45 7	888 110,7	0,11 -	6 -
317	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	6,5	386,25 347,96	33,79 5,62	2511 2262	220 37	2172 94,5	2,06 0,03	13 -
318	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	48,35	47,09 43,65	2,33 0,88	2277 2110	113 43	2261 105	0,26 -	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленным под окраску								
319	E0115-180-3	Установка отдельных элементов подвесных потолков с одним уровнем из гипсокартонных листов на подготовленные основания	30	68,24	2,1	2047	63	2073	0,39	12
				65,03	0,79	1951	24	105	-	-
320	E0115-165-8	Установка отдельных элементов подвесных потолков с одним уровнем по штукатурке	38,48	81,11	1,88	3121	72	3193	0,47	18
				78,3	0,72	3013	28	105	-	-
321	E0111-3-1	Устройство подвесного потолка линеаром "Шуллет"	48,15	63,58	4,9	2374	237	3589	0,38	18
				58,5	1,85	2828	89	123	0,01	-
322	E0111-9-1	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов КНАУФ-2	29,92	16,34	0,16	489	5	598	0,09	3
				16,18	0,07	484	2	123	-	-
323	E0156-1-1	Облицовка стен гипсокартонными листами	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
			Помещение 9, площадь= 4,6м2 (Подсобное помещение)							
324	E0157-3-1	Облицовка плинтусов деревянных и из пластмассовых	7,6	5,64	0,19	44	1	47	0,04	-
				5,45	0,02	43	-	110,7	-	-
325	E0157-2-5	Плинтус из ПВХ	4,6	17,38	0,93	80	4	84	0,11	1
				16,45	0,14	76	1	110,7	-	-
326	E0161-2-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, площадь отдельных участков до 5 м2, толщина слоя 1 мм	1,2	386,25	33,79	464	41	401	2,06	2
				347,96	5,62	418	7	94,5	0,03	-
327	E0115-180-6	Установка отдельных элементов подвесных потолков с одним уровнем из гипсокартонных листов на подготовленные основания, подготовленным под окраску	4,6	47,09	2,33	217	11	215	0,26	1
				43,65	0,88	201	4	105	-	-
328	E0115-180-3	Установка отдельных элементов подвесных потолков с одним уровнем из гипсокартонных листов на подготовленные основания	12,19	68,24	2,1	832	26	842	0,39	5
				65,03	0,79	793	10	105	-	-
329	E0115-165-8	Установка отдельных элементов подвесных потолков с одним уровнем по штукатурке	10	81,11	1,88	811	19	830	0,47	5
				78,3	0,72	783	7	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
330	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	4,6	63,58	4,9	292	23	341	0,38	2
		м2		58,5	1,85	269	9	123	0,01	-
331	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	7,8	16,34	0,16	127	1	156	0,09	1
		м		16,18	0,07	126	1	123	-	-
		Помещение 10, площадью 7,39м2 (Архив)								
332	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	8,2	5,64	0,19	46	2	50	0,04	-
		1м		5,45	0,02	45	-	110,7	-	-
333	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	7,39	17,38	0,93	128	7	136	0,11	1
		1м2		16,45	0,14	122	1	110,7	-	-
334	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1,9	386,25	33,79	734	64	635	2,06	4
				347,96	5,62	661	11	94,5	0,03	-
		м2								
335	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	7,39	47,09	2,33	348	17	346	0,26	2
				43,65	0,88	323	7	105	-	-
		м2								
336	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	19,52	68,24	2,1	1332	41	1349	0,39	8
				65,03	0,79	1269	15	105	-	-
		м2								
337	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7,39	63,58	4,9	470	36	549	0,38	3
		м2		58,5	1,85	432	14	123	0,01	-
338	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	8,2	16,34	0,16	134	1	164	0,09	1
		м		16,18	0,07	133	1	123	-	-
		Помещение 11, площадью 46,48м2 (Класс ЭВМ)								
339	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	27,6	5,64	0,19	156	5	167	0,04	1
		1м		5,45	0,02	150	1	110,7	-	-
340	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	46,48	17,38	0,93	808	43	854	0,11	5
		1м2		16,45	0,14	765	7	110,7	-	-
341	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,8	386,25	33,79	2627	230	2272	2,06	14
				347,96	5,62	2366	38	94,5	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
342	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	46,48	47,09	2,33	2189	108	2173	0,26	12
				43,65	0,88	2029	41	105	-	-
		м2								
343	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37,2	68,24	2,1	2539	78	2571	0,39	15
				65,03	0,79	2419	29	105	-	-
		м2								
344	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	30	81,11	1,89	2433	56	2489	0,47	14
				78,3	0,72	2349	22	105	-	-
		м2								
345	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	46,48	63,58	4,9	2955	228	3450	0,38	18
				58,5	1,85	2719	86	123	0,01	-
		м2								
346	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	27,6	16,34	0,16	451	4	552	0,09	2
				16,18	0,07	447	2	123	-	-
		м								
347	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
		Помещение 12, площадью 2,98м2 (Коридор)								
348	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	7,1	5,64	0,19	40	1	43	0,04	-
				5,45	0,02	39	-	110,7	-	-
		1м								
349	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	2,98	17,38	0,93	52	3	55	0,11	-
				16,45	0,14	49	-	110,7	-	-
		1м2								
350	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1	386,25	33,79	386	34	334	2,06	2
				347,96	5,62	348	6	94,5	0,03	-
		м2								
351	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2,9	47,09	2,33	137	7	136	0,26	1
				43,65	0,88	127	3	105	-	-
		м2								
352	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20,3	68,24	2,1	1385	43	1403	0,39	8
				65,03	0,79	1320	16	105	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2,98	63,58	4,9	189	15	221	0,38	1
		м2		58,5	1,85	174	6	123	0,01	-
354	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	7,91	16,34	0,16	129	1	158	0,09	1
		м		16,18	0,07	128	1	123	-	-
		Помещение 13, площадью 29,47м2 (Воспитательская)								
355	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	29,47	63,58	4,9	1874	144	2188	0,38	11
		м2		58,5	1,85	1724	55	123	0,01	-
356	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	22,23	16,34	0,16	363	4	444	0,09	2
		м		16,18	0,07	360	2	123	-	-
		Помещение 17, площадью 48,42м2 (Игровая комната)								
357	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	48,42	63,58	4,9	3079	237	3594	0,38	18
		м2		58,5	1,85	2833	90	123	0,01	-
358	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	27,6	16,34	0,16	451	4	552	0,09	2
		м		16,18	0,07	447	2	123	-	-
		Помещение 18, площадью 49,73 м2(Класс)								
359	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	49,73	63,58	4,9	3162	244	3691	0,38	19
		м2		58,5	1,85	2909	92	123	0,01	-
360	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	26,22	16,34	0,16	428	4	524	0,09	2
		м		16,18	0,07	424	2	123	-	-
		Помещение 19, площадью 27,14 м2(Класс)								
361	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	27,14	63,58	4,9	1726	133	2015	0,38	10
		м2		58,5	1,85	1588	50	123	0,01	-
362	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	19,9	16,34	0,16	325	3	398	0,09	2
		м		16,18	0,07	322	1	123	-	-
363	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		Помещение 20, площадью 21,9 м2(Коридор)								
364	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	23,3	5,64	0,19	131	4	141	0,04	1
		1м		5,45	0,02	127	-	110,7	-	-
365	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	21,9	17,38	0,83	381	20	402	0,11	2
		1м2		16,45	0,14	360	3	110,7	-	-
366	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при	5,6	386,25	33,79	2163	189	1871	2,06	12
				347,96	5,62	1949	31	94,5	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2								
367	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	21,9	47,09	2,33	1031	51	1024	0,26	6
				43,65	0,88	956	19	105	-	-
368	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	25,6	68,24	2,1	1747	54	1769	0,39	10
				65,03	0,79	1665	20	105	-	-
369	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	20,05	81,11	1,88	1626	38	1664	0,47	9
				78,3	0,72	1570	14	105	-	-
370	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Вустилат" м2	21,9	63,58	4,9	1392	107	1626	0,38	8
				58,5	1,85	1281	41	123	0,01	-
371	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	23,3	16,34	0,16	381	4	466	0,09	2
				16,18	0,07	377	2	123	-	-
					Помещение 21, площадью 3,14 м2(Коридор)					
372	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	7,4	5,64	0,19	42	1	45	0,04	-
				5,45	0,02	40	-	110,7	-	-
373	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	3,1	17,38	0,93	54	3	57	0,11	-
				16,45	0,14	51	-	110,7	-	-
374	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	1	386,25	33,79	386	34	334	2,06	2
				347,96	5,62	348	6	94,5	0,03	-
375	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	3,1	47,09	2,33	146	7	145	0,26	1
				43,65	0,88	135	3	105	-	-
376	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	21,3	68,24	2,1	1454	45	1472	0,39	8
				65,03	0,79	1385	17	105	-	-
377	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Вустилат"	3,14	63,58	4,9	200	15	233	0,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,5	1,85	184	6	123	0,01	-
378	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	7,4	16,34	0,16	121	1	148	0,09	1
		м		16,18	0,07	120	1	123	-	-
				Помещение 22, площадью 49,86 м2(Класс)						
379	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	49,86	63,58	4,9	3170	244	3701	0,38	19
		м2		58,5	1,85	2917	92	123	0,01	-
380	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	27,6	16,34	0,16	451	4	552	0,09	2
		м		16,18	0,07	447	2	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			97383	5435			563
			Тенге			91018	1712			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97383	-	-		-
		Материалы -	Тенге			931	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92730	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			102983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15447	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77931	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			278298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		624
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108177	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			278298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		624
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108177	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ И ПРОЕМЫ								
381	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	57,91	68,24	2,1	3952	122	4002	0,39	23
		м2		65,03	0,79	3766	46	105	-	-
382	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	57,91	81,11	1,88	4697	109	4805	0,47	27
		м2		78,3	0,72	4534	42	105	-	-
383	E0162-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	32	120,6	0,04	3859	1	3596	0,74	24
		м2		118,89	0,02	3804	1	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			12508	232			73
			Тенге			12105	88			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12508	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			172	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12193	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1860	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9689	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14053	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			34600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14053	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
384	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	6	636,62	39,24	3820	235	3093	2,22	13
		комплект		387	15,75	2322	94	128	0,07	-
385	Е0117-2-5	-Установка туалетной полочки	4	119,7	1,57	479	6	576	0,63	3
		шт		112,5	-	450	-	128	-	-
386	Е0117-5-4	-Установка раковин	6	249,71	12,33	1498	74	1140	0,81	5
		комплект		144	4,5	864	27	128	0,02	-
387	Е0117-2-4	-Установка туалетной вешалки, подстаканников, поручней для ванн и т.п.	4	55,13	-	221	-	253	0,28	1
		шт		49,5	-	198	-	128	-	-
388	Е0117-2-3	-Установка смесителей	6	143,32	1,57	860	9	968	0,7	4
		шт		126	-	756	-	128	-	-
389	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	309,24	39,24	7422	942	8294	1,47	35
		1шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			14299	1267			61
			Тенге			10692	499			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14299	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2340	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11191	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2149	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11133	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13340	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			39757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13340	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
					ПОТОЛКИ ПОДВАЛА					
390	Е0146-33-2	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях, замоноличивание стыков между плитами м3	3,6	7704,85	203,35	27737	732	24154	44,66	161
				6633	76,5	23879	275	100	0,38	1
391	Е0113-14-1	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком этинолевым м2	557,6	8,15	0,09	4544	50	4070	0,04	23
				8,06	0,05	4494	28	90	-	-
392	Е0113-20-5	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-724 м2	557,6	3,67	0,05	2046	28	1827	0,02	10
				3,62	0,02	2019	11	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			34328	810			194
			Тенге			30392	314			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34328	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3127	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30706	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4508	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25040	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35214	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			89419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35214	-		-
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНЫЙ ВЫПУСК ВОДООСУШЕНИЯ								
393	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	30	56,25	52,36	1688	1571	677	0,03	1
				3,89	19,37	117	581	97	0,08	2
394	С010333-А13-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км,	45	119,4	-	5373	-	1075	0,6	23
				23,88	-	1075	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 2								
395	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т	150	33,67	32,1	5051	4815	2022	0,01	2
				1,57	12,33	236	1849	97	0,05	7
396	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	6	479,25	-	2876	-	3520	2,99	18
				477	-	2862	-	123	-	-
397	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	150	6,48	6,48	972	972	306	-	-
				-	2,1	-	316	97	0,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			15959	7358			43
			Тенге			4289	2745			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15959	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7034	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			5373	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7599	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1140	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9163	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32721	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8174	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			32721	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8174	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ								
		ПОЛЫ								
398	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	97,4	48,53	5,55	4727	541	5397	0,26	25
				42,98	2,07	4186	202	123	0,01	1
399	E0111-11-7	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит м2	97,4	14,83	4,34	1444	423	1451	0,07	7
				10,49	1,62	1022	158	123	0,01	1
400	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	97,4	63,58	4,9	6193	477	7230	0,38	37
				58,5	1,85	5698	180	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			12364	1441			69
			Тенге			10906	540			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12364	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11445	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2112	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10284	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13557	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			36726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13557	-		-
		РАЗДЕЛ 11. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
401	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	1800	24,29	17,83	43718	32085	27477	0,04	75
				6,41	5,07	11538	9122	133	0,02	33
402	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	1800	38,43	33,28	69177	59907	35522	0,03	59
				5	11,49	9000	20676	119,7	0,04	73
403	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	1800	24,52	15,35	44139	27633	26334	0,03	60
				5,94	5,06	10692	9108	133	0,02	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			157033	119625			195
			Тенге			31230	38906			137
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157033	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5814	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70136	-		-
		Местные материалы -	Тенге			365	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13400	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95822	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			342189	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83536	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			342199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83536	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА								
404	У1-1-6	-Беседка, строительные работы	2	55904,3	11354,3	111809	22709	114636	270	540
		навес		44550	3214,8	89100	6430	120	16	32
405	У1-21-1	-Качели, строительные работы	4	135,74	20,24	543	81	509	0,7	3
		качели		115,5	5,64	462	23	105	0,03	-
406	У1-21-2	-Качели, монтаж металлоконструкций	4	3994,89	38,72	15980	155	14283	23	92
		качели		3956,17	11,22	15825	45	90	0,04	-
407	У1-1-1	-Детский игровой комплекс	2	31681	15940	63362	31880	45900	95	190
		ком.		15741	3384	31482	6768	120	17	34
408	У1-8-3	-Горка-скат тип IIA, строительные работы	2	1329,52	720,67	2659	1441	2384	3,7	7
		горка		608,85	242,52	1218	485	140	1,2	2
409	У1-8-4	-Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций	2	2690,64	24,98	5381	50	4812	15	30
		горка		2665,66	7,48	5331	15	90	0,03	-
410	У1-38-1	-Песочница железобетонная типа I, строительные работы	1	14915,8	2573,8	14916	2574	13699	75	75
		песочн.		12342	705	12342	705	105	3,4	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			214649	58890			937
			Тенге			155760	14470			72
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193288	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	149014	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144070	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			514486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		976
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175583	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21361	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21216	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2864	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15735	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24080	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			570676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	199663	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			901084	212691			4057
			Тенге			657991	64333			266
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2034	-	-		-
		Материалы -	Тенге			191	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1714	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	250	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1439	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1964	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			843549	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18281	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	672308	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1175	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			5373	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			733748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		367
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	110062	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			613478	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2190775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	782370	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21938	-	-		-
		Материалы -	Тенге			99	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21523	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2906	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16067	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24429	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33562	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5353	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26779	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4739	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25341	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			90494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31517	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2343785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4716
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	840280	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2.0,8%:	Тенге			33750				
		Итого:	Тенге			2377540				
		Зимнее удорожание 2,2.1,05%:	Тенге			54920				
		Выслуга лет 1%:	Тенге			23780				
		Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге			9510				
		Итого:	Тенге			2465740				
		Переход цен с 2001года на 2010 год К=1,823	Тенге			4495608				
		Обязательные платежи, налоги, сборы 2%:	Тенге			89910				
		Итого:	Тенге			4585518				
		НДС 12%:	Тенге			550262				
		Всего стоимость:	**Тенге**			**5135780**				

ГЕНПОДРЯДЧИК: GS construction

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «GS Construction»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаемдіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12 ГОРОДА АСТАНЫ" ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА В ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12 ГОРОДА АСТАНЫ" ПО АДРЕСУ УЛ.КАМЫСТЫ-7

АКТ №6 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2010 ГОДА

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Включаемые работы

ОСНОВАНИЕ: Смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВХОДНАЯ ГРУППА								
					Фундамент					
1	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	6,6	1652,29	441,83	10905	2916	5237	4,14	27
				672,75	166,9	4440	1102	94,5	0,82	5
					Стены					
2	Е0109-1-1	-Монтаж балок металлических т	0,047	8493,42	3350,04	399	157	191	20	1
				3698	830,84	173	39	90	2,92	-
					Кровля					
3	Е0158-22-3	-Устройство теплоизоляции насухо насыпучих теплоизоляционных материалов /керамзит/ м2	1,8	39,26	2,07	71	4	72	0,22	-
				37,19	0,32	67	1	107,1	-	-
					Стены, потолки					
4	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	31,85	48,23	2,35	1536	75	1375	0,27	8
				44,77	0,9	1426	29	94,5	-	-
					Фасад					
5	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из	1,2	4375,6	232,04	5251	278	4149	20,9	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пенопласта стен								
		м3		3754,46	87,19	4505	105	90	0,43	1
					Окна, двери					
6	E0110-90-2	-Установка металлических	2,71	359,15	40,1	973	109	961	1,71	5
		дверных коробок с навеской								
		дверных полотен		313,09	15,16	848	41	108	0,07	-
		м2								
					Отопление					
7	E0120-34-1	-Установка агрегатов	1	1777,64	288,93	1778	289	1736	8,63	9
		воздушно-отопительных массой								
		до 0,25 т		1399,84	106,88	1400	107	115,2	0,53	1
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20913	3828			75
			Тенге			12860	1422			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18736	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4067	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12563	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1769	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14332	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			399	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	212	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			191	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	241	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1778	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1507	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	260	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1367	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1767	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			48103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16341	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД ЗДАНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0162-25-1	-Огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	613,89	9,58	2,53	5881	1553	3881	0,04	24
		м2		6,23	0,46	3825	282	94,5	-	2
		Наружные лестницы крылец здания								
9	Е0159-7-2	-Ремонт бетонных ступеней лестниц	12	191,4	3,39	2297	41	2362	1,03	12
		ступень		184,82	0,54	2218	6	106,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8177	1593			36
			Тенге			6042	289			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8177	-	-		-
		Материалы -	Тенге			528	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6331	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	936	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5609	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7268	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7268	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОМЕЩЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА								
10	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	41,58	59,89	6,55	2490	272	2442	0,36	15
		м2		53,33	1,04	2217	43	108	0,01	-
11	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	22	320,85	30,15	7059	663	6976	1,96	43
		шт		290,7	2,9	6395	64	108	0,19	4
12	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	22,68	129,78	1,7	2943	39	2815	0,73	16
		м2		114,66	0,27	2600	6	108	-	-
13	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	12	243,23	15,06	2919	181	2941	1,2	14
		полотно		224,53	2,41	2694	29	108	0,03	-
14	Е0110-90-2	-Демонтаж металлических дверных блоков	20,79	228,47	28,09	4750	584	4771	1,37	28
		м2		200,38	12,13	4166	252	108	0,06	1
15	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	32,13	359,15	40,1	11539	1288	11390	1,71	55
		м2		313,09	15,16	10060	487	108	0,07	2
		Помещение 1, площадью 15,38 м2(Бойлерная)								
16	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	129,78	1,7	245	3	235	0,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных м2	1	114,66 243,23	0,27 15,06	217 243	1 15	108 245	- 1,2	- 1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
18	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	Помещение 3, площадью 19,12 м2(Музей) 129,78	1,7	245	3	235	0,73	1
19	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных м2	1	114,66 243,23	0,27 15,06	217 243	1 15	108 245	- 1,2	- 1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
20	Е0115-166-7	-Улучшенная окраска по штукатурке стен эмалью м2	7,25	Помещение 7, площадью 3,89 м2(Коридор) 93,33	2,35	677	17	623	0,54	4
				90,05	0,9	653	7	94,5	-	-
21	Е0110-88-1	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции м2	2,2	Помещение служебное 12, площадью 7,75 м2(Коридор, под туалет) 415,92	14	915	31	793	1,97	4
				328,61	5,29	723	12	108	0,03	-
22	Е0115-166-7	-Улучшенная окраска по штукатурке стен эмалью м2	11,7	Помещение 15, площадью 11,82 м2(Кабинет служебный) 93,33	2,35	1092	27	1006	0,54	6
				90,05	0,9	1054	11	94,5	-	-
23	Е0110-88-1	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции м2	2,2	Помещение 16, площадью 5,1 м2(Склад, под туалет) 415,92	14	915	31	793	1,97	4
				328,61	5,29	723	12	108	0,03	-
24	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах м2	1,89	Помещение 17, площадью 12,78 м2(Медицинский персонал) 129,78	1,7	245	3	235	0,73	1
25	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	114,66 243,23	0,27 15,06	217 243	1 15	108 245	- 1,2	- 1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
26	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	18,2	Помещение 19, площадью 37,13 м2(Класс) 17,38	0,93	316	17	334	0,11	2
27	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	20,02	16,45 5,64	0,14 0,19	299 113	3 4	110,7 121	- 0,04	- 1
		1м		5,45	0,02	109	-	110,7	-	-

Помещение 20, площадью 13,56 м2(Класс)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	129,78	1,7	245	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
29	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
					Помещение 23, площадью 49,37 м2(Класс)					
30	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	129,78	1,7	245	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
31	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
					Помещение 25, площадью 10,89 м2(Каб директора)					
32	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	129,78	1,7	245	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
33	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
34	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4,33	78,52	2,63	340	11	310	0,45	2
		м2		74,78	0,99	324	4	94,5	-	-
35	Е0111-34-7	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	13,85	94,62	3,7	1311	51	1153	0,4	6
		м2		88,95	-	1232	-	93,6	0,01	-
					Помещение 26, площадью 9,38 м2(Приемная)					
36	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	129,78	1,7	245	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
37	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
					Помещение 31, площадью 8,99м2 (Бухгалтерия)					
38	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	129,78	1,7	245	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
39	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
					Помещение 32, площадью 2,46м2 (Санузел)					
40	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	129,78	1,7	245	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
41	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
					Помещение 33, площадью 8,50м2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	129,78	1,7	245	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
43	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
44	Е0115-166-7	-Улучшенная окраска по штукатурке стен эмалью	14,4	81,11	1,88	1168	27	1195	0,47	7
		м2		78,3	0,72	1128	10	105	-	-
		Помещение 34, площадью 2,46м2 (Санузел)								
45	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	129,78	1,7	245	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
46	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
		Помещение 37, площадью 16,76м2 (Библиотека)								
47	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	129,78	1,7	245	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
48	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			44408	3463			240
			Тенге			39672	974			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44408	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40646	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6513	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47159	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			121989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47159	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОМЕЩЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАЖА

		Помещение 6, площадью 52,31м2 (Спальня)								
49	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	129,78	1,7	245	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
50	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
		Помещение 8, площадью 48,35м2 (Мультмедиа)								
51	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в	1,89	129,78	1,7	245	3	235	0,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах								
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
52	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
					Помещение 11, площадью 46,48м2 (Класс ЭВМ)					
53	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	129,78	1,7	245	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
54	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
					Помещение 19, площадью 27,14 м2(Класс)					
55	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	129,78	1,7	245	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
56	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1954	73			10
			Тенге			1765	12			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1954	-	-		-
		Материалы -	Тенге			116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1777	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	288	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2064	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2064	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ И ПРОЕМЫ								
57	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	36,6	122,5	4,93	4484	180	4126	0,64	23
		м2		117,43	1,86	4298	68	94,5	0,01	-
58	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	36,6	97,44	2,91	3566	107	3269	0,56	21
		м2		93,41	1,1	3419	40	94,5	0,01	-
					ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
59	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для	18	29,35	2,8	528	50	472	0,18	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		люминесцентных ламп								
		шт		26,55	0,45	478	8	97,2	-	-
60	E0121-18-1	-Монтаж светильников до двух	18	244,37	65,36	4399	1176	3618	0,95	17
		люминесцентных ламп								
		устанавливаемых на штырях		151,65	34,45	2730	620	108	0,16	3
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			12977	1514			64
			Тенге			10924	737			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4927	-	-		-
		Материалы -	Тенге			492	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3836	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	614	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3507	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			12524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4449	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8050	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7825	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6007	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8934	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			33976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13384	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
61	E0120-31-1	-Установка вентиляторов	1	1368,23	46,24	1368	46	1382	6,9	7
		радиальных массой до 0,05 т								
		шт		1182,49	16,88	1182	17	115,2	0,09	-
62	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса	50,6	310,35	13,23	15704	669	15522	1,62	82
		Н /нормальные/ из								
		оцинкованной стали толщиной		261,34	4,95	13224	250	115,2	0,02	1
		0,5 мм								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			17072	715			89
			Тенге			14406	267			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17072	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1950	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14674	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2536	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13215	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17209	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			47191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17209	-		-
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНЫЙ ВЫПУСК ВОДООСУШЕНИЯ								
63	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	20	479,25	-	9585	-	11734	2,99	60
		м3		477	-	9540	-	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			9585	-			60
			Тенге			9540	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9585	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9540	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1760	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11300	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			29611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11300	-		-
		РАЗДЕЛ 8. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
64	Е0168-1-1	-Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий	800	20,69	19,9	16549	15917	4031	0,01	4
		м2		0,79	3,42	632	2736	119,7	0,02	15
65	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,72	424,49	424,49	306	306	152	0,67	-
		т		-	176,18	-	127	119,7	0,73	1
66	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1800	29,25	19,19	52651	34541	28346	0,04	70
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		6,83	6,33	12296	11385	119,7	0,02	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
67	Е0127-54-1К-2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 3см/	3600	-0,02	-	-77	-	-50	-	-
				-0,01	-	-41	-	119,7	-	-
		м2								
68	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	125	151,97	8,29	18996	1036	19029	0,8	100
				124,98	2,2	15623	275	119,7	0,01	1
		м								
69	Е0108-3-1	-Устройство песочницы на детской площадке (засыпка песком)	24	256,34	121,34	6152	2912	4444	0,9	22
				129,38	45	3105	1080	106,2	0,23	5
		м3								
70	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для восстановление растительного слоя/	144	32,6	31,28	4694	4504	1233	0,01	1
				1,32	8,48	190	1221	87,3	0,03	4
		м3								
71	Е010333-А13-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 /для восстановление растительного слоя/	165,6	131,31	131,31	21745	21745	3914	-	-
				-	26,26	-	4349	90	0,55	91
		т								
72	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) /для восстановление растительного слоя/	800	0,35	0,35	281	281	80	-	-
				-	0,11	-	91	87,3	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			121297	81242			197
			Тенге			31805	21264			158
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121297	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8251	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53069	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9177	-		-
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70973	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			253450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62246	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			263450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		385
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62246	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы								
73	Е0117-1-9пр-Установка душевых кабин им.	комплект	1	446,13	59,69	446	60	369	1,78	2
				297,56	22,5	298	22	115,2	0,11	-
74	Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1291,16	89,2	4,29	115168	5536	105453	0,52	676
				84,79	1,64	109477	2114	94,5	0,01	10
75	Е0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	611,42	122,5	4,93	74900	3011	68924	0,64	389
				117,43	1,86	71797	1139	94,5	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			190514	8607			1067
			Тенге			181571	3276			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			190067	-	-		-
		Материалы -	Тенге			247	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	184527	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			174378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26157	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141748	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			506193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210683	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			446	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	320	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			369	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	375	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			507325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1170
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211059	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			426897	101036			1838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			308586	28241			196
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4927	-	-		-
		Материалы -	Тенге			492	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3836	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	614	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3507	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			12524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4449	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			402275	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14573	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	316278	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			318063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47709	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280170	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1000507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2068
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	363988	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			399	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	212	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			191	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	241	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19296	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2128	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16500	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2851	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14898	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19352	-		-
		ИТОГО ПО АТКУ	Тенге			1067054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	388030	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2.0,8%:	Тенге			15370				
		Итого:	Тенге			1082420				

Зимнее удорожание 2,2.1,05%:	Тенге	25000
Выслуга лет 1%:	Тенге	10820
Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге	4330
Итого:	Тенге	1122580
Переход цен с 2001года на 2010 год К=1,823	Тенге	2046707
Обязательные платежи, налоги, сборы 2%:	Тенге	40934
Итого:	Тенге	2087641
НДС 12%:	Тенге	250517
Всего стоимость:	**Тенге**	**2338158**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «GS Construction»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаендірік-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12 ГОРОДА АСТАНЫ"

ФОРМА 2а

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА В ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12 ГОРОДА АСТАНЫ" ПО АДРЕСУ УЛ.КАМИСТЫ-7

АКТ №7 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2010 ГОДА

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: СМЕТА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ								
1	Е0158-19-1	-Устройство поясков, сандриков, подоконных водостоков из ПХВ	102	146,98	0,16	14991	16	6788	0,35	36
				62,12	0,02	6336	2	107,1	-	-
		м								
2	Е0158-18-2	-Устройство настенных желобов из ПХВ	60	120,85	0,74	7251	44	2158	0,22	13
				33,48	0,11	2009	7	107,1	-	-
		м								
		НАРУЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА ЗДАНИЙ ШКОЛЫ								
3	Е0109-53-2	-Монтаж решеток лестничного ограждения	0,21	9850,48	1162,95	2069	244	1411	46,6	10
				7357,5	108	1545	23	90	0,53	-
		2								
4	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,21	134000	-	28140	-	-	-	-
		т								
				-	-	-	-	-	-	-
		ОТМОСТКА ЗДАНИЯ								
5	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	24	636,63	0,8	15279	19	3761	0,67	16
				122,13	0,31	2931	8	128	-	-
		м								
		ПОМЕЩЕНИЕ 1-2 ЭТАЖА								
6	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	20,6	74,17	4,98	1528	103	1168	0,47	10
				69,19	0,79	1425	16	81	0,01	-
		м								
7	Е0107-60-3	-Установка металлических	20,6	4006,25	8,2	82529	169	3358	0,66	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждений с поручнями из поливинилхлорида м		113,33	3,1	2335	64	140	0,02	-
8	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	18,09	330,85	32,08	5985	580	6173	1,49	27
				272,25	12,13	4925	219	120	0,06	1
9	С12022-1	-Двери металлические шт	7	25100	-	175700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОТОПЛЕНИЕ					
10	Е0117-1-9	-Установка чугунных глубоких душевых поддонов комплект	1	12146,13	59,69	12146	60	410	1,78	2
				297,56	22,5	298	22	128	0,11	-
11	Е0117-5-4	-Установка раковин комплект	3	2934,39	15,41	8803	46	658	0,93	3
				165,6	5,63	497	17	128	0,03	-
					НАРУЖНЫЙ ВЫПУСК ВОДООСУШКИНИЯ					
12	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,165	93555,91	45167,03	15437	7453	12901	284,05	47
				48127,5	12016,12	7941	1983	130	46,63	8
13	С130804-237 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОВ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм м	166,65	1510	-	251642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	25	1295,78	190,65	32395	4766	8066	1,17	29
				176,73	71,44	4418	1786	130	0,35	9
15	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	50	7,01	7,01	350	350	128	-	-
				-	2,63	-	131	97	0,01	1
					ОВОЩЕХРАНИЛИЩА ТАМБУР					
16	Е0109-17-1	-Монтаж стоек из труб т	0,07	5038,06	2439,86	353	171	163	10,75	1
				1816,43	771,41	127	54	90	2,93	-
17	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,07	1435,43	312,12	100	22	49	3,4	-
				781,43	-	55	-	90	-	-
18	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,07	114900	-	8043	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством т	18	487,78	8,97	8780	161	6806	1,97	35
				313,89	3,85	5650	69	119	0,02	-
20	Е0110-14-1	-Установка стропил м2	0,7	22129,87	365,78	15491	256	3414	25,42	18
				3907,13	157,5	2735	110	120	0,78	1
21	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,7	594,95	30,76	416	22	131	0,9	1
				142,31	13,23	100	9	120	0,07	-
22	Е0110-50-5	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного м3	0,2	92,39	14,23	18	3	14	0,33	-
				53,05	6,14	11	1	120	0,03	-
23	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	0,2	21,27	0,99	4	-	1	0,03	-
				5,38	0,42	1	-	120	-	-
24	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции из рубероида м2	18	126,91	1,08	2284	20	296	0,08	1
				13,33	0,47	240	9	119	-	-
25	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	1,8	200,52	5,17	361	9	179	0,46	1
				81,51	2,23	147	4	119	0,01	-
26	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	1,8	4260	-	7668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	1,44	2415,05	-	3478	-	1082	3,73	5
				610,65	-	879	-	123	-	-
28	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,8	8206,43	-	14772	-	1444	4,21	8
				652,05	-	1174	-	123	-	-
29	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	16	253,81	10,88	4061	174	1273	0,41	7
				60,03	4,67	960	75	123	0,02	-
30	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	16	253,81	10,88	4061	174	1273	0,41	7
				60,03	4,67	960	75	123	0,02	-
31	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	16	-46,95	-0,73	-751	-12	-20	-0,01	-
				-0,72	-0,31	-12	-5	123	-	-
32	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из	16	343,72	12,82	5499	205	3993	1,22	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток для многоцветных полов м2		197,43	5,49	3159	88	123	0,03	-
33	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	3,6	534,28	20,72	1923	75	1181	1,59	6
				265,62	7,73	956	28	120	0,04	-
34	С12069-9	-Доски подоконные м	2,8	1330	-	3724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2,63	430,14	111,45	1131	293	691	1,03	3
				174,4	44,59	459	117	120	0,17	-
36	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	1	2980	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЛЕСТНИЦА ТАМБУРА								
37	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	6,6	7292,44	82,51	48130	545	1776	1,55	10
				225,11	31,16	1486	206	105	0,15	1
38	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	0,5	8681,11	260,48	4341	130	369	3,94	2
				614,25	89,46	307	45	105	0,35	-
39	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3	52400	-	15720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида м	3	4006,25	8,2	12019	25	489	0,66	2
				113,33	3,1	340	9	140	0,02	-
		СТЕНЫ, ПОЛЫ, ПЕРКРЫТИЕ ТАМБУРА								
41	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	57	318,85	2,63	18174	150	4535	0,45	26
				74,78	0,99	4263	56	105	-	-
42	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	57	351,3	2,64	20024	151	8386	0,74	42
				139,73	0,4	7964	23	105	0,05	3
		ПОЛЫ БОЙЛЕРНОЙ ЗДАНИЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА								
43	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов из швеллера т	0,18	5876,38	2525,03	1058	455	525	16,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2613,38	628,04	470	113	90	2,24	-
44	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,18	1513,46	390,15	272	70	127	3,4	1
				781,43	-	141	-	90	-	-
45	C11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 т	0,18	63600	-	11448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	E0109-42-1 к=1,1, прил.2	-Монтаж профилированного листа м2	10,5	134,55	42,8	1413	449	710	0,4	4
				64,62	10,56	678	111	90	0,04	-
47	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,54	8940,83	-	13769	-	1235	4,21	6
				652,05	-	1004	-	123	-	-
					ОКНА					
48	E0109-53-2	-Монтаж решеток т	0,14	9850,48	1162,95	1379	163	941	46,6	7
				7357,5	108	1030	15	90	0,53	-
49	C12021-268	-Сварная решетка ограждения т	0,14	134000	-	18760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	E0156-10-1	-Установка металлопластиковых досок м	6,7	77,57	0,47	520	3	182	0,16	1
				25,09	0,09	168	1	108	-	-
51	C12069-9	-Доски подоконные м	6,7	1330	-	8911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	E0158-18-1	-Устройство разжелобков из листовой стали м	6,75	144,66	0,96	976	6	428	0,34	2
				58	0,16	398	1	107,1	-	-
					ЦОКОЛЬ ЗДАНИЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА					
53	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,6	218,93	-	131	-	148	1,54	1
				218,93	-	131	-	113	-	-
54	E0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	2,06	8455,23	389,15	17418	802	1415	3,24	7
				507,15	147,01	1045	303	105	0,72	1
					РАБОТЫ ПО ПЛОЩАДКЕ					
55	C01031-A26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	15,17	27,1	-	411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	C010333-A15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км,	15,17	108,2	-	1641	-	328	0,45	7
				21,64	-	328	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 2 т								
57	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	96	554,88 108,68	6,63 1,76	53269 10433	637 169	14101 133	0,7 0,01	67 1
					ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
58	Ц0110-669-3	-Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении шт	8	994,3 936	1,6 -	7954 7488	13 -	6739 90	5 -	40 -
59	Ц0110-669-3	-Извещатели ПС ручной в нормальном исполнении шт	2	994,3 936	1,6 -	1989 1872	3 -	1685 90	5 -	10 -
60	С Прайс лист	-Стоимость извещателя ИПР-3СУ шт	2	611,54 -	- -	1223 -	- -	- -	- -	- -
61	С Прайс лист	-Стоимость извещателя ИП212-45А шт	8	566,24 -	- -	4530 -	- -	- -	- -	- -
62	Ц0110-669-3	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые: блок питания и контроля шт	1	994,3 936	1,6 -	994 936	2 -	842 90	5 -	5 -
63	С Прайс лист	-Стоимость блока УСС-1 шт	2	5187,65 -	- -	10375 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	20	36,51 26,33	- -	730 527	- -	569 108	0,16 -	3 -
65	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость гофры диаметром 25мм м	20	24,91 -	- -	498 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	20	9,33 7,99	0,82 0,5	187 160	16 10	183 108	0,05 -	1 -
67	С151607-292	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1000м	0,02	3660 -	- -	73 -	- -	- -	- -	- -
68	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0408	28900 -	- -	1179 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100Ом								
69	Ц0108-396-2	-Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м	12,5	174,2	102	2178	1275	866	0,27	3
				44,3	28,6	554	357	95	0,17	2
		м								
70	Ц0108-398-1	-Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	12,5	5,4	2,3	68	29	38	0,01	-
				2,5	0,7	31	9	95	-	-
		м								
71	Ц0110-55-8	-Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	70	43,8	-	3066	-	1544	0,15	11
				24,5	-	1715	-	90	-	-
		м								
72	С151803-18	-Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1090 У3	5	3360	-	16800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	2	59	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1040388	20346			577
	Тенге	95731	6339			31
Стоимость монтажных работ -	Тенге	51962	-	-		-
Материалы -	Тенге	2545	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13659	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	34797	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	12466	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1870	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25059	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	89486	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		82
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15529	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	714911	-	-		-
Материалы -	Тенге	146062	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	80277	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	302093	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	173046	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	1641	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	95891	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14384	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	315355	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1126158	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		534
Сметная заработная плата -	Тенге	-	94661	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	237287	-	-		-
Материалы -	Тенге	1023	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4362	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			230643	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	589	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93818	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			335031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4951	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36228	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32378	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3772	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	724	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15969	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4497	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1607701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		667
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119637	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2.0,8%:	Тенге			23150				
		Итого:	Тенге			1630850				
		Зимнее удорожание 2,2.1,05%:	Тенге			37670				
		Выслуга лет 1%:	Тенге			16310				
		Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге			6520				
		Итого:	Тенге			1691360				
		Переход цен с 2001года на 2010 год К=1,823	Тенге			3083720				
		Обязательные платежи, налоги, сборы 2%:	Тенге			61670				
		Итого:	Тенге			3145400				
		НДС 12%:	Тенге			377450				
		Всего стоимость:	**Тенге**			**3522850**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «GS Construction»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаевдіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12 ГОРОДА АСТАНЫ" ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЬЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА В ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12 ГОРОДА АСТАНЫ" ПО АДРЕСУ УЛ.КАМЫСТЫ-7

АКТ №8 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2010 ГОДА

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Включаемые работы

ОСНОВАНИЕ: Смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ								
1	Е0158-19-1	-Навеска водосточных труб с подмостей	27	393,86	0,16	10634	4	1797	0,35	9
		м		62,12	0,02	1677	1	107,1	-	-
		НАРУЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА ЗДАНИЙ ШКОЛЫ								
2	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,7	9272,64	441,83	15763	751	1349	4,14	7
		м3		672,75	166,9	1144	284	94,5	0,82	1
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,102	65900	-	6722	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0255	67700	-	1726	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ТАМБУР								
5	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	1,5	10878,67	395,01	16318	593	2442	9,49	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09	1573,2 65900	149,24 -	2360 5931	224 -	94,5 -	0,73 -	1 -
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0225	67700	-	1523	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0110-5-1	-Установка деревянных прогонов	0,135	23143,99	395,71	3124	53	606	25,88	3
		м3		4010,63	149,06	541	20	108	0,73	-
9	Е0158-22-3	-Устройство теплоизоляции насухо насыпучих теплоизоляционных материалов /керамзит толщ.15см/	18	735,56	2,07	13240	37	723	0,22	4
				37,19	0,32	669	6	107,1	-	-
		м2								
10	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	16	1049,09	3,58	16798	57	4922	1,87	30
				324,35	1,17	5190	19	94,5	0,01	-
		м2								
11	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	16	199,01	1,91	3184	31	1049	0,44	7
				69,1	0,29	1106	5	94,5	-	-
		м2								
12	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16	340,24	2,91	5444	47	1429	0,56	9
				93,41	1,1	1495	18	94,5	0,01	-
		м2								
					ОТМОСТКА ЗДАНИЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА					
13	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	2	7292,44	82,51	14585	165	484	1,55	3
		м3		225,11	31,16	450	62	94,5	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			114994	1738			87
			Тенге			14632	637			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114994	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32335	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15269	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15902	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50387	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			14801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2220	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7788	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17489	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			137583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17489	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2.0,8%:	Тенге			1980				
		Итого:	Тенге			139560				
		Зимнее удорожание 2,2.1,05%:	Тенге			3220				
		Выслуга лет 1%:	Тенге			1400				
		Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге			560				
		Итого:	Тенге			144740				
		Переход цен с 2001года на 2010 год К=1,823	Тенге			263900				
		Обязательные платежи, налоги, сборы 2%:	Тенге			5280				
		Итого:	Тенге			269180				
		НДС 12%:	Тенге			32300				
		Всего стоимость:	**Тенге**			**301480**				

ГЕНПОДРЯДЧИК: GS construction

СУБПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 00000000001 от 25.06.10 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаондіріс-2030" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 620200015236, БИН: 010140000560, Адрес: г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ098560000000108956 в ФАО Банк Центр Кредит, г. Астана, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № ДС- 11011-10 от 25 мая 2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы,ул.Тимирязева,42, пав.15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "GS Gonstruction" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600400548689, БИН:, г. Алматы,ул.Тимирязева,42, пав.15 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ668560000000455481 в АО Банк ЦентрКредит, Г. Алмата, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГУ "Комплекс "Детский сад-основная школа № 12"	шт	1	19 945 250,00	19 945 250,00	12%	2 393 430,00	22 338 680,00		
Всего по счету:					**19 945 250,00**		**2 393 430,00**	**22 338 680,00**		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: Не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО «GS Construction»
Субподрядчик: ТОО «Астанаондирис 2030»

Форма КС-3

Объект: Капитальный ремонт здания ГУ «Комплекс детский сад-основная школа №12" г.Астана

С П Р А В К А

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июнь 2010г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансиров.: Наименов.	Источник финансиров.: Код	Организационно-правовая форма: Номер	Организационно-правовая форма: Дата

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге: с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно	В отчет. месяце	СМР в базис-ных ценах 2001 года	из графы 1: из в отчет-ном месяце	из них: по мон-тажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат,не вход. в СМР в ценах01г.	Дополнит. затраты: на приобре-тение мате-риалов	Дополнит. затраты: другие дополнит. расходы	Налоги: отчисле-ния в фонд занятости	Налоги: дорож-ный фонд	Налоги: НДС
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту с начала года	**22 338,680**	**22 338,680**									**2 393,43**
	Выполнено в тек. месяце		**22 338,680**									
	в т.ч.: ремонтно-строительные работы по акту№1		22 338,680									2 393,43
	ремонтно-строительные работы по акту №2											

Генподрядчик

Субподрядчик

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «GS Construction»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаондирис 2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12 ГОРОДА АСТАНЫ" ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА В ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12 ГОРОДА АСТАНЫ" ПО АДРЕСУ УЛ.КАМЫСТЫ-7

АКТ №1 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2010 ГОДА

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: Смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 10194,571 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 8599 чел.-ч
Сметная заработная плата 1634,73 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ														
1	Е0165-28-1	-Прочистка вентиляционных коробов м	21	48,9	0,51	1027	11	783	0,21	4						
				32,27	0,09	678	2	115,2	-	-						
2	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	7,63	2222,71	372,83	16964	2845	5945	3,72	28						
				594	139,5	4533	1065	106,2	0,68	5						
3	С Прайс-лист	-Стоимость пеноблоков размером 600х300х250 м3	7,02	7022,84	-	49310	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
4	Е0110-14-1	-Установка стропил, мауэрлатов, стоек, подкосов, прогонов, накладок, бруса м3	19,2	21304,82	334,28	409138	6420	73079	22,1	424						
				3397,5	126	65246	2420	108	0,62	12						
5	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,4028	85500	-	34439	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
6	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,12	89400	-	10728	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон шт	2	3081,19 963	81,61 31,5	6162 1926	163 63	2148 108	6,08 0,15	12 -
8	Е0110-7-1	-Обшивка фронтонов доской толщиной 20мм м2	25,6	622,52 58,05	4,64 1,76	15936 1486	119 45	1654 108	0,36 0,01	9 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			543705	9558			479
			Тенге			73869	3594			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			542678	-	-		-
		Материалы -	Тенге			356144	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76784	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94478	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9319	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12424	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37530	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			663034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		533
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89207	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1027	-	-		-
		Материалы -	Тенге			257	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	680	-		-
		Местные материалы -	Тенге			81	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			783	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	117	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	797	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			664952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		538
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90004	-		-
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ВОЙЛЕРНАЯ								
9	Е0107-1-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0,8	-Демонтаж блоков и плит, масса конструкций до 0,5 т шт	15	241,67 83,88	157,79 54,01	3625 1258	2367 810	2896 140	0,52 0,2	8 3
10	С01031-А11-11	-Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	10,5	152,8 -	- -	1604 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т	10,5	89,2	-	937	-	187	0,37	4
				17,84	-	187	-	100	-	-
12	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	10,5	140	-	1470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7636	2367			12
			Тенге			1446	810			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7636	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2256	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			937	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3083	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	462	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			643	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11362	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2718	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			11362	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2718	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВХОДНАЯ ГРУППА

Существующее крыльцо входной группы из бетона

13	Е0146-41-1	Разборка бетонных покрытий крыльца м3	1,2	2399,04	1107,54	2879	1329	2052	7,7	9
				1291,5	418,5	1550	502	100	2,04	2
14	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	1,68	27,1	-	46	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 т	1,68	95,5	-	160	-	32	0,4	1
				19,1	-	32	-	100	-	-

Фундамент

16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	7,4	218,93	-	1619	-	1647	1,54	11
				218,93	-	1619	-	101,7	-	-
17	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с	7,34	112,5	-	826	-	721	0,83	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выгрузкой		112,5	-	826	-	87,3	-	-
		м3								
18	Е010333-А13-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 2	11,01	119,4	119,4	1315	1315	263	-	-
				-	23,88	-	263	100	0,5	6
		т								
19	Е0111-13-3К=8	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до 40мм	48	664,14	24,55	31879	1178	2895	0,26	13
				39,83	9,2	1912	442	123	0,04	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			38723	3822			40
			Тенге			5939	1207			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38723	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22975	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7146	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5814	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			160	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2780	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8287	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8287	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА ЗДАНИЯ ШКОЛЫ								
20	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	12,2	146,99	6,63	1793	81	1863	0,95	12
				140,36	1,04	1712	13	108	0,01	-
		м2								
21	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	142,6	74,9	6,81	10681	971	10653	0,46	66
				68,09	1,08	9710	154	108	0,01	1
		м2								
22	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	29	215,57	21,24	4958	489	4909	1,29	30
				194,33	3,31	4470	76	108	0,03	1
		шт								
23	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	142,6	593,71	59,17	84663	8438	30440	1,18	168
				198,45	21,16	28299	3017	97,2	0,09	13
		м2								
24	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей	142,6	11500	-	1639900	-	—	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка м2		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0156-10-1	-Установка металлопластиковых подоконных досок м	57,5	77,93 25,09	0,47 0,09	4481 1443	27 5	1407 97,2	0,16 -	9 -
26	С12069-26	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 200 мм м	57,5	755 -	- -	43413 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1789889	10005			284
			Тенге			45633	3265			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1789889	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50839	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48899	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1683313	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			99	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7391	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1949511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56289	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1949511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56289	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ФАСАД ЗДАНИЯ								
27	Е0162-38-1	-Меловая защита стекол с земли и лесов при окраске фасадов м2	151,34	25,18 24,3	- -	3810 3677	- -	3475 94,5	0,17 -	26 -
28	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	120	150,62 69,08	0,62 0,23	18074 8290	74 28	9814 118	0,44 -	52 -
29	Е0161-27-1	-Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и	200	43,27 41,13	2,14 0,38	8654 8226	428 76	7845 94,5	0,28 -	56 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу м2								
30	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	200	360,34	1,96	72068	392	20667	0,61	122
				108,9	0,45	21780	90	94,5	0,03	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			102606	894			256
			Тенге			41973	194			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102606	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9843	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42167	-		-
		Местные материалы -	Тенге			49896	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6270	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8664	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		283
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48437	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			153072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		283
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48437	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ И ПРОЕМЫ								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
31	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт	40	29,35	2,8	1174	112	1050	0,18	7
				26,55	0,45	1062	18	97,2	-	-
32	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	40	244,37	65,36	9775	2614	8040	0,95	38
				151,65	34,45	6066	1378	108	0,16	6
33	С151702-23	-Светильники тип ЛПВ06-2Х20-001-УХЛ4 шт	40	1440	-	57600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			68549	2726			45
			Тенге			7128	1396			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			68549	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1094	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8524	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4658	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			82296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9887	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			82296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9887	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЭТАЖА								
34	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	30	51,33	4,89	1540	147	1570	0,34	10
		1м2		46,44	0,83	1393	25	110,7	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1540	147			10
			Тенге			1393	25			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1540	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1418	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	235	-		-
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1654	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1654	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
35	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	50	51,07	0,69	2554	35	2908	0,33	17
		м		50,38	0,11	2519	5	115,2	-	-
36	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	50	116,9	1,81	5845	91	6646	0,75	38
		м		115,09	0,29	5755	15	115,2	-	-
37	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	50	118,01	1,59	5901	80	6720	0,69	34
		м		116,42	0,25	5821	13	115,2	-	-
38	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	80	145,63	3,27	11650	262	13168	0,85	68
		м		142,36	0,32	11389	42	115,2	-	-
39	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	24	81,18	0,18	1948	4	2240	0,46	11
		шт		81	0,02	1944	-	115,2	-	-
40	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины	6	101,59	3,33	610	20	683	0,61	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/умывальника/								
		компл		98,26	0,54	590	3	115,2	-	-
41	E0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	6	244,84	6,45	1469	39	1655	1,43	9
		компл		238,39	1,04	1430	6	115,2	0,01	-
42	E0165-8-1	-Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 25 мм	50	561,78	0,61	28089	31	8806	0,88	44
		м		152,78	0,11	7639	6	115,2	-	-
43	E0165-8-3	-Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 50 мм	50	994,35	1,29	49717	65	10303	1,02	51
		м		178,65	0,23	8933	12	115,2	-	-
44	E0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	50	653,67	0,37	32683	19	8078	0,73	37
		м		140,18	0,07	7009	3	115,2	-	-
45	E0165-9-2	-Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	80	1436,7	4,6	114936	368	30553	1,73	138
		м		330,75	0,77	26460	62	115,2	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			255402	1011			450
			Тенге			79488	166			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			255402	-	-		-
		Материалы -	Тенге			174861	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79654	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13764	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20830	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			367993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		497
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93418	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			367993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		497
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93418	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
46	E0101-173-2	-Откачивание воды из затопленных подвальных помещений	2160	343,74	343,74	742478	742478	464820	-	-
		м3		-	221,85	-	479196	97	1,02	2203
47	E0161-25-1	-Очистка поверхности стен и пола подвала от грязи и растрескавшейся штукатурки	335,2	64,53	37,26	21630	12491	12931	0,16	53
		м2		26,42	14,4	8856	4827	94,5	0,08	26
48	E0169-18-1	-Очистка помещений подвала от мусора	557,6	6,08	-	3390	-	3051	0,05	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,08	-	3390	-	90	-	-
49	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	25,6	27,1	-	694	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
50	С010333-А12-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 2	25,6	111,7	-	2860	-	572	0,47	12
				22,34	-	572	-	100	-	-
		т								
					УСИЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ И КРАЙНЕЙ КОЛОНН РАМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ					
51	Е0146-7-1	-Усиление железобетонных колонн стальными конструкциями	0,4072	10079,32	1365,59	4104	556	3194	42,84	17
				7328,25	515,25	2984	210	100	5,42	2
		т								
52	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,294	91000	-	26754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С11011-876	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,1132	66800	-	7562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,88	21,8	0,05	237	1	57	0,03	-
				5,81	0,02	63	-	90	-	-
		м2								
55	Е0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170	10,88	17,04	0,02	185	-	41	0,02	-
				4,14	-	45	-	90	-	-
		м2								
					ПОЛЫ ПОДВАЛА					
56	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	557,6	664,14	24,55	370322	13689	33627	0,26	147
		м2		39,83	9,2	22209	5130	123	0,04	25
57	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	55,76	9525,42	-	531137	-	38880	3,66	204
				567	-	31616	-	123	-	-
		м3								
					СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТЫ ПОДВАЛА					
58	Е0162-37-1	-Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	348,2	7,13	0,09	2483	31	2323	0,05	17
				7,04	0,02	2451	7	94,5	-	-
		м2								
59	Е0152-3-1	-Усиление фундаментов цементацией	1,26	2126,22	113,05	2679	142	1179	5,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		894,13	95,99	1127	121	94,5	0,51	1
60	Е0146-8-1	-Обетонирование конструкций колонн и опорных стен	1,5	21568,2	316,57	32352	475	6811	26,5	40
		м3		4421,25	119,25	6632	179	100	0,58	1
61	Е0146-1-1	-Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	1,22	19120,52	496,82	23391	608	4277	21,56	26
		м3		3309,75	186,75	4049	228	100	0,92	1
62	Е0146-1-2	-Усиление колонн монолитными железобетонными обоймами	0,28	41929,67	1259,32	11740	353	3825	87,87	25
		м3		13187,25	474,75	3692	133	100	2,32	1
63	Е0146-8-3	-Заполнение бетоном швов между плитами отдельных мест в перекрытиях	2,86	28624,2	302,67	81865	866	11313	24,61	70
		м3		3840,75	114,75	10985	328	100	0,56	2
					ПОТОЛКИ ПОДВАЛА					
64	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,8	21,8	0,05	606	1	146	0,03	1
		м2		5,81	0,02	162	1	90	-	-
65	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	27,6	62,97	0,05	1738	1	69	0,01	-
		м2		2,77	0,02	76	1	90	-	-
					ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ					
66	Е0151-1-1	-Разработка грунта внутри здания	4,2	1104,14	0,09	4637	-	4104	6,67	28
		м3		960,75	0,03	4035	-	101,7	-	-
67	Е0106-1-1	-Устройство бетонных лотков сборников воды на полу и стоков в приямок	5,16	8868,37	66,01	45761	341	1196	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1010	129	105	0,12	1
68	Е0123-17-2	-Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 м2 в мокрых грунтах	1,8	15284,9	258,36	27513	465	2858	6,85	12
		м3		1124,55	96,75	2024	174	130	0,47	1
69	Е0116-14-9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	6	903,94	14,83	5424	89	1550	1,11	7
		м		196,2	5,56	1177	33	128	0,03	-
70	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925	388	11850	776	8275	27	54
		шт		4568	29,3	9136	59	90	0,17	-
71	С Прайс-лист	-Насос погружной поплавковый для периодической откачки воды Wilo Drain TP 50 E	2	239495	-	478990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		101/5,5 ЕМ								
72	Е0121-2-6	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм по основанию пола (шт)	60	35,94	2,43	2156	146	1131	0,1	6
				16,49	0,96	989	58	108	-	-
73	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 (м)	60	16,24	1,95	974	117	939	0,08	5
				13,34	1,16	800	69	108	0,01	-
74	С151601-583	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В [ГОСТ 16442-80], марка ВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2 (м)	0,0612	665800	-	40747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Ц0108-524-1	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А (1000м)	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
				405	6,8	405	7	95	0,04	-
76	С151803-164	-Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1313М5 на 100А (шт)	1	4540	-	4540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм (шт)	5	51,7	2,8	259	14	132	0,16	1
				27,5	0,3	138	1	95	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 (м)	Тенге			2492574	773680			767
			Тенге			118624	490891			2265
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			62040	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11662	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45287	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1630	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4375	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			77284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13293	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2425110	-	-		-
		Материалы -	Тенге			320503	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	596642	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			513306	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			709842	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2860	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			595281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89292	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181223	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3201614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	685935	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5424	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1211	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	232	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1443	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3286289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3335
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	700670	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ								
78	Е0101-170-1	-Разборка крылец бетонных отбойным молотком	3,6	875,25	369	3151	1328	2059	3,5	13
		м3		506,25	-	1823	-	113	-	-
79	Е0106-8-1	-Устройство опалубки /снизу/ и поддерживающих ее конструкций	7,2	326,54	3,27	2351	24	1047	0,88	6
		м2		137,25	1,24	988	9	105	0,01	-
80	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных конструкций крылец	3,8	12299,44	360,48	46738	1370	6289	8,99	34
		м3		1440	136,17	5472	517	105	0,67	3
81	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,36	85500	-	30780	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КРОВЛЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА								
82	Е0108-6-1	-Кладка парапета высотой 300 мм при устройстве мауэрлатов	2,95	3737,84	335,84	11034	991	2876	4,54	13
		м3		699,75	126	2066	372	118	0,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С Прайс-лист	-Стоимость пеноблоков размером 60х20х30 см шт	82	244,56 -	- -	20054 -	- -	- -	- -	- -
84	Е0110-14-1	-Установка стропил, мауэрлатов м3	3,76	21304,82 3397,5	334,28 126	80106 12775	1257 474	15898 120	22,1 0,62	83 2
85	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,106	85500 -	- -	9063 -	- -	- -	- -	- -
86	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,12	89400 -	- -	10728 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	2	320,85 290,7	ДВЕРИ 30,15 2,9	642 581	60 6	634 108	1,96 0,19	4 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге			214647 23704	5030 1378			154 7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			214647	-	-		-
	Материалы -		Тенге			74754	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25082	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70625	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			40533	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28804	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4321	-		-
	Неучитываемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14607	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258058	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		175
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	29403	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			258058	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		175
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	29403	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ								
88	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов 1кВт	12,8	4327,15 108,45	34,73 13,01	55387 1388	445 167	1990 128	0,68 0,06	9 1
89	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	84,2	318,48 52,2	3,96 1,49	26816 4395	333 125	5786 128	0,3 0,01	25 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
91	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	6	350	-	2100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
93	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
94	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	12,8	756,31	7,95	9681	102	1121	0,37	5
				65,48	2,97	838	38	128	0,01	-
		м								
					СТЕНЫ					
95	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	6,25	2719,44	399,69	16997	2498	15816	15,88	99
				2319,75	63	14498	394	106,2	0,54	3
		м3								
96	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	214,8	670,05	33,79	143927	7258	71772	2,06	442
				347,96	5,62	74742	1207	94,5	0,03	7
		м2								
97	Е0161-4-3	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	115,8	757,44	34,56	87712	4002	36852	1,96	227
				331,02	5,74	38332	665	94,5	0,03	4
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	360167	14952			818
	Тенге	136228	2722			16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	248635	-	-		-
Материалы -	Тенге	1939	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	129838	-		-
Местные материалы -	Тенге	105365	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	124439	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18666	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22384	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			395459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		844
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148504	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			111532	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85823	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8112	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15860	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1749	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7392	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			130586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10861	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			526045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159365	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОГРАДА ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 314,2 МЕТРОВ С ВОРОТАМИ И КАЛИТКАМИ								
98	У1-32-35	-Ограда металлическая из элементов ЭМ-22, строительные работы	42,6	9923,28	288,74	422732	12300	84584	9,1	388
		м		1506,45	69,37	64175	2955	126	0,34	14
99	У1-32-36	-Ограда металлическая из элементов ЭМ-22, монтаж металлоконструкций	42,6	45026,46	69,82	1918127	2974	256239	43	1832
		м		7404,6	21,32	315436	908	81	0,08	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2340859	15275			2219
			Тенге			379611	3863			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			422732	-	-		-
		Материалы -	Тенге			346257	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67130	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12688	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30439	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			537754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		444
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79817	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1918127	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1599717	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	316344	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			256239	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130462	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2304828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1963
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	354780	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2842582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	434598	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			8216296	839466			5534
			Тенге			915036	509511			2365
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			130589	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5288	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20186	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102887	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2994	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9033	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			159580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23180	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5794195	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1183254	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	997361	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2361721	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			920866	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3957	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1019270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		510
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	152890	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			408808	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7222273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5938
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1150251	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1918127	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1599717	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	316344	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			256239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130462	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2304828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1963
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	354780	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			373385	-	-		-
		Материалы -	Тенге			265098	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90656	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15860	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			124	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15863	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28748	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			507890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		568
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106519	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10194571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8599
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1634730	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2.0,8%:	Тенге			146800				
		Итого:	Тенге			10341370				
		Зимнее удорожание 2,2.1,05%:	Тенге			238890				
		Выслуга лет 1%:	Тенге			103410				
		Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге			41370				
		Итого:	Тенге			10725040				
		Переход цен с 2001года на 2010 год К=1,823	Тенге			19554170				
		Обязательные платежи, налоги, сборы 2%:	Тенге			391080				
		Итого:	Тенге			19945250				
		НДС 12%:	Тенге			2393430				
		Всего стоимость:	**Тенге**			**22338680**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 00000000002 от 07.07.10 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаондіріс-2030" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 620200015236, БИН: 010140000560, Адрес: г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ098560000000108956 в ФАО Банк Центр Кредит, г. Астана, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № ДС- 11011-10 от 25 мая 2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы,ул.Тимирязева,42, пав.15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "GS Gonstruction" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600400548689, БИН:, г. Алматы,ул.Тимирязева,42, пав.15 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ668560000000455481 в АО Банк ЦентрКредит, Г. Алмата, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГУ "Комплекс "Детский сад-основная школа № 12"	шт	1	11 443 991,07	11 443 991,07	12%	1 373 278,93	12 817 270,00		
Всего по счету:					11 443 991,07		1 373 278,93	12 817 270,00		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: Не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО «GS Construction»
Субподрядчик: ТОО "Астанаондірс-2030"
Объект: Капитальный ремонт здания ГУ «Комплекс детский сад-основная школа №12" г.Астана

Форма КС-3

СПРАВКА

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2010г.

Код заказчика	Код подряда	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Номер	Организационно-правовая форма: Дата
		ДС-1/011-10	25.05.2010г.				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге: с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно	В отчет. месяце	СМР в базис-ных ценах 2001 года	из графы 1: из них: в отчет-ном месяце	по мон-тажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат,не вход. в СМР в ценах01г.	Дополнит. затраты: на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы	Налоги: отчисле-ния в фонд занятости	дорож-ный фонд	НДС
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту с начала года	**35 155,950**										**3 766,71**
	Выполнено в тек. месяце общестроительные работы по акту №2		**12 817,270**									**1 373,28**

Генподрядчик

Субподрядчик

ПОДРЯДЧИК: ТОО «GS Construction»
ПОДРЯДЧИК:ТОО «Астанаомідріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12 ГОРОДА АСТАНЫ" ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЬЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА В ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12 ГОРОДА АСТАНЫ" ПО АДРЕСУ УЛ.КАМЫСТЫ-7

АКТ №2 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2010 ГОДА

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: Смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 5880,617 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2993 чел.-ч
Сметная заработная плата 543,224 тыс.тенге

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов		в т.ч. машинистов				рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		КРОВЛЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ										
1	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,98	8572,24	335,84	16973	665	1929	4,54	9		
		м3		699,75	126	1386	249	118	0,61	1		
		ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА										
2	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	144	32,25	30,77	4645	4431	1364	0,01	1		
		м3		1,42	8,34	204	1202	97	0,03	4		
3	C143008-36	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции 20-40 мм	120	1900	-	228000	-	-	-	-		
		м3		-	-	-	-	-	-	-		
4	C010333-A15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	244,8	108,2	-	26487	-	5297	0,45	111		
		т		21,64	-	5297	-	100	-	-		
5	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	144	7,91	7,91	1139	1139	359	-	-		
		м3		-	2,57	-	370	97	0,01	1		
6	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	120	9,24	9,24	1109	1109	349	-	-		

		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	-	3	-	360	97	0,01	1
				ВХОДНАЯ ГРУППА					
7	Е0109-24-1	-Демонтаж металлоконструкций крыльца т	0,15	7867,43	2413,43	1180	362	823	33,9	5
				5454	643,12	818	96	90	2,29	-
				ОКНА ЗДАНИЯ ШКОЛЫ						
8	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных м2	18,25	146,99	6,63	2683	121	2787	0,95	17
				140,36	1,04	2562	19	108	0,01	-
9	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных м2	45,94	74,9	6,81	3441	313	3432	0,46	21
				68,09	1,08	3128	50	108	0,01	-
10	Е0110-91-1	-Монтаж окон из металлопластика площадью до 2 м2 м2	43,3	537,52	23,97	23275	1038	14203	1,59	69
				265,62	7,73	11501	335	120	0,04	2
11	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	43,3	14500	-	627850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0158-4-1	-Разборка сливов м	50,7	14,39	1,29	730	65	724	0,09	5
				13,1	0,23	664	12	107,1	-	-
13	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	50,7	253,64	0,56	12860	28	2224	0,26	13
				40,86	0,09	2072	5	107,1	-	-
				ПОМЕЩЕНИЕ 1-2 ЭТАЖА						
14	Е0115-36-2	-Демонтаж гипсокартона м2	70	95,32	3,98	6672	278	6802	0,57	40
				91,34	1,2	6394	84	105	0,01	-
15	С11011-756	-Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм м2	30	343	-	10290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0115-36-2	-Облицовка стен на клее листовыми материалами м2	70	556	4,97	38920	348	8503	0,71	50
				114,18	1,5	7993	105	105	0,01	1
17	Е0106-11-10	-Армированная подготовка из оцинкованной сетки для укладки напольной керамической плитки 1т	0,165	5604,41	409,16	925	68	473	13,34	2
				2173,5	154,69	359	26	123	0,75	-
				ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОТОПЛЕНИЕ						
18	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм м	250	88,41	1,24	22103	310	25163	0,57	142
				87,17	0,2	21793	50	115,2	-	-
19	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	25	145,63	3,27	3641	82	4115	0,85	21
				142,36	0,52	3559	13	115,2	-	-
20	Е0165-8-2	-Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб	250	728,66	1,01	182164	253	49366	0,98	244

	40 мм			171,23	0,18	42808	45	115,2	-	-
21	Е0165-8-1	-Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 25 мм	м 20,35	465,9 152,78	0,61 0,11	9481 3109	12 2	3584 115,2	0,88 -	19 -
22	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	м 70	357,19 292,39	49,05 19,69	25003 20467	3434 1378	27962 128	1,69 0,09	118 6
23	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	1шт 70	437 -	- -	30590 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0165-21-1	-Перегруппировка секций радиаторов	шт 700	134,95 105,3	0,15 0,02	94468 73710	105 14	84930 115,2	0,66 -	459 -
25	Е0118-18-1	-Демонтаж узлов элеваторных	секция 1	785,69 684	101,69 37,8	786 684	102 38	924 128	3,8 0,18	4 -
26	Е0118-18-1	-Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел 1	54823,29 1966,5	317,79 118,13	54823 1967	318 118	2668 128	10,93 0,58	11 1
27	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1узел 6	357,19 292,39	49,05 19,69	2143 1754	294 118	2397 128	1,69 0,09	10 1
28	С130904-46	-Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 25 мм	1шт 6	1770 -	- -	10620 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	шт 6	71,1 62,1	- -	427 373	- -	477 128	0,36 -	2 -
30	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	комплект 6	352 -	- -	2112 -	- -	- -	- -	- -
31	Ц0111-350-3	-Прибор учета тепловой энергии диаметр трубопровода до 50 мм	шт 1	602,51 548,55	1,98 -	603 549	2 -	494 90	3,45 -	3 -
32	С ТОО "ТЕПЛОКОМ"	-Ультразвуковой прибор учета тепла ВКТ-7/02 Ду40мм	шт 1	132128,32 -	- -	132128 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0118-4-1	-Установка секций скоростного водоподогревателя с поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	шт 4	644,34 403,65	174,31 64,69	2577 1615	697 259	2398 128	2,35 0,31	9 1
34	С Прайс лист	-Стоимость бойлера	1секция 4	109564,25 -	- -	438257 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	шт 1	672,58 514,91	112,66 42,19	673 515	113 42	713 128	2,99 0,2	3 -

		труб диам. до 100 мм 1шт							
36	С130903-38	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Ду 100 мм шт	1	14900	-	14900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1	86,34	1,96	86	2	99	0,47	-
				77,63	-	78	-	129	-	-
38	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч шт	1	14400	-	14400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Ц0111-350-3	-Приборсбора и передачи данных диаметр трубопровода до 50 мм шт	2	602,51	1,98	1205	4	987	3,45	7
				548,55	-	1097	-	90	-	-
40	С ТОО "ТЕПЛОКОМ"	-Прибор сбора и передачи данных шт	2	210913,73	-	421827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					СЕПТИК ВНУТРЕННЕГО КАНАЛИЗАЦИИ СЕПТИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ					
41	Е0109-8-1	-Монтаж септика т	8,46	36327,32	23023,54	307329	194779	86739	39,68	336
				8176,5	3215,55	69173	27204	90	11,21	95
42	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	8,46	154200	-	1304532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	77,79	252	4,77	19603	371	4108	0,24	19
				42,95	1,8	3341	140	118	0,01	1
					ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
44	Е0122-8-14	-Устройство колодца км	0,001	641960,11	300791,36	642	301	538	1574,35	2
				300150	113625	300	114	130	554,95	1
45	С130804-252 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dн 866 мм м	1,01	49400	-	49894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,124	70266,77	32119,14	8713	3983	7504	223,1	28
				38036,25	8516,81	4716	1056	130	32,98	4
47	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dн 109,3 мм м	125,24	726	-	90924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06СВ-2002								
48	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т шт	1	5925 4568	388 29,3	5925 4568	388 29	4138 90	27 0,17	27 -
49	С131004-1	-Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин шт	1	11700 -	- -	11700 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 отверст.	6	43,33 22,86	20,47 7,74	260 137	123 46	184 100	0,13 0,04	1 -
					ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ					
51	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича м3	0,25	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	1225 755	470 135	944 106,2	21,24 2,91	5 1
52	Е0153-3-1	-Прорезка проемов в стенах и перегородках из бревен м2	1,2	1580,09 1563,75	16,34 2,25	1896 1877	20 3	2030 108	8,76 0,03	11 -
53	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	320,85 290,7	30,15 2,9	321 291	30 3	317 108	1,96 0,19	2 -
54	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича м3	0,54	12729,41 873	300,96 101,79	6874 471	163 55	559 106,2	5,63 0,39	3 -
					ТАМБУР					
55	Е0101-13-6 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	6	63,71 2,73	60,98 23,41	382 16	366 140	152 97	0,02 0,09	- 1
56	Е0101-13-6	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	32	57,92 2,48	55,44 21,29	1853 79	1774 681	738 97	0,02 0,09	1 3
57	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент м3	0,44	537,17 537,17	- -	236 236	- -	267 113	3,42 -	2 -
58	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	29	7,01	7,01	203	203	74	-	-

		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,63	-	76	97	0,01	-
		м3								
59	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,9	251,77	-	227	-	256	1,77	2
				251,77	-	227	-	113	-	-
		м3								
60	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,18	2397,4	110,45	7624	351	713	0,98	3
				142,31	47,81	453	152	118	0,23	1
		м3								
61	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,5	8924,45	340,72	40160	1533	3091	3,24	15
				507,15	147,01	2282	662	105	0,72	3
		м3								
62	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,29	9315,81	282,84	2702	82	249	4,53	1
				706,39	111,83	205	32	105	0,44	-
		м3								
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,008	65900	-	527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С12041-131	-Штампосварные закладные изделия	0,004	82600	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,79	70	-	335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,8	672,41	26,85	5917	236	620	0,3	3
				45,8	11,5	403	101	123	0,06	-
		м2			СТОПЛЕНИЕ					
67	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	71,1	-	284	-	318	0,36	1
				62,1	-	248	-	128	-	-
		комплект								
68	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	Е0118-18-1	-Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1	54823,29	317,79	54823	318	2668	10,93	11
				1966,5	118,13	1967	118	128	0,58	1
		1узел								
70	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	357,19	49,05	1429	196	1598	1,69	7
				292,39	19,69	1170	79	128	0,09	-
		1шт								
71	С130904-46	-Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 25 мм	4	1770	-	7080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	Е0126-8-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм	2	96,2	4,9	192	10	181	0,49	1

		минераловатными шнурами толщиной 40 мм		88,49	1,97	177	4	100	0,01	-
		м								
73	С11031-38	-Стоимость миншнура	0,1	14100	-	1410	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
					СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ					
74	Е0169-11-2	-Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	196	60,17	-	11793	-	10614	0,38	74
		м2		60,17	-	11793	-	90	-	-
75	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	168,9	32,87	-	5552	-	5552	0,23	39
		м2		32,87	-	5552	-	100	-	-
76	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	168,9	1110,39	6,15	187544	1039	39786	1,32	223
		м2		222,01	2,34	37497	395	105	0,01	2
77	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	168,9	139,2	1,49	23510	251	7809	0,26	43
		м2		43,47	0,56	7342	95	105	-	-
78	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвинилова	168,9	136,92	1,65	23126	279	4462	0,13	22
		м2		24,53	0,63	4143	106	105	-	1
					ОКНА					
79	Е0110-91-1	-Установка окон металлопластиковых площадью до 2 м2	5	537,52	23,97	2688	120	1640	1,59	8
		м2		265,62	7,73	1328	39	120	0,04	-
80	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	5	14500	-	72500	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
81	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	20	8,42	-	168	-	164	0,06	1
		шт		8,42	-	168	-	97,2	-	-
82	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	50	13,94	0,06	697	3	675	0,1	5
		м		13,88	-	694	-	97,2	-	-
83	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	50	104,75	0,06	5238	3	5088	0,6	30
		м		104,69	-	5235	-	97,2	-	-
84	Е0167-12-1	-Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм	226	81,06	0,49	18320	111	17714	0,49	110
		м		80,57	0,07	18209	16	97,2	-	-
85	Е0167-13-2	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	100	11,86	-	1186	-	1153	0,07	7
		м		11,86	-	1186	-	97,2	-	-
86	Е0167-13-3	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	126	19,25	0,03	2426	4	2354	0,12	15
				19,22	-	2422	-	97,2	-	-

		м							
87	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	170	104,75	0,06	17808	10	17299	0,6	101
				104,69	-	17797	-	97,2	-	-
		м								
88	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	15	263,81	2,81	3957	42	3812	1,6	24
				261	0,45	3915	7	97,2	-	-
		шт								
89	С151702-5	-Светильники тип ЛВП02-4Х80/Д53-03-УХЛ4	15	8130	-	121950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	Е0167-15-7	-Монтаж светильника уплотненного полугерметического	1	168,51	0,5	169	1	163	0,98	1
				168,01	0,09	168	-	97,2	-	-
		шт								
91	С151703-9	-Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	5	8370	-	41850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	Е0167-17-3	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	10	74,51	0,03	745	-	724	0,47	5
				74,48	-	745	-	97,2	-	-
		шт								
93	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	22,83	664	-	15159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
94	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1285	60500	-	7774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
95	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,102	52100	-	5314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
96	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0816	52100	-	4251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
97	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0306	60500	-	1851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
98	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,0612	248700	-	15220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
99	75-6-52	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	1	78400	-	78400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
100	ЦП108-102-1	-Шкаф управления и	1	3089	497	3089	497	2264	13	13

	регулирования								
	шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
101 У65-25-3	-Шкафы распределительные серии	1	5299,42	468,91	5299	469	1999	11	11
СКЦЭ	ШР11-73703-22У3; 54У2								
	устр-во		1992,51	111,32	1993	111	95	0,7	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			5086742	224218			2607
		Тенге			432005	36699			137
Стоимость оборудования -		Тенге			632356	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			632356	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			265045	-	-		-
Материалы -		Тенге			4282	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	61291	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			198212	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			59027	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		30
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8854	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19444	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			343516	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		391
Сметная заработная плата -		Тенге			-	70145	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1575163	-	-		-
Материалы -		Тенге			199347	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	132032	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			853726	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			354411	-	-		-
Транспортные расходы -		Тенге			26487	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			140834	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		70
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21125	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			102960	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1818957	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		944
Сметная заработная плата -		Тенге			-	153158	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1613041	-	-		-
Материалы -		Тенге			42941	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	97291	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1304532	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			436	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			87562	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		44
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13134	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			102036	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1802640	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		480
Сметная заработная плата -		Тенге			-	110426	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1001137	-	-		-
Материалы -		Тенге			272862	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	178088	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			546226	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			209180	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		105
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	31407	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			72631	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1283149	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1177
Сметная заработная плата -	Тенге	-	209495	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	5880617	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2993
Сметная заработная плата -	Тенге	-	543224	-	-
Временные здания и сооружения 1,8.0,8%:	Тенге	75570			
Итого:	Тенге	5956190			
Зимнее удорожание 2,2.1,05%:	Тенге	122980			
Выслуга лет 1%:	Тенге	53240			
Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге	21300			
Итого:	Тенге	6153710			
Переход цен с 2001года на 2010 год К=1,823	Тенге	11219600			
Обязательные платежи, налоги, сборы 2%:	Тенге	224390			
Итого:	Тенге	11443990			
НДС 12%:	Тенге	1373280			
Всего стоимость:	Тенге	12817270			

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 00000000005 от 26.07.10 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаондіріс-2030" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 620200015236, БИН: 010140000560, Адрес: г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17,

свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 62001 № 0003450 от 25.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ098560000000108956 в ФАО Банк Центр Кредит, г. Астана, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № ДС- 11011-10 от 25 мая 2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы,ул.Тимирязева,42, пав.15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "GS Gonstruction" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600400548689, БИН:, г. Алматы,ул.Тимирязева,42, пав.15 свидетельство о постановке на учет по НДС: серии 60001 № 0008420 от 22 декабря 2009г. (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ668560000000455481 в АО Банк ЦентрКредит, Г. Алмата, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГУ "Комплекс "Детский сад-основная школа № 12"	шт	1	14210928	14210928	12%	1705311	15916239		
Всего по счету:					**14210928**		**1705311**	**15916239**		

директор: Шукеев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: Не П

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действителен. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000006 от 26.07.10 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаондіріс-2030" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 620200015236, БИН: 010140000560, Адрес: г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17,
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 62001 № 0003450 от 25.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ098560000000108956 в ФАО Банк Центр Кредит, г. Астана, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Допсоглашение № 1 к дог. № ДС-11011-10 от 25.05.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы,ул.Тимирязева,42, пав.15
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "GS Gonstruction" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600400548689, БИН:, г. Алматы,ул.Тимирязева,42, пав.15, свид. по НДС серии
60001№ 0008420 от 22 декабря 2009 г. (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ668560000000455481 в АО Банк ЦентрКредит, Г. Алмата, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГУ "Комплекс "Детский сад-основная школа № 12"	шт	1	3 191 066,07	3 191 066,07	12%	382 927,93	3 573 994,00		
Всего по счету:					**3 191 066,07**		**382 927,93**	**3 573 994,00**		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Не имеющий действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Генподрядчик : ТОО «GS Construction»
Субподрядчик: ТОО "Астанаендірік-2030"

Форма КС-3

Объект: Капитальный ремонт здания ГУ «Комплекс детский сад-основная школа №12" г.Астана

СПРАВКА

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2010г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансиров.: Наименов.	Источник финансиров.: Код	Организационно-правовая форма: Номер	Организационно-правовая форма: Дата

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге: с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно	В отчет. месяце	СМР в базис-ных ценах 2001 года	из графы 1: из них: в отчет-ном месяце	по мон-тажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат.не вход. в СМР в ценах01г.	Дополнит. затраты: на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы	Налоги: отчисле-ния в фонд занятости	дорож-ный фонд	НДС
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту с начала года	**54 646,183**	**19 490,233**									**5 854,95**
	Выполнено в тек. месяце		**19 490,233**									
	в т.ч.: ремонтно-строительные работы по актуN№3		15 916,239									1 705,31
	общестроительные работы по акту №4		3 573,994									382,93

Генподрядчик: _____

Субподрядчик: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «GS Construction»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаевдірік-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12" ГОРОДА АСТАНЫ ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА В ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12 ГОРОДА АСТАНЫ" ПО АДРЕСУ УЛ.КАМЫСТЫ-7

АКТ №3 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2010 ГОДА

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: Смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 7263,6 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 10080 чел.-ч
Сметная заработная плата 1755,22 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ								
1	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	18,08	573,75	28,11	10371	508	2622	0,78	14
				123,75	10,58	2237	191	108	0,05	1
2	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам м2	795,43	7,03	0,55	5592	437	5739	0,04	32
				6,48	0,2	5154	159	108	-	1
3	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	840	351,41	8,2	295180	6888	248328	1,71	1436
				272,95	3,08	229278	2587	107,1	0,02	13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			311143	7834			1483
			Тенге			236669	2938			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311143	-	-		-
	Материалы -		Тенге			66640	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	239607	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			256689	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38503	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66606	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			634438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1625
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	278110	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			634438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1625
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	278110	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВХОДНАЯ ГРУППА								
					Гидроизоляция фундаментов					
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	18	245,44	3,82	4418	69	742	0,21	4
				37,35	1,44	672	26	106,2	0,01	-
5	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	6	621,86	11,21	3731	67	228	0,2	1
				31,5	4,21	189	25	106,2	0,02	-
6	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из шлака по периметру толщиной 400 мм и шириной 800 мм м3	4,9	761,36	261,86	3728	1282	3604	3,44	17
				499,5	99	2446	485	123	0,48	2
					Стены					
7	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	7,77	3737,84	335,84	29043	2609	7571	4,54	35
				699,75	126	5437	979	118	0,61	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			40920	4028			57
			Тенге			8744	1515			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40920	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6162	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10259	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21986	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1822	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12080	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			59288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12080	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФАСАД ЗДАНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0162-38-1	-Меловая защита стекол с земли и лесов при окраске фасадов м2	151,33	25,16	-	3810	-	3475	0,17	26
				24,3	-	3677	-	94,5	-	-
9	E0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	2280	150,62	0,62	343409	1414	186472	0,44	992
				69,08	0,23	157502	524	118	-	3
10	E0161-27-1	-Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу м2	413,89	43,27	2,14	17909	886	16236	0,28	116
				41,13	0,38	17023	157	94,5	-	1
11	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	413,89	110,86	1,96	45883	811	42770	0,61	253
				108,9	0,45	45073	186	94,5	0,03	11
12	E0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая м2	613,89	83,89	1,65	51496	1013	14596	0,13	81
				24,53	0,63	15059	387	94,5	-	2
13	E0163-13-1	-Промывка стекол от меловой окраски м2	302,67	25,43	-	7697	-	7274	0,18	54
				25,43	-	7697	-	94,5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	470204	4123		1521
	Тенге	246031	1255		16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	470204	-	-	-
Материалы -	Тенге	220050	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	247286	-	-
Накладные расходы -	Тенге	270822	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	135
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	40623	-	-
Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге	86922	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	827948	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1672
Сметная заработная плата -	Тенге	-	287909	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	827948	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1672
Сметная заработная плата -	Тенге	-	287909	-	-

РАЗДЕЛ 4. ПОМЕЩЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА

Помещение 4, площадью 29,43 м2(Столовая)

14	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	29,43	116,63	10,56	3432	311	3510	0,7	21
				106,07	1,67	3122	49	110,7	0,01	-
15	E0157-20-2	-Устройство покрытий из	29,43	560,67	14,85	16501	437	8023	1,54	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток на растворе		243,95	2,32	7179	68	110,7	0,02	1
		1м2								
16	П0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	33,06	133,16	23,58	4402	780	3553	0,74	25
				109,58	4,16	3623	138	94,5	0,02	1
		м2								
17	П0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	33,06	336,66	2,1	11130	69	10428	2	66
				333	0,79	11009	26	94,5	-	-
		м2								
18	П0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	29,43	81,33	1,91	2394	56	1930	0,44	13
	4			69,1	0,29	2034	9	94,5	-	-
		м2								
19	Ф0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	29,43	47,09	2,33	1386	69	1238	0,26	8
				43,65	0,88	1285	26	94,5	-	-
		м2								
		Помещение 5, площадью 18,35 м2(Кухня)								
20	П0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	18,35	116,63	10,56	2140	194	2189	0,7	13
				106,07	1,67	1946	31	110,7	0,01	-
		1м2								
21	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	18,35	560,67	14,85	10288	272	5003	1,54	28
				243,95	2,32	4476	43	110,7	0,02	-
		1м2								
22	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	28,5	133,16	23,58	3795	672	3063	0,74	21
				109,58	4,16	3123	119	94,5	0,02	1
		м2								
23	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	58,16	336,66	2,1	19580	122	18345	2	116
				333	0,79	19367	46	94,5	-	-
		м2								
24	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	18,35	81,33	1,91	1492	35	1203	0,44	8
				69,1	0,29	1268	5	94,5	-	-
		м2								
25	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям	18,35	47,09	2,33	864	43	772	0,26	5
				43,65	0,88	801	16	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		потолков, подготовленным под окраску								
		м2								
				Помещение 16, площадью 5,1 м2(Склад, под туалет)						
26	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	7,4	5,64	0,19	42	1	45	0,04	-
				5,45	0,02	40	-	110,7	-	-
		1м								
27	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	5,1	17,38	0,93	89	5	94	0,11	1
				16,45	0,14	84	1	110,7	-	-
		1м2								
28	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	3,8	386,25	33,79	1468	128	1270	2,06	8
				347,96	5,62	1322	21	94,5	0,03	-
		м2								
29	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	5,1	81,33	1,91	415	10	334	0,44	2
				69,1	0,29	352	1	94,5	-	-
		м2								
30	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	5,1	47,09	2,33	240	12	215	0,26	1
				43,65	0,88	223	4	94,5	-	-
		м2								
31	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	5,1	560,67	14,85	2859	76	1390	1,54	8
				243,95	2,32	1244	12	110,7	0,02	-
		1м2								
32	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	27,42	336,66	2,1	9231	58	8649	2	55
				333	0,79	9131	22	94,5	-	-
		м2								
33	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	6	653,67	0,37	3922	2	969	0,73	4
				140,18	0,07	841	-	115,2	-	-
		м								
34	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	2	3977,4	13,9	7955	28	653	1,56	3
				279	4,5	558	9	115,2	0,03	-
		комплект								
35	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	928	2,22	4
				387	15,75	774	31	115,2	0,07	-
		комплект								
36	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	12	499,47	12,19	5994	146	4107	1,64	20
				292,5	4,57	3510	55	115,2	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
		м								
37	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	1866	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	115,2	0,07	-
		1шт								
38	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	6	280	-	1680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Помещение 22, площадью 14,7 м2(Санузел)								
39	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	14,7	116,63	10,56	1714	155	1753	0,7	10
				106,07	1,67	1559	25	110,7	0,01	-
		1м2								
40	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	14,7	560,67	14,85	8242	218	4008	1,54	23
				243,95	2,32	3586	34	110,7	0,02	-
		1м2								
41	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	39,12	133,16	23,58	5209	922	4205	0,74	29
				109,58	4,16	4287	163	94,5	0,02	1
		м2								
42	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	39,12	336,66	2,1	13170	82	13711	2	78
				333	0,79	13027	31	105	-	-
		м2								
43	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	14,7	81,33	1,91	1196	28	964	0,44	7
				69,1	0,29	1016	4	94,5	-	-
		м2								
44	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	14,7	47,09	2,33	692	34	687	0,26	4
				43,65	0,88	642	13	105	-	-
		м2								
45	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
46	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	271,45	1,7	513	3	235	0,73	1
				114,66	0,27	217	1	108	-	-
		м2								
		Помещение 27, площадью 2,26 м2(Санузел)								
47	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из	2,26	116,63	10,56	264	24	270	0,7	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток								
		1м2		106,07	1,67	240	4	110,7	0,01	-
48	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	2,26	560,67	14,85	1267	34	616	1,54	3
				243,95	2,32	551	5	110,7	0,02	-
		1м2								
49	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	15,36	133,16	23,58	2045	362	1651	0,74	11
				109,58	4,16	1683	64	94,5	0,02	-
		м2								
50	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	15,36	336,66	2,1	5171	32	5383	2	31
				333	0,79	5115	12	105	-	-
		м2								
51	E0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	2,26	81,33	1,91	184	4	148	0,44	1
				69,1	0,29	156	1	94,5	-	-
		м2								
52	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2,26	47,09	2,33	106	5	95	0,26	1
				43,65	0,88	99	2	94,5	-	-
		м2								
53	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
54	E0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	271,45	1,7	513	3	235	0,73	1
				114,66	0,27	217	1	108	-	-
		м2			Помещение 36, площадью 36,32 м2(Класс)					
55	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	9,6	386,25	33,79	3708	324	3208	2,06	20
				347,96	5,62	3340	54	94,5	0,03	-
		м2								
56	E0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	48,82	67,18	1,83	3280	89	2572	0,36	17
				55,46	0,29	2708	14	94,5	-	-
		м2								
57	E0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	36,32	81,33	1,91	2954	69	2382	0,44	16
				69,1	0,29	2510	11	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			183264	6291			743
			Тенге			120371	1269			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142619	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3461	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	114242	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			114011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17102	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30103	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			286733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		767
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	131343	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40645	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31261	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7399	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1680	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1279	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5767	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8677	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			341668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		813
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140021	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОМЕЩЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАЖА

Помещение 1, площадью 36,18 м2(Препараторская)

58	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
			шт							
59	E0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	271,45	1,7	513	3	235	0,73	1
				114,66	0,27	217	1	108	-	-
			м2							
60	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30,22	5,64	0,19	170	6	183	0,04	1
				5,45	0,02	165	1	110,7	-	-
			1м							
61	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	36,18	17,38	0,93	629	34	664	0,11	4
				16,45	0,14	595	5	110,7	-	-
			1м2							
62	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1	8,9	386,25	33,79	3438	301	2974	2,06	18
				347,96	5,62	3097	50	94,5	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2, толщина слоя до 20 мм								
		м2								
63	E0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	72,73	67,18	1,83	4886	133	3932	0,36	26
				55,46	0,29	4034	21	94,5	-	-
		м2								
64	E0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	36,18	81,33	1,91	2943	69	2372	0,44	16
				69,1	0,29	2500	10	94,5	-	-
		м2								
65	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	36,18	47,09	2,33	1704	84	1692	0,26	9
				43,65	0,88	1579	32	105	-	-
		м2								
66	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	32,72	68,24	2,1	2233	69	2261	0,39	13
				65,03	0,79	2128	26	105	-	-
		м2								
67	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	40	141,74	1,88	5669	75	3319	0,47	19
				78,3	0,72	3132	29	105	-	-
		м2								
					Помещение 2, площадью 24,46 м2(Класс)					
68	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	19,2	5,64	0,19	108	4	116	0,04	1
				5,45	0,02	105	-	110,7	-	-
		1м								
69	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	24,46	17,38	0,93	425	23	449	0,11	3
				16,45	0,14	402	3	110,7	-	-
		1м2								
70	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
71	E0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	271,65	1,7	513	3	235	0,73	1
				114,66	0,27	217	1	108	-	-
		м2								
72	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	4,5	386,25	33,79	1738	152	1504	2,06	9
				347,96	5,62	1566	25	94,5	0,03	-
		м2								
73	E0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	45,44	67,18	1,83	3053	83	2394	0,36	16
				55,46	0,29	2520	13	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	24,46	81,33	1,91	1989	47	1604	0,44	11
				69,1	0,29	1690	7	94,5	-	-
75	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	24,46	47,09	2,33	1152	57	1144	0,26	6
				43,65	0,88	1068	22	105	-	-
76	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	15,44	68,24	2,1	1054	32	1067	0,39	6
				65,03	0,79	1004	12	105	-	-
77	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	30	141,74	1,88	4252	56	2489	0,47	14
				78,3	0,72	2349	22	105	-	-
		Помещение 4, площадью 11,41 м2(Класс)								
78	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	10,2	5,64	0,19	58	2	62	0,04	-
				5,45	0,02	56	-	110,7	-	-
79	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	11,41	17,38	0,93	198	11	210	0,11	1
				16,45	0,14	188	2	110,7	-	-
80	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	23,25	67,18	1,83	1562	43	1225	0,36	8
				55,46	0,29	1289	7	94,5	-	-
81	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	14,41	81,33	1,91	1172	28	945	0,44	6
				69,1	0,29	996	4	94,5	-	-
82	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	14,41	47,09	2,33	679	34	674	0,26	4
				43,65	0,88	629	13	105	-	-
83	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	10	68,24	2,1	682	21	691	0,39	4
				65,03	0,79	650	8	105	-	-
84	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	13,25	141,74	1,88	1878	25	1099	0,47	6
				78,3	0,72	1037	10	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2			Помещение 5, площадью 37,73м2					
85	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	27,1	5,64	0,19	153	5	164	0,04	1
				5,45	0,02	148	1	110,7	-	-
		1м								
86	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	37,73	17,38	0,93	656	35	693	0,11	4
				16,45	0,14	621	5	110,7	-	-
		1м2								
87	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,6	386,25	33,79	2549	223	2205	2,06	14
				347,96	5,62	2297	37	94,5	0,03	-
		м2								
88	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	60,68	67,18	1,83	4077	111	3197	0,36	22
				55,46	0,29	3365	18	94,5	-	-
		м2								
89	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	37,73	81,33	1,91	3069	72	2474	0,44	17
				69,1	0,29	2607	11	94,5	-	-
		м2								
90	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	37,73	47,09	2,33	1777	88	1764	0,26	10
				43,65	0,88	1647	33	105	-	-
		м2								
91	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30	68,24	2,1	2047	63	2073	0,39	12
				65,03	0,79	1951	24	105	-	-
		м2								
92	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	30,68	141,74	1,88	4348	58	2546	0,47	14
				78,3	0,72	2402	22	105	-	-
		м2			Помещение 7, площадью 8,95м2 (Класс)					
93	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	10,6	5,64	0,19	60	2	64	0,04	-
				5,45	0,02	58	-	110,7	-	-
		1м								
94	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	8,95	17,38	0,93	156	8	164	0,11	1
				16,45	0,14	147	1	110,7	-	-
		1м2								
95	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,3	386,25	33,79	888	78	769	2,06	5
				347,96	5,62	800	13	94,5	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0161-1-3	м2 -Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	23,04	67,18 55,46	1,83 0,29	1548 1278	42 7	1214 94,5	0,36 -	8 -
97	Е0161-1-7	м2 -Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	8,95	81,33 69,1	1,91 0,29	728 618	17 3	587 94,5	0,44 -	4 -
98	Е0115-180-6	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	8,95	47,09 43,65	2,33 0,88	421 391	21 8	418 105	0,26 -	2 -
99	Е0115-180-3	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10	68,24 65,03	2,1 0,79	682 650	21 8	691 105	0,39 -	4 -
100	Е0115-165-8	м2 -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	13,04	141,74 78,3	1,88 0,72	1848 1021	25 9	1082 105	0,47 -	6 -
		м2			Помещение 13, площадью 29,47м2 (Воспитательская)					
101	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	22,3	5,64 5,45	0,19 0,02	126 122	4 -	135 110,7	0,04 -	1 -
102	Е0157-2-5	1м -Разборка покрытия полов из линолеума и релина	29,47	17,38 16,45	0,93 0,14	512 485	27 4	541 110,7	0,11 -	3 -
103	Е0161-2-1	1м2 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,8	386,25 347,96	33,79 5,62	2240 2018	196 33	1938 94,5	2,06 0,03	12 -
104	Е0161-1-3	м2 -Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	57,52	67,18 55,46	1,83 0,29	3864 3190	105 17	3030 94,5	0,36 -	21 -
105	Е0161-1-7	м2 -Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	29,47	81,33 69,1	1,91 0,29	2397 2036	56 9	1932 94,5	0,44 -	13 -
106	Е0115-180-6	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	29,47	47,09 43,65	2,33 0,88	1388 1286	69 26	1378 105	0,26 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
		м2								
107	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	17,5	68,24	2,1	1194	37	1209	0,39	7
				65,03	0,79	1138	14	105	-	-
		м2								
108	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	30	141,74	1,88	4252	56	2489	0,47	14
				78,3	0,72	2349	22	105	-	-
		м2								
109	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
110	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	271,45	1,7	513	3	235	0,73	1
				114,66	0,27	217	1	108	-	-
		м2								
		Помещение 14, площадью 9,91м2 (Санузел)								
111	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	9,91	116,63	10,56	1156	105	1182	0,7	7
				106,07	1,67	1051	17	110,7	0,01	-
		1м2								
112	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	9,91	560,67	14,85	5556	147	2702	1,54	15
				243,95	2,32	2418	23	110,7	0,02	-
		1м2								
113	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	28,62	133,16	23,58	3811	675	3076	0,74	21
				109,58	4,16	3136	119	94,5	0,02	1
		м2								
114	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	28,62	336,66	2,1	9635	60	10031	2	57
				333	0,79	9530	23	105	-	-
		м2								
115	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	9,91	81,33	1,91	806	19	650	0,44	4
				69,1	0,29	685	3	94,5	-	-
		м2								
116	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	9,91	47,09	2,33	467	23	463	0,26	3
				43,65	0,88	433	9	105	-	-
		м2								
117	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
118	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	271,45	1,7	513	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
					Помещение 15, площадью 3,56м2 (Санузел)					
119	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	3,56	116,63	10,56	415	38	425	0,7	2
		1м2		106,07	1,67	378	6	110,7	0,01	-
120	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	3,56	560,67	14,85	1996	53	971	1,54	5
		1м2		243,95	2,32	868	8	110,7	0,02	-
121	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	19,72	133,16	23,58	2626	465	2120	0,74	15
		м2		109,58	4,16	2161	82	94,5	0,02	-
122	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	19,72	336,66	2,1	6639	41	6911	2	39
		м2		333	0,79	6567	16	105	-	-
123	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	3,56	81,33	1,91	290	7	233	0,44	2
		м2		69,1	0,29	246	1	94,5	-	-
124	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	3,56	47,09	2,33	168	8	166	0,26	1
		м2		43,65	0,88	155	3	105	-	-
125	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
126	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	271,45	1,7	513	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
					Помещение 16, площадью 4,08м2 (Посудомоечная)					
127	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	4,08	116,63	10,56	476	43	487	0,7	3
		1м2		106,07	1,67	433	7	110,7	0,01	-
128	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	4,08	560,67	14,85	2288	61	1112	1,54	6
		1м2		243,95	2,32	995	9	110,7	0,02	-
129	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	22,19	133,16	23,58	2955	523	2385	0,74	16
		м2		109,58	4,16	2432	92	94,5	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	22,19	336,66	2,1	7470	47	7777	2	44
				333	0,79	7389	18	105	-	-
131	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	4,08	81,33	1,91	332	8	268	0,44	2
				69,1	0,29	282	1	94,5	-	-
132	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	4,08	47,09	2,33	192	10	191	0,26	1
				43,65	0,88	178	4	105	-	-
		Помещение 17, площадью 48,42м2 (Игровая комната)								
133	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	27,6	5,64	0,19	156	5	167	0,04	1
				5,45	0,02	150	1	110,7	-	-
134	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	48,42	17,38	0,93	842	45	889	0,11	6
				16,45	0,14	797	7	110,7	-	-
135	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	67,02	67,18	1,83	4502	123	3531	0,36	24
				55,46	0,29	3717	19	94,5	-	-
136	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	48,42	81,33	1,91	3938	92	3175	0,44	22
				69,1	0,29	3346	14	94,5	-	-
137	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	48,42	47,09	2,33	2280	113	2264	0,26	13
				43,65	0,88	2114	43	105	-	-
138	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	27,02	68,24	2,1	1844	57	1867	0,39	11
				65,03	0,79	1757	21	105	-	-
139	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	40	141,74	1,88	5669	75	3319	0,47	19
				78,3	0,72	3132	29	105	-	-
140	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
141	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	271,45	1,7	513	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
					Помещение 18, площадью 49,73 м2(Класс)					
142	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	26,2	5,64	0,19	148	5	159	0,04	1
		1м		5,45	0,02	143	1	110,7	-	-
143	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	49,73	17,38	0,93	864	46	913	0,11	6
		1м2		16,45	0,14	818	7	110,7	-	-
144	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,3	386,25	33,79	2433	213	2105	2,06	13
		м2		347,96	5,62	2192	35	94,5	0,03	-
145	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	63,6	67,18	1,83	4273	116	3351	0,36	23
		м2		55,46	0,29	3527	18	94,5	-	-
146	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	49,73	81,33	1,91	4045	95	3261	0,44	22
		м2		69,1	0,29	3436	14	94,5	-	-
147	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	49,73	47,09	2,33	2342	116	2325	0,26	13
		м2		43,65	0,88	2171	44	105	-	-
148	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30	68,24	2,1	2047	63	2073	0,39	12
		м2		65,03	0,79	1951	24	105	-	-
149	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	33	141,74	1,88	4677	62	2738	0,47	15
		м2		38,3	0,72	2584	24	105	-	-
					Помещение 19, площадью 27,14 м2(Класс)					
150	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	19,9	5,64	0,19	112	4	121	0,04	1
		1м		5,45	0,02	108	-	110,7	-	-
151	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	27,14	17,38	0,93	472	25	498	0,11	3
		1м2		16,45	0,14	446	4	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	4,9	386,25	33,79	1893	166	1637	2,06	10
				347,96	5,62	1705	28	94,5	0,03	-
153	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	45,91	67,18	1,83	3084	84	2419	0,36	16
				55,46	0,29	2546	13	94,5	-	-
154	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	27,14	81,33	1,91	2207	52	1780	0,44	12
				69,1	0,29	1875	8	94,5	-	-
155	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	27,14	47,09	2,33	1278	63	1269	0,26	7
				43,65	0,88	1185	24	105	-	-
156	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	15,91	68,24	2,1	1086	33	1100	0,39	6
				65,03	0,79	1035	13	105	-	-
157	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	30	141,74	1,88	4252	56	2489	0,47	14
				78,3	0,72	2349	22	105	-	-
		Помещение 22, площадью 49,86 м2(Класс)								
158	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	27,6	5,64	0,19	156	5	167	0,04	1
				5,45	0,02	150	1	110,7	-	-
159	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	49,86	17,38	0,93	867	46	916	0,11	6
				16,45	0,14	820	7	110,7	-	-
160	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	6,7	386,25	33,79	2588	226	2239	2,06	14
				347,96	5,62	2331	38	94,5	0,03	-
161	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	66,76	67,18	1,83	4485	122	3517	0,36	24
				55,46	0,29	3703	19	94,5	-	-
162	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине	49,86	81,33	1,91	4055	95	3269	0,44	22
				69,1	0,29	3445	14	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		намата до 5 мм								
		м2								
163	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	49,86	47,09	2,33	2348	116	2331	0,26	13
				43,65	0,88	2176	44	105	-	-
		м2								
164	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	36,76	68,24	2,1	2509	77	2541	0,39	14
				65,03	0,79	2391	29	105	-	-
		м2								
165	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	30	141,74	1,88	4252	56	2489	0,47	14
				78,3	0,72	2349	22	105	-	-
		м2								
166	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
167	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	271,45	1,7	513	3	235	0,73	1
		м2		114,66	0,27	217	1	108	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			211469	7827			1049
			Тенге			168742	1693			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211469	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24595	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	170435	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10305	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			171658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25749	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44941	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			428069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196184	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			428069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196184	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
168	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	40	29,35	2,8	1174	112	1050	0,18	7
		шт		26,55	0,45	1062	18	97,2	-	-
169	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	40	244,37	65,36	9775	2614	8040	0,95	38
				151,65	34,45	6066	1378	108	0,16	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	С151702-23	-Светильники тип ЛПВ06-2Х20-001-УХЛ4	40	1440	-	57600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			68549	2726			45
			Тенге			7129	1396			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			68549	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1094	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8524	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9107	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			86745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9887	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			86745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9887	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЭТАЖА								
171	Е0111-35-3	-Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	200	126,74	4,86	25348	972	19877	0,5	99
		м2		78,98	1,82	15796	364	123	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			25348	972			99
			Тенге			15796	364			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25348	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8580	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16160	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2982	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5305	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19142	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			50530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19142	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
172	Е0165-12-10	-Установка полотенцесушителей	4	739,14	1,72	2957	7	3330	4,47	18
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				722,25	0,45	2889	2	115,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2957	7			18
			Тенге			2889	2			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2957	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2891	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	500	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			737	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3390	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3390	-		-
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНЫЙ ВЫПУСК КАНАЛИЗАЦИИ								
173	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	50	56,25	52,36	2813	2618	1128	0,03	1
				3,89	19,37	195	968	97	0,06	4
		м3								
174	С010333-А13-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 2	75	119,4	-	8955	-	1791	0,5	38
				23,88	-	1791	-	100	-	-
		т								
175	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	150	33,67	32,1	5051	4815	2022	0,01	2
				1,57	12,33	236	1849	97	0,05	7
		м3								
176	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	40	145,63	3,27	5825	131	6584	0,85	34
				142,36	0,52	5694	21	115,2	-	-
		м								
177	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	10	1424,53	-	14245	-	5867	2,99	30
				477	-	4770	-	123	-	-
		м3								
178	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	150	6,48	6,48	972	972	306	-	-
				-	2,1	-	316	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			37861	8536			105
			Тенге			12685	3153			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32035	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10124	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9453	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			8955	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5061	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11791	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5825	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5715	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	988	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1456	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6703	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			62075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18494	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
179	Е0146-23-1	-Замена ступеней на лестницах	7,2	1357,83	10,65	9776	77	2017	1,72	12
		м		276,17	4,03	1988	29	100	0,02	-
180	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	42	107,48	1,2	4514	50	483	0,05	2
		кг		8,53	0,45	358	19	128	-	-
181	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	5	51,7	2,8	259	14	132	0,16	1
				27,5	0,3	138	1	95	-	-
		м								
182	Е0121-2-6	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм по основанию пола	50	35,94	2,43	1797	121	942	0,1	5
				16,49	0,96	825	48	108	-	-
		м								
183	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого	50	16,24	1,95	812	97	783	0,08	4
				13,34	1,16	667	58	108	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м								
184	С151601-583-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2 1000м	0,051	665800	-	33956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
185	Ц0108-524-1-	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А шт	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
				405	6,8	405	7	95	0,04	-
186	С151803-164-	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1313М5 на 100А шт	1	4540	-	4540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ПОЛЫ ПОДВАЛА					
187	Е0157-15-6 -	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2 1м2	557,6	80,37	14,01	44814	7812	39653	0,44	245
				62,03	2,21	34588	1232	110,7	0,01	7
188	Е0113-14-1 -	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком этинолевым м2	557,6	8,15	0,09	4544	50	4070	0,04	23
				8,06	0,05	4494	28	90	-	-
189	Е0113-20-5 -	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-724 м2	557,6	3,67	0,05	2046	28	1827	0,02	10
				3,62	0,02	2019	11	90	-	-
					СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТЫ ПОДВАЛА					
190	Е0113-14-1 -	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком этинолевым м2	348,2	8,15	0,09	2838	31	2542	0,04	14
				8,06	0,05	2806	17	90	-	-
191	Е0113-20-5 -	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-724 м2	348,2	3,67	0,05	1278	17	1141	0,02	6
				3,62	0,02	1260	7	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			112689	8338			325
			Тенге			49548	1458			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			42878	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2076	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2148	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38496	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	337	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5293	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			50419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2485	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65297	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9902	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48481	-		-
		Местные материалы -	Тенге			223	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7687	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13671	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56168	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4514	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4106	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	377	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			483	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			586	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	450	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			186220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59103	-		-

РАЗДЕЛ 11. ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ

КРОВЛЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

192	E0110-7-1	-Обшивка фронтонов доской толщиной 20мм	4	622,52	4,64	2490	19	287	0,36	1
		м2		58,05	1,76	232	7	120	0,01	-
193	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,96	573,75	28,11	2843	139	799	0,78	4
		м3		123,75	10,58	613	52	120	0,05	-
194	E0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	185	7,03	0,55	1301	102	1483	0,04	7
		м2		6,48	0,2	1199	37	120	-	-
195	E0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее	185	351,41	8,2	65010	1517	60768	1,71	316
				272,95	3,08	50496	570	119	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройством м2								
					СТЕНЫ					
196	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	214,8	67,18	1,83	14431	393	11316	0,36	77
				55,46	0,29	11913	62	94,5	-	1
197	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	115,8	81,33	1,91	9418	221	7593	0,44	51
				69,1	0,29	8002	34	94,5	-	-
198	Е0115-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2	115,8	26,39	1,65	3056	191	3059	0,15	18
				24,53	0,63	2841	73	105	-	-
199	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	214,8	68,24	2,1	14658	451	14845	0,39	84
				65,03	0,79	13968	170	105	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			113207	3033			559
			Тенге			89264	1005			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113207	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18832	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90268	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2078	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			100151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15023	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25027	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			238385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		614
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105291	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			238385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		614
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105291	-		-

РАЗДЕЛ 12. ОГРАДА ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 314,2 МЕТРОВ С ВОРОТАМИ И КАЛИТКАМИ

200	У1-32-35	-Ограда металлическая из элементов ЭМ-22, строительные работы м	60,4	9923,28	288,74	599366	17440	119926	9,1	550
				1506,45	69,37	90990	4190	126	0,34	20
201	У1-32-36	-Ограда металлическая из	60,4	45026,46	69,82	2719598	4217	363306	43	2597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов ЭМ-22, монтаж металлоконструкций		7404,6	21,32	447238	1288	81	0,08	5
		м								
202	У1-34-3	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	46653,25	2042,41	46653	2042	5996	25	25
				4158	600,66	4158	601	126	2,9	3
		ворота								
203	У1-34-4	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	18911,46	33,72	18911	34	1826	13	13
				2242,54	11,22	2243	11	81	0,04	-
		ворота								
204	У1-34-41	-Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	2	4487,91	6,87	8976	14	891	3,2	6
				547,94	1,87	1096	4	81	0,01	-
		калитка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	3393505	23747		3191
	Тенге	545724	6093		28
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	646019	-	-	-
Материалы -	Тенге	531389	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	99938	-	-
Накладные расходы -	Тенге	125922	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	63
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18888	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	90548	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	862490	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	661
Сметная заработная плата -	Тенге	-	118827	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2747485	-	-	-
Материалы -	Тенге	2292645	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	451879	-	-
Накладные расходы -	Тенге	366022	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	183
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	54903	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	365213	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3478721	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2804
Сметная заработная плата -	Тенге	-	506782	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	4341210	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3465
Сметная заработная плата -	Тенге	-	625609	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	4971115	77461		9195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1503592	22141			120
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			111426	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3170	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10672	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96096	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			137164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12373	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2058263	-	-		-
		Материалы -	Тенге			889635	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1046799	-		-
		Местные материалы -	Тенге			64241	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			8955	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1133637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		567
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	170046	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374409	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3566308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1216845	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2747485	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2292645	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	451879	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			366022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54903	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			365213	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3478721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2804
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	506782	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53940	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35427	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16382	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1680	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2838	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8547	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19220	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7263600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10080
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1755220	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2.0,8%:	Тенге			104600				

Итого:	Тенге	7368200
Зимнее удорожание 2,2.1,05%:	Тенге	170210
Выслуга лет 1%:	Тенге	73680
Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге	29470
Итого:	Тенге	7641560
Переход цен с 2001года на 2010 год К=1,823	Тенге	13932282
Обязательные платежи, налоги, сборы 2%:	Тенге	278646
Итого:	Тенге	14210928
НДС 12%:	Тенге	1705311
Всего стоимость:	**Тенге**	**15916239**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **СУБПОДРЯДЧИК:**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «GS Construction»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаөндіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12 ГОРОДА АСТАНЫ" ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА В ГУ КОМПЛЕКС "ДЕТСКИЙ САД -ОСНОВНАЯ ШКОЛА №12 ГОРОДА АСТАНЫ" ПО АДРЕСУ УЛ.КАМЫСТЫ-7

АКТ №4 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2010 ГОДА

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: Смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1631,04 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1146 чел.-ч
Сметная заработная плата 243,451 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ОКНА ЗДАНИЯ ШКОЛЫ					
1	E0156-10-1	-Установка металлопластиковых досок	103,75	77,57	0,47	8048	49	2821	0,16	16
		м		25,09	0,09	2603	9	108	-	-
2	C12069-9	-Доски подоконные	103,75	1330	-	137988	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					ФАСАД ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ					
3	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	65,16	324,24	2,45	21128	160	8607	0,7	46
		м2		125,24	0,56	8160	37	105	0,03	2
4	E0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	65,16	141,01	2,06	9188	134	1984	0,15	10
		м2		28,21	0,79	1838	51	105	-	-
					ЦОКОЛЬ ЗДАНИЯ					
5	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	9	1143,6	97,07	10292	874	1577	0,78	7
		м3		112,5	36	1013	324	118	0,18	2
6	E0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	4,39	3714,23	2438,48	16305	10705	9235	7,78	34
		м3		1275,75	950,21	5601	4171	94,5	5,22	23
7	E0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов обетонирование цоколя	5,86	5397,74	353,46	31631	2071	4421	3,6	21
		м3		585	133,52	3428	782	105	0,65	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,512	65900 -	- -	33741 -	- -	- -	- -	- -
		ПОМЕЩЕНИЕ 1-2 ЭТАЖА								
9	С11011-756	-Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм м2	70	343 -	- -	24010 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0106-11-10	-Армированная подготовка из оцинкованной сетки для укладки напольной керамической плитки 1т	0,385	5604,41 2173,5	409,16 154,69	2158 837	158 60	1103 123	13,34 0,75	5 -
11	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	33,57	5,64 5,45	0,19 0,02	189 183	6 1	203 110,7	0,04 -	1 -
12	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	47,95	17,38 16,45	0,93 0,14	833 789	45 7	881 110,7	0,11 -	5 -
13	Е0157-19-4	-Устройство покрытий из древесноволокнистых плит на мастике в два слоя площадью свыше 10 м2 1м2	47,95	1018,57 138,6	3,24 0,5	48841 6646	155 24	7384 110,7	0,89 0,01	43 -
14	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	18	634,99 190,8	31,85 12,04	11430 3434	573 217	4381 120	1,15 0,06	21 1
15	С12063-1	-Блоки дверных блоков ДН 21-9 м2	18	5470 -	- -	98460 -	- -	- -	- -	- -
16	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	10	1380 -	- -	13800 -	- -	- -	- -	- -
		СЕПТИК ВНУТРЕННЕГО ДРЕНАЖА								
17	Е0109-8-1	-Монтаж септика т	6,65	36327,32 8176,5	23023,54 3215,55	241577 54374	153107 21383	68181 90	39,68 11,21	264 75
18	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	63	252 42,95	4,77 1,8	15876 2706	301 113	3327 118	0,24 0,01	15 1
19	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из	0,04	93555,91	45167,03	3742	1807	3127	284,05	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 150 мм		48127,5	12016,12	1925	481	130	46,63	2
		км								
		НАРУЖНЫЙ ВЫПУСК ВОДОХОЗУШЕНИЯ								
20	Е0101-18-6	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	5	97,39	91,16	487	456	194	0,04	-
				6,23	33,72	31	169	97	0,13	1
		м3								
21	С010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	8	119,02	-	952	-	190	0,5	4
				23,8	-	190	-	100	-	-
		т								
22	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	50	33,67	32,1	1684	1605	674	0,01	1
				1,57	12,33	79	616	97	0,05	2
		м3								
23	Е0109-8-1	-Монтаж септика	6,65	36327,32	23023,54	241577	153107	68181	39,68	264
		т								
24	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	63	8176,5 252	3215,55 4,77	54374 15876	21383 301	90 3327	11,21 0,24	75 15
				42,95	1,8	2706	113	118	0,01	1
		м2								
		ТАМБУР								
25	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,7	251,4	4,18	7969	133	1674	0,24	8
				42,95	1,8	1362	57	118	0,01	-
		м2								
26	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	8,8	810,69	12,26	7134	108	431	0,23	2
				36,23	5,26	319	46	118	0,03	-
		м2								
27	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	7,8	2089,28	407,7	16296	3180	7892	4,28	33
				683,1	174,37	5328	1360	118	0,85	7
		м3								
28	С143004-2	-Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа Б М-400	7,18	3160	-	22689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОКНА								
29	Е0110-91-1	-Установка окон металлопластиковых площадью до 2 м2	2	537,52	23,97	1075	48	656	1,59	3
				265,62	7,73	531	15	120	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
30	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	2	14500	-	29000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
						ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
31	Е0167-15-2	-Монтаж люстры из 5 ламп	5	164,41	0,59	822	3	797	1,04	5
		шт		163,82	0,09	819	-	97,2	-	-
32	Е0167-17-3	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	20	74,51	0,03	1490	1	1448	0,47	9
		шт		74,48	-	1490	-	97,2	-	-
33	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	20	37,55	-	751	-	730	0,24	5
		шт		37,55	-	751	-	97,2	-	-
34	С151801-151	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	10	145	-	1450	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	10	182	-	1820	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С151801-151	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	10	145	-	1450	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1081758	329084			850
	Тенге	161516	51421			195
Стоимость монтажных работ -	Тенге	7783	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3060	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4720	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2974	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	446	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2895	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	13653	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3506	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			590822	-	-		-
		Материалы -	Тенге			105441	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58363	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			336998	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			75045	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			952	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9613	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176243	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			831153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		380
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67976	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			483153	-	-		-
		Материалы -	Тенге			67508	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	151514	-		-
		Местные материалы -	Тенге			685	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			136363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20454	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166718	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			786234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		745
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171969	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1631040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	243451	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2.0,8%:	Тенге			23490				
		Итого:	Тенге			1654530				
		Зимнее удорожание 2,2.1,05%:	Тенге			38220				
		Выслуга лет 1%:	Тенге			16550				
		Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге			6620				
		Итого:	Тенге			1715910				
		Переход цен с 2001года на 2010 год К=1,823	Тенге			3128496				
		Обязательные платежи, налоги, сборы 2%:	Тенге			62570				
		Итого:	Тенге			3191066				
		НДС 12%:	Тенге			382928				
		Всего стоимость:	**Тенге**			**3573994**				

ГЕНПОДРЯДЧИК: GS construction

СУБПОДРЯДЧИК: