Договор №38
о государственных закупках работ объекта по капитальному ремонту здания и внутренних помещений ГУ «Школа-гимназия № 4 имени Жамбыла Жабаева» Управления образования г. Астаны

г. Астана **7 июня 2011 года**

ГУ «Школа-гимназия № 4 имени Жамбыла Жабаева» Управления образования г. Астаны, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора Сыздыковой Б.С., с одной стороны и ТОО «Астанаөндіріс-2030», Подрядчик, в лице директора Шукаева М.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее-Закон) и итогов государственных закупок способом из одного источника по закупке работ по капитальному ремонту объектов образования города Астаны, прошедшего «3» июня 2011 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Код бюджетной классификации: 360 003 000 431

Бюджетная программа 360 003 000 «Общеобразовательное обучение».

Специфика – 431 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений»

1. Предмет договора: капитальный ремонт зданий и внутренних помещений. Работы по капитальному ремонту зданий и внутренних помещений ГУ «Школа-гимназия № 4 имени Жамбыла Жабаева» Управления образования г. Астаны на сумму **45 054 106 (сорок пять миллионов пятьдесят четыре тысячи сто шесть) тенге** (указать сумму цифрами и прописью) (далее - цена Договора).

2. Работы выполняются по проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу.

Проектировщик - ТОО Компания «СтройПроект-ПВ» г. Павлодар.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" – ГУ «Школа-гимназия № 4 имени Жамбыла Жабаева» Управления образования г. Астаны;

2) «Подрядчик» (далее – Подрядчик) – ТОО «Астанаөндіріс-2030»;

3) «Субподрядчик» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» – здания и внутренних помещений, определенное организатором государственных закупок как подлежащее объекта по капитальному ремонту и внутренних помещений, и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для объекта по капитальному ремонту или производства работ;

7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на капитальный ремонт зданий и внутренних помещений ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные помещения, здания необходимые для объекта по капитальному ремонту зданий и внутренних помещений, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения капитального ремонта Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для объекта по капитальному ремонту зданий и внутренних помещений;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для объекта по капитальному ремонту зданий и внутренних помещений;

12) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить объекта по капитальному ремонту зданий и внутренних помещений;

13) «Дни» – календарные дни, «месяцы» – календарные месяцы;

14) «Изменения» – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) техническая спецификация;

3) обеспечение исполнения Договора;

4) проектно-сметная документация.

5. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос денег, вносимый на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством РК для заказчиков;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Договор о государственных закупках, заключаемый по результатам конкурса, должен содержать условия согласия подрядчика о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

9. Договор составляется на русском языке.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

10. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

11. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов объекта по капитальному ремонту зданий и внутренних помещений, имеет силу только в письменном виде.

12. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

13. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

14. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на ремонт объекта.

15. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

16. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

17. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

18. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

19. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

20. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

21. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под объекта капитального ремонта зданий и внутренних помещений. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

22. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

23. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

24. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

26. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

27. Подрядчик в течение 3 дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по капитальному ремонту, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

28. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

29. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

30. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

31. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

32. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

33. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

34. Форма оплаты – перечисление.

35. Виды и сроки выплат: 30% предоплата, что составляет в сумме **13 516 231-80 (тринадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч двести тридцать один тенге 80 тиын).** Оставшаяся сумма по факту оказания работ с учетом удержания аванса после предоставления Подрядчиком необходимых документов.

36. Необходимые документы, предшествующие оплате: счета-фактуры, актов выполненных работ по форме-2 и 3 КС (подписанные техническим и авторским надзорами).

37. Согласно плана финансирования Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в размере 30%, что составляет в сумме **13 516 231-80 (тринадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч двести тридцать один тенге 80 тиын).** Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

38. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

39. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

40. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая

этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 8 лет.

41. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

42. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

43. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

44. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

45. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

46. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

47. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

48. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные объекта по капитальному ремонту зданий и внутренних помещений работы считаются собственностью Заказчика и
находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

49. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает

работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

50. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

51. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

52. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

53. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

54. Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

55. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

56. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

57. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

58. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

59. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

60. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора.

61. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 1 процент от цены Договора за каждый день просрочки.

62. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

63. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 20 августа 2011 года.

64. Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке.

65. [illegible] Договору [illegible] Договоре.

ЗаКа'squxобs3yerct Bblfirarzrr, flo4px4rrany ga обseu nrrnonxennrx работ по racrornleuy {oroBopy cWMy, oroBopeHuyroB Hacrorqeur lorонope.

66. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно (или указать другой период) Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее – Окончательная оплата).

67. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

68. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

69. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

70. Настоящий договор действует до 31 декабря 2011 года.

71. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Школа-гимназия № 4 имени Жамбыла Жабаева» Управления образования г. Астаны	ТОО «Астанаөндіріс-2030»
г.Астана. ул. Ш.Айманова, 3	г.Астана, район Сарыарка, мкр. Коктал-2, ул. Акмола,17
РНН 031400075500	РНН 620200015236
ИИК KZ22070102KSN6201000	ИИК KZ098560000000108956
БИН 581040000010	БИН 010140000560
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
ГУ «Комитет Казначейства» МФ РК	Банк АО «БанкЦентрКредит»
Директор Сыздыкова Б.С.	Директор Шукаев М.К.
МП.	МП.

АКТ

Рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом здания ГУ «Школа-гимназия № 4им. Жамбыла Жабаева» Управления образования города Астаны

Г.Астана **20 августа 2011г.**

Рабочая комиссия, назначенная приказом от 19.08.11г. августа № 180, в составе :
председателя рабочей комиссии: директора ГУ «Школа-гимназия № 4 им. Жамбыла Жабаева» Управления образования города Астаны - Сыздыковой Б.С.;

Членов комиссии:
-Заместителя по АХЧ ГУ «Школа-гимназия № 4 им. Жамбыла Жабаева» Управления образования города Астаны-Кумпеисова О.А.

-ГУ «Департамент Комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по городу Астана»: начальника отдела санитарно-гигиенического надзора за детскими дошкольными и общеобразовательными организациями – Такамбаевой Е.Ш.;

- Начальник УЧС района Алматы города Астаны» – Амангельдинова К.А.;

-технического надзора – ТОО«Ак Ай Астана» Сергазин Е.Г.

-подрядчика: директора ТОО «Астанаөндіріс-2030» - Шукаева М.К.,
главного инженера ТОО «Астанаөндіріс-2030» - Калкаманова Н.Б.

Руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87, установила :
1.Подрядчиком ТОО «Астанаөндіріс-2030» предъявлено к приемке в эксплуатацию законченный «Капитальный ремонт ГУ «Школа-гимназия № 4 им. Жамбыла Жабаева» Управления образования г.Астана;

2.Проектно-сметная документация разработана ТОО Компания «СтройПроект-ПВ»;

3.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожароопасности, охране окружающей среды соблюдены;

4.Дефекты и недоделки устранены.

5.Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно-сметной документации составила 45 054 106 (сорок пять миллионов пятьдесят четыре тысячи сто шесть) тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Предъявленное к приемке в г.Астане Капитальный ремонт ГУ «Школа-гимназия № 4им. Жамбыла Жабаева» Управления образования города АстаныПринять в эксплуатацию

Председатель комиссии _____ Сыздыкова Б.С.
(подпись)

Члены рабочей комиссии:

_____ Кумпеисов О.А.
(подпись)

_____ Такамбаева Е.Ш.
(подпись)

_____ Амангельдинов К.А.
(подпись)

_____ Сергазин Е.Г.
(подпись)

_____ Шукаев М.К.
(подпись)

_____ Калкаманов Н.Б
(подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ГУ «Школа-гимназия № 4 им. Жамбыла Жабаева» Управления образования г.Астаны
Подрядчик: ТОО «Астанаөндіріс-2030»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2011 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		38	07.06.2011г.				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту ГУ "Школа-гимназия № 4 им. Жамбыла Жабаева" Управления образования г. Астаны	22 180,993							2 661,719	24 842,712
В отчётном месяце:		**22 180,993**						**2 661,719**	**24 842,712**
Общестроительные работы		14 807,683						1 776,922	16 584,605
Общестроительные работы по внутренней отделке		7 373,310						884,797	8 258,107

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Капитальный ремонт школы-гимназии №4 имени Жамбыла Жабаева» ФОРМА 4

ПОДРЯДЧИК:- **ТОО «Астанаөндіріс-2030»**

АКТ №1 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2011 ГОДА.

НА Ремонтно-строительные работы

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД								
1	Е0162-36-3	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с люлек	4433,25	30,87	-	136854	-	129327	0,21	949
		м2		30,87	-	136854	-	94,5	-	-
2	Е0161-2-11	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	1136	510,02	33,79	579383	38385	266727	1,47	1668
		м2		242,84	5,62	275866	6384	94,5	0,03	35
3	Е0162-9-6	-Улучшенная масляная окраска окон за 2 р аза с расчисткой старой краски более 35 процентов	600	287,73	0,12	172636	72	130665	1,41	844
		м2		230,42	0,03	138252	18	94,5	-	-
4	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	153,6	14,39	1,29	2210	198	2193	0,09	14
		м		13,1	0,23	2012	35	107,1	-	-
5	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	153,6	253,64	0,56	38959	86	6737	0,26	40
		м		40,86	0,09	6276	14	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-35-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	1526,4	161,14 79,44	0,78 0,29	245956 121260	1183 439	129244 106,2	0,5 -	764 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1175999	39925			4278
			Тенге			680521	6890			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1175999	-	-		-
	Материалы -		Тенге			195636	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	687411	-		-
	Местные материалы -		Тенге			259917	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			664893	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		332
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	99734	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			110454	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1951346	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4648
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	787145	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1951346	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4648
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	787145	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА								
7	Е0107-53-9 К=0,8 К=0,8 К=0,8	-Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т шт	24	75,95 52,74	23,21 8,77	1823 1266	557 210	1860 126	0,31 0,1	7 3
8	Е0108-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	16,38	2147,62 683,1	466,04 174,37	35178 11189	7634 2856	16574 118	4,28 0,85	70 14
9	С143006-6	-Пескоблок, 200х200х400 мм, 1000шт	0,904	74200 -	- -	67077 -	- -	- -	- -	- -
10	С143006-6	-Пескоблок, 200х200х400 мм, 1000шт	0,12	74200 -	- -	8904 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0108-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м м3	48	3554,94 884,93	421,76 157,5	170637 42476	20245 7560	53139 106,2	5,47 0,78	263 37
12	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	18,43	11900 -	- -	219341 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
13	Е0110-5-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка мауэрлата м3	0,23	12890,48 3570,75	409,16 154,69	2965 821	94 36	925 108	23,12 0,75	5 -
14	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил м3	4	21163,02 3907,13	417,85 157,5	84652 15629	1671 630	17559 108	25,42 0,78	102 3
15	Е0110-5-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев и досок м3	7,12	13141,48 3570,75	409,16 154,69	93567 25424	2913 1101	28647 108	23,12 0,75	165 5
16	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	4,23	599,34 142,31	35,14 13,23	2535 602	149 56	711 108	0,9 0,07	4 -
17	Е0110-51-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	7,12	1926,65 349,31	17,71 6,75	13718 2487	126 48	2738 108	2,16 0,03	15 -
18	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита обрешетки под кровлю м2	515,37	21,41 5,38	1,14 0,42	11035 2774	586 219	3232 108	0,03 -	17 1
19	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0191	14681,63 9315	2282,63 863,44	281 178	44 17	245 126	49,11 4,21	1 -
20	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0053	45300 -	- -	241 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм(скрутка) т	0,0122	32300 -	- -	394 -	- -	- -	- -	- -
22	С11011-880	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0016	59000	-	94	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
23	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство пленки паропроницаемой в один слой по обрешетке под металлочерепицу м2	497,6	14,57 13,33	1,24 0,47	7248 6632	616 236	7356 107,1	0,08 -	40 1
24	С11011-505	-Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6мм /ТУ 102-284-81/ м2	549,13	123 -	- -	67543 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке м2	497,6	582,63 313,89	10,25 3,85	289917 156193	5100 1916	169335 107,1	1,97 0,02	979 9
26	С11011-427	-Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием м2	549,39	1340 -	- -	736183 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0349	14681,63 9315	2282,63 863,44	512 325	80 30	447 126	49,11 4,21	2 -
28	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0317	59200 -	- -	1878 -	- -	- -	- -	- -
29	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0032	50100 -	- -	158 -	- -	- -	- -	- -
		= Прочие элементы=								
30	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали м2	61	739,16 176,21	1,55 0,59	45089 10749	95 36	11551 107,1	1,12 -	68 -
31	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях	28	132,03 63,23	66,18 38,95	3697 1770	1853 1091	2861 100	0,34 0,06	9 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1864666	41762			1747
			Тенге			278516	16042			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1788685	-	-		-
		Материалы -	Тенге			320712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	294558	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			806491	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			341205	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			317180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47577	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126352	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2232217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1982
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	342135	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			75981	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4559	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			80540	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2312757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1982
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	342135	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ АКТОВОГО ЗАЛА								
32	Е0107-53-9 К=0,8	-Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т	26	75,95	23,21	1975	603	2015	0,31	8
	К=0,8 К=0,8	шт		52,74	8,77	1371	228	126	0,1	3
33	Е0108-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	32,4	3554,94	421,76	115180	13665	35869	5,47	177
		м3		884,93	157,5	28672	5103	106,2	0,78	25
34	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм, М-75	12,44	11900	-	148055	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0108-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	36	2147,62	466,04	77314	16777	36426	4,28	154
		м3		683,1	174,37	24592	6277	118	0,85	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
36	С143006-6	-Пескоблок, 200х200х400 мм, 1000шт	2,25	74200	-	166950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0110-5-2	-Установка мауэрлата	0,17	12890,48	409,16	2191	70	684	23,12	4
	т.ч.	м3								
	п-1.25			3570,75	154,69	607	26	108	0,75	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
38	Е0110-14-1	-Установка стропил	3,2	21163,02	417,85	67722	1337	14047	25,42	81
	т.ч.	м3								
	п-1.25			3907,13	157,5	12503	504	108	0,78	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
39	Е0110-5-2	-Установка элементов каркаса	5,78	13141,48	409,16	75958	2365	23256	23,12	134
	т.ч.	из брусьев и досок								
	п-1.25	м3		3570,75	154,69	20639	894	108	0,75	4
	К=1,15 и									
	К=1,25									
40	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	3,37	599,34	35,14	2020	118	566	0,9	3
	т.ч.	конструкций - ферм, арок,								
	п-1.25	балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	480	45	108	0,07	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
41	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных	5,78	1926,65	17,71	11136	102	2223	2,16	12
	т.ч.	конструкций - каркасов,								
	п-1.25	эстакад		349,31	6,75	2019	39	108	0,03	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
42	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под	415,91	21,41	1,14	8905	473	2608	0,03	14
	т.ч.	кровлю								
	п-1.25	м2		5,38	0,42	2238	177	108	-	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
43	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,0152	14681,63	2282,63	224	35	195	49,11	1
	т.ч.	элементов, монтажных изделий								
	п-1.25	массой до 20 кг		9315	863,44	142	13	126	4,21	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
44	С12041-7	-Арматурные заготовки, не	0,0032	45300	-	145	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:								
	доп.вып.9	сталь гладкая класса А-I, d		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	12мм								
	02-04-2002	т								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
45	С12041-40	-Проволока арматурная из	0,0108	32300	-	348	-	-	-	-
	Изм. и	низкоуглеродистой стали В-I,								
	доп.вып.9	ВР-I, d 4 мм(скрутка)		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	т								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
46	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,0013	59000 -	- -	76 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство пленки паропроницаемой в один слой по обрешетке под металлочерепицу м2	381,41	14,57 13,33	1,24 0,47	5556 5084	472 181	5639 107,1	0,08 -	30 1
48	С11011-505	-Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6мм /ТУ 102-284-81/ м2	423	123 -	- -	52029 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке м2	381,41	582,63 313,89	10,25 3,85	222223 119723	3909 1468	129796 107,1	1,97 0,02	750 7
50	С11011-427	-Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием м2	419,98	1340 -	- -	562773 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0159-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов м2	40	221,25 19,58	0,44 0,07	8850 783	18 3	842 107,1	0,12 -	5 -
52	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0349	14681,63 9315	2282,63 863,44	512 325	80 30	447 126	49,11 4,21	2 -
53	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0317	59200 -	- -	1878 -	- -	- -	- -	- -
54	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0032	50100 -	- -	158 -	- -	- -	- -	- -
		- Прочие элементы-								
55	Е0112-10-1 т.ч.	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	61	739,16	1,55	45089	95	11551	1,12	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	свесов и т.п./ из листовой стали+парапет м2		176,21	0,59	10749	36	107,1	-	-
56	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	28	132,03	66,18	3697	1853	2861	0,34	9
				63,23	38,95	1770	1091	100	0,06	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1580961	41972			1453
			Тенге			231696	16115			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1414011	-	-		-
	Материалы -		Тенге			268588	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	247812	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			617406	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			254349	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			269024	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		135
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	40354	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			100982	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1784018	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1664
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	288165	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			166950	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10017	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			176967	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1960985	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1664
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	288165	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ СТОЛОВОЙ								
57	Е0107-53-9 К=0,8 К=0,8 К=0,8	-Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т шт	60	75,95	23,21	4557	1392	4650	0,31	19
				52,74	8,77	3165	526	126	0,1	6
58	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	29	207,69	19,93	6023	578	1469	0,28	8
				39,85	7,45	1156	216	107,1	0,04	1
59	Е0110-5-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка мауэрлата м3	0,17	12890,48	409,16	2191	70	684	23,12	4
				3570,75	154,69	607	26	108	0,75	-
60	Е0110-14-1	-Установка стропил	1,55	21163,02	417,85	32803	648	6804	25,42	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	м3								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			3907,13	157,5	6056	244	108	0,78	1
61	Е0110-5-2	-Установка элементов каркаса из брусьев и досок	1,41	13141,48	409,16	18542	577	5677	23,12	33
	т.ч.									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		3570,75	154,69	5038	218	108	0,75	1
62	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,72	599,34	35,14	1031	60	289	0,9	2
	т.ч.									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		142,31	13,23	245	23	108	0,07	-
63	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,41	1926,65	17,71	2718	25	543	2,16	3
	т.ч.									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		349,31	6,75	493	10	108	0,03	-
64	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю	200,72	21,41	1,14	4298	228	1259	0,03	7
	т.ч.									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		5,38	0,42	1080	85	108	-	-
65	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0104	13010,1	1826,1	136	19	116	42,7	-
		т		8100	690,75	85	7	126	3,37	-
66	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм	0,0069	45300	-	313	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
67	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм(скрутка)	0,0029	32300	-	93	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
68	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0006	59000	-	38	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0112-15-3	-Устройство пленки паропроницаемой в один слой	200,72	14,57	1,24	2924	248	2967	0,08	16
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по обрешетке под металлочерепицу м2		13,33	0,47	2675	95	107,1	-	-
70	С11011-505	-Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6мм /ТУ 102-284-81/ м2	220,8	123	-	27158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке м2	200,72	582,63	10,25	116947	2057	68307	1,97	395
				313,89	3,85	63006	773	107,1	0,02	4
72	С11011-427	-Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием м2	222	1340	-	297480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов м2	24	221,25	0,44	5310	11	505	0,12	3
				19,58	0,07	470	2	107,1	-	-
74	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0349	14681,63	2282,63	512	80	447	49,11	2
				9315	863,44	325	30	126	4,21	-
75	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0317	59200	-	1878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0032	50100	-	158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		= Прочие элементы=								
77	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	28	132,03	66,18	3697	1853	2861	0,34	9
				63,23	38,95	1770	1091	100	0,06	2
78	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали м2	9,5	739,16	1,55	7022	15	1799	1,12	11
				176,21	0,59	1674	6	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			535830	7861			550
			Тенге			87844	3352			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			535830	-	-		-
		Материалы -	Тенге			108800	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	91196	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			327119	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4205	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14757	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38052	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			672259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		615
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105952	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			672259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		615
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105952	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ								
79	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	240	67,96	0,5	16310	120	18676	0,44	105
		м		67,46	0,09	16190	22	115,2	-	-
80	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	120	273,3	4,95	32796	594	8556	0,34	41
		м		60,03	1,86	7204	224	115,2	0,01	1
81	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12	200	-	2400	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка чугунных радиаторов	40,96	4352,1	43,41	178262	1778	6652	0,78	32
		1кВт		124,72	16,26	5108	666	115,2	0,08	3
83	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных	32	65,51	-	2096	-	954	0,14	4
		комплект		25,88	-	828	-	115,2	-	-
84	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	31	164,96	0,09	5114	3	3639	0,74	23
		м2		124,2	0,02	3850	1	94,5	-	-
85	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	32	521,42	49,05	16685	1570	11504	1,69	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		292,39	19,69	9356	630	115,2	0,09	3
		1шт								
86	С130901-7	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	16	313	-	5008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	С130901-8	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	16	403	-	6448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	Е0146-33-4	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,016	25477,01	444,76	408	7	153	70,28	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			10484,55	168,75	168	3	90	0,83	-
		м3								
89	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен(отверстия)	2,5	270,52	2,5	676	6	255	0,65	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			107,64	0,34	269	1	94,5	0,05	-
		м2								
90	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен(отверстия)	2,5	133,23	1,49	333	4	165	0,43	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			69,35	0,56	173	1	94,5	-	-
		м2								
91	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску(отверстия)	2,5	202,69	1,49	507	4	62	0,16	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			25,62	0,56	64	1	94,5	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	267043	4085			263
	Тенге	43211	1548			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7037	-	-		-
Материалы -	Тенге	1795	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4532	-		-
Местные материалы -	Тенге	694	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4275	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	641	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	679	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11991	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		30
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5173	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	260006	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			203401	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40228	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13856	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6951	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18381	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			324729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47179	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			336720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		296
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52352	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5424499	135606			8291
			----			---------	---------			--------
			Тенге			1321788	43948			215
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4921562	-	-		-
		Материалы -	Тенге			895531	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1325508	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1751016	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			860370	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1353749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		677
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	203062	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			376519	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6651830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8939
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1528571	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			260006	-	-		-
		Материалы -	Тенге			203401	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40228	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13856	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6951	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18381	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			324729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47179	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			242931	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14576	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			257507	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7234066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1575750	-		-
		Временные здания и сооружения 1,08.0,8%	Тенге			104171				
		Итого:	Тенге			7338237				
		Выслуга лет 1%	Тенге			73382				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			29353				

Итого:	Тенге	7440972
Переход цен с 2001г на 2011год К=1,951	Тенге	14517336
Обязательные платежи, налоги, сборы 2%	Тенге	290347
Итого:	Тенге	14807683
НДС 12%	Тенге	1776922
ВСЕГО СТОИМОСТЬ:	Тенге	16584605

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Комплекс Капитальный ремонт школы-гимназии №4 имени Жамбыла Жабаева»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаендіріс-2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт внутренних помещений ФОРМА 2в

АКТ №1 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2011 ГОДА

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены 2011года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы								
		=Трехэтажный старый корпус=								
1	Е0162-36-5	-Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	923,1	46,31	-	42749	-	40398	0,32	297
		м2		46,31	-	42749	-	94,5	-	-
2	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	923,1	74,87	1,91	69112	1763	60531	0,44	410
		м2		69,1	0,29	63786	268	94,5	-	3
3	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	2549,75	37	-	94341	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0115-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	923,1	206,16	2,06	190304	1904	25295	0,18	163
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			28,21	0,79	26040	727	94,5	-	3
		м2								
5	Е0162-34-4	-Очистка вручную стен	1533,1	8,52	-	13062	-	10953	0,05	81
		м2		7,56	-	11590	-	94,5	-	-
6	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	528	534,44	3,31	282186	1748	148921	1,64	868
	т.ч. п-1.25			297,56	0,9	157113	475	94,5	0,03	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
7	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	258,68	60,99	1,83	15777	473	13628	0,36	92
				55,46	0,29	14346	75	94,5	-	1
		м2								
8	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	620,83	37	-	22971	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	258,68	202,69	1,49	52431	385	6401	0,16	41
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			25,62	0,56	6628	146	94,5	-	1
		м2								
10	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	345,84	133,16	23,58	46052	8155	37172	0,74	257
				109,58	4,16	37897	1439	94,5	0,02	8
		м2								
11	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	345,84	544,64	2,63	188357	908	125478	2,3	795
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			382,95	0,99	132439	342	94,5	-	2
		м2								
12	С11011-520	-Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные белые гладкие, I сорта	345,84	1070	-	370049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
13	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	126	116,63	10,56	14695	1331	15028	0,7	88
		1м2		106,07	1,67	13365	210	110,7	0,01	2
14	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	126	1645,43	14,85	207324	1871	34350	1,54	194
				243,95	2,32	30738	292	110,7	0,02	3
		1м2								
15	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	138,6	20,76	0,19	2877	26	3159	0,14	20
		1м		20,57	0,02	2851	3	110,7	-	-
		=Пристройка=								
16	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	348,8	116,63	10,56	40681	3683	41601	0,7	244
		1м2		106,07	1,67	36997	582	110,7	0,01	5
17	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	348,8	1645,43	14,85	573926	5180	95090	1,54	536
				243,95	2,32	85090	809	110,7	0,02	8
		1м2								
18	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	355,8	20,76	0,19	7386	68	8110	0,14	51
		1м		20,57	0,02	7319	7	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2234280	27495			4138
			Тенге			668949	5375			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2234280	-	-		-
		Материалы -	Тенге			771997	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	674323	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			370049	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			395790	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			666114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		333
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	99917	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174024	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3074418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4525
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	774241	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3074418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4525
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	774241	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электросвещение								
19	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	72	29,35	2,8	2113	202	1890	0,18	13
			шт	26,55	0,45	1912	32	97,2	-	-
20	Е0167-16-1	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	72	216,58	1,61	15594	116	15062	1,25	90
				214,97	0,25	15478	18	97,2	-	-
			шт							
21	С Прайс	-Светильник с люменесцентными лампами АОТ.OPL-236	72	3171,63	-	228357	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-593-1	-Световые настенные указатели	32	241,7	91	7734	2912	4287	0,82	26
	1		шт	131	25,7	4192	822	85,5	0,15	5
23	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	32	462	-	14784	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
24	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	144	14	-	2016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
25	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТВ36, ЛХБ36	144	101	-	14544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
26	С151706-6	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-40	32	34	-	1088	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
27	Е0121-10-1	-Прокладка кабеля сечением до	1200	48,73	3,43	58471	4111	42169	0,21	252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 мм2 закрепляемого на тросе		34,43	1,72	41316	2068	97,2	0,01	9
		м кабеля								
28	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,2	60500	-	72600	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	38	37,55	-	1427	-	1387	0,24	9
		шт		37,55	-	1427	-	97,2	-	-
30	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	38	182	-	6916	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	58	92,4	-	5359	-	4228	0,5	29
		шт		90	-	5220	-	81	-	-
32	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	38	244	-	9272	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,058	26100	-	1514	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		441789	7340			419
				Тенге		69544	2941			15
		Стоимость оборудования -		Тенге		228357	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		228357	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		213432	-	-		-
		Материалы -		Тенге		13814	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	72485	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		122734	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		69023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	10353	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		16947	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		299402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		468
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	82838	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		527760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		468
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	82838	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2676069	34835			4557
			Тенге			738493	8316			69
		Стоимость оборудования -	Тенге			228357	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			228357	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			213432	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13814	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72485	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122734	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10353	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16947	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			299402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		468
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82838	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2234280	-	-		-
		Материалы -	Тенге			771997	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	674323	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			370049	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			395790	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			666114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		333
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	99917	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174024	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3074418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4525
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	774241	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3602177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4993
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	857079	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8.0,8%:	Тенге			51871				
		Итого:	Тенге			3654048				
		Выслуга лет 1%:	Тенге			36540				
		Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге			14616				
		Итого:	Тенге			3705205				
		Переход цен с 2001года на 2011 год К-1,951	Тенге			7228735				
		Обязательные платежи, налоги, сборы 2%:	Тенге			144575				
		Итого:	Тенге			7373310				
		НДС 12%:	Тенге			884797				

Всего стоимость: Тенге 8258107

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ГУ «Школа-гимназия №4» Управления образования г.Астаны
Подрядчик: ТОО «Астанаөндіріс-2030»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2011 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		38	07.06.2011г.				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту ГУ "Школа-гимназия № 4 им. Жамбыла Жабаева Управления образования г. Астаны	45054,106	20211394						2165,507 ~~4827,226~~ ~~2425537~~	45054,106 ~~45054,106~~ ~~4494178~~
в отчетном месяце:		~~6436,306~~						~~689,615~~	~~6436,306~~

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Капитальный ремонт школы-гимназии №4 имени Жамбыла Жабаева»

Управления образования города Астаны

ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК:- ТОО «Астанаендipic-2030»

АКТ №2 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2011 ГОДА.

НА Ремонтно-строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.с пересчетом в цены 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы										
		=Трехэтажный старый корпус=										
1	Е0162-36-5	-Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	277,1	46,31	-	12833	-	12127	0,32	89		
		м2		46,31	-	12833	-	94,5	-	-		
2	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 2 мм	277,1	74,87	1,91	20746	529	18170	0,44	123		
		м2		69,1	0,29	19148	80	94,5	-	1		
3	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	765,4	37	-	28320	-	-	-	-		
		кг		-	-	-	-	-	-	-		
4	Е0115-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	277,1	206,16	2,06	57126	572	7593	0,18	49		
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			28,21	0,79	7817	218	94,5	-	1		
		м2										
5	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	139,7	534,44	3,31	74662	463	39402	1,64	230		
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			297,56	0,9	41569	126	94,5	0,03	5		
		м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	3,4	1645,43	14,85	5594	50	927	1,54	5
		1м2		243,95	2,32	829	8	110,7	0,02	-
7	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	138,6	290,84	2,26	40311	313	7699	0,29	40
		1м		49,84	0,34	6908	47	110,7	-	-
8	Е0113-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Грунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	2063,4	9,71	0,09	20028	181	15534	0,05	98
		м2		9,27	0,02	19126	52	81	-	-
9	С прай-лист Алит	-Грунтовка для внутренних и наружных работ	660,29	72	-	47541	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0161-26-2	-Шпаклевка гладких фасадов с земли и лесов+применит.	2063,4	46,11	0,22	95143	454	89462	0,31	636
		м2		45,83	0,05	94566	103	94,5	-	-
11	С прай-лист Алит	-Шпаклевка для выравнивания поверхностей	3095,1	10,15	-	31415	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0115-64-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание штукатурки стен шпаклевкой белой цементной	2063,4	70,83	1,49	146156	3069	136314	0,43	878
		м2		69,35	0,56	143086	1161	94,5	-	6
13	Спрайс-лист АЛИТ	-Сухие смеси: шпаклевки белая цементная финишная тощ. до 5мм	5694,98	24,34	-	138616	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка стен простых с	2063,4	9,57	2,52	19737	5190	13045	0,04	80
		м2		6,23	0,46	12855	949	94,5	-	5
15	С прай-лист Алит	-Грунтовка акриловая Супербонд"	61,9	296	-	18323	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0115-180-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	2794,2	27,32	1,49	76336	4156	69141	0,16	443
		м2		25,62	0,56	71593	1572	94,5	-	8
17	С счет поставщика	-Водоэмульсионная краска Ремопласт	1760,35	110,05	-	193726	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	28,66	133,16	23,58	3816	676	3081	0,74	21
		м2		109,58	4,16	3141	119	94,5	0,02	1
19	Е0115-17-1 т.ч.	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	28,66	544,64	2,63	15609	75	10398	2,3	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		382,95	0,99	10975	28	94,5	-	-
		м2								
20	С11011-520	-Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные белые гладкие, I сорта	28,66	1070	-	30666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	126	503,03	14,85	63382	1871	34350	1,54	194
				243,95	2,32	30738	292	110,7	0,02	3
		1м2								
22	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке за 2 раза	275	93,2	2,35	25629	646	23634	0,54	148
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			90,05	0,9	24762	248	94,5	-	1
		м2								
23	С прай-лист	-Мультиколорная декоративное покрытие Крастоне	88	650	-	57200	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
24	С151601-333	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,25	39700	-	9925	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		=Пристройка=								
25	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	355,8	290,84	2,26	103482	804	19764	0,29	103
		1м		49,84	0,34	17733	121	110,7	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1336323	19050			3204
			Тенге			517678	5124			32
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9925	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9925	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			596	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10521	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			811258	-	-		-
	Материалы -		Тенге			165582	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	522802	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30666	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			78281	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			500641	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		250
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	75096	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			78714	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1390612	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3486
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	597899	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -	Тенге			515141	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			546049	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1947182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3486
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	597899	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1336323	19050			3204
			----			---	---			---
			Тенге			517678	5124			32
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9925	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9925	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10521	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			811258	-	-		-
		Материалы -	Тенге			165582	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	522802	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30666	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			78281	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			500641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		250
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	75096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1390612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3486
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	597899	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			515141	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			546049	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1947182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3486
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	597899	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	Тенге			28039				
		Итого:	Тенге			1975221				
		Выслуга лет 1%	Тенге			19752				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7901				
		Итого:	Тенге			2002874				
		Переход цен с 2001г на 2011год К=1,951	Тенге			3907607				
		Обязательные платежи, налоги, сборы 2%	Тенге			78152				
		Итого:	Тенге			3985759				
		НДС 12%	Тенге			478291				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ:	Тенге			4464050				

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Капитальный ремонт школы-гимназии №4 имени Жамбыла Жабаева» Управления образования города Астаны

ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК:- ТОО «Астанаөндіріс-2030»

АКТ №2 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2011 ГОДА.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД								
1	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	785,75	37,04	-	29104	-	27503	0,26	202
				37,04	-	29104	-	94,5	-	-
2	Е0161-27-1	-Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу м2	2110	43,27	2,14	91300	4515	82769	0,28	591
				41,13	0,38	86784	802	94,5	-	4
3	Е0161-2-11	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	284	510,02	33,79	144846	9596	66682	1,47	417
				242,84	5,62	68967	1596	94,5	0,03	9
4	Е0162-9-6	-Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	270	287,73	0,12	77686	32	58799	1,41	380
				230,42	0,03	62213	8	94,5	-	-
5	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и	38,4	14,39	1,29	553	50	548	0,09	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м		13,1	0,23	503	9	107,1	-	-
6	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	38,4	253,64 40,86	0,56 0,09	9740 1569	22 3	1684 107,1	0,26 -	10 -
7	Е0108-35-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	3770,96	161,14 79,44	0,78 0,29	607633 299573	2922 1084	319297 106,2	0,5 -	1886 5
8	Е0113-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Грунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	5678	9,71 9,27	0,09 0,02	55114 52629	497 142	42745 81	0,05 -	270 1
9	С Прай-лист ТОО Алит	-Грунтовка для внутренних и наружных работ кг	1816,96	72 -	- -	130821 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0161-26-2	-Шпаклевка гладких фасадов с земли и лесов+применит. м2	5678	46,11 45,83	0,22 0,05	261813 260223	1249 284	246179 94,5	0,31 -	1749 1
11	С Прай-лист ТОО Алит	-Шпаклевка для выравнивания поверхностей кг	9652,6	10,15 -	- -	97974 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0115-64-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание штукатурки фасадов шпаклевкой белой цементной толщ. до 5 мм м2	5678	70,83 69,35	1,49 0,56	402187 393741	8446 3194	375103 94,5	0,43 -	2416 16
13	С Прай-лист ТОО Алит	-Сухие смеси:шпаклевка белая цементная финишная кг	27254,4	24,34 -	- -	663372 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли м2	5678	9,57 6,23	2,52 0,46	54311 35374	14282 2612	35897 94,5	0,04 -	221 15
15	С Прай-лист ТОО Алит	-Грунтовка акриловая Супербонд кг	170,34	296 -	- -	50421 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	9784,5	78,52 74,78	2,63 0,99	768274 731729	25684 9662	700615 94,5	0,45 -	4388 48
17	С Прай-лист ТОО Алит	-Водоэмульсионная краска фасадная Ремопласт кг	5585,9	110,05 -	- -	614728 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по	1571,7	104,83	2,06	164762	3242	30411	0,11	167

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленной поверхности									
	т.ч.	перхлорвиниловая+цоколя			19,69	0,79	30944	1238	94,5	-	6
	п-1.25		м2								
	К=1,15 и										
	К=1,25										
19	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска		918	78,52	2,63	72081	2410	65733	0,45	412
		оштукатуренных откосов									
	т.ч.	оконных поливинилацетатными			74,78	0,99	68652	907	94,5	-	4
	п-1.25	водоэмульсионными составами									
	К=1,15 и	за 2 раза									
	К=1,25		м2								
20	С	-Водоэмульсионная краска		578,34	110,05	-	63646	-	-	-	-
	Прай-лист	фасадная Ремопласт									
	ТОО Алит		кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге				4360366	72947			13112
			Тенге				2122005	21540			109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2739403	-	-		-
	Материалы -		Тенге				479472	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	2143545	-		-
	Местные материалы -		Тенге				64979	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				2053966	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		1027
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	308095	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				287602	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5080971	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		14248
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	2451640	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге				1620962	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				97258	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге				1718220	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге				6799191	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		14248
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	2451640	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА									
21	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и		3	446,86	128,16	1341	384	710	1,03	3
	т.ч.	внутренних дверных проемах в									
	п-1.25	каменных стенах, площадь			174,4	44,59	523	134	108	0,17	1
	К=1,15 и	проема до 3 м2									
	К=1,25		м2								
22	Е0110-28-9	-Обивка дверей кровельной		3	2136,2	5,8	6409	17	744	1,51	5
	т.ч.	сталью оцинкованной по									
	п-1.25	асбесту с двух сторон			227,45	2,2	682	7	108	0,01	-
	К=1,15 и		м2								
	К=1,25										
23	Е0115-163-2	-Простая окраска деревянных		197	119,79	2,35	23598	463	10476	0,34	67
		карнизов колером масляным									
	т.ч.	разбеленным			55,37	0,9	10908	177	94,5	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31347	865			75

			Тенге			12114	318			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31347	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18368	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12432	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1789	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14221	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14221	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ АКТОВОГО ЗАЛА								
24	Е0115-163-2-	Простая окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным	83	119,79	2,35	9942	195	4414	0,34	28
	т.ч.					55,37	0,9	4596	75	94,5	-	-
		п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9942	195			28

			Тенге			4596	75			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9942	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5151	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4671	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	662	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5333	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5333	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ СТОЛОВОЙ								
25	Е0115-163-2-	Простая окраска деревянных	47	119,79	2,35	5630	110	2499	0,34	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карнизов колером масляным разбеленным								
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			м2	55,37	0,9	2603	42	94,5	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			5630	110			16

			Тенге			2603	42			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5630	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2917	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2645	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2499	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	375	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			488	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8617	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3020	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			8617	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3020	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4407285	74117			13231

			Тенге			2141317	21975			111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2786322	-	-		-
	Материалы -		Тенге			505909	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2163292	-		-
	Местные материалы -		Тенге			64979	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2072808	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1036
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	310921	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			291548	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5150678	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14379
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2474213	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1620962	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			97258	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			1718220	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			6868898	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14379
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2474213	-		-
	Временные здания и сооружения 1,8.0,8%		Тенге			98912				
	Итого:		Тенге			6967810				
	Выслуга лет 1%		Тенге			69678				
	Дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			27871				
	Итого:		Тенге			7065359				
	Переход цен с 2001г на 2011год К=1,951		Тенге			13784439				

Обязательные платежи, налоги, сборы 2%	Тенге	275689
Итого:	Тенге	14060128
НДС 12%	Тенге	1687216
ВСЕГО СТОИМОСТЬ:	Тенге	15747344

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Договор
о государственных закупках работ по капитальному ремонту здания ГУ «Школа-гимназия № 14» Управления образования г. Астаны

г. Астана 7 июня **2011** года

ГУ «Школа-гимназия № 14» Управления образования г. Астаны, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора Надеина О.А., действующего на основании Устава с одной стороны и **ТОО «Астанаөндіріс-2030»,** Поставщик, в лице директора Шукаева М.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках (далее-Закон) и итогов государственных закупок способом из одного источника по закупке работ по капитальному ремонту объектов образования города Астаны, прошедшего «3_» июня 2011 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Бюджетная программа 360 003 000 «Общеобразовательное обучение».
Специфика - 431 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений»

1. Предмет договора : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений. Работы по капитальному ремонту ГУ «Школа-гимназия № 14» Управления образования г. Астаны на сумму **50000000-00** (пятьдесят миллионов) тенге (указать сумму цифрами и прописью) (далее - цена Договора).

2. Работы выполняются по проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу.

Генеральный проектировщик - ТОО «ПроектЭнергоСтрой-НС»

3. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - ГУ «Школа-гимназия № 14» Управления образования г.Астаны;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - ТОО «Астанаөндіріс-2030»;

3) «Субподрядчик» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - помещение, здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее капитальному ремонту и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для капитального ремонта Объекта или производства работ;

7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные помещения, здания и сооружения, необходимые для капитального ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения капитального ремонта Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для капитального ремонта Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для капитального ремонта Объекта;

12) «Срок продолжительности капитального ремонта» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить капитальный ремонт Объекта;

13) «Дни» – календарные дни, «месяцы» – календарные месяцы;

14) «Изменения» – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) техническая спецификация;

3) обеспечение исполнения Договора;

4) проектно-сметная документация.

5. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос денег, вносимый на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством РК для заказчиков;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Договор о государственных закупках, заключаемый по результатам конкурса, должен содержать условия согласия поставщика о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

9. Договор составляется на русском языке.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

10. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным в пунктах 1 и 2 статьи 39 Закона.

11. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов капитального ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

12. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

13. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

14. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на капитальный ремонт объекта.

15. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

16. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

17. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

18. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

V19. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

20. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

21. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под капитальный ремонт Объекта. Если часть Участка под капитальный ремонт не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

22. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

23. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

24. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

26. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий

приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

27. Подрядчик в течение 3 дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по капитальному ремонту, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

28. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

29. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

30. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

31. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

32. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

33. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

34. Форма оплаты - перечисление.

35. Виды и сроки выплат: 30% предоплата, оставшаяся сумма по факту оказания работ с учетом удержания аванса после предоставления Подрядчиком необходимых документов.

36. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акт выполненных работ по форме-2 и 3 КС (подписанные техническим и авторским надзорами).

37. Согласно плана финансирования Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в размере 30%, что составляет в сумме **15 000 000-00 (пятнадцать миллионов тенге 00 тиын).** Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

38. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

39. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

40. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По

требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 8 лет.

41. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

42. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

43. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

44. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

V 45. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

46. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

47. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

48. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

49. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

50. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую

Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

51. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

52. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

53. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

54. Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

55. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

56. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

57. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

58. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

59. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

60. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора.

61. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

62. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

63. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 20 августа 2011 года.

64. Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке.

65. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

66. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно (или указать другой период) Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее – Окончательная оплата).

67. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

68. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

69. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

70. Настоящий договор действует до 31 декабря 2011 года.

71. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Поставщик**
ГУ «Школа-гимназия № 14» Управления образования г. Астаны Г.Астана, ул. Московская, 23	ТОО «Астанаөндіріс-2030»
	Г.Астана, район Сарыарка, мкр. Коктал-2, ул. Акмола,17
РНН 031400074293	РНН 620200015236
ИИК KZ22070102KSN6201000	ИИК KZ098560000000108956
БИН 740840000011	БИН 010140000560
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
ГУ Комитет Казначейства МФ РК	Банк АО «БанкЦентрКредит»
Директор Надеин О.А.	Директор Шукаев М..К.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ГУ «Школа-гимназия №14» Управления образования г.Астаны
Подрядчик: ТОО «Астанаендіріс-2030»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2011 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		б/н	7.06.2011г.				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту ГУ "Школа-гимназия № 14" Управления образования г. Астаны за июль м-ц	26 793,928							3 215,271	30 009,199
В отчётном месяце:		**26 793,928**						**3 215,271**	**30 009,199**
Общестроительные		24 170,468						2 900,456	27 070,924
Сантех.работы		858,648						103,038	961,686
Электросвещение		1 764,812						211,777	1 976,589

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)
Заказчик: **ГУ «Школа-гимназия №14» Управления образования г.Астаны**
Подрядчик: **ТОО «Астанаендіріс-2030»**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Проектно-сметная документация (ПСД) по капитальному ремонту здания школы-гимназии №14 г.Астаны

920

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2011 ГОДА

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены 2011г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		1эт.-9,10,12,13/2эт.-33,34										
1	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	14	215,57	21,24	3018	297	2988	1,29		18	
				194,33	3,31	2721	46	108	0,03		-	
2	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных (шт)	70,56	74,9	6,81	5285	481	5271	0,46		33	
3	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных (м2)	10,5	68,09 146,99	1,08 6,63	4804 1543	76 70	108 1603	0,01 0,95		1 10	
				140,36	1,04	1474	11	108	0,01		-	
4	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (м2)	70,56	379,3	23,6	26764	1665	15613	1,18		83	
				196,66	8,22	13876	580	108	0,04		3	
5	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой (м2)	70,56	6920	-	488275	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004	м2								
6	Е0156-10-2	-Установка подоконных досок	35	59,75	0,3	2091	10	1383	0,23	8
		м		36,54	0,05	1279	2	108	-	-
		1эт.-9,11,15-17,22-29/2эт.-33,40,42-45,49-55,58-61/ 3эт.-67-74								
7	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	31	215,57	21,24	6683	658	6617	1,29	40
				194,33	3,31	6024	103	108	0,03	1
		шт								
8	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	171,67	74,9	6,81	12858	1169	12824	0,46	79
		м2		68,09	1,08	11689	185	108	0,01	2
9	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях	48,84	146,99	6,63	7179	324	7458	0,95	46
		каменных		140,36	1,04	6855	51	108	0,01	1
		м2								
10	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	171,67	379,3	23,6	65115	4051	37985	1,18	202
				196,66	8,22	33761	1411	108	0,04	7
		м2								
11	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	175,71	6920	-	1215913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
12	Е0156-10-2	-Установка подоконных досок	97,5	59,75	0,3	5826	29	3853	0,23	22
		м		36,54	0,05	3563	5	108	-	-
		Пристройка								
13	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	215,57	21,24	1078	106	1067	1,29	6
				194,33	3,31	972	17	108	0,03	-
		шт								
14	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	12,6	74,9	6,81	944	86	941	0,46	6
		м2		68,09	1,08	850	14	108	0,01	-
15	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях	2,25	146,99	6,63	331	15	344	0,95	2
		каменных		140,36	1,04	316	2	108	0,01	-
		м2								
16	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	12,6	379,3	23,6	4779	297	2788	1,18	15
				196,66	8,22	2478	104	108	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
		м2								
17	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	12,6	6920	-	87192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
18	Е0156-10-2	-Установка подоконных досок	7,5	59,75	0,3	448	2	296	0,23	2
		м		36,54	0,05	274	-	108	-	-
19	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
20	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1,16	74,9	6,81	87	8	86	0,46	1
		м2		68,09	1,08	79	1	108	0,01	-
21	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	1,16	379,3	23,6	438	27	256	1,18	1
				196,66	8,22	227	9	108	0,04	-
		м2								
		1эт.-2								
22	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
23	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	2,88	74,9	6,81	216	20	215	0,46	1
		м2		68,09	1,08	196	3	108	0,01	-
24	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,75	146,99	6,63	110	5	115	0,95	1
				140,36	1,04	105	1	108	0,01	-
		м2								
25	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	2,88	379,3	23,6	1092	68	637	1,18	3
				196,66	8,22	566	24	108	0,04	-
		м2								
26	Е0156-10-2	-Установка подоконных досок	2,5	59,75	0,3	149	1	99	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		36,54	0,05	91	-	108	-	-
		1эт.-18,21/2эт.-56,45/3эт.-62,66								
27	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	14	215,57	21,24	3018	297	2988	1,29	18
				194,33	3,31	2721	46	108	0,03	-
		шт								
28	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	30,24	74,9	6,81	2265	206	2259	0,46	14
				68,09	1,08	2059	33	108	0,01	-
		м2								
29	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	5,46	146,99	6,63	803	36	834	0,95	5
				140,36	1,04	766	6	108	0,01	-
		м2								
30	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	30,24	379,3	23,6	11470	714	6691	1,18	36
				196,66	8,22	5947	249	108	0,04	1
		м2								
31	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	30,24	6920	-	209261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
32	Е0156-10-2	-Установка подоконных досок	18,2	59,75	0,3	1087	5	719	0,23	4
		м								
				36,54	0,05	665	1	108	-	-
		1эт.-30,31/2эт.-47,48								
33	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	215,57	21,24	862	85	854	1,29	5
				194,33	3,31	777	13	108	0,03	-
		шт								
34	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	2,4	74,9	6,81	180	16	179	0,46	1
				68,09	1,08	163	3	108	0,01	-
		м2								
35	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	1,56	146,99	6,63	229	10	238	0,95	1
				140,36	1,04	219	2	108	0,01	-
		м2								
36	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	2,4	379,3	23,6	910	57	531	1,18	3
				196,66	8,22	472	20	108	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
37	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	2,4	6920	-	16608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
38	Е0156-10-2	-Установка подоконных досок	5,2	59,75	0,3	311	2	205	0,23	1
		м		36,54	0,05	190	-	108	-	-
		1эт.-17								
39	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
40	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1,26	74,9	6,81	94	9	94	0,46	1
		м2		68,09	1,08	86	1	108	0,01	-
41	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,66	146,99	6,63	97	4	101	0,95	1
				140,36	1,04	93	1	108	0,01	-
		м2								
42	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	1,26	379,3	23,6	478	30	279	1,18	1
				196,66	8,22	248	10	108	0,04	-
		м2								
43	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	1,26	6920	-	8719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
44	Е0156-10-2	-Установка подоконных досок	2,2	59,75	0,3	131	1	87	0,23	1
		м		36,54	0,05	80	-	108	-	-
		1эт.-16								
45	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
46	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	2,1	74,9	6,81	157	14	157	0,46	1
		м2		68,09	1,08	143	2	108	0,01	-
47	Е0156-3-2	-Снятие оконных досок деревянных в зданиях каменных	0,33	146,99	6,63	49	2	50	0,95	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	140,36	1,04	46	-	108	0,01	-
			2,1	379,3	23,6	797	50	465	1,18	2
				196,66	8,22	413	17	108	0,04	-
49	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	6920	-	14532	-	-	-	-
			2,1	-	-	-	-	-	-	-
50	Е0156-10-2	-Установка подоконных досок	м	59,75	0,3	66	-	43	0,23	-
			1,1	36,54	0,05	40	-	108	-	-
51	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
52	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	шт	74,9	6,81	67	6	67	0,46	-
			0,9	68,09	1,08	61	1	108	0,01	-
53	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	146,99	6,63	49	2	50	0,95	-
			0,33	140,36	1,04	46	-	108	0,01	-
54	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	379,3	23,6	341	21	199	1,18	1
			0,9	196,66	8,22	177	7	108	0,04	-
55	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	6920	-	6228	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
56	Е0156-10-2	-Установка подоконных досок	м	59,75	0,3	66	-	43	0,23	-
			1,1	36,54	0,05	40	-	108	-	-
57	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и	2,1	392,85	24,17	825	51	382	0,96	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2		160,3	8,22	337	17	108	0,04	-
58	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	2,1	13000 -	- -	27300 -	- -	- -	- -	- -
		1эт.-16								
59	Е0156-2-2	-Демонтаж деревянных витражей м2	13,32	74,9	6,81	998	91	995	0,46	6
60	Е0109-44-4	-Монтаж витражей из алюминиевых профилей м2	10,48	68,09 1289,22	1,08 253,64	907 13511	14 2658	108 8011	0,01 4,38	- 46
61	С12031-34	-Витражи алюминиевые 9180:(4,44x3) м2	10,48	879,75 10200 -	64 - -	9220 106896 -	671 - -	81 - -	0,22 - -	2 - -
62	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	1,89	367,11 139,39	19,34 6,57	694 263	37 12	331 120	0,83 0,03	2 -
63	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	1,89	13000 -	- -	24570 -	- -	- -	- -	- -
		2эт.-45								
64	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	3,78	367,11 139,39	19,34 6,57	1388 527	73 25	662 120	0,83 0,03	3 -
65	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	3,78	13000 -	- -	49140 -	- -	- -	- -	- -
		1эт.-1,21/ пожарные выходы/ 2 эт.-34,43								
66	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	8	320,85 290,7	30,15 2,9	2567 2326	241 23	2537 108	1,96 0,19	16 1
67	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	15,12	59,88	6,55	905	99	888	0,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
68	Е0156-13-1	-Снятие наличников	40,8	53,33 6,47	1,04 0,3	806 264	16 12	108 274	0,01 0,04	- 2
		м		6,17	0,05	252	2	108	-	-
69	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до м2	15,12	372,1 174,4	128,16 44,59	5626 2637	1938 674	3576 108	1,03 0,17	16 3
		м2								
70	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	15,12	4010 -	- -	60631 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
71	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380 -	- -	11040 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
72	Е0156-26-1	-Установка наличников	40,8	125,77	0,41	5131	17	531	0,08	3
		м		11,97	0,07	488	3	108	-	-
73	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,4	530 -	- -	212 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Лестничные клетки 1 и 2 эт 1эт.-1								
74	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	320,85 290,7	30,15 2,9	1925 1744	181 17	1903 108	1,96 0,19	12 1
		шт								
75	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	17,64	59,88	6,55	1056	116	1036	0,36	6
		м2		53,33	1,04	941	18	108	0,01	-
76	Е0156-13-1	-Снятие наличников	33,6	6,47	0,3	217	10	226	0,04	1
		м		6,17	0,05	207	2	108	-	-
77	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до м2	17,64	372,1 174,4	128,16 44,59	6564 3076	2261 787	4172 108	1,03 0,17	18 3
		м2								
78	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,3	530 -	- -	159 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Лестничные клетки на 3 эт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,7	2,9	581	6	108	0,19	-
80	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	4,62	59,88	6,55	277	30	271	0,36	2
		м2		53,33	1,04	246	5	108	0,01	-
81	Е0156-13-1	-Снятие наличников	10,6	6,47	0,3	69	3	71	0,04	-
		м		6,17	0,05	65	1	108	-	-
82	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до м2	4,62	372,1	128,16	1719	592	1093	1,03	5
		м2		174,4	44,59	806	206	108	0,17	1
83	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,1	530	-	53	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		3эт. -62								
84	Е0109-53-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,0562	16208,06	991,51	911	56	691	94,42	5
		т		14826,38	348,47	833	20	81	1,71	-
85	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0562	17023,17	1416,44	957	80	698	94,42	5
		т		14826,38	497,81	833	28	81	2,44	-
86	С12022-2	-Двери стальные утепленные 2,1.0,9 огрунтованные и окрашенные	1	16830	-	16830	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
87	Е0107-57-9	-Устройство герметизации дверей	5,1	100,69	65,24	514	333	386	0,21	1
		м		35,45	24,64	181	126	126	0,12	1
88	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,0945	530	-	50	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		1эт. 13,20,2эт.-41								
89	Е0109-53-1 т.ч.	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок	0,05	16208,06	991,51	810	50	615	94,42	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	и пароварочных камер /на разборку (демонтаж) металлических конструкций т		14826,38	348,47	741	17	81	1,71	-
90	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,05	17023,17	1416,44	851	71	621	94,42	5
		т		14826,38	497,81	741	25	81	2,44	-
91	С12022-2	-Двери стальные утепленные 2,1.0,8 огрунтованные и окрашенные	1	14960	-	14960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	Е0107-57-9	-Устройство герметизации дверей	5	100,69	65,24	503	326	379	0,21	1
		м		35,45	24,64	177	123	126	0,12	1
93	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,084	530	-	45	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		1эт. -выход со столовой								
94	Е0109-53-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /на разборку (демонтаж) металлических конструкций т	0,062	16208,06	991,51	1005	61	762	94,42	6
				14826,38	348,47	919	22	81	1,71	-
95	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,062	17023,17	1416,44	1055	88	770	94,42	6
		т		14826,38	497,81	919	31	81	2,44	-
96	С12022-2	-Двери стальные утепленные 2.1х1 огрунтованные и окрашенные	1	18700	-	18700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	Е0107-57-9	-Устройство герметизации дверей	5,2	100,69	65,24	524	339	394	0,21	1
		м		35,45	24,64	184	128	126	0,12	1
98	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,105	530	-	56	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Входы в подвал								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0110-23-5	-Демонтаж блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	178,26	24,71	357	49	391	0,98	2
				153,54	9,34	307	19	120	0,05	-
		м2								
100	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	292,73	38,61	585	77	508	1,41	3
				220,72	14,6	441	29	108	0,07	-
		м2								
101	С12064-7	-Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	2	13100	-	26200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
102	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,1	530	-	53	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		1эт.-18								
103	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	188,4	17,38	0,93	3274	175	3460	0,11	21
				16,45	0,14	3099	26	110,7	-	-
		1м2								
104	Е0152-1-3	-Разборка стяжки пола толщ.60мм	11,3	3714,23	2438,48	41986	27565	23778	7,78	88
				1275,75	950,21	14421	10741	94,5	5,22	59
		м3								
		2эт.-40,45								
105	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	303	17,38	0,93	5266	282	5565	0,11	35
				16,45	0,14	4984	42	110,7	-	-
		1м2								
106	Е0152-1-3	-Разборка стяжки пола толщ.60мм	18,18	3714,23	2438,48	67525	44332	38242	7,78	141
				1275,75	950,21	23193	17275	94,5	5,22	95
		м3								
		3эт-75								
107	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	166	17,38	0,93	2885	154	3049	0,11	19
				16,45	0,14	2731	23	110,7	-	-
		1м2								
108	Е0152-1-3	-Разборка стяжки пола толщ.60мм	9,96	3714,23	2438,48	36994	24287	20951	7,78	77
				1275,75	950,21	12706	9464	94,5	5,22	52
		м3								
		1эт.-18								
109	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	188,4	306,59	14,01	57762	2639	18353	0,58	110
				85,79	2,21	16163	416	110,7	0,01	2
		1м2								
110	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 (общей толщ.40мм)	188,4	306,59	14,01	57762	2639	18353	0,58	110
				85,79	2,21	16163	416	110,7	0,01	2
		1м2								
111	Е0157-22-2	-Устройство полов мозаичный бетон площадью свыше 20 м2	188,4	279,86	35,06	52726	6605	19755	0,64	120
				89,21	5,51	16807	1038	110,7	0,03	6
		1м2								
		2эт.-40,45								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	303	306,59	14,01	92897	4245	29517	0,58	177
		1м2		85,79	2,21	25994	670	110,7	0,01	4
113	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 (общей толщ.40мм)	303	306,59	14,01	92897	4245	29517	0,58	177
		1м2		85,79	2,21	25994	670	110,7	0,01	4
114	Е0157-22-2	-Устройство полов мозаичный бетон площадью свыше 20 м2	303	279,86	35,06	84798	10623	31771	0,64	194
		1м2		89,21	5,51	27031	1670	110,7	0,03	9
		3эт-75								
115	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	166	306,59	14,01	50894	2326	16171	0,58	97
		1м2		85,79	2,21	14241	367	110,7	0,01	2
116	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 (общей толщ.40мм)	166	306,59	14,01	50894	2326	16171	0,58	97
		1м2		85,79	2,21	14241	367	110,7	0,01	2
117	Е0157-22-2	-Устройство полов мозаичный бетон площадью свыше 20 м2	166	279,86	35,06	46457	5820	17406	0,64	106
		1м2		89,21	5,51	14809	915	110,7	0,03	5
		1-3 эт.спортзал								
118	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прялинейной поверхности откосов оконных внутри здания из цементно-известковым раствором	363,66	1178,89	67,78	428716	24649	225310	3,85	1401
		м2		644,33	11,29	234318	4106	94,5	0,06	23
119	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	363,66	318,85	2,63	115952	955	26040	0,45	163
		м2		74,78	0,99	27196	359	94,5	-	2
		1-3 эт.спортзал								
120	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прялинейной поверхности откосов дверных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	7,2	1178,89	67,78	8488	488	4461	3,85	28
		м2		644,33	11,29	4639	81	94,5	0,06	-
121	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7,2	318,85	2,63	2296	19	516	0,45	3
		м2		74,78	0,99	538	7	94,5	-	-
		1 эт. спортзал (поз.1)								
122	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	305,1	51,33	4,89	15661	1492	15965	0,34	103
		1м2		46,44	0,83	14169	253	110,7	0,01	3
123	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	24	5,64	0,19	135	5	145	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и из пластмассовых материалов		5,45	0,02	131	-	110,7	-	-
		1м								
124	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	352	185,57	2,35	65321	827	30252	0,54	189
		м2		90,05	0,9	31696	317	94,5	-	2
125	Е0162-18-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	105,37	348,76	0,11	36749	12	5454	0,34	36
		м2		54,72	0,05	5766	5	94,5	-	-
126	Е0120-11-7, прим.	-Установка капроновых сеток 2,5.5 на окнах	6	1238,56	112,66	7431	676	5586	4,67	28
		шт		765,9	42,19	4595	253	115,2	0,2	1
127	Сторговая сеть	-сетка капроновая	75	905,98	-	67949	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ФАСАДЫ								
128	Е0163-8-3	-Демонтаж существующего цокольного покрытия	214,5	841,16	86,64	180429	18584	156044	4,79	1028
		м2		754,52	15,3	161845	3282	94,5	0,09	18
129	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	12,38	16234,07	5027,99	200923	62230	118229	64,98	804
		т		10453,5	1339,83	129379	16583	81	4,76	59
130	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	214,5	45,6	1,49	9781	319	8925	0,26	55
		м2		43,47	0,56	9324	121	94,5	-	1
131	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0772	52400	-	4046	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
132	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0965	32300	-	3118	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
133	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,7293	41200	-	30047	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
134	Е0115-5-3	-Облицовка сплитерной плиткой м2	214,5	1940,38 1500,75 81,54 -	40,95 15,48 - -	416212 321911 218625 -	8784 3319 - -	307343 94,5 - -	7,71 0,08 - -	1653 16 - -
135	С"Конкрит ПРодактс Астана"	-плитка облицовочная сплиттерная шт	2681,25							
136	Е0152-1-3	-Частичная разборка бетонной отмостки шириной 1м м3	6,1	3714,23 1275,75 2863,25 610,65	2438,48 950,21 - -	22665 7785 149762 31940	14880 5798 - -	12836 94,5 35358 110,7	7,78 5,22 3,73 -	47 32 195 -
137	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	52,3							
138	Е0169-18-1	-Очистка бетонного основания подвала от строительного мусора м2	1870	6,08 6,08	- -	11370 11370	- -	10233 90	0,05 -	86 -
139	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	1870	304,69 60,29 40,27 1,94	18,45 6,93 0,84 0,31	569779 112751 1054164 50881	34502 12950 21926 8181	139150 110,7 65382 110,7	0,42 0,03 0,01 -	776 63 313 39
140	Е0111-15-2, К=14	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общей толщиной 100мм) м2	26180							
141	Е0106-24-1	-Устройство 3-х приямков размером 0,5х0,5х0,7 м3	0,58	9250,53 701,21	617,18 211,9	5365 407	358 123	500 94,5	4,38 0,83	3 -
		Пожарные выходы								
142	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,032	8934,31 887,51 7686,23 652,05	119,96 45,31 - -	286 28 5196 441	4 1 - -	28 94,5 488 110,7	5,64 0,22 4,21 -	- - 3 -
143	Е0111-2-9	-Устройство бетонного крыльца из бетона В7,5 м3	0,676							
144	Е0157-22-1	-Устройство полов мозаичный бетон площадью до 20 м2 1м2	6,44	284,88 94,23 5455,17 1816,43	35,06 5,51 2856,97 771,41	1835 607 1783 594	226 35 934 252	711 110,7 685 81	0,67 0,03 10,75 2,93	4 - 4 1
145	Е0109-17-1	-Монтаж м/конструкций козырька-стоек из металлических труб с укрепляющими деталями т	0,3268							
146	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т(труба 100х100) т	0,2961	172800 -	- -	51170 -	- -	- -	- -	- -
147	С12021-259	-Закладные детали т	0,0307	162700	-	4992	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
148	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,4986	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	8094 5212	2507 668	4763 81	64,98 4,76	32 2
149	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,1869	114900 -	- -	21473 -	- -	- -	- -	- -
150	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т т	0,3117	172800 -	- -	53865 -	- -	- -	- -	- -
151	Е0113-26-6, К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	57,6	25,67 4,78	0,03 -	1479 276	1 -	223 81	0,02 -	1 -
152	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа м2	8	112,62 58,74	42,8 10,56	901 470	342 84	449 81	0,36 0,04	3 -
153	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 м2	8,8	896 -	- -	7885 -	- -	- -	- -	- -
		Вход в столовую								
154	Е0111-2-9	-Устройство бетонного крыльца из бетона В7,5 м3	1,84	7686,23 652,05	- -	14173 1202	- -	1331 110,7	4,21 -	8 -
155	Е0157-22-1	-Устройство полов мозаичный бетон площадью до 20 м2 1м2	6	284,88 94,23	35,06 5,51	1709 565	210 33	662 110,7	0,67 0,03	4 -
		Вход в спортзал								
156	Е0111-2-9	-Ремонт ступеней крыльца расход бетона В12,5 толщ.30мм м3	0,08	8012,63 652,05	- -	641 52	- -	58 110,7	4,21 -	- -
157	Е0109-53-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /на разборку (демонтаж) металлических конструкций т	0,062	16208,06 14826,38	991,51 348,47	1005 919	61 22	762 81	94,42 1,71	6 -
158	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер т	0,062	17023,17 14826,38	1416,44 497,81	1055 919	88 31	770 81	94,42 2,44	6 -
159	С12022-2	-Двери стальные утепленные 2.1х1 огрунтованные и	1	18700	-	18700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окрашенные		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
160	E0107-57-9	-Устройство герметизации дверей	5,2	100,69	65,24	524	339	394	0,21	1
		м		35,45	24,64	184	128	126	0,12	1
161	C11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,105	530	-	56	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
162	E0134-62-1	-Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций	491,41	701,81	40,03	344876	19669	278641	3,45	1695
				584,78	15,25	287364	7494	94,5	0,07	37
		м2								
163	E0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит типа "Армстронг"	491,41	374,77	2,76	184164	1358	171108	2,02	995
				367,43	1,04	180556	510	94,5	0,01	3
		м2								
164	C11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	491,41	1070	-	525809	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
165	E0162-17-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	1230	339,51	0,11	417595	135	55793	0,3	364
				47,95	0,05	58979	61	94,5	-	-
		м2								
		Бойлерная								
166	E0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	42,35	17,19	2,02	728	86	695	0,1	4
		м2		15,17	0,16	642	7	107,1	-	-
167	E0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	42,35	24,15	2,64	1023	112	996	0,15	6
				21,51	0,45	911	19	107,1	-	-
		м2								
168	E0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	42,35	36,77	1,67	1557	71	1605	0,23	10
				35,1	0,29	1486	12	107,1	-	-
		м2								
169	E0110-14-1	-Установка стропили мауэрлаты	0,3575	6529,02	417,85	2334	149	1569	25,42	9
		м3								
				3907,13	157,5	1397	56	108	0,78	-
170	C11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,3754	13800	-	5180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
171	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из	0,4389	23143,99	395,71	10158	174	1972	25,88	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		брусьев(стойки,прогоны,кобылка ,на кладка,пробка,подкладка)		4010,63	149,06	1760	65	108	0,73	-
		м3								
172	Е0110-13-1	-Устройство лобовой доски	9,99	35,69	1,13	356	11	72	0,04	-
		м		6,23	0,43	62	4	108	-	-
173	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	42,98	222,05	3,72	9543	160	2004	0,29	13
		м2		42,95	0,59	1846	25	107,1	0,01	-
174	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа	42,98	112,62	42,8	4840	1840	2413	0,36	16
		м2		58,74	10,56	2525	454	81	0,04	2
175	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	47,27	896	-	42358	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
176	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов подшивка	4,96	263,04	9,43	1306	47	1343	1,64	8
		м2		246,85	3,57	1226	18	108	0,02	-
177	С11021-59	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта(подшивка)	0,0417	17100	-	713	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
178	Е0110-52-1	-Огнезащита деревянной обрешетки огнебиозащитным составом "Рогнеда"	42,98	21,41	1,14	920	49	270	0,03	1
		м2		5,38	0,42	231	18	108	-	-
179	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовогнебиозащитным составом "Рогнеда"	0,9235	599,34	35,14	553	32	155	0,9	1
		м3		142,31	13,23	131	12	108	0,07	-
180	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм(скрутка)	0,0014	32300	-	44	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			8747589	378634			12560
			Тенге			2084148	115991			583
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8301767	-	-		-
		Материалы -	Тенге			651860	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2022158	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3258961	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2158725	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1998373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		990
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	299736	-		-
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			618000		-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10518149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13697
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2321914	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге			638331	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32612	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	173132	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			200689	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			140237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21038	-		-
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38718	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			613346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1086
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	194163	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7831	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2160	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4849	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	838	-		-
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			701	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5686	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			31565892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-		18215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2521758	-		-
		Затраты на временные здания и сооруж.1,8.0,6%	Тенге			166 252				
		Итого с временными	Тенге			11 731 544				
		Затраты на зимнее удорожание 2,31%	Тенге			270 537				
		Затраты на авторский нед. 1%	Тенге			117 115				
		Затраты на дополнительный отпуск, 0,4%	Тенге			46 846				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			12 140 042				
		ПЕРЕХОД В ЦЕНЫ 2011 ГОДА К-1,951	Тенге			23 696 537				
		Прочие, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			473 931				
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			24 170 468				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			2 900 456				
		Всего стоимость работ	Тенге			27 070 924				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2) 152500
Заказчик: **ГУ «Школа-гимназия №14» Управления образования г.Астаны**
Подрядчик: **ТОО «Астанаөндіріс-2030»**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Проектно-сметная документация (ПСД) по капитальному ремонту здания школы-гимназии №14 г.Астаны ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2011 ГОДА
НА Сантехнические работы

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены 2011г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подвал								
1	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	40	145,63	3,27	5825	131	6584	0,85	34
		м		142,36	0,52	5694	21	115,2	-	-
2	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	120	118,01	1,59	14161	191	16128	0,69	83
		м		116,42	0,25	13970	30	115,2	-	-
3	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	40	775,03	0,48	31001	19	6225	0,71	28
		м		135	0,09	5400	4	115,2	-	-
4	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	120	653,49	0,37	78418	44	19388	0,73	88
		м		140,18	0,07	16822	8	115,2	-	-
		1эт. сан.узлы								
5	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	8	101,59	3,33	813	27	911	0,61	5
		компл		98,26	0,54	786	4	115,2	-	-
6	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя для умывальника	8	293,06	0,56	2344	4	2697	1,66	13
		шт		292,5	0,09	2340	1	115,2	-	-
7	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	8	244,84	6,45	1959	52	2207	1,43	11
		компл		238,39	1,04	1907	8	115,2	0,01	-
		2эт. сан.узлы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	4	101,59	3,33	406	13	455	0,61	2
		компл		98,26	0,54	393	2	115,2	-	-
9	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя для умывальника	4	293,06	0,56	1172	2	1348	1,66	7
		шт		292,5	0,09	1170	-	115,2	-	-
10	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
		компл		238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	-
		подвал	160	937,08	18,54	149933	2966	42869	1,28	204
11	Е0116-14-9	-Прокладка дренажных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм		225,63	6,95	36101	1112	115,2	0,03	5
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		287012	3475		481
	Тенге		85537	1195		6
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		287012	-	-	-
Материалы -	Тенге		197884	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	86732	-	-
Местные материалы -	Тенге		116	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		99915	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	50
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	14987	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		23216	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		410143	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	537
Сметная заработная плата -	Тенге		-	101719	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		410143	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	537
Сметная заработная плата -	Тенге		-	101719	-	-
Затраты на временные здания и сооруж.1,8.0,8%	Тенге		5 906			
Итого с временными	Тенге		416 049			
Затраты на зимнее удорожание 2,31%	Тенге		9 611			
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		4 160			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		1 664			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге		431 484			
ПЕРЕХОД В ЦЕНЫ 2011ГОДА К=1,951	Тенге		841 812			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		16 836			
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге		858 649			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге		103 038			
Всего стоимость работ по акту	**Тенге**		**961 686**			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: **ГУ «Школа-гимназия №14» Управления образования г.Астаны**
Подрядчик: **ТОО «Астанаевдирис-2030»**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Проектно-сметная документация (ПСД) по капитальному ремонту здания школы-гимназии №14 г.Астаны

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2011 ГОДА
НА Электроосвещение и силовое электрооборудование

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены 2011г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	эксплуатация машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение спортзала										
		Аппараты электрические для распределения электроэнергии										
1	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2		
				254	20,3	254	20	95	0,12	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
2	ТОО"Электроцентр-НС"	-Корпус модульный пластиковый на 9 модулей ЩРВ-9з	1	1198,98	-	1199	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
3	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3		
				227	2,3	681	7	95	0,01	-		
		шт										
4	ТОО"Электроцентр-НС"	-Выключатель автоматический 16А 1Р	2	99,88	-	200	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
5	ТОО"Электроцентр-НС"	-Выключатель автоматический 25А 3Р	1	298,67	-	299	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
6	Ц0108-593-5	-Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	10	314,3	120	3143	1200	1577	0,79	8		
				132	34	1320	340	95	0,2	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	С151701-37	-Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2	10	2570	-	25700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С151706-64	-Лампы накаливания зеркальные /ОСТ 160.535.029-77/, тип ЗК-215-225-200	10	146	-	1460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Устройства элеутроустановочные								
9	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	-	46	-	34	0,2	-
				31,05	-	31	-	108	-	-
		шт								
10	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	35,4	-	35	-	32	0,19	-
				29,48	-	29	-	108	-	-
		шт								
11	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип ВС-2-10	1	182	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип ВС-1-10	1	156	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип II-У	0,002	16300	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
14	С151803-49	-Коробка ответвительная У194, КР 24	0,004	16100	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Кабели силовые с медными жилами								
15	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	210	94,79	10,91	19905	2291	19326	0,48	101
				78,3	6,91	16443	1451	108	0,03	6
		м кабеля								
16	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	140	103,71	11,48	14519	1607	13442	0,5	70
				81,68	7,22	11435	1011	108	0,03	4
		м кабеля								
17	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,14	60500	-	8470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
18	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число	0,21	52100	-	10941	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88370	5242			185

			Тенге			30194	2829			13
		Стоимость оборудования -	Тенге			1697	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1697	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			86672	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4230	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33023	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47006	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5299	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7320	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			129316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38321	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			131013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38321	-		-

РАЗДЕЛ 2. Силовое оборудование (учебных мастерских,столовой)

19	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	4	514	105	2056	420	1042	2	8
		шт		254	20,3	1016	81	95	0,12	-
20	"ЭлектроЦентр-НС"	-Шкаф распределительный ЩРВ 12	4	1198,98	-	4796	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	ТОО "220 ВОЛЬТ"	-Шкаф распределительный ЩРВ 18	4	2640,94	-	10564	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	862	28	4310	140	1636	2	10
		шт		340	4,5	1700	22	95	0,03	-
23	"ЭлектроЦентр-НС"	-выключатель автоматический 63А 3Р	5	378,37	-	1892	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	39	501,2	13,2	19547	515	8496	1	39
		шт		227	2,3	8853	90	95	0,01	1
25	"ЭлектроЦентр-НС"	-выключатель автоматический 16А 3Р	12	298,67	-	3584	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	"ЭлектроЦентр-НС"	-выключатель автоматический 16А 1Р шт	27	99,88 -	- -	2697 -	- -	- -	- -	- -
27	ТОО "220 ВОЛЬТ"	-Пакетники на 2 автомата шт	2	240,09 -	- -	480 -	- -	- -	- -	- -
		Кабели силовые с медными жилами и провода								
28	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	121,1	10,6 8,8	0,1 0,1	1284 1066	12 12	1024 95	0,06 -	7 -
29	С151601-363	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 185 мм2 (5х35) 1000м	0,0105	922300 -	- -	9684 -	- -	- -	- -	- -
30	С151601-358	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 50 мм2(5х10) 1000м	0,021	280400 -	- -	5888 -	- -	- -	- -	- -
31	С151601-357	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 35 мм2(5х6) 1000м	0,0098	196600 -	- -	1927 -	- -	- -	- -	- -
32	С151601-356	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 25 мм2(5х4) 1000м	0,0084	150300 -	- -	1263 -	- -	- -	- -	- -
33	С151601-355	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 16 мм2(5х2,5) 1000м	0,007	103300 -	- -	723 -	- -	- -	- -	- -
34	С151601-354	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными	0,0546	66000 -	- -	3604 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 10 мм2(5х1,5)								
		1000м								
35	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0098	60500	-	593	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Кабели силовые с медными жилами и провода								
36	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	121,8	27,7	2,1	3374	256	2337	0,1	12
		м		19,7	0,5	2399	61	95	-	-
37	С Прайс ЗАО МПО "Электромонтаж"	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,03711127	100,85	-	41847	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
38	С Прайс ЗАО МПО "Электромонтаж"	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,0386	665634,7	-	25664	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
39	С Прайс ЗАО МПО "Электромонтаж"	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,0486	427576,78	-	20760	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Трубы								
40	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	90,3	108,6	48,9	9807	4416	4444	0,22	20
		м		39,6	12,2	3576	1102	95	0,07	6
41	Ц0108-409-2	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	9,8	147,3	73	1444	715	631	0,29	3
		м		49,5	18,3	485	179	95	0,11	1
42	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 И 25 мм	9,03	777	-	7016	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
43	С130804-11	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	0,98	2130	-	2087	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			186889	6474			99
			Тенге			19095	1547			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			24012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			24012	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			162876	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16252	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20643	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			121056	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2942	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10949	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			193436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23584	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			217448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23584	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Внешнее освещение								
44	ЦО108-593-6-	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313	131	1252	524	592	0,75	3
		шт		119	36,9	476	148	95	0,21	1
45	СТОО"Электр-оцентр-НС"	Светильник NBT 21 M125	4	8367,19	-	33469	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	С151706-84п-	Лампы ртутные NPL 4 рим.	4	619	-	2476	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	ЦО108-596-3-	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	8	960,4	36,4	7683	291	3847	3	24
		шт		502	4,2	4016	34	95	0,02	-
48	С151703-19 -	Прожектор типа UMS 250	8	13600	-	108800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	ЦО110-671-2-	Провод двух- и трехжильный для систем ПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	200,9	61,1	0,8	12275	161	8842	0,28	56
		м		48,8	0,1	9804	20	90	-	-
50	С151601-606-	Кабели силовые с медными жилами марка ВВГШвнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,2009	169900	-	34133	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	1000м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002прим.									
51	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	-
52	ТОО"Электр оцентр-НС"	-Выключатель автоматический 16А 1Р	2	99,88	-	200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			201290	1002			85
			Тенге			14750	206			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			200	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			200	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			201090	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6460	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14956	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178878	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13717	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2058	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12888	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			227696	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		93
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17013	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			227895	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		93
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17013	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение								
53	Е0121-18-15	-Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	34	403,01	100,47	13702	3416	10704	1,43	49
		шт		234	57,5	7956	1955	108	0,26	9
54	С151701-14п-рим.	-Светильник потолочный,ARS 4х18	34	871	-	29614	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	Ц0108-593-1-1	-Световые настенные указатели	8	241,7	91	1934	728	1191	0,82	7
		шт		131	25,7	1048	206	95	0,15	1
56	С151704-2	-Указатель световой "Выход"	8	462	-	3696	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3057	-		-
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7232	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			127770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23095	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			127770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23095	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Электроосвещение (кабинетов)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Подвал								
67	Е0121-9-1	-Прокладка провода сечением до 10 мм2	800	26,92	-	21536	-	21384	0,15	122
			м	24,75	-	19800	-	108	-	-
68	С151607-152	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,824	9140	-	7531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
69	Е0121-17-16	-Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	35	72,14	0,36	2525	13	1817	0,31	11
			шт	47,93	0,14	1678	5	108	-	-
70	С151706-100	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60	3,5	215	-	753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10шт							
71	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	521	2	4
			шт	254	20,3	508	41	95	0,12	-
72	ТОО"Электр оцентр-НС"	-Корпус модульный пластиковый на 9 модулей ЩРВ-9з	2	1198,98	-	2398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
73	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
			шт							
74	ТОО"Электр	-Выключатель автоматический	5	99,88	-	499	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцентр-НС" 16А 1Р								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	ТОО"Электр	-Выключатель автоматический	3	298,67	-	896	-	-	-	-
		оцентр-НС" 25А 3Р								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		41176	328			144
				Тенге		23802	64			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		3793	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		3793	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		37382	-	-		-
		Материалы -		Тенге		4969	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	23866	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8284	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		25465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3820	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		66618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		157
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	27685	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		70412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		157
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	27685	-		-

РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы

76	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	233	3,69	-	860	-	836	0,03	6
		м		3,69	-	860	-	97,2	-	-
77	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	233	113,54	73,85	26455	17207	14216	0,26	61
		м		39,69	28,1	9248	6547	90	0,15	36
78	Е0169-9-4	-Заделка борозд	233	59,14	0,77	13780	179	9810	0,24	55
		м		46,67	0,11	10874	26	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		41094	17386			123
				Тенге		20982	6573			36
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		860	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	860	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		836	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	125	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		1797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	985	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40234	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26695	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2666	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3604	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3856	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30299	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			69913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31284	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			658974	41683			738
			Тенге			125159	14920			78
		Стоимость оборудования -	Тенге			29703	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			29703	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			589037	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41070	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	113384	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			418633	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42262	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			746633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		722
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130684	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40234	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26695	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2666	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3604	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3856	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30299	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			844451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		886
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160983	-		-
		Затраты на временные здания и сооруж.1,8.0,8%	Тенге			11 732				
		Итого с временными	Тенге			856 183				
		Затраты на зимнее удорожание 2,31%	Тенге			19 092				
		Затраты на выслуту лет, 1%	Тенге			8 265				

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	3 306
ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге	886 946
ПЕРЕХОД В ЦЕНЫ 2011ГОДА К=1,951	Тенге	1 730 208
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	34 604
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге	1 764 812
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	211 777
Всего стоимость работ по акту	**Тенге**	**1 976 589**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ГУ «Школа-гимназия №14» Управления образования г.Астаны
Подрядчик: ТОО «Астанаөндіріс-2030»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за августа 2011 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		б/н	7.06.2011г.				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту ГУ "Школа-гимназия № 14" Управления образования г. Астаны за август месяц	44 642,857							5 357,143	50 000,000
В отчётном месяце:		**17 848,929**						**2 141,872**	**19 990,801**
Общестроительные		15 633,765						1 876,052	17 509,817
Сантех.работы		1 760,880						211,306	1 972,186
Электросвещение		454,284						54,514	508,798

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: **ГУ «Школа-гимназия №14» Управления образования г.Астаны**
Подрядчик: **ТОО «Астанаендіріс-2030»**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Проектно-сметная документация (ПСД) по капитальному ремонту здания школы-гимназии №14 г.Астаны

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2011 ГОДА

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены 2011г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		1 эт. спортзал (Е+Е0162-18-6												
		ПРОВЕРЬТЕ ЭТО МЕСТО												
		1 эт. спортзал (поз.1)												
1	Е0157-17-3	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	305,1	1941,68	5,23	592407	1596	47936	0,9	276				
				141,1	0,83	43050	253	110,7	0,01	3				
		1м2												
2	Е0157-23-1	-Установка плинтусов деревянных	24	123,9	0,33	2974	8	583	0,14	3				
				21,89	0,05	525	1	110,7	-	-				
		1м												
		ФАСАДЫ												
3	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - отрунтовка фасадов простых с лесов и земли	2522,1	38,95	2,52	98230	6344	15945	0,04	98				
				6,23	0,46	15713	1160	94,5	-	7				
		м2												
4	Е0162-25-7	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли	2522,1	148,13	0,1	373599	252	77746	0,21	522				
				32,6	0,02	82220	50	94,5	-	1				
		м2												
5	Е0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной	2522,1	82	9,02	206820	22762	57797	0,13	323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли м2		22,59	1,66	56974	4187	94,5	0,01	23
		Ремонт главного крыльца по оси 5 с установкой козырька								
6	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	23,8	304,69 60,29	18,45 6,93	7252 1435	439 165	1771 110,7	0,42 0,03	10 1
7	Е0111-15-2, К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общей толщиной 20мм) м2	47,6	-40,27 -1,94	-0,84 -0,31	-1917 -93	-40 -15	-119 110,7	-0,01 -	-1 -
		РАЗДЕЛ 1. Включаемые виды работ								
		Подвал								
8	Е0152-12-1	-Водоотлив из подвала ручными насосами м3	6000	18,27 18,27	- -	109620 109620	- -	103591 94,5	0,14 -	841 -
9	Е0151-1-1	-Разработка грунта внутри здания в котлованах м3	35	1104,14 960,75	0,09 0,03	38645 33626	3 1	34199 101,7	6,67 -	233 -
10	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания м3	280,5	4011,56 142,31	126,11 47,81	1125241 39919	35375 13411	56637 106,2	0,98 0,23	274 63
11	Е0157-14-2	-Устройство подстилающего слоя щебеночного толщиной 10см 1м2	1870	270,37 47,99	2,06 0,45	505592 89741	3852 842	100275 110,7	0,32 -	606 4
12	Е0106-24-1	-Устройство 2-х приямков размером 0,5х0,5х0,7 м3	0,3867	9250,53 701,21	617,18 211,9	3577 271	239 82	334 94,5	4,38 0,83	2 -
		.....								
13	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим.	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 550 мм м2	93,67	4890 -	- -	458022 -	- -	- -	- -	- -
		Лестничные клетки 1 и 2 эт 1эт.-1								
14	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	17,64	12700 -	- -	224028 -	- -	- -	- -	- -
		Лестничные клетки на 3 эт								
15	С12061-191 Изм. и доп.вып.9	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	4,62	13000 -	- -	60060 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2								
		2эт.-40,45								
16	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	27	17,38	0,93	469	25	496	0,11	3
		1м2		16,45	0,14	444	4	110,7	-	-
17	Е0152-1-3	-Разборка стяжки пола толщ.60мм	1,62	3714,23	2438,48	6017	3950	3408	7,78	13
		м3		1275,75	950,21	2067	1539	94,5	5,22	8
		3эт-75								
18	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	4	17,38	0,93	70	4	73	0,11	-
		1м2		16,45	0,14	66	1	110,7	-	-
19	Е0152-1-3	-Разборка стяжки пола толщ.60мм	0,24	3714,23	2438,48	891	585	505	7,78	2
		м3		1275,75	950,21	306	228	94,5	5,22	1
		2эт.-40,45								
20	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	27	306,59	14,01	8278	378	2630	0,58	16
		1м2		85,79	2,21	2316	60	110,7	0,01	-
21	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 (общей толщ.40мм)	27	306,59	14,01	8278	378	2630	0,58	16
		1м2		85,79	2,21	2316	60	110,7	0,01	-
22	Е0157-22-2	-Устройство полов мозаичный бетон площадью свыше 20 м2	27	279,86	35,06	7556	947	2831	0,64	17
		1м2		89,21	5,51	2409	149	110,7	0,03	1
		3эт-75								
23	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	4	306,59	14,01	1226	56	390	0,58	2
		1м2		85,79	2,21	343	9	110,7	0,01	-
24	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 (общей толщ.40мм)	4	306,59	14,01	1226	56	390	0,58	2
		1м2		85,79	2,21	343	9	110,7	0,01	-
25	Е0157-22-2	-Устройство полов мозаичный бетон площадью свыше 20 м2	4	279,86	35,06	1119	140	419	0,64	3
		1м2		89,21	5,51	357	22	110,7	0,03	-
		1-3 эт.спортзал								
26	Е0161-2-5	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	542	484,5	33,79	262599	18314	116487	1,35	733
				221,81	5,62	120221	3046	94,5	0,03	17
27	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен	542	318,85	2,63	172814	1423	38810	0,45	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2		74,78	0,99	40533	535	94,5	-	3
		1 эт. спортзал (поз.1)								
28	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	6,9	51,33	4,89	354	34	361	0,34	2
		1м2		46,44	0,83	320	6	110,7	0,01	-
29	Е0157-17-3	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	6,9	1941,68	5,23	13398	36	1084	0,9	6
		1м2		141,1	0,83	974	6	110,7	0,01	-
30	Е0162-18-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	90,15	348,76	0,11	31441	10	4666	0,34	30
		м2		54,72	0,05	4933	5	94,5	-	-
31	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,5	392,85	24,17	1375	85	637	0,96	3
		м2		160,3	8,22	561	29	108	0,04	-
32	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,5	13000	-	45500	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ФАСАДЫ								
33	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2667	161,14	0,78	429747	2067	225822	0,5	1334
		м2		79,44	0,29	211872	767	106,2	-	4
34	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от водоэмульсионной окраски с земли и лесов	2667	37,04	-	98786	-	93352	0,26	685
		м2		37,04	-	98786	-	94,5	-	-
35	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	144,9	38,95	2,52	5644	364	916	0,04	6
		м2		6,23	0,46	903	67	94,5	-	-
36	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	2667	179,1	1,83	477669	4881	140508	0,36	953
		м2		55,46	0,29	147912	773	94,5	-	8
37	Е0162-25-7	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску	144,9	148,13	0,1	21464	14	4467	0,21	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли		32,6	0,02	4724	3	94,5	-	-
		м2								
38	Е0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	144,9	82	9,02	11882	1308	3321	0,13	19
				22,59	1,66	3273	241	94,5	0,01	1
		м2								
		Ремонт главного крыльца по оси 5 с установкой козырька								
39	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	13,7	304,69	18,45	4174	253	1019	0,42	6
		м2		60,29	6,93	826	95	110,7	0,03	-
40	Е0111-15-2, К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общей толщиной 20мм)	27,4	-40,27	-0,84	-1103	-23	-68	-0,01	-
				-1,94	-0,31	-53	-9	110,7	-	-
		м2								
41	Е0111-11-9	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	37,5	449,49	3,26	16856	122	1886	0,36	14
				53,74	-	2015	-	93,6	-	-
		м2								
42	Е0111-11-10 к=5 к объему	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя /до толщины 10мм/	187,5	84,03	0,66	15755	124	626	0,02	4
				3,57	-	668	-	93,6	-	-
		м2								
43	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	37,5	688,64	29,08	25824	1090	12912	1,81	68
				300,15	10,89	11256	408	110,7	0,05	2
		м2								
		Вход в столовую								
44	Е0157-22-1	-Устройство полов мозаичный бетон площадью до 20 м2	3,6	284,88	35,06	1026	126	397	0,67	2
		1м2		94,23	5,51	339	20	110,7	0,03	-
		Вход в спортзал								
45	Е0134-62-1	-Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций	31,59	701,81	40,03	22170	1264	17912	3,45	109
				584,78	15,25	18473	482	94,5	0,07	2
		м2								
46	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит типа "Армстронг"	31,59	374,77	2,76	11839	87	11000	2,02	64
				367,43	1,04	11607	33	94,5	0,01	-
		м2								
47	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	31,59	1070	-	33801	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0162-7-4	-Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой	1172	82,48	0,09	96670	105	52431	0,28	332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		старой краски до 10 процентов		47,32	0,02	55459	23	94,5	-	-
		м2								
49	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	226,86	27,1	-	6148	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
50	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	226,86	105,33	105,33	23895	23895	4301	-	-
		т		-	21,07	-	4779	90	0,44	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5789844	132967			8021
			Тенге			1238531	33542			252
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5789844	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1923051	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1272073	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			821411	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1667735	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1261246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		631
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	189187	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			423065	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7474156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8903
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1461260	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7474115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8903
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1461260	-		-
		Затраты на временные здания и сооруж.1,8.0,8%	Тенге			107627				
		Итого с временными	Тенге			7581742				
		Затраты на зимнее удорожание 2,31%	Тенге			175138				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			75817				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			30327				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			7863025				
		ПЕРЕХОД В ЦЕНЫ 2011ГОДА К=1,951	Тенге			15327221				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			306544				
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			15633765				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			1876052				
		Всего стоимость работ по акту	**Тенге**			**17509817**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС (редакция 4.2) 152510
Заказчик: **ГУ «Школа-гимназия №14» Управления образования г.Астаны**
Подрядчик: **ТОО «Астанаендірік-2030»**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Проектно-сметная документация (ПСД) по капитальному ремонту здания школы-гимназии №14 г.Астаны

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2011 ГОДА
НА Сантехнические работы

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены 2011г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге				обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		подвал										
1	E0116-14-9	-Прокладка дренажных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	140	937,08	18,54	131191	2595	37511	1,28	179		
				225,63	6,95	31588	973	115,2	0,03	5		
		м										
2	E0118-13-1	-Установка насосов	5	3586,49	150,21	17932	751	15019	14,95	75		
		1насос		2551,28	56,25	12756	281	115,2	0,28	1		
3	C131003-1пр-им.	-Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 1/16, подача 3,6 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт	5	19100	-	95500	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
4	E0116-14-4	-Прокладка обвязки насосов из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	300	584,53	8,31	175360	2494	101235	1,61	483		
				289,8	3,13	86940	938	115,2	0,02	5		
		м										
		1эт. сан.узлы										
5	E0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	8	524,87	3,81	4199	30	4505	2,89	23		
		компл		488,25	0,59	3906	5	115,2	0,01	-		
6	C131101-007-0	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами,	8	5470	-	43760	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм								
		комплект								
7	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	8	1750	-	14000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
8	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	8	755,95	6,67	6048	53	6065	3,77	30
		компл								
9	С131101-008 3	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	8	657 5020	1,13 -	5256 40160	9 -	115,2 -	0,01 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С131101-000 8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	8	3470	-	27760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
		2эт. сан.узлы								
11	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	4	524,87	3,81	2099	15	2253	2,89	12
		компл								
12	С131101-007 0	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	4	488,25 5470	0,59 -	1953 21880	2 -	115,2 -	0,01 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
13	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	4	1750	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
14	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	4	755,95	6,67	3024	27	3033	3,77	15
		компл								
15	С131101-008 3	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	4	657 5020	1,13 -	2628 20080	5 -	115,2 -	0,01 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С131101-000 8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	4	3470	-	13880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			компл							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			623873	5966			816
			----			---------	---------			---------
			Тенге			145028	2212			11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			623873	-	-		-
		Материалы -	Тенге			188374	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	147240	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			284020	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			486	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			169620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25443	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			841104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		912
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172683	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			841104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		912
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172683	-		-
		Затраты на временные здания и сооруж.1,8.0,8%	Тенге			12 112				
		Итого с временными	Тенге			853 216				
		Затраты на зимнее удорожание 2,31%	Тенге			19 709				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			8 532				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			3 413				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			884 870				
		ПЕРЕХОД В ЦЕНЫ 2011ГОДА К=1,951	Тенге			1 726 353				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			34 527				
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			1 760 880				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			211 306				
		Всего стоимость работ по акту	**Тенге**			**1 972 186**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: **ГУ «Школа-гимназия №14» Управления образования г.Астаны**
Подрядчик: **ТОО «Астанаөндіріс-2030»**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Проектно-сметная документация (ПСД) по капитальному ремонту здания школы-гимназии №14 г.Астаны

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2011 ГОДА
НА Электроосвещение и силовое электрооборудование

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены 2011г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение спортзала												
		Кабели силовые с медными жилами												
1	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	85	94,79	10,91	8057	927	7822	0,48	41				
				78,3	6,91	6656	587	108	0,03	3				
		м кабеля												
2	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	25	103,71	11,48	2593	287	2400	0,5	13				
				81,68	7,22	2042	181	108	0,03	1				
		м кабеля												
3	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,025	60500	-	1513	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		1000м												
4	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,085	52100	-	4429	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		1000м												
		Кабели силовые с медными жилами												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	5	94,79	10,91	474	55	460	0,48	2
				78,3	6,91	392	35	108	0,03	-
		м кабеля								
6	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	35	103,71	11,48	3630	402	3360	0,5	18
				81,68	7,22	2859	253	108	0,03	1
		м кабеля								
7	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,035	60500	-	2118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
8	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,005	52100	-	261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Кабели силовые с медными жилами и провода								
9	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	51,9	10,6	0,1	550	5	439	0,06	3
				8,8	0,1	457	5	95	-	-
		м								
10	С151601-363	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 185 мм2 (5х35)	0,0045	922300	-	4150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
11	С151601-358	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 50 мм2(5х10)	0,009	280400	-	2524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
12	С151601-357	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 35 мм2(5х6)	0,0042	196600	-	826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
13	С151601-356	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией	0,0036	150300	-	541	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 25 мм2(5х4) 1000м		-	-	-	-	-	-	-
14	С151601-355	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 16 мм2(5х2,5) 1000м	0,003	103300	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С151601-354	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 10 мм2(5х1,5) 1000м	0,0234	66000	-	1544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,0042	60500	-	254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	52,2	27,7	2,1	1446	110	1002	0,1	5
				19,7	0,5	1028	26	95	-	-
18	С Прайс ЗАО МПО "Электромонтаж"	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	0,01591	127100,85	-	17966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С Прайс ЗАО МПО "Электромонтаж"	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,0165	665634,7	-	10970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С Прайс ЗАО МПО "Электромонтаж"	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,0208	427576,78	-	8876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Трубы								
21	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	38,7	108,6	48,9	4203	1892	1904	0,22	9
				39,6	12,2	1533	472	95	0,07	3
22	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 И 25 мм 10м	12,9	777	-	10023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по	158	108,6	48,9	17159	7726	7775	0,22	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		39,6	12,2	6257	1928	95	0,07	11
24	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	4,2	147,3 49,5	73 18,3	619 208	307 77	271 95	0,29 0,11	1 -
25	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 И 25 мм 10м	14,9	777 -	- -	11575 -	- -	- -	- -	- -
26	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм 10м	0,42	2130 -	- -	895 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			117503	11710			126
			Тенге			21430	3563			19
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			117503	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5589	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24993	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78773	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3815	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8576	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			151513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28808	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			151513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28808	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внешнее освещение								
27	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям м	86,1	61,1 48,8	0,8 0,1	5261 4202	69 9	3789 90	0,28 -	24 -
28	С151601-606 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кабели силовые с медными жилами марка ВБбШвнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,0861	169900 -	- -	14628 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002прим.									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19889	69			24
			Тенге			4202	9			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19889	-	-		-
		Материалы -	Тенге			990	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4210	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14628	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	568	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1421	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			25099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4779	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4779	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение								
29	Е0121-18-15-1	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	14	403,01	100,47	5642	1407	4407	1,43	20
			шт	234	57,5	3276	805	108	0,26	4
30	С151701-14п-рим.	Светильник потолочный,ARS 4x18	14	871	-	12194	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
31	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18	56	82,32	-	4610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	56	14	-	784	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
33	С "ЭлектроЦентр НС"	Устройство дистанционного тестирования и управления аварийным освещением TELEMANDO	1	10175,98	-	10176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С "ЭлектроЦентр НС"	Пиктограммы эвакуационно-указательные ПУЭ 010	3	91,96	-	276	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
35	С	Пиктограммы	1	91,96	-	92	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ЭлектроЦентр НС"	эвакуационно-указательные ПУЭ 001 шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С "ЭлектроЦентр НС"	-Пиктограммы эвакуационно-указательные ПУЭ 002 шт	1	91,96 -	-	92 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	33866	1407					20
			Тенге	3276	805					4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	33866	-	-				-
		Материалы -	Тенге	960	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	4081	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28224	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	4407	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	661	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2296	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	40570	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				26
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	4742	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	40570	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				26
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	4742	-				-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	171258	13186					171
			Тенге	28908	4377					23
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	171258	-	-				-
		Материалы -	Тенге	7539	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	33284	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	121625	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	33631	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5045	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12293	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	217182	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				210
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	38329	-				-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	217182	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				210
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	38329	-				-
		Затраты на временные здания и сооруж.1,8.0,8%	Тенге	3127						
		Итого с временными	Тенге	220309						
		Затраты на зимнее удорожание 2,31%	Тенге	5089						
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	2203						
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	881						
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге	228483						
		ПЕРЕХОД В ЦЕНЫ 2011ГОДА К=1,951	Тенге	445377						
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	8908						

СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге	454284
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	54514
Всего стоимость работ по акту	**Тенге**	**508798**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

АКТ

Рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом здания ГУ «Школа-гимназия № 14» Управления образования города Астаны

Г.Астана **20 августа 2011г.**

Рабочая комиссия, назначенная приказом от августа №, в составе : председателя рабочей комиссии: директора ГУ «Школа-гимназия № 14» Управления образования города Астаны - Надеина О.А.;

Членов комиссии:
-Заместителя по АХЧ ГУ «Школа-гимназия № 14» Управления образования города Астаны-Еремчук А.А.

-ГУ «Департамент Комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по городу Астана»: начальника отдела санитарно-гигиенического надзора за детскими дошкольными и общеобразовательными организациями – Такамбаевой Е.Ш.;

-Начальник «УЧС района Сарыарка города Астаны» – Аманбаева М.Т.;

-технического надзора – ТОО«SauletTransServis» Есенгельдыұлы Е.

-подрядчика: директора ТОО «Астанаөндіріс-2030» - Шукаева М.К.,
главного инженера ТОО «Астанаөндіріс-2030» - Калкаманова Н.Б.

Руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87, установила :
1.Подрядчиком ТОО «Астанаөндіріс-2030» предъявлено к приемке в эксплуатацию законченный «Капитальный ремонт ГУ «Школа-гимназия № 14» Управления образования г.Астана;

2.Проектно-сметная документация разработана ТОО «ПроектЭнергоСтрой-НС»;

3.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожароопасности, охране окружающей среды соблюдены;

4.Дефекты и недоделки устранены.

5.Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно-сметной документации составила 50 000000 (пятьдесят миллионов) тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Предъявленное к приемке в г.Астане Капитальный ремонт ГУ «Школа-гимназия № 14» Управления образования города Астаны Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии Надеин О.А.
(подпись)

Члены рабочей комиссии:

Еремчук А.А.
(подпись)

Такамбаева Е.Ш.
(подпись)

Аманбаев М.Т.
(подпись)

Есенгельдыұлы Е.
(подпись)

Шукаев М.К.
(подпись)

Калкаманов Н.Б
(подпись)