1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12381,74	3580	
						СЕТКА СВАРНАЯ СП17 -7ШТ Х 9 НИЖНИЕ АРМИРОВАНИЕ		
326	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,7082**		**22502,54**	**15936**	**48,5 4444**
326. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	11,954	754,98	9025	
326. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,120394	1143,29	138	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**9163**	
326. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,120394	3173,59	382	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,120394	1143,29	138	
326. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,028328	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
326. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,524068	206,93	108	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**491**	
326. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	2,125	91,80	195	
326. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,7082	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**195**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**9712**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	14156	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	600	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	5044	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	1180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
327	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,4338**		**167837,07**	**72808**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**64672**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	2742	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	2742	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	5393	
328	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2744**		**167153,55**	**45867**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148476,41**	**40742**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6295,40	1727	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6295,40	1727	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12381,74	3398	
						СЕТКА СВАРНАЯ СП18 -2ШТ Х 9 НИЖНИЕ АРМИРОВАНИЕ		
329	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,2206**		**22502,54**	**4964**	**48,5 1384**
329. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	3,724	754,98	2811	
329. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,037502	1143,29	43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**2854**	
329. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,037502	3173,59	119	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,037502	1143,29	43	
329. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,008824	23,82	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
329. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,163244	206,93	34	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**153**	
329. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,6618	91,80	61	
329. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,2206	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**61**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**3025**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	4409	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	187	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	1571	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	368	
330	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2206**		**167837,07**	**37025**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**32888**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	1394	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	1394	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	2743	
						СЕТКА СВАРНАЯ СП11 -8ШТ Х 9 ВЕРХНЕЕ АРМИРОВАНИЕ		
331	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**4,1295**		**22502,54**	**92924**	**48,5 25913**
331. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	69,706	754,98	52627	
331. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,702015	1143,29	803	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**53429**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
331. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,702015	3173,59	2228	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,702015	1143,29	803	
331. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,16518	23,82	4	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
331. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	3,056	206,93	632	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**2864**	
331. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	12,388	91,80	1137	
331. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	4,13	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**1137**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**56628**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	82541	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	3500	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	29413	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	6883	
332	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**4,1295**		**167068,11**	**689908**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**612820**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	25984	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	25984	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	51104	

СЕТКА СВАРНАЯ СП2 -17ШТ Х 9
ВЕРХНЕЕ АРМИРОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
333	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**11,2323**		**22502,54**	**252755**	**48,5 70484**
333. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	189,601	754,98	143145	
333. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	1,909	1143,29	2183	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**145328**	
333. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	1,909	3173,59	6060	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	1,909	1143,29	2183	
333. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,449292	23,82	11	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
333. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	8,312	206,93	1720	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**7791**	
333. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	33,697	91,80	3093	
333. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	11,232	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**3093**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**154029**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	224513	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	9519	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	80004	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	18723	
334	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**11,2323**		**165103,00**	**1854486**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**1647273**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	69844	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	69844	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	137369	
						СЕТКА СВАРНАЯ СП13 -5ШТ Х 9 ВЕРХНЕЕ АРМИРОВАНИЕ		
335	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**1,6493**		**22502,54**	**37113**	**48,5 10350**
335. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	27,84	754,98	21019	
335. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,280381	1143,29	321	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**21339**	
335. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,280381	3173,59	890	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,280381	1143,29	321	
335. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,065972	23,82	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
335. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	1,22	206,93	253	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**1144**	
335. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	4,948	91,80	454	
335. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	1,649	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**454**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**22617**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	32967	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	1398	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	11747	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	2749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
336	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,6493**		**167068,11**	**275545**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**244757**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	10378	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	10378	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	20411	
						СЕТКА СВАРНАЯ СП14 -4ШТ Х 9 ВЕРХНЕЕ АРМИРОВАНИЕ		
337	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**1,8533**		**22502,54**	**41704**	**48,5 11630**
337. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	31,284	754,98	23619	
337. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,315061	1143,29	360	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**23979**	
337. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,315061	3173,59	1000	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,315061	1143,29	360	
337. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,074132	23,82	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
337. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	1,371	206,93	284	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**1285**	
337. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	5,56	91,80	510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
337. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	1,853	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**510**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**25414**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	37044	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	1571	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	13200	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	3089	
338	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,8533**		**167068,11**	**309627**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**275031**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	11661	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	11661	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	22935	
						СЕТКА СВАРНАЯ СП15 -4ШТ Х 9 ВЕРХНЕЕ АРМИРОВАНИЕ		
339	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,8308**		**22502,54**	**18695**	**48,5 5213**
339. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	14,024	754,98	10588	
339. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,141236	1143,29	161	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**10749**	
339. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,141236	3173,59	448	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,141236	1143,29	161	
339. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,033232	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
339. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,614792	206,93	127	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**576**	
339. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	2,492	91,80	229	
339. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,8308	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**229**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**11393**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	16606	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	704	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	5917	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	1385	
340	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,8308**		**167068,11**	**138800**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**123291**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	5228	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	5228	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	10281	
						СЕТКА СВАРНАЯ СП16 -4ШТ Х 9 ВЕРХНЕЕ АРМИРОВАНИЕ		
341	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**1,5008**		**22502,54**	**33772**	**48,5 9418**
341. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	25,334	754,98	19126	
341. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,255136	1143,29	292	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**19418**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
341. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,255136	3173,59	810	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,255136	1143,29	292	
341. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,060032	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
341. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	1,111	206,93	230	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**1041**	
341. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	4,502	91,80	413	
341. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	1,501	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**413**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**20581**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	29998	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	1272	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	10690	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	2502	
342	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,5008**		**167068,11**	**250736**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**222719**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	9443	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	9443	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	18573	

СЕТКА СВАРНАЯ СП17 -1ШТ Х 9
ВЕРХНЕЕ АРМИРОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
343	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,2798**		**22502,54**	**6296**	**48,5 1756**
343. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	4,723	754,98	3566	
343. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,047566	1143,29	54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**3620**	
343. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,047566	3173,59	151	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,047566	1143,29	54	
343. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,011192	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
343. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,207052	206,93	43	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**194**	
343. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,8394	91,80	77	
343. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,2798	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**77**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**3837**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	5593	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	237	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	1993	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	466	
344	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2798**		**167068,11**	**46746**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**41522**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	1761	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	1761	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	3463	
						СЕТКА СВАРНАЯ СП18 -2ШТ Х 9 ВЕРХНЕЕ АРМИРОВАНИЕ		
345	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,1929**		**22502,54**	**4341**	**48,5 1210**
345. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	3,256	754,98	2458	
345. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,032793	1143,29	37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**2496**	
345. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,032793	3173,59	104	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,032793	1143,29	37	
345. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,007716	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
345. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,142746	206,93	30	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**134**	
345. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,5787	91,80	53	
345. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,1929	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**53**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**2645**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	3856	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	163	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	1374	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
346	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1929**		**167068,11**	**32227**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**28626**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	1214	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	1214	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	2387	
						СЕТКА СВАРНАЯ СП19 -2ШТ Х 9 ВЕРХНЕЕ АРМИРОВАНИЕ		
347	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,8938**		**22502,54**	**20113**	**48,5 5609**
347. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	15,087	754,98	11391	
347. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,151946	1143,29	174	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**11564**	
347. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,151946	3173,59	482	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,151946	1143,29	174	
347. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,035752	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
347. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,661412	206,93	137	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**620**	
347. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	2,681	91,80	246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
347. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,8938	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**246**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**12257**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	17865	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	757	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	6366	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	1490	
348	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,8938**		**167068,11**	**149325**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**132640**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	5624	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	5624	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	11061	
						СЕТКА СВАРНАЯ СП10 -1ШТ Х 9 ВЕРХНЕЕ АРМИРОВАНИЕ		
349	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,4746**		**22502,54**	**10680**	**48,5 2978**
349. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	8,011	754,98	6048	
349. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,080682	1143,29	92	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**6141**	
349. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,080682	3173,59	256	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,080682	1143,29	92	
349. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,018984	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
349. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,351204	206,93	73	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**329**	
349. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,424	91,80	131	
349. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,4746	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**131**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**6508**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	9486	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	402	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	3380	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	791	
350	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,4746**		**165103,00**	**78358**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**69602**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	2951	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	2951	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	5804	
						СЕТКА СВАРНАЯ СП12 -2ШТ Х 9 ВЕРХНЕЕ АРМИРОВАНИЕ		
351	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,0677**		**22502,54**	**1523**	**48,5 425**
351. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	1,143	754,98	863	
351. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,011509	1143,29	13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**876**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
351. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,011509	3173,59	37	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,011509	1143,29	13	
351. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,002708	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
351. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,050098	206,93	10	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**47**	
351. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,2031	91,80	19	
351. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,0677	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**928**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	1353	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	57	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	482	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	113	
352	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0677**		**165103,00**	**11177**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**9929**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	421	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	421	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	828	

ДЕТАЛИ
НИЖНЕЕ АРМИРОВАНИЕ Х 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
353	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1593**		**165103,00**	**26301**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**23362**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	991	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	991	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	1948	
354	**С121-050301-2203 21-050301-2203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОВОЛОКА ВР1 ДИАМЕТРОМ 4 ММ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 6727-80**	**Т**	**0,0067**		**200987,62**	**1347**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**178529,98**	**1196**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7569,67	51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7569,67	51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14887,97	100	
				ДЕТАЛИ ВЕРХНЕЕ АРМИРОВАНИЕ Х 9				
355	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,0925**		**165103,00**	**180375**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**160221**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	6793	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	6793	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	13361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
356	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**3,4412**		**165103,00**	**568152**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**504669**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	21398	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	21398	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	42085	
357	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3291**		**167837,07**	**55235**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**49063**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	2080	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	2080	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	4091	
358	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,5461**		**175014,32**	**270590**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**240355**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	10191	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	10191	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	20044	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				**15598470**	**614274**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**15598470**	
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**1478174**	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**1266549**	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**12775960**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**1301697**	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				**614276**	**614276**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**687421**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**1352013**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**18252180**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**1664**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1266549**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				**18252180**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**1664**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1266549**	
		РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ БАЛКОНОВ						
		КАРКАС КР1 -960ШТ						
359	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,9408**		**21656,88**	**20375**	**48,5 5585**
359. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	14,056	803,99	11301	
359. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,18816	1143,29	215	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**11516**	
359. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,18816	3173,59	597	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,18816	1143,29	215	
359. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,037632	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
359. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,941741	206,93	195	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
359. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,770515	208,39	161	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**953**	
359. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	2,822	91,80	259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
359. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,9408	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**259**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**12513**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	18098	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	767	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	6352	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	1509	
360	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2112**		**167837,07**	**35447**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**31486**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	1335	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	1335	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	2626	
361	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,6528**		**165103,00**	**107779**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**95736**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	4059	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	4059	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	7984	
362	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0768**		**175014,32**	**13441**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**11939**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	506	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	996	
		КАРКАС КР2 -480ШТ						
363	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,4512**		**21656,88**	**9772**	**48,5 2679**
363. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	6,741	803,99	5420	
363. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,09024	1143,29	103	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**5523**	
363. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,09024	3173,59	286	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,09024	1143,29	103	
363. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,018048	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
363. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,451651	206,93	93	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
363. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,369533	208,39	77	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**457**	
363. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,354	91,80	124	
363. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,4512	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**124**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**6001**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	8680	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	368	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	3047	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
364	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1056**		**167837,07**	**17724**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**15743**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	668	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	668	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	1313	
365	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3168**		**165103,00**	**52305**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**46460**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	1970	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	1970	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	3874	
366	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0384**		**175014,32**	**6721**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**5970**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	253	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	253	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	498	
		КАРКАС КР3 -480ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
367	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,4224**		**21656,88**	**9148**	**48,5 2508**
367. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	6,311	803,99	5074	
367. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,08448	1143,29	97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**5170**	
367. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,08448	3173,59	268	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,08448	1143,29	97	
367. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,016896	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
367. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,422822	206,93	87	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
367. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,345946	208,39	72	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**428**	
367. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,267	91,80	116	
367. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,4224	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**116**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**5618**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	8126	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	345	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	2852	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
368	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0960**		**167837,07**	**16112**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**14312**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	607	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	607	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	1194	
369	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2976**		**165103,00**	**49135**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**43645**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	1851	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	1851	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	3640	
370	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0288**		**175014,32**	**5040**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**4477**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	190	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	190	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	373	
		КАРКАС КР4 -480ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
371	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,4032**		**21656,88**	**8732**	**48,5 2394**
371. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	6,024	803,99	4843	
371. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,08064	1143,29	92	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**4935**	
371. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,08064	3173,59	256	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,08064	1143,29	92	
371. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,016128	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
371. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,403603	206,93	84	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
371. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,330221	208,39	69	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**409**	
371. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,21	91,80	111	
371. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,4032	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**111**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**5363**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	7756	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	329	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	2722	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
372	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0864**		**167837,07**	**14501**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**12881**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	546	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	546	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	1074	
373	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2784**		**165103,00**	**45965**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**40829**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	1731	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	1731	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	3405	
374	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0288**		**175014,32**	**5040**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**4477**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	190	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	190	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	373	
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ -1680+96+288ШТ						
375	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ-96ШТ. УСТАНОВКА**	**Т**	**0,2904**		**252720,34**	**73390**	**48,5 6617**
375. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	58	16,843	803,99	13542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,104544	973,59	102	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**46981,91**	**13644**	
375. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,04356	3173,59	138	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,04356	1143,29	50	
375. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,060984	1799,25	110	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,060984	852,37	52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**853,88**	**248**	
375. 5	145986 С (21-130210-0102)	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,2904	154210,74	44783	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**154210,74**	**44783**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**201696,04**	**58573**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				224482,27	65190	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9518,05	2764	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		32304,28	9381	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18720,03	5436	
376	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ-1680+288ШТ. УСТАНОВКА**	**Т**	**0,3682**		**440895,93**	**162338**	**48,5 28490**
376. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	198	72,904	803,99	58614	
376. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,132552	973,59	129	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**159540,51**	**58743**	
376. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,05523	3173,59	175	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,05523	1143,29	63	
376. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,077322	1799,25	139	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,077322	852,37	66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**853,88**	**314**	
376. 5	145986 С (21-130210-0102)	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,3682	154210,74	56780	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**154210,74**	**56780**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**314254,64**	**115709**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				391631,79	144199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16605,19	6114	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		93982,34	34604	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32658,96	12025	
377	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ**	**Т**	**0,6586**		**116457,51**	**76699**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**103444,96**	**68129**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4386,07	2889	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4386,07	2889	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8626,48	5681	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			ТЕНГЕ				**599861**	**48273**
			В том числе:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**599861**	
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**102174**	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**99530**	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**396085**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**75753**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**48272**	**48272**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**27481**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**54049**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**729663**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**124**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**99530**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ				**729663**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**124**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**99530**	
ИТОГО :								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			ТЕНГЕ				**89391306**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**9707236**	
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				**4556320**	
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				**1178205**	
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**75127751**	
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				**0**	
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ				**0**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ			ТЕНГЕ				**5390884**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ			ТЕНГЕ				**94782190**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ				**4018765**	
		ИТОГО:	ТЕНГЕ				**98800955**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				**7904076**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ				**106705032**	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				**960345,29**	
		Итого:	Тенге				**107665377,29**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%	Тенге				**1647280,27**	
		Итого:	Тенге				**109312657,56**	
		Итого в текущих ценах 2017г	Тенге				**109312657,56**	
		Итого в текущих ценах на 2018 год к=0,9675611175253	Тенге				**105766677,11**	
		НДС 12-%	Тенге				**12692001,25**	
		Всего по акту:	Тенге				**118458678,36**	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мулкэй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Манафов А.Г**