1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,7128**		**21656,88**	**15437**	**48,5 4232**
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	10,649	803,99	8562	
52. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,14256	1143,29	163	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**8725**	
52. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,14256	3173,59	452	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,14256	1143,29	163	
52. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,028512	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
52. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,713513	206,93	148	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
52. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,583783	208,39	122	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**722**	
52. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	2,138	91,80	196	
52. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,7128	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**196**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**9481**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	13712	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	581	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	4813	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	1143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	**С121-050301-2409 21-050301-2409 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,4840**		**167324,44**	**80985**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**71936**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	3050	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	3050	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	5999	
54	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2288**		**175013,99**	**40043**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**35569**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1508	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1508	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	2966	
		ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ						
55	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1604**		**175013,99**	**28072**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**24936**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1057	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1057	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	2079	
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	**С121-050301-0309 21-050301-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2584**		**163992,29**	**42376**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**145668,37**	**37641**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6176,34	1596	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6176,34	1596	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12147,58	3139	
57	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2008**		**165103,00**	**33153**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**29448**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	1249	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	1249	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	2456	
58	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0160**		**165103,00**	**2642**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**2346**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	99	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	99	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	196	
				КОЛОННЫ КМ-3 - 84 ШТ				
59	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**73,9200**		**66504,09**	**4915982**	**48,5 500731**
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	918,826	803,99	738727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	343,846	854,18	293708	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**1032434**	
59. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,62832	36,72	23	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
59. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	340,032	3581,97	1217984	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	340,032	852,37	289833	
59. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	2,144	3173,59	6803	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	2,144	1143,29	2451	
59. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	1,671	1799,25	3006	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	1,671	852,37	1424	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**1227816**	
59. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	75,029	24466,17	1835667	
59. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	22,176	107,10	2375	
59. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	1,478	32588,78	48179	
59.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	31,786	196,54	6247	
59.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,162624	42708,42	6945	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**1899414**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**3865957**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	4366688	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	185148	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	685878	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		4926,23	364147	

КАРКАСЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КР-4 - 2ШТ						
60	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**19,5888**		**21656,88**	**424232**	**48,5 116290**
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	292,657	803,99	235293	
60. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	3,918	1143,29	4479	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**239772**	
60. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	3,918	3173,59	12433	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	3,918	1143,29	4479	
60. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,783552	23,82	19	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
60. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	19,608	206,93	4058	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
60. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	16,043	208,39	3343	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**19853**	
60. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	58,766	91,80	5395	
60. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	19,589	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**5395**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**260541**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	376830	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	15978	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	132267	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	31425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	**С121-050301-2409 21-050301-2409 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**13,9440**		**167324,44**	**2333172**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**2072472**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	87873	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	87873	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	172828	
62	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**5,6448**		**175013,99**	**987919**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**877532**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	37207	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	37207	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	73179	
		КР-5						
63	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**4,9896**		**21656,88**	**108059**	**48,5 29621**
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	74,545	803,99	59933	
63. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,99792	1143,29	1141	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**61074**	
63. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,99792	3173,59	3167	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,99792	1143,29	1141	
63. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,199584	23,82	5	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	4,995	206,93	1034	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
63. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	4,086	208,39	852	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**5057**	
63. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	14,969	91,80	1374	
63. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	4,99	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**1374**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**66364**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	95985	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	4070	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	33691	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	8004	
64	**С121-050301-2408 21-050301-2408 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**3,1332**		**167324,44**	**524261**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**465682**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	19745	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	19745	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	38834	
65	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,8564**		**175013,99**	**324896**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**288593**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	12236	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	12236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	24066	
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ						
66	**С121-050301-0309 21-050301-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**4,0740**		**163992,29**	**668105**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**145668,37**	**593453**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6176,34	25162	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6176,34	25162	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12147,58	49489	
67	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,2348**		**165103,00**	**203869**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**181090**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	7678	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	7678	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	15101	
68	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,4956**		**165103,00**	**81825**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**72682**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	3082	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	3082	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	6061	
		КОЛОННЫ КМ-4 - 4 ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**4,2400**		**66504,09**	**281977**	**48,5 28722**
69. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	52,703	803,99	42373	
69. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	19,723	854,18	16847	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**59220**	
69. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,03604	36,72	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
69. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	19,504	3581,97	69863	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	19,504	852,37	16625	
69. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,12296	3173,59	390	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,12296	1143,29	141	
69. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,095824	1799,25	172	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,095824	852,37	82	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**70427**	
69. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	4,304	24466,17	105293	
69. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	1,272	107,10	136	
69. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,0848	32588,78	2764	
69.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	1,823	196,54	358	
69.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,009328	42708,42	398	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**108949**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**221749**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	250470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	10620	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	39342	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	20887	
		КАРКАСЫ						
		КР-12						
70	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,5576**		**21656,88**	**12076**	**48,5 3310**
70. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	8,331	803,99	6698	
70. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,11152	1143,29	127	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**6825**	
70. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,11152	3173,59	354	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,11152	1143,29	128	
70. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,022304	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
70. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,558158	206,93	115	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
70. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,456674	208,39	95	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**565**	
70. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,673	91,80	154	
70. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,5576	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**154**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**7416**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	10727	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	455	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	3765	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	895	
71	**С121-050301-2409 21-050301-2409 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,2208**		**167324,44**	**36945**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**32817**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	1391	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	1391	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	2737	
72	**С121-050301-2408 21-050301-2408 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,1416**		**167324,44**	**23693**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**21046**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	892	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	892	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	1755	
73	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1944**		**175013,99**	**34023**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**30221**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1281	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1281	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	2520	

КР-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,4776**		**21656,88**	**10343**	**48,5 2835**
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	7,135	803,99	5737	
74. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,09552	1143,29	109	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**5846**	
74. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,09552	3173,59	303	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,09552	1143,29	109	
74. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,019104	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
74. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,478078	206,93	99	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
74. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,391154	208,39	82	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**484**	
74. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,433	91,80	132	
74. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,4776	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**132**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**6352**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	9188	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	390	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	3225	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	**С121-050301-2408 21-050301-2408 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,2832**		**167324,44**	**47386**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**42092**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	1785	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	1785	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	3510	
76	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1944**		**175013,99**	**34023**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**30221**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1281	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1281	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	2520	
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ						
77	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1792**		**165103,00**	**29586**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**26281**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	1114	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	1114	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	2192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0316**		**165103,00**	**5217**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**4634**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	196	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	196	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	386	
79	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0244**		**165103,00**	**4029**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**3578**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	152	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	152	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	298	
КОЛОННЫ КМ-5 - 4 ШТ								
80	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**3,7600**		**66504,09**	**250055**	**48,5 25470**
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	46,737	803,99	37576	
80. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	17,49	854,18	14940	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**52516**	
80. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,03196	36,72	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
80. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	17,296	3581,97	61954	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	17,296	852,37	14743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,10904	3173,59	346	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,10904	1143,29	125	
80. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,084976	1799,25	153	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,084976	852,37	72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**62454**	
80. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	3,816	24466,17	93373	
80. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	1,128	107,10	121	
80. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,0752	32588,78	2451	
80.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	1,617	196,54	318	
80.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,008272	42708,42	353	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**96615**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**196645**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	222115	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	9418	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	34888	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	18523	
				КАРКАСЫ				
		КР-3						
81	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,7428**		**21656,88**	**16087**	**48,5 4410**
81. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	11,097	803,99	8922	
81. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,14856	1143,29	170	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**9092**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,14856	3173,59	471	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,14856	1143,29	170	
81. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,029712	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
81. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,743543	206,93	154	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
81. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,608353	208,39	127	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**753**	
81. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	2,228	91,80	205	
81. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,7428	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**205**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**9880**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	14289	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	606	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	5016	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	1192	
82	**С121-050301-2410 21-050301-2410 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,6056**		**167324,44**	**101332**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**90009**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	3816	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	3816	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	7506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1372**		**175013,99**	**24012**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**21329**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	904	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	904	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	1779	
		КР-4						
84	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,4664**		**21656,88**	**10101**	**48,5 2769**
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	6,968	803,99	5602	
84. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,09328	1143,29	107	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**5709**	
84. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,09328	3173,59	296	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,09328	1143,29	107	
84. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,018656	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
84. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,466866	206,93	97	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
84. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,381982	208,39	80	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**473**	
84. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,399	91,80	128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,4664	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**128**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**6203**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	8972	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	380	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	3149	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	748	
85	**С121-050301-2409 21-050301-2409 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,3320**		**167324,44**	**55552**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**49345**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	2092	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	2092	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	4115	
86	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1344**		**175013,99**	**23522**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**20894**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	886	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	886	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	1742	
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ						
87	**С121-050301-0309 21-050301-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,4188**		**163992,29**	**68680**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**145668,37**	**61006**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6176,34	2587	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6176,34	2587	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12147,58	5087	
88	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0464**		**165103,00**	**7661**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**6805**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	289	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	289	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	567	
89	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0236**		**165103,00**	**3896**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**3461**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	147	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	147	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	289	
				КОЛОННЫ КМ-6 - 8 ШТ				
90	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**7,5200**		**66504,09**	**500111**	**48,5 50940**
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	93,474	803,99	75152	
90. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	34,98	854,18	29879	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**105031**	
90. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,06392	36,72	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
90. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	34,592	3581,97	123908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	34,592	852,37	29485	
90. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,21808	3173,59	692	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,21808	1143,29	249	
90. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,169952	1799,25	306	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,169952	852,37	145	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**124908**	
90. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	7,633	24466,17	186745	
90. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	2,256	107,10	242	
90. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,1504	32588,78	4901	
90.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	3,234	196,54	636	
90.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,016544	42708,42	707	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**193230**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**393290**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	444230	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	18835	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	69775	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	37045	
				КАРКАСЫ				
		КР-4 - 2ШТ						
91	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**1,8664**		**21656,88**	**40420**	**48,5 11080**
91. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	27,884	803,99	22418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,37328	1143,29	427	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**22845**	
91. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,37328	3173,59	1185	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,37328	1143,29	427	
91. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,074656	23,82	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
91. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	1,868	206,93	387	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
91. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	1,529	208,39	319	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**1892**	
91. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	5,599	91,80	514	
91. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	1,866	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**514**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**24824**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	35904	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	1522	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	12602	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	2994	
92	**С121-050301-2409 21-050301-2409 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**1,3280**		**167324,44**	**222207**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**197378**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	8369	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	8369	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	16460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,5376**		**175013,99**	**94088**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**83575**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	3544	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	3544	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	6969	
		КР-15						
94	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,7216**		**21656,88**	**15628**	**48,5 4284**
94. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	10,781	803,99	8668	
94. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,14432	1143,29	165	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**8833**	
94. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,14432	3173,59	458	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,14432	1143,29	165	
94. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,028864	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
94. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,722322	206,93	149	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
94. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,59099	208,39	123	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**731**	
94. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	2,165	91,80	199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,7216	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**199**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**9598**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	13881	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	589	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	4872	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	1158	
95	**С121-050301-2408 21-050301-2408 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,4568**		**167324,44**	**76434**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**67893**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	2879	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	2879	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	5662	
		ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ						
96	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2000**		**175013,99**	**35003**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**31092**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1318	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1318	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	2593	
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	**С121-050301-0309 21-050301-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3880**		**163992,29**	**63629**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**145668,37**	**56519**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6176,34	2396	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6176,34	2396	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12147,58	4713	
98	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1176**		**165103,00**	**19416**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**17247**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	731	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	731	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	1438	
99	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0952**		**165103,00**	**15718**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**13962**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	592	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	592	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	1164	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				**12350703**	**903233**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**12350703**	
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**2678601**	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**1862333**	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**6471003**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**1465198**	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				**903232**	**903232**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**561966**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**1105272**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**14921173**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**2283**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1862333**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				**14921173**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**2283**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1862333**	
		РАЗДЕЛ 6. РИГЕЛИ						
		РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-1 - 44 ШТ						
100	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**11,0000**		**47884,40**	**526728**	**48,5 56813**
100. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	12,53	137,83	784,26	108095	
100. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9573	10,53	858,96	9045	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10649,06**	**117140**	
100. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7402	8,142	36,72	299	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
100. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,903	9,933	3581,97	35580	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,903	9,933	852,37	8467	
100. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0217	0,2387	3173,59	758	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0217	0,2387	1143,29	273	
100. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0326	0,3586	1799,25	645	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0326	0,3586	852,37	306	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3389,22**	**37281**	
100. 7	100615 М (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	11,165	23017,22	256987	
100. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	3,3	107,10	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,22	32588,78	7170	
100.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,2	2,2	196,54	432	
100.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,00158	0,01738	42708,42	742	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24153,17**	**265685**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37369,17**	**411061**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42533,97	467874	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1803,44	19838	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6968,24	76651	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3546,99	39017	
КАРКАС								
101	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**2,8688**		**21656,88**	**62129**	**48,5 17031**
101. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	42,86	803,99	34459	
101. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,57376	1143,29	656	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**35115**	
101. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,57376	3173,59	1821	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,57376	1143,29	656	
101. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,114752	23,82	3	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
101. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	2,872	206,93	594	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
101. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	2,35	208,39	490	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**2907**	
101. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	8,606	91,80	790	
101. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	2,869	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**790**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**38156**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	55187	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	2340	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	19371	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	4602	
102	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,0648**		**165103,00**	**175802**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**156158**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	6621	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	6621	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	13022	
103	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,2408**		**165103,00**	**204860**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**181969**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	7716	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	7716	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	15175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,5544**		**175014,32**	**97028**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**86186**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	3654	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	3654	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	7187	
						РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-2 - 44 ШТ		
105	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**2,6400**		**47884,40**	**126415**	**48,5 13635**
105. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	12,53	33,079	784,26	25943	
105. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9573	2,527	858,96	2171	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10649,06**	**28114**	
105. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7402	1,954	36,72	72	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
105. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,903	2,384	3581,97	8539	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,903	2,384	852,37	2032	
105. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0217	0,057288	3173,59	182	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0217	0,057288	1143,29	66	
105. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0326	0,086064	1799,25	155	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0326	0,086064	852,37	73	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3389,22**	**8948**	
105. 7	100615 М (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	2,68	23017,22	61677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	0,792	107,10	85	
105. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,0528	32588,78	1721	
105.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,2	0,528	196,54	104	
105.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,00158	0,004171	42708,42	178	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24153,17**	**63764**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37369,17**	**98655**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42533,97	112290	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1803,44	4761	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6968,24	18396	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3546,99	9364	
106	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,8712**		**21656,88**	**18867**	**48,5 5172**
106. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	13,016	803,99	10465	
106. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,17424	1143,29	199	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**10664**	
106. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,17424	3173,59	553	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,17424	1143,29	199	
106. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,034848	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
106. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,872071	206,93	180	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
106. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,713513	208,39	149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**883**	
106. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	2,614	91,80	240	
106. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,8712	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**240**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**11587**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	16759	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	711	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	5882	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	1398	
107	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2992**		**165103,00**	**49399**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**43879**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	1860	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	1860	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	3659	
108	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3872**		**165103,00**	**63928**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**56785**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	2408	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	2408	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	4735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1760**		**175014,32**	**30803**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**27361**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	1160	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	1160	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	2282	
		КАРКАСЫ						
		РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-3 - 88 ШТ						
110	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**12,3200**		**47884,40**	**589936**	**48,5 63630**
110. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	12,53	154,37	784,26	121066	
110. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9573	11,794	858,96	10131	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10649,06**	**131196**	
110. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7402	9,119	36,72	335	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
110. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,903	11,125	3581,97	39849	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,903	11,125	852,37	9483	
110. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0217	0,267344	3173,59	848	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0217	0,267344	1143,29	306	
110. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0326	0,401632	1799,25	723	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0326	0,401632	852,37	342	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3389,22**	**41755**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110. 7	100615 М (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	12,505	23017,22	287826	
110. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	3,696	107,10	396	
110. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,2464	32588,78	8030	
110.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,2	2,464	196,54	484	
110.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,00158	0,019466	42708,42	831	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24153,17**	**297567**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37369,17**	**460388**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42533,97	524018	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1803,44	22218	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6968,24	85849	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3546,99	43699	
				КАРКАСЫ				
111	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**4,3120**		**21656,88**	**93384**	**48,5 25598**
111. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	64,421	803,99	51794	
111. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,8624	1143,29	986	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**52780**	
111. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,8624	3173,59	2737	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,8624	1143,29	986	
111. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,17248	23,82	4	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	4,316	206,93	893	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
111. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	3,532	208,39	736	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**4370**	
111. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	12,936	91,80	1188	
111. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	4,312	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**1188**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**57352**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	82950	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	3517	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	29115	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	6917	
112	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**2,4816**		**165103,00**	**409720**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**363939**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	15431	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	15431	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	30350	
113	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,8096**		**165103,00**	**133667**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**118732**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	5034	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	5034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	9901	
114	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2464**		**165103,00**	**40681**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**36136**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	1532	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	1532	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	3013	
115	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,7568**		**175014,32**	**132451**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**117651**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	4988	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	4988	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	9811	
						РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-4 - 22 ШТ		
116	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**9,6800**		**47884,40**	**463521**	**48,5 49995**
116. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	12,53	121,29	784,26	95123	
116. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9573	9,267	858,96	7960	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10649,06**	**103083**	
116. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7402	7,165	36,72	263	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
116. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,903	8,741	3581,97	31310	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,903	8,741	852,37	7451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0217	0,210056	3173,59	667	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0217	0,210056	1143,29	240	
116. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0326	0,315568	1799,25	568	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0326	0,315568	852,37	269	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3389,22**	**32808**	
116. 7	100615 М (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	9,825	23017,22	226149	
116. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	2,904	107,10	311	
116. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,1936	32588,78	6309	
116.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,2	1,936	196,54	381	
116.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,00158	0,015294	42708,42	653	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24153,17**	**233803**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37369,17**	**361734**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42533,97	411729	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1803,44	17457	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6968,24	67453	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3546,99	34335	
КАРКАСЫ								
117	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**3,5244**		**21656,88**	**76328**	**48,5 20923**
117. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	52,655	803,99	42334	
117. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,70488	1143,29	806	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**43140**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,70488	3173,59	2237	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,70488	1143,29	806	
117. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,140976	23,82	3	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
117. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	3,528	206,93	730	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
117. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	2,886	208,39	602	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**3572**	
117. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	10,573	91,80	971	
117. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	3,524	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**971**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**46876**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	67799	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	2875	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	23797	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	5654	
118	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**2,8600**		**165103,00**	**472195**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**419433**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	17784	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	17784	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	34977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1144**		**165103,00**	**18888**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**16777**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	711	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	711	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	1399	
120	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,5412**		**175014,32**	**94718**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**84134**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	3567	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	3567	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	7016	
					РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-5 - 22 ШТ			
121	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**9,6800**		**47884,40**	**463521**	**48,5 49995**
121. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	12,53	121,29	784,26	95123	
121. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9573	9,267	858,96	7960	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10649,06**	**103083**	
121. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7402	7,165	36,72	263	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
121. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,903	8,741	3581,97	31310	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,903	8,741	852,37	7451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0217	0,210056	3173,59	667	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0217	0,210056	1143,29	240	
121. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0326	0,315568	1799,25	568	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0326	0,315568	852,37	269	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3389,22**	**32808**	
121. 7	100615 М (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	9,825	23017,22	226149	
121. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	2,904	107,10	311	
121. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,1936	32588,78	6309	
121.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,2	1,936	196,54	381	
121.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,00158	0,015294	42708,42	653	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24153,17**	**233803**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37369,17**	**361734**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42533,97	411729	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1803,44	17457	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6968,24	67453	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3546,99	34335	
КАРКАСЫ								
122	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**3,4496**		**21656,88**	**74708**	**48,5 20479**
122. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	51,537	803,99	41435	
122. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,68992	1143,29	789	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**42224**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,68992	3173,59	2190	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,68992	1143,29	789	
122. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,137984	23,82	3	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
122. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	3,453	206,93	715	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
122. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	2,825	208,39	589	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**3496**	
122. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	10,349	91,80	950	
122. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	3,45	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**950**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**45881**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	66360	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	2814	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	23292	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	5534	
123	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**2,8776**		**165103,00**	**475100**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**422014**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	17893	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	17893	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	35193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0968**		**165103,00**	**15982**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**14196**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	602	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	602	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	1184	
125	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,4752**		**175014,32**	**83167**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**73874**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	3132	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	3132	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	6161	
						РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-6 - 22 ШТ		
126	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**12,3200**		**47884,40**	**589936**	**48,5 63630**
126. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	12,53	154,37	784,26	121066	
126. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9573	11,794	858,96	10131	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10649,06**	**131196**	
126. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7402	9,119	36,72	335	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
126. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,903	11,125	3581,97	39849	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,903	11,125	852,37	9483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0217	0,267344	3173,59	848	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0217	0,267344	1143,29	306	
126. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0326	0,401632	1799,25	723	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0326	0,401632	852,37	342	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3389,22**	**41755**	
126. 7	100615 М (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	12,505	23017,22	287826	
126. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	3,696	107,10	396	
126. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,2464	32588,78	8030	
126.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,2	2,464	196,54	484	
126.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,00158	0,019466	42708,42	831	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24153,17**	**297567**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37369,17**	**460388**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42533,97	524018	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1803,44	22218	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6968,24	85849	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3546,99	43699	
				КАРКАСЫ				
127	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**4,0788**		**21656,88**	**88334**	**48,5 24214**
127. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	60,937	803,99	48993	
127. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,81576	1143,29	933	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**49926**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,81576	3173,59	2589	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,81576	1143,29	933	
127. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,163152	23,82	4	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
127. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	4,083	206,93	845	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
127. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	3,341	208,39	696	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**4134**	
127. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	12,236	91,80	1123	
127. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	4,079	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**1123**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**54250**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	78464	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	3327	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	27541	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	6543	
128	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**2,4112**		**165103,00**	**398096**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**353614**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	14993	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	14993	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	29489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,1220**		**165103,00**	**185246**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**164547**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	6977	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	6977	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	13722	
130	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,5412**		**175014,32**	**94718**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**84134**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	3567	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	3567	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	7016	
						ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ СВАРКИ КОНСТРУКЦИЙ НА ВЕСЬ ОБЪЕМ РИГЕЛЯ		
131	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0138**		**165103,00**	**2278**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**2024**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	**С124-040201-0648 24-040201-0648 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СКОБА НАКЛАДНАЯ ГОСТ 51177-98**	**100 ШТ.**	**0,3600**		**3831,90**	**1379**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**100 ШТ.**			**3403,74**	**1225**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		144,32	52	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		144,32	52	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		283,84	102	
						РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-7 - 22 ШТ		
133	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**12,3200**		**47884,40**	**589936**	**48,5 63630**
133. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	12,53	154,37	784,26	121066	
133. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9573	11,794	858,96	10131	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10649,06**	**131196**	
133. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7402	9,119	36,72	335	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
133. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,903	11,125	3581,97	39849	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,903	11,125	852,37	9483	
133. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0217	0,267344	3173,59	848	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0217	0,267344	1143,29	306	
133. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0326	0,401632	1799,25	723	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0326	0,401632	852,37	342	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3389,22**	**41755**	
133. 7	100615 М (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	12,505	23017,22	287826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	3,696	107,10	396	
133. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,2464	32588,78	8030	
133.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,2	2,464	196,54	484	
133.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,00158	0,019466	42708,42	831	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24153,17**	**297567**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37369,17**	**460388**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42533,97	524018	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1803,44	22218	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6968,24	85849	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		3546,99	43699	
				КАРКАСЫ				
134	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**4,0788**		**21656,88**	**88334**	**48,5 24214**
134. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	60,937	803,99	48993	
134. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,81576	1143,29	933	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**49926**	
134. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,81576	3173,59	2589	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,81576	1143,29	933	
134. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,163152	23,82	4	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
134. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	4,083	206,93	845	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	