1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
327. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,564564	206,93	117	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
327. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,461916	208,39	96	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**572**	
327. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,692	91,80	155	
327. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,564	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**155**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**7501**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	10850	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	460	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	3808	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	905	
328	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1320**		**167837,07**	**22154**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**19679**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	834	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	834	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	1641	
329	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3960**		**165103,00**	**65381**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**58075**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	2462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	2462	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	4843	
330	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0480**		**175014,32**	**8401**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**7462**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	316	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	316	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	622	
		КАРКАС КР3 -480ШТ						
331	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,5280**		**21656,88**	**11435**	**48,5** / **3134**
331. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	7,888	803,99	6342	
331. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,1056	1143,29	121	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**6463**	
331. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,1056	3173,59	335	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,1056	1143,29	121	
331. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,02112	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
331. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,528528	206,93	109	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
331. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,432432	208,39	90	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**535**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
331. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,584	91,80	145	
331. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,528	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**145**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**7023**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	10157	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	431	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	3565	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	847	
332	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1200**		**167837,07**	**20140**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**17890**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	759	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	759	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	1492	
333	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3720**		**165103,00**	**61418**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**54556**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	2313	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	2313	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	4550	
334	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0360**		**175014,32**	**6301**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**5597**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	237	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	237	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	467	
		КАРКАС КР4 -480ШТ						
335	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,5040**		**21656,88**	**10915**	**48,5 2992**
335. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	7,53	803,99	6054	
335. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,1008	1143,29	115	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**6169**	
335. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,1008	3173,59	320	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,1008	1143,29	115	
335. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,02016	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
335. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,504504	206,93	104	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
335. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,412776	208,39	86	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**511**	
335. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,512	91,80	139	
335. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,504	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**139**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**6703**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	9695	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	3403	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	809	
336	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1080**		**167837,07**	**18126**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**16101**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	683	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	683	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	1343	
337	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3480**		**165103,00**	**57456**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**51036**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	2164	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	2164	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	4256	
338	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0360**		**175014,32**	**6301**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**5597**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	237	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	237	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	467	
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ -1680+96+288ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
339	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ-96ШТ. УСТАНОВКА**	**Т**	**0,3630**		**252720,34**	**91737**	**48,5 8271**
339. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	58	21,054	803,99	16927	
339. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,13068	973,59	127	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**46981,91**	**17054**	
339. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,05445	3173,59	173	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,05445	1143,29	62	
339. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,07623	1799,25	137	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,07623	852,37	65	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**853,88**	**310**	
339. 5	145986 С (21-130210-0102)	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,363	154210,74	55978	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**154210,74**	**55978**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**201696,04**	**73216**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				224482,27	81487	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9518,05	3455	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		32304,28	11726	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18720,03	6795	
340	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ-1680+288ШТ. УСТАНОВКА**	**Т**	**0,4601**		**440895,93**	**202856**	**48,5 35601**
340. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	198	91,1	803,99	73243	
340. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,165636	973,59	161	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**159540,51**	**73405**	
340. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,069015	3173,59	219	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,069015	1143,29	79	
340. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,096621	1799,25	174	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,096621	852,37	82	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**853,88**	**393**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
340. 5	145986 С (21-130210-0102)	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,4601	154210,74	70952	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**154210,74**	**70952**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**314254,64**	**144589**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				391631,79	180190	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16605,19	7640	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		93982,34	43241	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32658,96	15026	
341	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ**	**Т**	**0,8232**		**116457,51**	**95868**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**103444,96**	**85156**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4386,07	3611	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4386,07	3611	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8626,48	7101	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			ТЕНГЕ				**749774**	**60327**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**749774**	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**127694**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**124389**	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**495101**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**94677**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**60329**	**60329**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**34348**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**67556**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**912007**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**154**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**124389**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ				**912007**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**154**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**124389**	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС						
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНИЕ СТЕНЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				СТЕНЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ ПРИМЕЧАНИЕ /ЛИСТ 10/				
342	**Е11-080201-1009 11-080201-1009 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛИЦА 1 П.3.1**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ.**	**М3**	**265,7010**		**34705,20**	**9221205**	**50,8 610159**
342. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	5,45	1448,07	774,71	1121835	
342. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	92,995	852,37	79266	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4520,50**	**1201101**	
342. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,35	92,995	3581,97	333107	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,35	92,995	852,37	79266	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1253,69**	**333107**	
342. 4	102642 С (21-020401-2810)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	0,171	45,435	19674,43	893905	
342. 5	111840 С (21-030301-0102)	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ГАЗОБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3	0,75	199,276	15021,45	2993411	
342. 6	131555 С (21-070201-0401)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005	0,132851	17461,64	2320	
342. 7	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	92,995	93,00	8649	
342. 8	274239 С (21-030102-0611)	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125 ОКРАШЕННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,10626	28,233	78895,09	2227476	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**23055,09**	**6125760**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**28530,95**	**7580701**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				30827,36	8190861	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1307,08	347292	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3603,49	957452	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2570,76	683052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ОГРАЖДАЮЩИЕ СТЕНЫ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ /ЛИСТ 10/				
343	**Е11-080201-1009 11-080201-1009 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛИЦА 1 П.3.1**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ.**	**М3**	**10,8062**		**29909,41**	**323207**	**50,8 24816**
343. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	5,45	58,894	774,71	45626	
343. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	3,782	852,37	3224	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4520,50**	**48849**	
343. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,35	3,782	3581,97	13548	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,35	3,782	852,37	3224	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1253,69**	**13548**	
343. 4	102642 С (21-020401-2810)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	0,171	1,848	19674,43	36356	
343. 5	104973 С (21-030102-0502)	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,10626	1,148	38805,44	44559	
343. 6	111840 С (21-030301-0102)	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ГАЗОБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3	0,75	8,105	15021,45	121744	
343. 7	131555 С (21-070201-0401)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005	0,005403	17461,64	94	
343. 8	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	3,782	93,00	352	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**18795,16**	**203104**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24271,02**	**262278**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26567,43	287093	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1126,46	12173	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3422,87	36988	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2215,51	23941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				СВЕТОВОЙ ПРИЯМОК - 2 ШТ /ЛИСТ 7				
344	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т**	**ШТ**	**4,0000**		**2402,67**	**9611**	**62,1 1965**
344. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,668	2,672	774,71	2070	
344. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2801	1,12	977,05	1095	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**791,18**	**3165**	
344. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0392	0,1568	3173,59	498	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0392	0,1568	1143,29	179	
344. 4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,182	0,728	2893,28	2106	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,182	0,728	981,60	715	
344. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0589	0,2356	1799,25	424	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0589	0,2356	852,37	201	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**756,96**	**3028**	
344. 6	100511 С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0071	0,0284	18268,75	519	
344. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0165	0,066	14467,33	955	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**368,42**	**1474**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1642,88**	**6572**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2134,21	8537	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		90,49	362	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		581,81	2327	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		177,98	712	
345	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/**	**М3**	**1,0600**		**28523,53**	**30235**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**25336,41**	**26857**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1074,26	1139	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1074,26	1139	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2112,85	2240	
346	**Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02 ТАБЛИЦА 9**	**НАДБАВКА ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ЗА КАЖДЫЕ 2 КГС/СМ2 ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ДО 6 ЦЕНА:25336,41.2%+25336,41.1,5%**	**М3**	**1,0600**		**998,32**	**1058**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**886,77**	**940**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		37,60	40	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		37,60	40	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		73,95	78	
347	**Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02**	**НАДБАВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ**	**М3**	**1,0600**		**303,96**	**322**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**270,00**	**286**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,45	12	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		11,45	12	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		22,52	24	
348	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**УКЛАДКА ПЛИТ ПТ8-13.13 МАССА ДО 0,3 Т**	**ШТ**	**2,0000**		**445,37**	**891**	**62,1 188**
348. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,148	0,296	774,71	229	
348. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,043	0,086	852,37	73	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**151,31**	**303**	
348. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0412	0,0824	3581,97	295	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0412	0,0824	852,37	70	
348. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0018	0,0036	1799,25	6	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0018	0,0036	852,37	3	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**150,82**	**302**	
348. 5	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0025	0,005	14467,33	72	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**36,17**	**72**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**301,64**	**603**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				395,60	791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16,77	34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		110,74	221	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,99	66	
349	**С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ПТ8-13.13, ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 13015-2012**	**М3**	**0,2600**		**60482,93**	**15726**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**53724,78**	**13968**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2277,93	592	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2277,93	592	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4480,22	1165	
350	**Е11-140101-0901 11-140101-0901 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ БЕТОН В15 F75 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ**	**М3**	**2,1400**		**29682,69**	**63521**	**64,3 4094**
350. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	3,98	8,517	742,25	6322	
350. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0221	0,047294	968,21	46	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2975,55**	**6368**	
350. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,226	0,48364	36,72	18	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
350. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0088	0,018832	3173,59	60	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0088	0,018832	1143,29	22	
350. 5	1523 С (34-030102-0101)	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,0089	0,019046	15,40	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
350. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0133	0,028462	1799,25	51	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0133	0,028462	852,37	24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**60,29**	**129**	
350. 7	100841 С (21-020101-2701)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	2,183	19224,49	41963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
350. 8	127415 С (21-050301-0101)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00103	0,002204	155458,84	343	
350. 9	131548 С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,002	0,00428	24435,92	105	
350.10	131644 С (21-070204-0305)	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,022	0,04708	16994,00	800	
350.11	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0008	0,001712	17400,00	30	
350.12	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00064	0,00137	381819,66	523	
350.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,7	1,498	196,54	294	
350.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0113	0,024182	6598,38	160	
350.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0339	0,072546	93,00	7	
350.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,1	2,354	702,64	1654	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**21438,32**	**45878**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24452,77**	**52329**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26366,05	56423	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1117,92	2392	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3031,20	6487	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2198,72	4705	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**7944534**	**641222**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**7944534**	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**6376288**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1259786**	
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**42051**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**1005259**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**641222**	**641222**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**364037**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**715983**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**9665776**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**1616**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1259786**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				**9665776**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**1616**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1259786**	
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
351	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**М3**	**180,4158**		**24413,71**	**4404619**	**50,8 326654**
351. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,7)	ЧЕЛ-Ч	4,38	790,221	735,88	581508	
351. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	72,166	852,37	61512	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3564,10**	**643020**	
351. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,4	72,166	3581,97	258498	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4	72,166	852,37	61512	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1432,79**	**258498**	
351. 4	102634 С (21-020401-2802)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,24	43,3	12908,77	558947	
351. 5	104921 С (21-030102-0102)	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,38	68,558	31767,23	2177898	
351. 6	131555 С (21-070201-0401)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005	0,090208	17461,64	1575	
351. 7	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,44	79,383	93,00	7383	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**15219,30**	**2745803**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**19875,25**	**3585808**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21685,81	3912463	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		919,48	165888	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2730,04	492543	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1808,42	326268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
352	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**372,8280**		**4057,35**	**1512696**	**50,8 179654**
352. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	1,21	451,122	754,98	340588	
352. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0411	15,323	852,37	13061	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**948,56**	**353649**	
352. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0411	15,323	3581,97	54887	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0411	15,323	852,37	13061	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**147,22**	**54887**	
352. 4	102642 С (21-020401-2810)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	0,023	8,575	19674,43	168709	
352. 5	104921 С (21-030102-0102)	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,0504	18,791	31767,23	596923	
352. 6	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000023	0,008575	205870,68	1765	
352. 7	131555 С (21-070201-0401)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00016	0,059652	17461,64	1042	
352. 8	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,003	1,118	93,00	104	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2061,39**	**768543**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3122,13**	**1164019**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3604,00	1343672	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		152,81	56972	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		634,68	236625	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		300,54	112052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
353	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**315,2130**		**4674,87**	**1473579**	**50,8 151891**
353. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	1,21	381,408	754,98	287955	
353. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0411	12,955	852,37	11043	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**948,56**	**298998**	
353. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0411	12,955	3581,97	46405	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0411	12,955	852,37	11042	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**147,22**	**46405**	
353. 4	102641 С (21-020401-2809)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,023	7,25	18591,19	134784	
353. 5	102867 С (21-030101-0103)	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,0504	15,887	43144,80	685430	
353. 6	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000023	0,00725	205870,68	1493	
353. 7	131555 С (21-070201-0401)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00016	0,050434	17461,64	881	
353. 8	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,003	0,945639	93,00	88	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2609,90**	**822675**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3670,65**	**1157036**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4152,52	1308927	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		176,07	55498	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		657,93	207389	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		346,29	109154	

КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 120 ММ /ЛИСТ АС11 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9
354	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ ММ1, ММ13, ММ9**	**Т**	**0,0619**		**496714,56**	**30747**	**62,1 1517**
354. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,4)	ЧЕЛ-Ч	42,7	2,643	903,94	2389	
354. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,063757	852,37	54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**39476,18**	**2444**	
354. 3	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	21,25	1,315	163,71	215	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
354. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,03	0,063757	1799,25	115	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,063757	852,37	54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5332,06**	**330**	
354. 5	130010 С (21-060405-1406)	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	1	0,0619	364881,42	22586	
354. 6	147348 С (21-130812-1046)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,002476	197175,18	488	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**372768,43**	**23074**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**416698,73**	**25794**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				441213,44	27311	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18707,45	1158	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		43222,16	2675	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		36793,67	2278	
355	**Е11-080201-0201 11-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ 2-Х СЛОЙНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/4 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА ОБЪЕМ:1625,18.2**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**357,5400**		**3036,58**	**1085699**	**50,8 173537**
355. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	1,24	443,35	754,98	334720	
355. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0226	8,08	852,37	6887	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**955,44**	**341608**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
355. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0215	7,687	3581,97	27535	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0215	7,687	852,37	6552	
355. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,393294	1799,25	708	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,393294	852,37	335	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**78,99**	**28243**	
355. 5	102642 С (21-020401-2810)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	0,0083	2,968	19674,43	58385	
355. 6	104921 С (21-030102-0102)	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,0294	10,512	31767,23	333927	
355. 7	127417 С (21-050301-0103)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0006	0,214524	155458,55	33350	
355. 8	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000023	0,008223	205870,68	1693	
355. 9	131555 С (21-070201-0401)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00008	0,028603	17461,64	499	
355.10	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,001	0,35754	93,00	33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1196,75**	**427888**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2211,92**	**790850**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2697,28	964387	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		114,36	40890	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		599,73	214427	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		224,93	80422	
356	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**	**48,0600**		**27701,21**	**1331320**	**50,8 114390**
356. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,7)	ЧЕЛ-Ч	5,95	285,957	735,88	210430	
356. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	17,302	852,37	14747	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4685,34**	**225177**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
356. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,36	17,302	3581,97	61974	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,36	17,302	852,37	14748	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1289,51**	**61974**	
356. 4	102634 С (21-020401-2802)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,24	11,534	12908,77	148895	
356. 5	102867 С (21-030101-0103)	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,3	14,418	43144,80	622062	
356. 6	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0023	0,110538	205870,68	22757	
356. 7	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,46	22,108	93,00	2056	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**16557,83**	**795769**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**22225,82**	**1068173**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24605,97	1182563	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1043,29	50141	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3423,45	164531	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2051,94	98616	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**7791680**	**947643**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**7791680**	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**5583752**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1864896**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**1318191**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**947643**	**947643**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**370548**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**728790**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**9838660**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**2481**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1864896**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				**9838660**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**2481**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1864896**	

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
357	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т: КОЛ-ВО:(232+923+290)**	**ШТ**	**159,0000**		**445,37**	**70814**	**62,1 14940**
357. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,148	23,532	774,71	18230	
357. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,043	6,837	852,37	5828	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**151,31**	**24058**	
357. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0412	6,551	3581,97	23465	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0412	6,551	852,37	5584	
357. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0018	0,2862	1799,25	515	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0018	0,2862	852,37	244	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**150,82**	**23980**	
357. 5	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0025	0,3975	14467,33	5751	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**36,17**	**5751**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**301,64**	**47961**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				395,60	62901	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16,77	2667	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		110,74	17607	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,99	5245	
358	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/**	**М3**	**1,9340**		**78860,11**	**152515**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**70048,56**	**135474**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2970,06	5744	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2970,06	5744	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5841,49	11297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
359	**Е11-090701-0102 11-090701-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК. СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**1,3028**		**44559,14**	**58052**	**60,9 / 17002**
359. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	23,3	30,355	852,37	25874	
359. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,5	1,954	1046,32	2045	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**21429,70**	**27919**	
359. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,26056	10,61	3	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
359. 4	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	1	1,303	3360,99	4379	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1	1,303	1143,29	1490	
359. 5	1147 С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,39084	23,16	9	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
359. 6	1695 С (34-010102-0101)	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	4,7	6,123	48,81	299	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
359. 7	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	7	9,12	163,71	1493	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
359. 8	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,6514	2302,88	1500	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,6514	852,37	555	
359. 9	2577 С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,2	1,563	17,05	27	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5917,34**	**7709**	
359.10	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,6	0,78168	180,96	141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
359.11	146664 С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,2	0,26056	91,04	24	
359.12	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0032	0,004169	195385,08	815	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**752,02**	**980**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**26529,57**	**34563**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				39580,26	51565	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1678,20	2186	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		14728,89	19189	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3300,68	4300	
360	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,7236**		**165103,00**	**119469**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**106120**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	4499	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	4499	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	8850	
361	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,5348**		**165103,00**	**88297**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**78431**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	3325	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	3325	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	6541	
362	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0444**		**175014,32**	**7771**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**6902**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	293	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	293	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	576	
363	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**37,7803**		**82,91**	**3132**	**54,2 573**
363. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	1,115	942,77	1051	
363. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,007556	852,38	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**27,98**	**1057**	
363. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,003778	3422,17	13	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,003778	852,37	3	
363. 4	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,003778	35,59	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
363. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,003778	1799,25	7	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,003778	852,37	3	
363. 6	2515 С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,423139	46,16	20	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,04**	**39**	
363. 7	146883 С (21-130704-3101)	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000567	273897,54	155	
363. 8	149219 С (22-040101-0502)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,0034	283474,83	964	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**29,62**	**1119**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**58,48**	**2209**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				73,64	2782	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,12	118	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		18,29	691	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,14	232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
364	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА**	**М2**	**37,7803**		**162,01**	**6121**	**54,2 / 708**
364. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0426	1,609	803,99	1294	
364. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,015112	852,37	13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**34,59**	**1307**	
364. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,007556	3422,17	26	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,007556	852,37	6	
364. 4	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0002	0,007556	35,59	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
364. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,007556	1799,25	14	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,007556	852,37	6	
364. 6	2515 С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,013	0,491144	46,16	23	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,65**	**62**	
364. 7	149372 С (22-040601-0501)	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,001058	347224,83	367	
364. 8	149529 С (22-040705-0402)	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00018	0,0068	441884,42	3005	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**89,26**	**3372**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**125,16**	**4729**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				143,91	5437	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6,10	231	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		24,85	939	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12,00	453	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				**416389**	**33223**
		В том числе:						
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**381826**	
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**10242**	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**26422**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**191453**	
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**135474**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**33099**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**16221**	**16221**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**16878**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**33194**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**448118**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**33**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**26422**	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**34563**	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**980**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**27919**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**19189**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**17002**	**17002**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**2187**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**4300**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**58052**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**32**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**27919**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				**506170**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**65**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**54341**	
ИТОГО :								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ				**97215557**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**12808932**	
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				**4041532**	
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				**987932**	
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**80365092**	
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				**0**	
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ				**0**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ				**6801122**	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ				**104016678**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ				**4410307**	
		ИТОГО:	ТЕНГЕ				**108426986**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				**8674159**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ				**117101144**	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				**1053910,30**	
		Итого:	Тенге				**118155054,30**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%	Тенге				**1807772,33**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:		Тенге				**119962826,63**	
	Итого в текущих ценах 2017г		Тенге				**119962826,63**	
	Итого в текущих ценах на 2018 год к=0,9675611175253		Тенге				**116071366,60**	
	НДС 12-%		Тенге				**13928563,99**	
	Всего по акту:		Тенге				**129999930,59**	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Манафов А.Г**