1	2	3	4	5	6	7	8	9
236. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,0735	91,80	7	
236. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,0245	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**7**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**336**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	490	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	21	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	175	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	41	
237	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0245**		**165103,00**	**4045**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**3593**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	152	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	152	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	300	
				ДЕТАЛИ НИЖНЕЕ АРМИРОВАНИЕ Х 9				
238	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0579**		**165103,00**	**9559**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**8491**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	360	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	360	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	**С121-050301-2203 21-050301-2203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОВОЛОКА ВР1 ДИАМЕТРОМ 4 ММ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 6727-80**	**Т**	**0,0023**		**200987,62**	**462**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**178529,98**	**411**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7569,67	17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7569,67	17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14887,97	34	
				ДЕТАЛИ ВЕРХНЕЕ АРМИРОВАНИЕ Х 9				
240	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3972**		**165103,00**	**65579**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**58251**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	2470	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	2470	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	4858	
241	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,2513**		**165103,00**	**206593**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**183509**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	7781	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	7781	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	15303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1197**		**167837,07**	**20090**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**17845**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	757	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	757	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	1488	
243	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,5622**		**175014,32**	**98393**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**87399**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	3706	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	3706	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	7288	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				**34430769**	**2684292**
		В том числе:						
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**34430769**	
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**23569959**	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**5534626**	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**4645323**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**4257972**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**2684293**	**2684293**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**1573679**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**3095099**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**41783840**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**7211**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**5534626**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				**41783840**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**7211**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**5534626**	
		РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ БАЛКОНОВ						
		КАРКАС КР1 -960ШТ						
244	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,5520**		**21656,88**	**11955**	**48,5** 3277
244. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	8,247	803,99	6630	
244. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,1104	1143,29	126	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**6757**	
244. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,1104	3173,59	350	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,1104	1143,29	126	
244. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,02208	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
244. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,552552	206,93	114	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
244. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,452088	208,39	94	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**559**	
244. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,656	91,80	152	
244. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,552	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**152**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**7342**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	10619	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	450	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	3727	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	886	
245	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3442**		**167837,07**	**57770**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**51315**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	2176	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	2176	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	4279	
246	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,0771**		**165103,00**	**177832**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**157962**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	6698	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	6698	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	13173	
247	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1267**		**175014,32**	**22174**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**19697**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	835	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	1643	
		КАРКАС КР2 -480ШТ						
248	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,7444**		**21656,88**	**16121**	**48,5 4419**
248. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	11,121	803,99	8941	
248. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,14888	1143,29	170	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**9112**	
248. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,14888	3173,59	472	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,14888	1143,29	170	
248. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,029776	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
248. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,745144	206,93	154	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
248. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,609664	208,39	127	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**754**	
248. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	2,233	91,80	205	
248. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,7444	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**205**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**9901**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	14320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	607	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	5026	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	1194	
249	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1742**		**167837,07**	**29237**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**25970**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	1101	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	1101	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	2166	
250	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,5227**		**165103,00**	**86299**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**76657**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	3250	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	3250	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	6393	
251	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0633**		**175014,32**	**11078**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**9841**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	417	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	417	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КАРКАС КР3 -480ШТ						
252	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,6969**		**21656,88**	**15093**	**48,5 4137**
252. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	10,412	803,99	8371	
252. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,13938	1143,29	159	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**8530**	
252. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,13938	3173,59	442	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,13938	1143,29	159	
252. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,027876	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
252. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,697597	206,93	144	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
252. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,570761	208,39	119	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**706**	
252. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	2,091	91,80	192	
252. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,6969	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**192**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**9269**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	13406	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	568	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	4706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	1118	
253	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1584**		**167837,07**	**26585**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**23615**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	1001	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	1001	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	1969	
254	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,4910**		**165103,00**	**81066**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**72008**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	3053	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	3053	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	6005	
255	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0475**		**175014,32**	**8313**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**7384**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	313	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	313	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	616	
		КАРКАС КР4 -480ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,6653**		**21656,88**	**14408**	**48,5 3950**
256. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	9,94	803,99	7991	
256. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,13306	1143,29	152	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**8143**	
256. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,13306	3173,59	422	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,13306	1143,29	152	
256. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,026612	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
256. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,665965	206,93	138	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
256. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,544881	208,39	114	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**674**	
256. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,996	91,80	183	
256. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,6653	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**183**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**8849**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	12798	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	543	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	4492	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	1067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
257	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1425**		**167837,07**	**23917**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**21244**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	901	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	901	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	1772	
258	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,4593**		**165103,00**	**75832**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**67359**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	2856	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	2856	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	5617	
259	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0475**		**175014,32**	**8313**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**7384**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	313	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	313	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	616	
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ -1680+96+288ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ-96ШТ. УСТАНОВКА**	**Т**	**0,4792**		**252720,34**	**121104**	**48,5 10919**
260. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	58	27,794	803,99	22346	
260. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,172512	973,59	168	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**46981,91**	**22514**	
260. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,07188	3173,59	228	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,07188	1143,29	82	
260. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,100632	1799,25	181	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,100632	852,37	86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**853,88**	**409**	
260. 5	145986 С (21-130210-0102)	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,4792	154210,74	73898	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**154210,74**	**73898**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**201696,04**	**96653**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				224482,27	107572	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9518,05	4561	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		32304,28	15480	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18720,03	8971	
261	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ-1680+288ШТ. УСТАНОВКА**	**Т**	**0,6075**		**440895,93**	**267844**	**48,5 47007**
261. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	198	120,285	803,99	96708	
261. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,2187	973,59	213	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**159540,51**	**96921**	
261. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,091125	3173,59	289	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,091125	1143,29	104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
261. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,127575	1799,25	230	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,127575	852,37	109	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**853,88**	**519**	
261. 5	145986 С (21-130210-0102)	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,6075	154210,74	93683	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**154210,74**	**93683**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**314254,64**	**190910**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				391631,79	237916	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16605,19	10088	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		93982,34	57094	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32658,96	19840	
262	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ**	**Т**	**1,0867**		**116457,51**	**126554**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**103444,96**	**112414**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4386,07	4766	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4386,07	4766	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8626,48	9374	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			ТЕНГЕ				**975772**	**73709**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**975772**	
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**168313**	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**151977**	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**652848**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**118207**	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				**73709**	**73709**
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				**44498**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**87518**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**1181496**	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**189**	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**151977**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ				**1181496**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**189**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**151977**	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС						
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНИЕ СТЕНЫ						
				СТЕНЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ ПРИМЕЧАНИЕ /ЛИСТ 10/				
263	**Е11-080201-1009 11-080201-1009 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛИЦА 1 П.3.1**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ.**	**М3**	**976,3893**		**34705,20**	**33885782**	**50,8 2242194**
263. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	5,45	5321,322	774,71	4122481	
263. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	341,736	852,37	291286	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4520,50**	**4413767**	
263. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,35	341,736	3581,97	1224089	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,35	341,736	852,37	291286	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1253,69**	**1224089**	
263. 4	102642 С (21-020401-2810)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	0,171	166,963	19674,43	3284893	
263. 5	111840 С (21-030301-0102)	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ГАЗОБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3	0,75	732,292	15021,45	11000087	
263. 6	131555 С (21-070201-0401)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005	0,488195	17461,64	8525	
263. 7	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	341,736	93,00	31781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
263. 8	274239 С (21-030102-0611)	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125 ОКРАШЕННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,10626	103,751	78895,09	8185455	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**23055,09**	**22510741**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**28530,95**	**27857311**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				30827,36	30099505	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1307,08	1276219	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3603,49	3518413	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2570,76	2510058	
				ОГРАЖДАЮЩИЕ СТЕНЫ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ /ЛИСТ 10/				
264	**Е11-080201-1009 11-080201-1009 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛИЦА 1 П.3.1**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КАМНЕЙ (ЭКОБЛОКОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА), ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ.**	**М3**	**49,9788**		**29909,41**	**1494836**	**50,8 114772**
264. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	5,45	272,384	774,71	211019	
264. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	17,493	852,37	14910	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4520,50**	**225929**	
264. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,35	17,493	3581,97	62658	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,35	17,493	852,37	14911	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1253,69**	**62658**	
264. 4	102642 С (21-020401-2810)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	0,171	8,546	19674,43	168145	
264. 5	104973 С (21-030102-0502)	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,10626	5,311	38805,44	206086	
264. 6	111840 С (21-030301-0102)	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ГАЗОБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3	0,75	37,484	15021,45	563066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
264. 7	131555 С (21-070201-0401)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005	0,024989	17461,64	436	
264. 8	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	17,493	93,00	1627	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**18795,16**	**939360**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24271,02**	**1213036**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26567,43	1327808	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1126,46	56299	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3422,87	171071	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2215,51	110729	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /ЛИСТ 65/						
265	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ**	**Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**1,0093**		**299963,94**	**302754**	**50,8 22915**
265. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	56,4	56,925	784,26	44644	
265. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	0,545022	852,37	465	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**44692,54**	**45108**	
265. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,232139	3581,97	832	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,232139	852,37	198	
265. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,312883	1799,25	563	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,312883	852,37	267	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1381,62**	**1394**	
265. 5	127707 С (21-050301-2707)	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-I, D=3 ММ ГОСТ 10922-2012	Т	1	1,009	198129,34	199972	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**198129,34**	**199972**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**243743,22**	**246010**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				266447,04	268925	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11297,35	11402	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		34001,17	34317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		22219,55	22426	
266	**Е11-080201-0702 11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**СВОДЫ. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ /ДЕТАЛЬ Д1/**	**Т МЕТАЛЛИ ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**0,1793**		**448750,06**	**80461**	**50,8 2700**
266. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	32,7	5,863	878,47	5151	
266. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,08	0,193644	852,37	165	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**29646,53**	**5316**	
266. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,066341	3581,97	238	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,066341	852,37	57	
266. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,127303	1799,25	229	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,71	0,127303	852,37	109	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2602,80**	**467**	
266. 5	131018 С (21-060801-0101)	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	1	0,1793	346297,07	62091	
266. 6	249504 С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	5	0,8965	1184,41	1062	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**352219,12**	**63153**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**383547,89**	**68770**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				398608,32	71470	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16900,99	3030	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		31961,43	5731	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		33240,75	5960	
				УТЕПЛЕНИЕ КОЛОНН И РИГЕЛЯ /ЛИСТ 42/				
267	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2**	**КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ (ПЕНОПОЛИСТРОЛЬНЫМИ)ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ**	**М2 ПОВЕРХН ОСТИ**	**648,2000**		**1022,18**	**662576**	**62,1 224458**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
267. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,689	446,61	803,99	359070	
267. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,787	852,37	2376	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**557,61**	**361446**	
267. 3	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0043	2,787	1799,25	5015	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0043	2,787	852,37	2376	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**7,74**	**5015**	
267. 4	248661 С (21-110205-9909)	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 16381-77	М3	0,103	66,765	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**0,00**	**--**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**561,69**	**364085**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				907,96	588543	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		38,50	24954	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		384,78	249412	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		75,72	49080	
268	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012**	**М3**	**66,7646**		**25864,49**	**1726832**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**22974,48**	**1533882**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		974,12	65037	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		974,12	65037	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1915,89	127913	
269	**С122-050102-0105 22-050102-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СМЕСИ СУХИЕ - КЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТ РК 1168-2006**	**КГ**	**972,7000**		**77,43**	**75318**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КГ**			**68,78**	**66902**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,92	2837	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,92	2837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,74	5579	
				УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ /ЛИСТ 42/				
270	**Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**6,4800**		**14614,81**	**94704**	**55,3 29203**
270. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	9,47	61,366	832,64	51095	
270. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	2,009	852,37	1712	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**8149,34**	**52808**	
270. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,45	2,916	71,89	210	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
270. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	2,009	1799,25	3614	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,31	2,009	852,37	1712	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**590,12**	**3824**	
270. 5	248680 С (21-110401-9901)	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 16381-77	М3	1,02	6,61	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**0,00**	**--**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**8475,22**	**54919**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				12981,80	84122	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		550,43	3567	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5057,01	32769	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1082,58	7015	
271	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012**	**М3**	**6,6096**		**25864,49**	**170954**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**22974,48**	**151852**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		974,12	6439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		974,12	6439	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1915,89	12663	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**31556769**	**2636242**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**31556769**	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**23713226**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**5104373**	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**1752636**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**4086025**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**2636241**	**2636241**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**1449784**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**2851423**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**38494217**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**6529**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**5104373**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				**38494217**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**6529**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**5104373**	
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
272	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**М3**	**475,6418**		**24413,71**	**11612181**	**50,8 861180**
272. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,7)	ЧЕЛ-Ч	4,38	2083,311	735,88	1533067	
272. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	190,257	852,37	162169	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3564,10**	**1695236**	
272. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,4	190,257	3581,97	681494	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4	190,257	852,37	162169	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1432,79**	**681494**	
272. 4	102634 С (21-020401-2802)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,24	114,154	12908,77	1473588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
272. 5	104921 С (21-030102-0102)	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,38	180,744	31767,23	5741733	
272. 6	131555 С (21-070201-0401)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005	0,237821	17461,64	4153	
272. 7	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,44	209,282	93,00	19463	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**15219,30**	**7238937**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**19875,25**	**9453498**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21685,81	10314677	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		919,48	437342	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2730,04	1298522	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1808,42	860162	
273	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**982,9132**		**4057,35**	**3988028**	**50,8 473634**
273. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	1,21	1189,325	754,98	897917	
273. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0411	40,398	852,37	34434	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**948,56**	**932350**	
273. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0411	40,398	3581,97	144703	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0411	40,398	852,37	34434	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**147,22**	**144703**	
273. 4	102642 С (21-020401-2810)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	0,023	22,607	19674,43	444780	
273. 5	104921 С (21-030102-0102)	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,0504	49,539	31767,23	1573711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
273. 6	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000023	0,022607	205870,68	4654	
273. 7	131555 С (21-070201-0401)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00016	0,157266	17461,64	2746	
273. 8	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,003	2,949	93,00	274	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2061,39**	**2026166**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3122,13**	**3068786**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3604,00	3542420	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		152,81	150199	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		634,68	623833	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		300,54	295409	
274	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**831,0178**		**4674,87**	**3884899**	**50,8 400441**
274. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	1,21	1005,532	754,98	759156	
274. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0411	34,155	852,37	29113	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**948,56**	**788269**	
274. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0411	34,155	3581,97	122342	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0411	34,155	852,37	29113	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**147,22**	**122342**	
274. 4	102641 С (21-020401-2809)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,023	19,113	18591,19	355341	
274. 5	102867 С (21-030101-0103)	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,0504	41,883	43144,80	1807046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
274. 6	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000023	0,019113	205870,68	3935	
274. 7	131555 С (21-070201-0401)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00016	0,132963	17461,64	2322	
274. 8	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,003	2,493	93,00	232	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2609,90**	**2168876**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3670,65**	**3050374**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4152,52	3450814	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		176,07	146315	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		657,93	546755	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		346,29	287770	
				КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 120 ММ /ЛИСТ АС11 /				
275	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ ММ1, ММ13, ММ9**	**Т**	**0,1632**		**496714,56**	**81064**	**62,1 / 4001**
275. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,4)	ЧЕЛ-Ч	42,7	6,969	903,94	6299	
275. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,168096	852,37	143	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**39476,18**	**6443**	
275. 3	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	21,25	3,468	163,71	568	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
275. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,03	0,168096	1799,25	302	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,168096	852,37	143	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5332,06**	**870**	
275. 5	130010 С (21-060405-1406)	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	1	0,1632	364881,42	59549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
275. 6	147348 С (21-130812-1046)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,006528	197175,18	1287	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**372768,43**	**60836**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**416698,73**	**68005**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				441213,44	72006	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18707,45	3053	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		43222,16	7054	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		36793,67	6005	
276	**Е11-080201-0201 11-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ 2-Х СЛОЙНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/4 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА ОБЪЕМ:1625,18.2**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**942,6000**		**3036,58**	**2862281**	**50,8 457503**
276. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	1,24	1168,824	754,98	882439	
276. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0226	21,303	852,37	18158	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**955,44**	**900597**	
276. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0215	20,266	3581,97	72592	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0215	20,266	852,37	17274	
276. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0011	1,037	1799,25	1866	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	1,037	852,37	884	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**78,99**	**74457**	
276. 5	102642 С (21-020401-2810)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	0,0083	7,824	19674,43	153924	
276. 6	104921 С (21-030102-0102)	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,0294	27,712	31767,23	880347	
276. 7	127417 С (21-050301-0103)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0006	0,56556	155458,55	87921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
276. 8	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000023	0,02168	205870,68	4463	
276. 9	131555 С (21-070201-0401)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00008	0,075408	17461,64	1317	
276.10	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,001	0,9426	93,00	88	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1196,75**	**1128061**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2211,92**	**2084957**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2697,28	2542460	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		114,36	107800	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		599,73	565303	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		224,93	212021	
277	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**	**22,0445**		**27701,21**	**610659**	**50,8 52469**
277. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,7)	ЧЕЛ-Ч	5,95	131,165	735,88	96522	
277. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	7,936	852,37	6764	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4685,34**	**103286**	
277. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,36	7,936	3581,97	28427	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,36	7,936	852,37	6764	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1289,51**	**28427**	
277. 4	102634 С (21-020401-2802)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,24	5,291	12908,77	68296	
277. 5	102867 С (21-030101-0103)	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,3	6,613	43144,80	285332	
277. 6	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0023	0,050702	205870,68	10438	
277. 7	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,46	10,14	93,00	943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**16557,83**	**365009**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**22225,82**	**489957**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24605,97	542426	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1043,29	22999	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3423,45	75468	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2051,94	45234	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**18215576**	**2249228**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**18215576**	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**12987884**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**4426180**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**3116935**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**2249228**	**2249228**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**867707**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**1706601**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**23039112**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**5879**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**4426180**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				**23039112**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**5879**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**4426180**	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ						
278	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т: КОЛ-ВО:(232+923+290)**	**ШТ**	**346,0000**		**445,37**	**154097**	**62,1 32511**
278. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,148	51,208	774,71	39671	
278. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,043	14,878	852,37	12682	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**151,31**	**52353**	
278. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0412	14,255	3581,97	51062	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0412	14,255	852,37	12151	
278. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0018	0,6228	1799,25	1121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0018	0,6228	852,37	531	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**150,82**	**52182**	
278. 5	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0025	0,865	14467,33	12514	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**36,17**	**12514**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**301,64**	**104368**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				395,60	136879	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16,77	5804	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		110,74	38315	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,99	11415	
279	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/**	**М3**	**6,4711**		**78860,11**	**510312**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**70048,56**	**453291**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2970,06	19220	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2970,06	19220	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5841,49	37801	
280	**Е11-090701-0102 11-090701-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК. СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**2,8424**		**44559,14**	**126655**	**60,9 37095**
280. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	23,3	66,228	852,37	56451	
280. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,5	4,264	1046,32	4461	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**21429,70**	**60912**	
280. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,56848	10,61	6	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
280. 4	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	1	2,842	3360,99	9553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1	2,842	1143,29	3249	
280. 5	1147 С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,85272	23,16	20	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
280. 6	1695 С (34-010102-0101)	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	4,7	13,359	48,81	652	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
280. 7	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	7	19,897	163,71	3257	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
280. 8	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	1,421	2302,88	3273	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	1,421	852,37	1211	
280. 9	2577 С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,2	3,411	17,05	58	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5917,34**	**16819**	
280.10	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,6	1,705	180,96	309	
280.11	146664 С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,2	0,56848	91,04	52	
280.12	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0032	0,009096	195385,08	1777	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**752,02**	**2138**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**26529,57**	**75408**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				39580,26	112503	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1678,20	4770	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		14728,89	41865	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3300,68	9382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
281	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,5786**		**165103,00**	**260632**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**231510**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	9816	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	9816	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	19306	
282	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,1667**		**165103,00**	**192626**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**171102**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	7255	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	7255	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	14269	
283	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0969**		**175014,32**	**16959**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**15064**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	639	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	639	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	1256	
284	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**82,4448**		**82,91**	**6835**	**54,2 / 1250**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
284. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	2,432	942,77	2293	
284. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,016489	852,37	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**27,98**	**2307**	
284. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,008244	3422,17	28	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,008244	852,37	7	
284. 4	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,008244	35,59	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
284. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,008244	1799,25	15	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,008244	852,37	7	
284. 6	2515 С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,923382	46,16	43	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,04**	**86**	
284. 7	146883 С (21-130704-3101)	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,001237	273897,54	339	
284. 8	149219 С (22-040101-0502)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,00742	283474,83	2103	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**29,62**	**2442**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**58,48**	**4821**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				73,64	6071	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,12	257	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		18,29	1508	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,14	506	
285	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА**	**М2**	**82,4448**		**162,01**	**13357**	**54,2 1546**
285. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0426	3,512	803,99	2824	
285. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,032978	852,37	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**34,59**	**2852**	
285. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,016489	3422,17	56	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,016489	852,37	14	
285. 4	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0002	0,016489	35,59	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
285. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,016489	1799,25	30	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,016489	852,37	14	
285. 6	2515 С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,013	1,072	46,16	49	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,65**	**136**	
285. 7	149372 С (22-040601-0501)	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,002308	347224,83	802	
285. 8	149529 С (22-040705-0402)	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00018	0,01484	441884,42	6558	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**89,26**	**7359**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**125,16**	**10319**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				143,91	11865	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6,10	503	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		24,85	2049	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12,00	989	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				**1065883**	**72402**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**990475**	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**22316**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**57512**	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**417676**	
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**453291**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**78800**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**35307**	**35307**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**43493**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**85542**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**1154817**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**72**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**57512**	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**75408**	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**2138**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**60912**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**41865**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**37095**	**37095**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**4770**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**9382**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**126655**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**70**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**60912**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				**1281472**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**143**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**118424**	
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ						
			/ЛИСТ 21/					
286	**Е11-070108-0103 11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ. УСТАНОВКА.**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**16,0000**		**7299,07**	**116785**	**62,1 28244**
286. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	2,92	46,72	793,81	37087	
286. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,6155	9,848	852,37	8394	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2842,56**	**45481**	
286. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,605	9,68	3581,97	34673	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,605	9,68	852,37	8251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
286. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0952	1,523	163,71	249	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
286. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,168	1799,25	302	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,168	852,37	143	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2201,57**	**35225**	
286. 6	100533 С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0052	0,0832	18496,43	1539	
286. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,006	0,096	14467,33	1389	
286. 8	147348 С (21-130812-1046)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00008	0,00128	197175,18	252	
286. 9	249431 С (22-040201-1301)	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	0,000032	0,000512	367,39	0	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**198,77**	**3180**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**4718,27**	**75492**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6483,49	103736	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		274,90	4398	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2040,13	32642	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		540,67	8651	
287	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ ПРОСТУПЯМИ**	**М2**	**28,8000**		**6904,74**	**198857**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**6133,23**	**176637**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		260,05	7489	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		260,05	7489	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		511,46	14730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				**252129**	**28244**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**252129**	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**3180**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**45481**	
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**176637**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**40131**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**28244**	**28244**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**11887**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**23381**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**315642**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**57**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**45481**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				**315642**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**57**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**45481**	
ИТОГО :								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ				**102150688**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**17699122**	
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				**5879909**	
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				**1414948**	
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**78571657**	
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				**0**	
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ				**0**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ				**9554627**	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ				**111705315**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ				**4736305**	
		ИТОГО:	ТЕНГЕ				**116441621**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				**9315330**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ				**125756950**	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				**1131812,55**	
		Итого:	Тенге				**126888762,55**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%	Тенге				**1941398,07**	
		Итого:	Тенге				**128830160,62**	
		Итого в текущих ценах 2017г	Тенге				**128830160,62**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого в текущих ценах на 2018 год к=0,9675611175253		Тенге				**124651054,53**	
	НДС 12-%		Тенге				**14958126,54**	
	Всего по акту:		Тенге				**139609181,07**	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Манафов А.Г**